

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174220-00005-11(0)	設計者名	二級河川加茂川ほか1川 河川除草業務委託【当初】
費目	本工事費	工事名	
所属名	志摩建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和6年5月14日		
歩掛適用年月日	令和6年4月10日		
単価適用年月日	令和6年4月10日		
適用単価地区	一般材料	S00: 志摩1	
	生コシ	S01: 志摩A	
	石材	S01: 志摩1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

506-k174220-00005-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない しない 98: 河川維持業務委託 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無 施工地域補正 延長時点の純工事費 積上げ費用 工期延長等日数	しない 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0円 0千円 0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月 財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	令和5年4月 しない 5%以下 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名 二級河川加茂川ほか1川 河川除草業務委託【当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		摘要
		河川維持・修繕	河川維持	河川維持	河川維持	補正無し	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
河川維持		式	1		6,235,706			
除草工		式	1		6,235,706			
堤防除草工		式	1		6,235,706			
堤防除草(複合)		m2	33,800	74.15	2,506,270			単-1号
運搬(堤防除草)		m2	33,800	3.47	117,286			単-2号
刈草処分費		kg	80,270	45	3,612,150			単-3号
直接工事費		式	1		6,235,706			
共通仮設費		式	1		156,000			
共通仮設費(率計上) 2,810,627 × 5.58%		式	1		156,000			
純工事費		式	1		6,391,706			
現場管理費 2,966,627 × 36.96%		式	1		1,096,000			
工事原価		式	1		7,487,706			

- 3 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

設計内訳書

工事名 二級河川加茂川ほか1川 河川除草業務委託【当初】	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託		摘要
		河川維持・修繕	共通仮設費	河川維持	河川維持	補正無し	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
一般管理費等 4,062,627 × (22.19% + 0.04%)		式	1		902,294			
工事価格		式	1		8,390,000			
消費税相当額 8,390,000 × 10%		式	1		839,000			
工事費計		式	1		9,229,000			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,235,706	
4	直接工事費	6,235,706	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	3,612,150	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	3,425,079	
11	管理費区分1	0	橋梁、P.C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	3,425,079	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械器具価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,810,627	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,623,556	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	5.58%	
30	計上額 単独 (追加工事)	156,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	156,000	

- 6 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,235,706	✓
35	直接工事費	6,235,706	✓
36	非対象額計(-)	3,612,150	✓
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2,7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	3,612,150	✓
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	2,623,556	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	2.05%	✓
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	2.05%	✓
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役員費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	156,000	✓

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事) 純工事費	6,391,706	✓
3	単独(追加工事) 直接工事費	6,235,706	✓
4	単独(追加工事) 共通仮設費	156,000	✓
5	非対象額計(-)	3,425,079	✓
6	管理費区分2,7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	3,425,079	✓ 全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	2,966,627	✓
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,779,556	✓ 調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.96%	✓
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	✓ *補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	36.96%	✓
29	計上額 単独(追加工事)	1,096,000	✓
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,096,000	✓

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

第 回変更
河川維持業務委託

1	工事原価	7,487,706	
2	純工事費	6,391,706	
3	現場管理費	1,096,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	3,425,079	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分工	3,425,079	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	4,062,627	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,875,556	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	4,062,627	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04	契約保証費 1,625 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	22.23%	
25	計上額 単独 (追加工事)	902,294	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	902,294	

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 令和 6年 4月 10日
歩掛適用年月日 令和 6年 4月 10日
労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)			m ²				
			単位	数量	単価	金額	74.15
除草 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総)	除草機種=肩掛式 (ホック径255mm) : 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=ダンプトラック (ワポート・ファイナル・2t積) : 飛散防止措置=無し:		m ²	1	74.15	74.15	CB320070 管理費区分 無 単-4号
計						74.15	
単価						74.15	円/m ²

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬(堤防除草)		m ²	1	3.47	3.47	CB320050 管理費区分 無 単-5号	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無= 2.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 2t積級】 タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ²	1	3.478	3.47	
計						3.47	
単価						3.47	円/m ²

- 11 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

1次単価表

単-3号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
刈草処分費		kg	1	45	45	WYB00002 管理費区分 T	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		一般廃棄物処理費	kg	1	45	45	
計						45	
単価						45	円/kg

- 12 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号 CB320070

単価適用年月日	令和 6年 4月 10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	屑掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し	m ²	1			74.15	
標準単価						72.344	
労務構成比率		%					
普通作業員		%	99.51				
特殊作業員		%					
土木一般世話役		%	46.26	22,300	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%	46.18	25,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%					
草刈機 [屑掛式]	カッタ径255mm	%	5.12	26,500	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49				
草刈機 [屑掛式]	カッタ径255mm	%	0.49	137	137		M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	屑掛式 (カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

- 13 -

三重県 県土整備部

506-k174220-00005-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号 CB320050

単価適用年月日	令和 6年 4月 10日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	概要
運搬 (堤防除草)	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	m ²	1			3.478	
標準単価						3.1444	
労務構成比率		%					
運転手 (一般)		%	65.77				
材料構成比率		%					
軽油		%	65.77	21,100	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t積級	%	10.75				
[タイヤ損耗費]	【2~3 t積級 良好 供用日】	%	10.75	138	146		Z006702002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無し・DID区間無	2.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 14 -

三重県 県土整備部

