

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174230-00001-11(0)		設計者名	
費目	本工事費	工事名	R6一般国道167号(磯部BP)道路改良(おうむ石トンネル)防護柵設置工事	
所属名	志摩建設事務所 事業推進室			
適用単価	一般土木			
入札日(開札日)	令和 6年 5月 21日			
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日			
単価適用年月日	令和 6年 4月 1日			
適用単価地区	一般材料	V00: 志摩 4		
	生コン	V01: 志摩A		
	石材	V01: 志摩 4		
適用工種	道路改良工事			

積算時想定工事期間	令和 6年 5月 27日 ~ 令和 7年 1月 4日 (223日)
-----------	-----------------------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正 週休2日制の補正 主たる工種 施工地域補正 除雪工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	しない 4週8休以上 04:道路改良工事 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 補正無し 0円 0円
現場環境改善費	計上の有無 市街地補正	しない 市街地以外
現場管理費	施工地域補正 緊急工事補正 砂防・地滑り工事補正 対象支給品費 無償貸与機械等評価額	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) しない しない 0円 0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無 施工地域補正 延長時点の純工事費 積上げ費用 工期延長等日数	しない 補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合) 0円 0千円 0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月 財団法人等の補正 前払金割合による補正 契約保証に係る補正	令和 6年 4月 しない 35%を超えるもの 発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	R6一般国道167号(磯部BP)道路改良(おうむ石トンネル)		当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
	防護柵設置工事		工事区分		道路新設・改築		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良				式	1		21,992,560			
防護柵工				式	1		21,992,560			
防止柵工				式	1		21,992,560			
手摺工			高耐久性溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM相当品以上 ;高さ800×外径φ48.6×厚2.3	■	1,761	12,560	21,992,560			単-1号 週休有
直接工事費				式	1		21,992,560			
共通仮設				式	1		2,579,000			
共通仮設費(率計上) 21,992,560×11.73%				式	1		2,579,000			
純工事費				式	1		24,571,560			
現場管理費 24,571,560×33.89%				式	1		8,327,000			
工事原価				式	1		32,898,560			
一般管理費等 32,898,560×(19.5%+0.04%)				式	1		6,427,440			

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00001-11(0)

設計内訳書

工事名	R6一般国道167号(磯部BP)道路改良(おうむ石トンネル)		当初		事業区分		主たる工種		道路改良工事	
	防護柵設置工事		工事区分		道路新設・改築		施工地域		補正無し	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格				式	1		39,326,000			
消費税相当額 39,326,000×10%				式	1		3,932,600			
工事費計				式	1		43,258,600			

- 2 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00001-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	21,992,560	
4	直接工事費	21,992,560	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	21,992,560	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	21,992,560	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.28%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.73%	週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,579,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,579,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	21,992,560	
35	直接工事費	21,992,560	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	21,992,560	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.33%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.33%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,579,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00001-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	24,571,560	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	21,992,560	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,579,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	24,571,560	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	24,571,560	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	31.97%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:65日 工期:223日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	33.89%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独 (追加工事)	8,327,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	8,327,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路改良工事

1	工事原価	32,898,560	
2	純工事費	24,571,560	
3	現場管理費	8,327,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	32,898,560	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	32,898,560	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.5%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	32,898,560	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 13,159 円
24	一般管理費等率(補正後)	19.54%	
25	計上額 単独(追加工事)	6,427,440	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	6,427,440	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手摺工	高耐久性溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM相当品以上；高さ800×外径φ48.6×厚2.3	m	1		12,560	
手摺工材料	高耐久性溶融亜鉛メッキ鋼板ZAM相当品以上；高さ800×外径φ48.6×厚2.3；ベースプレート式	m	1	10,860	10,860	YB00001 管理費区分 無
手摺設置工	ベースプレート式	m	1	1,700	1,700	YB00002 管理費区分 無
計					12,560	
単価					12,560	円/m

登録単価<データ無し>

工事番号	工事名		R6一般国道167号(磯部BP)道路改良(おうむ石トンネル) 防護柵設置工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考		

- 1 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00001-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号	工事名		R6一般国道167号(磯部BP)道路改良(おうむ石トンネル) 防護柵設置工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考	

- 1 -

三重県 県土整備部