

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174230-00058-B1(0)	設計者名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事
費目	本工事費	工事名	その2
所属名	志摩建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 6年 7月16日		
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 6年 6月 1日		
適用単価 地区	一般材料	V00: 志摩 4	
	生コン	V01: 志摩A	
	石材	V01: 志摩 4	
適用工種	海岸工事(港湾・漁港)	(係数ランク 1)	

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	68: 海岸工事(港湾・漁港)
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	
	施工地域補正	補正無
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分		主たる工種		海岸工事(港湾・漁港)		
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・防潮堤・護岸 1工区			式	1		13,587,299			
海岸土工			式	1		55,205			
作業土工			式	1		55,205			
床掘り		土質土砂	m3	110	254.2	27,962			単-1号 週休有
積込(ルーズ) 埋戻し		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	80	242.9	19,432			単-2号 週休有
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	30	236.1	7,083			単-3号 週休有
積込(ルーズ) 押土		土質土砂;作業内容土 量50,000m3未満	m3	3	242.9	728			単-4号 週休有
表法被覆工			式	1		8,532,509			
場所打コンクリート工			式	1		8,532,509			
コンクリート		規格18-8-40(高炉)	m3	54	30,780	1,662,120			単-5号 週休有
水中コンクリート		規格30-15-40(高炉)	m3	53	36,898	1,955,594			単-6号 週休有
型枠		規格鋼製型枠	m2	217	10,168	2,206,456			単-7号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	の矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分		海岸整備		主たる工種		海岸工事(港湾・漁港)	
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
膨張目地		規格樹脂発泡体(15倍発砲)t=10	m	16	10,735	171,760			単-8号 週休有	
収縮目地		規格樹脂発泡体(15倍発砲)t=10	m	20	1,260	25,200			単-9号 週休有	
清掃			m2	152	7,350	1,117,200			単-10号 週休有	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	605	664	401,720			単-11号 週休有	
樹脂カプセル		R-16N 15×110相当品	本	605	401	242,605			単-12号 週休有	
鉄筋 差筋		規格D16(SD345) l=450	Kg	424	199	84,376			単-13号 週休有	
足場		規格鋼製枠組足場	m2	198	3,361	665,478			単-14号 週休有	
舗装工			式	1		746,866				
アスファルト舗装工			式	1		746,866				
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	316	1,776	561,216			単-15号 週休有	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クラッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2	316	587.5	185,650			単-16号 週休有	
付属施設工			式	1		75,840				

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)			
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物工			式	1		75,840			
車線分離標 ラバーポール H=800		車線分離規格ラバー ポール;施工区分固定 式(貼付式);施工規模1 0本未満	本	3	25,280	75,840			単-17号 週休有
構造物撤去工			式	1		207,071			
撤去工			式	1		41,022			
係船環撤去			個	6	6,837	41,022			単-18号 週休有
構造物取壊し工			式	1		78,996			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚40cm	m2	316	196.3	62,030			単-19号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	2	8,483	16,966			単-20号 週休有
運搬処理工			式	1		87,053			
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	13	3,741	48,633			単-21号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2	1,585	3,170			単-22号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)			
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	13	2,350	30,550			単-23号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	2	2,350	4,700			単-24号 週休有
仮設工			式	1		3,969,808			
土留・仮締切工			式	1		2,274,908			
土のう 製作		大型土のう規格耐候性	袋	96	8,067	774,432			単-25号 週休有
土のう 設置		大型土のう規格耐候性	袋	96	1,577	151,392			単-26号 週休有
土のう 撤去・設置		大型土のう規格耐候性	袋	72	2,345	168,840			単-27号 週休有
土のう 撤去		大型土のう規格耐候性	袋	96	767.4	73,670			単-28号 週休有
吸出し防止材 遮水シート敷設			m2	153	2,727	417,231			単-29号 週休有
吸出し防止材 遮水シート撤去・敷設			m2	117	3,364	393,588			単-30号 週休有
吸出し防止材 遮水シート撤去			m2	153	637	97,461			単-31号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類廃プラスチック	t	2.4	18,110	43,464			単-32号 週休有

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)			
			工事区分	堤防・防潮堤・護岸		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設廃棄物受入料金		廃プラスチック	kg	2,382	65	154,830			単-33号 週休有
水替工			式	1		616,900			
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式	1	616,900	616,900			単-34号 週休有
安全対策			式	1		1,078,000			
交通誘導警備員			式	1	1,078,000	1,078,000			単-35号 週休有
堤防・防潮堤・護岸 2工区			式	1		21,066,394			
海岸土工			式	1		238,529			
作業土工			式	1		238,529			
床掘り		土質土砂	m3	140	254.2	35,588			単-36号 週休有
積込(4-ズ) 埋戻し		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	90	242.9	21,861			単-37号 週休有
路体(築堤)盛土①		施工幅員4.0m以上	m3	10	236.1	2,361			単-38号 週休有
積込(4-ズ) 盛土②		土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	110	242.9	26,719			単-39号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2		当 初		事業区分 海岸整備 工事区分 堤防・防潮堤・護岸		主たる工種 海岸工事(港湾・漁港) 施工地域 補正無		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土材料			m3	80	1,900	152,000			単-40号 週休有
表法被覆工			式	1		11,085,304			○
場所打コンクリート工			式	1		11,085,304			
コンクリート	規格18-8-40(高炉)	m3	68	30,780	2,093,040				単-41号 週休有
水中コンクリート	規格30-15-40(高炉)	m3	68	36,898	2,509,064				単-42号 週休有
型枠	規格鋼製型枠	m2	275	10,168	2,796,200				単-43号 週休有
膨張目地	規格樹脂発泡体(15倍 発砲)t=10	m	20	10,735	214,700				単-44号 週休有
収縮目地	規格樹脂発泡体(15倍 発砲)t=10	m	24	1,260	30,240				単-45号 週休有
清掃		m2	214	7,350	1,572,900				単-46号 週休有
コンクリート削孔(電動ヘンタリル)	30mm以上200mm未満	孔	854	664	567,056				単-47号 週休有
樹脂カプセル	R-16N 15×110相当品	本	854	401	342,454				単-48号 週休有
鉄筋 差筋	規格D16(SD345) 1=450	Kg	600	199	119,400				単-49号 週休有

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名 その2	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 海岸整備 工事区分 堤防・防潮堤・護岸			主たる工種 海岸工事(港湾・漁港)		摘要
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
足場		規格鋼製枠組足場	m2	250	3,361	840,250			単-50号 週休有
天端被覆工			式	1		1,828,941			
場所打コンクリート工			式	1		1,828,941			
コンクリート		コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	36	32,910	1,184,760			単-51号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	12	9,844	118,128			単-52号 週休有
基礎材		基礎材規格再生クワッシュン40~0;敷厚0.2m	m2	180	1,693	304,740			単-53号 週休有
金網敷設		D6 網目150×150mm	m2	180	596	107,280			単-54号 週休有
伸縮目地		規格樹脂発泡体(15倍発砲)t=10	m2	7	13,599	95,193			単-55号 週休有
鉄筋 D16(SD345) l=450		鉄筋材料規格・径SD345 D16~25	t	0.1	188,400	18,840			単-56号 週休有
舗装工			式	1		454,650			
アスファルト舗装工			式	1		293,074			
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度7スコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	124	1,776	220,224			単-57号 週休有

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

設計内訳書

工事名 その2	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	事業区分 海岸整備 工事区分 堤防・防潮堤・護岸			主たる工種 海岸工事(港湾・漁港)		摘要
				数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
下層路盤(車道・路肩部)		路盤材種類再生クワッシュン RC-40;仕上り厚100mm	m2	124	587.5	72,850			単-58号 週休有
敷砂利工			式	1		161,576			
敷砂利		基礎材規格クワッシュン40~0;敷厚0.1m	m2	348	464.3	161,576			単-59号 週休有
擁壁工			式	1		443,662			
作業土工			式	1		10,462			
床掘り		土質土砂	m3	4	254.2	1,016			単-60号 週休有
埋戻し		土質土砂	m3	2	3,055	6,110			単-61号 週休有
基面整正			m2	7	476.7	3,336			単-62号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位) 隔壁工			式	1		433,200			
小型擁壁 隔壁工		擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)	m3	4	108,300	433,200			単-63号 週休有
付属施設工			式	1		50,560			
付属物工			式	1		50,560			

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2	当 初	事業区分		主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)			
			工事区分	海岸整備		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車線分離標 ラバーポール H=800		車線分離規格ラバー ポール;施工区分固定 式(貼付式);施工規模1 0本未満	本	2	25,280	50,560			単-64号 週休有
構造物撤去工			式	1		685,251			
撤去工			式	1		71,645			
係船環撤去			個	9	6,837	61,533			単-65号 週休有
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 フェンス撤去			m	8	1,264	10,112			単-66号 週休有
構造物取壊し工			式	1		406,076			
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚40cm	m2	124	196.3	24,341			単-67号 週休有
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	45	8,483	381,735			単-68号 週休有
運搬処理工			式	1		207,530			○
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	5	3,741	18,705			単-69号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	45	1,585	71,325			単-70号 週休有

- 11 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

設計内訳書

工事名	的矢港海岸(国府地区海岸(2)) 海岸高潮対策工事 その2		当 初	事業区分		主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)		
	工事区分・工種・種別・細別	規格		工事区分	堤防・防潮堤・護岸		施工地域	補正無	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	5	2,350	11,750			単-71号 週休有
	殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	45	2,350	105,750			単-72号 週休有
仮設工			式	1		6,279,497			
			式	1		4,208,997			
	土のう 製作	大型土のう規格耐候性	袋	216	8,097	1,742,472			単-73号 週休有
	土のう 設置	大型土のう規格耐候性	袋	216	1,577	340,632			単-74号 週休有
	土のう 撤去・設置	大型土のう規格耐候性	袋	120	2,345	281,400			単-75号 週休有
	土のう 撤去	大型土のう規格耐候性	袋	216	767.4	165,758			単-76号 週休有
	吸出し防止材 遮水シート敷設		m2	228	2,727	621,756			単-77号 週休有
	吸出し防止材 遮水シート撤去・敷設		m2	179	3,364	602,156			単-78号 週休有
	吸出し防止材 遮水シート撤去		m2	228	637	145,236			単-79号 週休有
	現場発生品運搬	発生材種類廃プラスチック	t	3.7	18,110	67,007			単-80号 週休有

- 12 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	37.6%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	28.8%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事 (港湾・漁港)	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	38,224,469	
4	直接工事費	34,653,693	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	3,570,776	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	550,160	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	38,224,469	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	37,674,309	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	8.7%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	0%	
28	現工事	0%	
29	海上輸送補正係数	1	
30	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	8.87%	週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独 (追加工事)	3,390,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事(港湾・漁港)		
2	単独(追加工事) 純工事費		41,614,469	
3	単独(追加工事) 直接工事費		34,653,693	
4	単独(追加工事) 共通仮設費		6,960,776	
5	非対象額計(-)		0	
6	管理費区分2, 7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)		0	
11	無償貸付機械評価額(+)		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)		41,614,469	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		41,064,309	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)		24.35%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)		0%	
22	現工事		0%	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日		0%	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)		0%	
27	現工事		0%	
28	率(補正後)		25.08%	週休2日制補正係数 1.03有り
29	計上額 単独(追加工事)		10,436,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		10,436,000	

- 19 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

一般管理費等

所屬名 志摩建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

海岸工事(港湾・漁港)

1	工事原価		52,050,469	
2	純工事費		41,614,469	
3	現場管理費		10,436,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計(-)		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)		52,050,469	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		51,500,309	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)		18.51%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)		52,050,469	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)		0.04	契約保証費 20,820 円
24	一般管理費等 率(補正後)		18.55%	
25	計上額 単独(追加工事)		9,654,531	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		9,654,531	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート					m3		1		30,780		30,780		DH106190	
規格18-8-40(高炉)					m3		1		30,780		30,780		管理費区分 無 単-89号	
名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート打設					m3		1		30,780		30,780		DH106190	
規格18-8-40(高炉)					m3		1		30,780		30,780		管理費区分 無 単-89号	
計											30,780			
単価											30,780		円/m3	

- 25 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-6号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
水中コンクリート					m3		1		36,898		36,898		DH143070	
規格30-15-40(高炉)					m3		1		36,898		36,898		管理費区分 無 単-90号	
名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
水中C.O.打設 (ポンプ車直接打設)					m3		1		36,898		36,898		DH143070	
規格30-15-40(高炉)					m3		1		36,898		36,898		管理費区分 無 単-90号	
計											36,898			
単価											36,898		円/m3	

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称	鉄筋	単位	Kg	数量	1	単価	199
規格	規格D16(SD345) 1=450						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立	鉄筋の指定=SD345 D16: 構造形式=重力式 ・鋼矢板式: クレーン類の有無 (引船含む) =無し:	k g	1	199	199	DH106090 管理費区分 無 単-98号
計					199	
単価					199	円/Kg

1次単価表

単-14号

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020	
----------------------------------	--	--	--

名称	足場	単位	m2	数量	1	単価	3,361
規格	規格鋼製枠組足場						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (重力式)	施工区分=陸上: 陸上クレーン類の種類=ラフテレーンクレーン: ラフテレーンクレーンの規格= (油圧伸縮ジブ型) 16t吊:	m 2	1	3,361	3,361	DH106050 管理費区分 無 単-99号	
計					3,361		
単価					3,361	円/m2	

1次単価表

単-15号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		m ²	1	1,776	1,776	CB410260 管理費区分 無 単-100号
材料種類再生密粒度アスコン(13) ; 舗装厚40mm ; 平均幅員3.0m超						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超 ; 1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm ; 材料=再生密粒度アスコン (13) ; 瀝青材料種類=プライコート PK-3 ; 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	1,776	1,776	CB410260 管理費区分 無 単-100号
計					1,776	
単価					1,776	円/m ²

- 35 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-16号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m ²	1	587.5	587.5	CB410030 管理費区分 無 単-101号
路盤材種類再生クラッシャー RC-40 ; 仕上り厚100mm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力)=100mm ; 施工区分=1層施工 ; 材料=再生クラッシャー RC-40 ; 費用の内訳=全ての費用 :	m ²	1	587.5	587.5	CB410030 管理費区分 無 単-101号
計					587.5	
単価					587.5	円/m ²

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		m2	1	196.3	196.3	CB430310 管理費区分 無 単-104号
舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚40cm						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版;障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下;積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用;	m 2	1	196.3	196.3	CB430310 管理費区分 無 単-104号
計					196.3	
単価					196.3	円/m2

- 39 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-20号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		m3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-105号
構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工;時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要;	m 3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-105号
計					8,483	
単価					8,483	円/m3

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬					m3		1		3,741		3,741		CB227010 管理費区分 無 単-106号	
名称					単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬					m 3		1		3,741		3,741		CB227010 管理費区分 無 単-106号	
規格					単位		数量		単価		金額		摘要	
般運搬					m 3		1		3,741		3,741		CB227010 管理費区分 無 単-106号	
計											3,741			
単価											3,741		円/m3	

1次単価表

単-23号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 T 単-108号
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 43 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-24号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 T 単-109号
計					2,350	
単価					2,350	円/m3

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	2,345
規格	撤去・設置 大型土のう規格耐候性						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	767.4	767.4	WB252730 管理費区分 無 単-112号	
大型土のう工	作業区分=設置：設置作業半径=6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	1,577	1,577	WB252730 管理費区分 無 単-111号	
計					2,344.4		
単価					2,345	円/袋	

- 47 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	767.4
規格	撤去 大型土のう規格耐候性						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=撤去：設置作業半径=6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	767.4	767.4	WB252730 管理費区分 無 単-112号	
計					767.4		
単価					767.4	円/袋	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吸出し防止材		遮水シート敷設		m2		1		2,727		2,727		DH109080 管理費区分 無 単-113号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防砂シート敷設		施工区分=陸上：市場単価の種類=陸上クレーン：クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型) 16t吊：作業水深=10m未満(標準)：		m 2		1		2,727		2,727		DH109080 管理費区分 無 単-113号	
計										2,727			
単価										2,727		円/m2	

1次単価表

単-30号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吸出し防止材		遮水シート撤去・敷設		m2		1		3,364		3,364		WYB00012 管理費区分 無	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
防砂シート撤去		陸上 陸上クレーン ラフテレーン クレーン (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊 10m未満 (標準)		m2		1		637		637		WYB00012 管理費区分 無	
防砂シート敷設		施工区分=陸上：市場単価の種類=陸上クレーン：クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型) 16t吊：作業水深=10m未満(標準)：		m 2		1		2,727		2,727		DH109080 管理費区分 無 単-113号	
計										3,364			
単価										3,364		円/m2	

1次単価表

単-31号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
吸出し防止材		遮水シート撤去		m2		1		637		637		管理費区分 無	
防砂シート撤去		陸上 陸上クレーン ラフテレーン クレーン (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊 10m未満 (標準)		m2		1		637		637		WYB00020	
計										637			
単価										637		円/m2	

1次単価表

単-32号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
現場発生品運搬		発生材種類廃ガラス		t		1		18,110		18,110		管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID 無=		t		1		18,110		18,110		CB010410	
計										18,110		単-114号	
単価										18,110		円/t	

1次単価表

単-35号

名称 規格	交通誘導警備員	単位	数量	式	単価	金額	単価	1	摘要
交通誘導警備員A		人日	30		19,640	589,200			WB010211 管理費区分 無 単-116号
交通誘導警備員B		人日	30		16,280	488,400			WB010212 管理費区分 無 単-117号
計						1,077,600			
単価						1,078,000			円/式

- 55 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-36号

名称 規格	床掘り 土質土砂	単位	数量	m3	単価	金額	単価	1	摘要
床掘り	土質=土砂：施工方法=標準：土留方式の種類=無し：障害の有無=無し：	m 3	1		254.2	254.2			CB210030 管理費区分 無 単-118号
計						254.2			
単価						254.2			円/m3

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	埋戻し	m ³				
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m ³ 未満	単位	数量	単価	金額	摘要
積込(ルーズ)	土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:	m ³	1	242.9	242.9	CB210020 管理費区分 無 単-119号
計					242.9	
単価					242.9	円/m ³

- 57 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土①	施工幅員4.0m以上	m ³				
規格	施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m ³ 未満:障害の有無=無し:	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=4.0m以上:施工数量=10,000m ³ 未満:障害の有無=無し:	m ³	1	236.1	236.1	CB210510 管理費区分 無 単-120号
計					236.1	
単価					236.1	円/m ³

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m3未満		m 3	1	242.9	242.9	CB210020 管理費区分 無 単-121号
計							242.9	
単価							242.9	円/m3

- 59 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-40号

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土材料				m 3	1	1,900	1,900	CB210550 管理費区分 無 単-122号
計							1,900	
単価							1,900	円/m3

- 60 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
収縮目地	規格樹脂発泡体(15倍発砲)t=10	m	10			1,260
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地	伸縮目地材の指定=発泡体系:	m ²	2.4	2,626	6,302	DH106180 管理費区分 無 単-92号
スリップパー	φ16×1000 アスファルト塗布	本	20	315	6,300	WYB000021 管理費区分 無
計					12,602	
単価					1,260	円/m

- 65 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
清掃		m ²	1			7,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
かき落し		m ²	1	7,350	7,350	DH117070 管理費区分 無 単-96号
計					7,350	
単価					7,350	円/m ²

- 66 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-53号

名称		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
基礎材	基礎材規格再生クラッシュ40～0;敷厚0.2m	単位				1	1,693
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石	碎石の厚さ=17.5cmを超え20.0cm以下: 碎石の種類=再生クラッシュ 40～0: 費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	1,693	1,693	CB221110 管理費区分 無 単-127号	
計					1,693		
単価					1,693	円/m2	

- 73 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-54号

名称		単位	m2	数量	単価	金額	摘要
金網敷設	D6 網目150×150mm	単位				1	596
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形鉄筋金網	D6 150×150mm	kg	3.49	171	596	WYB00019 管理費区分 無	
計					596		
単価					596	円/m2	

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m ²	1	1,776	1,776	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計					1,776	
単価					1,776	円/m ²

- 77 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生グラッサラン RC-40;仕上り厚100mm	m ²	1	587.5	587.5	CB410030 管理費区分 無 単-132号
計					587.5	
単価					587.5	円/m ²

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
敷砂利		基礎材規格クラッシャー40～0;敷厚0.1m		m ²		10		464.3					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
クラッシャーラン		C-40		m ³		1		4,400		4,400		Z002120003 管理費区分 無	
積込 (ルーズ)		土質=土砂:作業内容=土量50,000m ³ 未満:		m ³		1		242.9		242.9		CB210020 管理費区分 無 単-133号	
計										4,642.9			
単価										464.3		円/m ²	

- 79 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-60号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m ³		1		254.2					
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:		m ³		1		254.2		254.2		CB210030 管理費区分 無 単-134号	
計										254.2			
単価										254.2		円/m ³	

- 80 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
小型擁壁 隔壁工 擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満;本体コンクリート規格18-8-40(高炉)		m3	1	108,300	108,300	CB226311 管理費区分 無 単-137号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ=0.6m以上0.8m未満;コンクリート規格=18-8-40(高炉);基礎砕石の有無=有り;均しコンクリートの有無=無し;養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭);	m3	1	108,300	108,300	CB226311 管理費区分 無 単-137号
計					108,300	
単価					108,300	円/m3

- 83 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-64号

名 称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
車線分離標 ラバーポール H=800 車線分離標規格ラバーポール;施工区分固定式(貼付式);施工規模10本未満		本	1	25,280	25,280	WB812400 管理費区分 無 単-102号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)	施工区分=固定式(貼付式);材料費区分=手間+材料費;規格・仕様=本体(柱)径φ80ベース径φ250高800;施工規模=10本未満;夜間作業の補正=無;時間制約を受ける場合の補正=無;	本	1	25,280	25,280	WB812400 管理費区分 無 単-102号
計					25,280	
単価					25,280	円/本

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称規格		単位		数量	単価	金額	摘要
係船環撤去		個		1			
		単位		数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人		0.03	23,835	715	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ガス切断		箇所		1	6,122	6,122	WB224540 管理費区分 無 単-103号
計						6,837	
単価						6,837	円/個

- 85 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-66号

名称規格		単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m		1			
フェンス撤去		単位		数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		m		1	1,264	1,264	WB810770 管理費区分 無 単-138号
計						1,264	
単価						1,264	円/m

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚40cm		m2	1	196.3	196.3	CB430310 管理費区分 無 単-139号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し;騒音振動対策=不要;舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り;費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	196.3	196.3			
計					196.3			
単価					196.3	円/m2		

- 87 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工		m3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-105号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物;工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し;夜間作業の有無=無し;低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1	8,483	8,483			
計					8,483			
単価					8,483	円/m3		

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

単価適用年月日		令和 6年 6月 1日				
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 1日				
労務調整-超過-規制		1.000-00000020				
名称	般運搬	単位	m3			
規格	般種別アスファルト	数量	1			
単価		単価	3,741			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	3,741	3,741	CB227010 管理費区分 無 単-140号
計					3,741	
単価					3,741	円/m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日		令和 6年 6月 1日				
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 1日				
労務調整-超過-規制		1.000-00000020				
名称	般運搬	単位	m3			
規格	般種別コンクリート(無筋)	数量	1			
単価		単価	1,585			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業＝コンクリート(無筋)構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】【タイヤ損耗費10t積級 良好 供用日】	m3	1	1,585	1,585	CB227010 管理費区分 無 単-141号
計					1,585	
単価					1,585	円/m3

1次単価表

単-71号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般処分		般種別アスファルト		m3		1		2,350		2,350		WB020051 管理費区分 T 単-108号	
処分費 (m3)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				m3		1		2,350		2,350			
計										2,350			
単価										2,350		円/m3	

1次単価表

単-72号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
般処分		般種別コンクリート(無筋)		m3		1		2,350		2,350		WB020051 管理費区分 T 単-109号	
処分費 (m3)		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
				m3		1		2,350		2,350			
計										2,350			
単価										2,350		円/m3	

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	8,067
規格	大型土のう規格耐候性						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=製作:袋詰土区分=購入土:	袋	1	8,067	8,067	WB252730 管理費区分 無 単-110号	
計					8,067		
単価					8,067	円/袋	

- 93 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	土のう 設置	単位	袋	数量	1	単価	1,577
規格	大型土のう規格耐候性						
名 称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工	作業区分=設置:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	1	1,577	1,577	WB252730 管理費区分 無 単-111号	
計					1,577		
単価					1,577	円/袋	

- 94 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-75号

名 称		単位	袋	数量	単価	金額	単価	2,345
規 格								
土のう 撤去・設置 大型土のう規格耐候性						1		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	1	767.4	767.4	WB252730 管理費区分 無 単-112号		
大型土のう工	作業区分=設置:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準(1.0):	袋	1	1,577	1,577	WB252730 管理費区分 無 単-111号		
計						2,344.4		
単価						2,345	円/袋	

- 95 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-76号

単-76号

単価適用年月日		令和 6年 6月 1日	
歩掛適用年月日		令和 6年 6月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

名 称	土のう 撤去	単位	袋	数量	1	単価	767.4
規 格	大型土のう規格耐候性						

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分=撤去:設置作業半径=6mを超え20m以下:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	袋	1	767.4	767.4	WB252730 管理費区分 無 単-112号
計					767.4	
単価					767.4	円/袋

- 96 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 遮水シート敷設		m2	1	2,727	2,727	DH109080 管理費区分 無 単-113号
防砂シート敷設	規格/条件 施工区分=陸上：市場単価の種類=陸上クレーン：クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型) 16t吊：作業水深=10m未満(標準)：	m 2	1	2,727	2,727	
計					2,727	
単価					2,727	円/m2

- 97 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 遮水シート撤去・敷設		m2	1	637	637	WYB00016 管理費区分 無
防砂シート撤去	規格/条件 陸上 陸上クレーン ラフテレーン クレーン (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊 10m未満 (標準)	m2	1	637	637	
防砂シート敷設	施工区分=陸上：市場単価の種類=陸上クレーン：クレーンの機種=ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型) 16t吊：作業水深=10m未満(標準)：	m 2	1	2,727	2,727	DH109080 管理費区分 無 単-113号
計					3,364	
単価					3,364	円/m2

- 98 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-79号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材 遮水シート撤去		m2	1	637	637	WYB00017 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂シート撤去	陸上 陸上クレーン ラフテレーン クレーン (油圧伸縮ジブ型) 16 t吊 10m未満 (標準)	m2	1	637	637	WYB00017 管理費区分 無
計					637	
単価					637	円/m2

- 99 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-80号

名称規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 発生材種類廃アラスチック		t	1	18,110	18,110	CB010410 管理費区分 無 単-142号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級(吊能力2.9t : DID区間の有無=無し : 片道運搬距離 (km) DID無=	t	1	18,110	18,110	CB010410 管理費区分 無 単-142号
計					18,110	
単価					18,110	円/t

- 100 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-83号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	30	19,640	589,200	WB010211 管理費区分 無 単-116号
	交通誘導警備員B		人日	30	16,280	488,400	WB010212 管理費区分 無 単-117号
	計					1,077,600	
	単価					1,078,000	円/式

- 103 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

1次単価表

単-84号

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質汚濁防止膜	水質汚濁防止膜 (1工区)	φ 300 カーテン長 2m	式	1	1,346,460	1,346,460	WYB00022 管理費区分 無 単-144号
	水質汚濁防止膜 (2工区)	φ 300 カーテン長 3m	式	1	2,086,640	2,086,640	WYB00023 管理費区分 無 単-145号
	水質汚濁防止膜保守管理		式	1	137,676	137,676	WYB00024 管理費区分 無 単-146号
	計					3,570,776	
	単価					3,570,776	円/式

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	254.2
規格	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						227.74			
労務構成比率				%	50.56				
運転手（特殊）				%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	25.36				
軽油				%	25.36	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	24.08				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）		%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 工質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m 3	数量	1	単価	242.9
規格	土砂 土量50,000m3未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					229.05		
労務構成比率			%	35.67			
運転手（特殊）			%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.84			
軽油			%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.49			
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 作業内容		土量50,000m3未満					

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	236.1
規格	4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				214.13			
労務構成比率		%	64.69				
運転手(特殊)		%	43.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.82	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	16.57				
軽油		%	16.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	18.74				
ブルドーザ[湿地]	7 t 級	%	11.51	6,010	6,760	L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12 t	%	7.23	11,200	11,800	L001071001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	4.0m以上						
J02 施工数量	10,000m ³ 未満						
J03 障害の有無	無し						

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	積込(ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	242.9
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				229.05			
労務構成比率		%	35.67				
運転手(特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	19.84				
軽油		%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	44.49				
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8 m ³	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-89号 DH106190

単-89号		DH106190		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020				
名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量	10	単価	30,780
規格	ポンプ車打設 無筋 50m3以上 (標準)									
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下		m 3	10.3	25,500		262,650		Z002012010 管理費区分 無
コンクリート打設 (上部工製作)		ポンプ車		m 3	10	4,515		45,150		Q300804010 管理費区分 無
計								307,800		
単価								30,780		円/m 3
J01 コンクリート打設方式		ポンプ車打設								
J02 鉄筋・無筋の選択		無筋								
J03 施工規模		50m3以上 (標準)								

参考資料 (1)

単-90号 DH143070

単-90号				DH143070		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020		
名称	水中C o打設 (ポンプ車直接打設)				単位	m 3	数量	10	単価	36,898
規格	50m3未満									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
生コンクリート	30-15-40 W/C=60%以下 高炉	m3	10.6	27,000	286,200	ZA10042300 管理費区分 無				
コンクリートポンプ車 ブーム式 90～110m3 /h		日	0.2	104,077	20,815	DHT22660 管理費区分 無 単-147号				
潜水士船 D 270PS型 3～5t 吊	運転・供用の指定＝運転1日当り：	日	0.1	201,088	20,108	DHT11482 管理費区分 無 単-148号				
土木一般世話役		人	0.3	29,715	8,914	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員		人	0.4	27,720	11,088	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員		人	0.9	23,835	21,451	R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
雑材料	0.5%	式	1		411	ZS7H10030 管理費区分 無				
計					368,987					
単価					36,898	円／m 3				
J01 設計日当打設量	50m3未満									

参考資料 (1)

単-91号 DH106120

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m 2	数量	100	単価	10,168
鋼製型枠組立組外 (重力式) 陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製型枠組立組外 (重力式)	クレーン抜き	m 2	100	9,360	936,000	Q300704010 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	2	40,400	80,800	DHT20850 管理費区分 無 単-149号
計					1,016,800	
単価					10,168	円/m 2
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフテレーンクレーンの規格	陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊					

- 111 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-92号 DH106180

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m 2	数量	100	単価	2,626
伸縮目地 発泡体系						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伸縮目地工 (発泡体系)	t=10mm	m 2	100	2,626.5	262,650	Q301102010 管理費区分 無
計					262,650	
単価					2,626	円/m 2
J01 伸縮目地材の指定	発泡体系					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-93号 DH106150

単-93号		DH106150		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	木製型枠組立組外（重力式）			単位	m 2	数量	100	単価	11,012
	陸上 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）16t吊								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
木製型枠組立組外（重力式）		クレーン抜き		m 2	100	10,608		1,060,800	Q300704030 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン（排気ガス対策型） （油圧伸縮ジブ型）16t吊				日	1	40,400		40,400	DHT20850 管理費区分 無 単-149号
計								1,101,200	
単価								11,012	円／m 2
J01 施工区分		陸上							
J02 陸上クレーン類の種類		ラフテレーンクレーン							
J03 ラフテレーンクレーンの規格		（油圧伸縮ジブ型）16t吊							

参考資料 (1) （施工パッケージ）

単-94号 CB224810

単-94号		CB224810		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称 規格	止水板 CF（塩ビ製）200*5			単位	m	数量	1	単価	2,866
	名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							2,522.1		
労務構成比率				%	57.16				
普通作業員				%	42.46	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	14.7	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	42.84				
塩ビ止水板				CF 200×5	%	42.84	1,010	1,220	Z004752006 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 止水板の種類				CF（塩ビ製）200*5					

参考資料 (1)

単-95号

DH106090

単-95号

DH106090

単価適用年月日

令和 6年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	鉄筋加工組立				単位	k g	数量	1,000	単価	226
規格	鉄筋（異形） 重力式・鋼矢板式 無し									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	鉄筋（丸鋼）	SR235 径16mm	k g	1,030	142	146,260	Z301010290 管理費区分 無			
	鉄筋加工組立（上部工製作）	クレーン抜き	k g	1,000	79.8	79,800	Q300503010 管理費区分 無			
	計					226,060				
	単価					226	円／k g			
	J01 鉄筋の指定	鉄筋（異形）								
	J02 構造形式	重力式・鋼矢板式								
	J03 クレーン類の有無（引船含む）	無し								

○

- 115 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-96号

DH117070

名称		規格		単位	m 2	数量	100	単価	7,350
かき落とし				単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
かき落とし		m 2	100	7,350	735,000	Q302101010 管理費区分 無			
計					735,000				
単価					7,350	円／m 2			

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

438224410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位		数量	1	664.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				613.43		
労務構成比率		%	95.01			
特殊作業員		%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.58			
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	160	Z006704001 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.41			
発動発電機 [ガソリン エンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

438224410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	単位		数量	1	664.4
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力 φ 38~40mm	%	0.81	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

DH106090

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋加工組立		SD345 D16 重力式・鋼矢板式 無し		k g	1,000	199		
鉄筋 (異形)	SD345 D16	k g	1,030	116	119,480		Z301010210 管理費区分 無	
鉄筋加工組立 (上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000	79.8	79,800		Q300503010 管理費区分 無	
計					199,280			
単価					199	円/k g		
J01 鉄筋の指定	SD345 D16							
J02 構造形式	重力式・鋼矢板式							
J03 クレーン類の有無 (引船含む)	無し							

- 119 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-99号

DH106050

名 称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製枠組足場架組 (重力式)		陸上 ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		m 2	100	3,361		
鋼製枠組足場架組 (重力式)	クレーン抜き	m 2	100	3,038.5	303,850		Q300404010 管理費区分 無	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	0.8	40,400	32,320		DHT20850 管理費区分 無 単-149号	
計					336,170			
単価					3,361	円/m 2		
J01 施工区分	陸上							
J02 陸上クレーン類の種類	ラフテレーンクレーン							
J03 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊							

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号 CB410260

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		数量		1		単 価	
表層 (車道・路肩部)											
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用										1,776	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価						1,536.2					
労務構成比率				%	10.57						
普通作業員				%	3.78	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.17	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)				%	2.12	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.74	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	87.8						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)		%	79.45	485,000		568,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	7.66	93.5		104		Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%	0.58	138		146		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-100号 CB410260

名 称				m 2		数量		1		単 価	
規格				単位		数量		1		単 価	
表層 (車道・路肩部)											
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用										1,776	
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他 (材料)				%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.63						
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%	1.04	29,500		30,500		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	0.16	4,480		5,000		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10~12t		%	0.16	4,480		4,790		L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm									
J05 材料		再生密粒度アスコン (13)									
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB410030

単-101号

CB410030

単価適用年月日

令和 6年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	587.5
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,146.5					
労務構成比率		%	15.24						
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	79.89						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	250,000	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	1.44	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 123 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB410030

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	単位	m ²	数量	1	単価	587.5	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	4.87					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無		
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm							
J02 施工区分	1層施工							
J03 材料	再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳	全ての費用							

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WB812400

単-102号

WB812400

単価適用年月日

令和 6年 6月 1日

歩掛適用年月日

令和 6年 6月 1日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標 [ラバーボール] 設置）				単位	本	数量	1	単価	25,280
規格	固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径 φ80ベース径 φ250高800 10本未満 無無									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	車線分離標（ラバーボール）設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	1	25,278.66	25,278	Q001344009 管理費区分 無			
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無			
	計					25,280				
	単価					25,280	円／本			
	J01 施工区分	固定式（貼付式）								
	J02 材料費区分	手間+材料費								
	J03 規格・仕様	本体（柱）径 φ80ベース径 φ250高800								
	J04 施工規模	10本未満								
	J05 夜間作業の補正	無								
	J06 時間制約を受ける場合の補正	無								

- 125 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-103号

WB224540

名称		単位		箇所	数量	1	単価	6,122
ガス切断		単位		箇所	数量	1	単価	6,122
規格 鋼矢板		単位		箇所	数量	1	単価	6,122
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溶接工		人	0.13	33,495	4,354	R0113 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
酸素	ボンベ	m 3	0.63	440	277	Z006710001 管理費区分 無		
アセチレン	同上	k g	0.26	2,050	533	Z006712001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無		
計					6,122			
単価					6,122	円/箇所		
J01 鋼材規格	鋼矢板							

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	196.3
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					176.64		
労務構成比率			%	82.23			
土木一般世話役			%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.57			
軽油			%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.2			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m3（平積0.35m3）		%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 127 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版破砕					単位	m ²	数量	1	単価	196.3
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J04	舗装版厚	15cm以下									
J06	積込作業の有無	有り									
J07	費用の内訳	全ての費用									

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号 CB227010

単-107号

CB227010

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 6年 6月 1日
令和 6年 6月 1日
1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,585
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,443.3		
労務構成比率		%	42.4			
運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.25			
軽油		%	15.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.35			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667 (20,000 (667)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)						
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-108号 WB020051

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)				m ³	100	2,350		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金 (As塊)		m ³	100	2,350	235,000	ZA10650810 管理費区分 T		
計					235,000			
単価					2,350	円/m ³		

参考資料 (1)

単-109号 WB020051

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	2,350
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金 (無筋コンクリート)				m3	100	2,350		235,000	ZA10650800 管理費区分 T	
計								235,000		
単価								2,350	円／m3	

参考資料 (1)

単-110号 WB252730

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	8,067
規格	製作 購入土								
名称	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.161	29,715	4,784	R0125 管理費区分 無 制増率 0%		
特殊作業員			人	0.161	27,720	4,462	R0101 管理費区分 無 制増率 0%		
普通作業員			人	0.161	23,835	3,837	R0102 管理費区分 無 制増率 0%		
耐候性大型土のう		φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無		
山土		盛土用(現場渡し)	m3	10	1,900	19,000	ZA10030420 管理費区分 無		
バックホウ運転		作業区分＝製作：	日	0.161	61,990	9,980	WK250500 管理費区分 無 単-150号		
諸雑費(率+まるめ)		7%	式	1		907	ZS8000004 管理費区分 無		
計						80,670			
単価						8,067	円／袋		
J01 作業区分		製作							
J02 袋詰土区分		購入土							

参考資料 (1)

単-111号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	大型土のう工			単位	袋	数量	10	単価	1,577
規格	設置 6mを超え20m以下 標準 (1.0)								
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	0.125	29,715	3,714	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		人	0.125	27,720	3,465	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		人	0.125	23,835	2,979	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日	0.125	44,900	5,612	L001130006 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
計					15,770				
単価					1,577	円／袋			
J01 作業区分	設置								
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)								

- 135 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-112号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

大型土のう工		袋		数量		10		単価		767.4	
名称	規格	撤去 6mを超え20m以下 標準 (1.0)	単位	数量	単価	金額	摘要				
土木一般世話役			人	0.075	29,715	2,228	R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員			人	0.075	27,720	2,079	R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		日	0.075	44,900	3,367	L001130006 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無				
計						7,674					
単価						767.4	円/袋				
J01 作業区分	撤去										
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下										
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)										

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-113号

DH109080

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防砂シート敷設	陸上 陸上クレーン ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型) 16t吊 10m未満 (標準)	m ²	568	1,320	749,760	ZA10220360 管理費区分 無
防砂シート	厚5mm以上 ポリエステル製不織布	m ²	568	1,320	749,760	ZA10220360 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン (排気ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		日	1	40,400	40,400	DHT20850 管理費区分 無 単-149号
防砂シート敷設	クレーン抜き (陸上施工)	m ²	516	1,196	617,136	Q301701010 管理費区分 無
計					1,407,296	
単価					2,727	円/m ²
J01 施工区分	陸上					
J02 市場単価の種類	陸上クレーン					
J03 クレーンの機種	ラフテレーンクレーン					
J04 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 16t吊					
J06 作業水深	10m未満 (標準)					

- 137 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生産品及び支給品 運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下	t	1		18,110	
標準単価				16,598		
労務構成比率		%	82.66			
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.13			
軽油		%	3.13	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	14.21			
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t積 吊能力2.9 t	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	無し					
J03 片道運搬距離 (km) DID無						

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-117号

WB010212

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	16,280
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16,275		16,275		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）			式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無	
計							16,280			
単価							16,280		円／人日	

- 141 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB210030

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	床掘り			単位	m 3	数量	1	単価	254.2
	土砂 標準 無し 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					227.74				
労務構成比率			%	50.56					
運転手（特殊）			%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	25.36					
軽油			%	25.36	138	146	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	24.08					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB210020

名称		単位	数量	単価	単価	単価
積込 (ルーズ)		m ³				
規格		土砂 土量50,000m ³ 未満		1		242.9
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					229.05	
労務構成比率			%	35.67		
運転手 (特殊)			%	35.67	25,300	28,770
材料構成比率			%	19.84		
軽油			%	19.84	138	146
機械構成比率			%	44.49		
バックホウ (クローラ型) [標準型]		排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	44.49	21,600	21,600
諸雑費			式			
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m ³ 未満				

- 143 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-120号

CB210510

名称		単位	数量	単価	単価	単価
路体 (築堤) 盛土		m ³				
規格		4.0m以上 10,000m ³ 未満 無し		1		236.1
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価					214.13	
労務構成比率			%	64.69		
運転手 (特殊)			%	43.87	25,300	28,770
普通作業員			%	20.82	22,300	23,835
材料構成比率			%	16.57		
軽油			%	16.57	138	146
機械構成比率			%	18.74		
ブルドーザ [湿地]		7t級	%	11.51	6,010	6,760
振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]		運転質量11~12t	%	7.23	11,200	11,800
諸雑費			式			
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		10,000m ³ 未満				
J03 障害の有無		無し				

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB210020

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	242.9
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					229.05		
	労務構成比率		%	35.67			
	運転手 (特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 増増率 0%
	材料構成比率		%	19.84			
	軽油		%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.49			
	バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 土質	土砂					
	J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満					

- 145 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB210550

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m ³	数量	1	単価	1,900
規格							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1		
	材料構成比率		%	100			
	山土	盛土用 (現場渡し)	%	100	1	1,900	ZA10030420 管理費区分 無

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB224810

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	2,866
止水板	CF (塩ビ製) 200*5						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,522.1			
労務構成比率		%	57.16				
普通作業員		%	42.46	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.7	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	42.84				
塩ビ止水板	CF 200×5	%	42.84	1,010	1,220	Z004752006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 止水板の種類	CF (塩ビ製) 200*5						

- 147 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB224410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	孔	数量	1	単価	664.4
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				613.43			
労務構成比率		%	95.01				
特殊作業員		%	46.13	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	18.17	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	12.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.58				
ガソリン	レギュラー	%	2.1	154	160	Z006704001 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.41				
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.15	455	541	L001110001 管理費区分 無	

- 148 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	単価
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1	32,910				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	概要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	%	4.75	51,800	51,800			M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%						MM0000001 管理費区分 無
諸雑費		式						ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設							
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)							
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満							
J05 養生工の種類	一般養生							
J06 圧送管延長距離区分	延長無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

- 151 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価	単価	単価
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1	9,844				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	単価	単価	概要
標準単価				8,890.1				
労務構成比率		%	100					
型わく工		%	46.99	26,600	29,925			R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715			R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%						RR0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式						ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠							
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物							

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,693
規格									
基礎碎石									
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				1,289.7					
労務構成比率		%	67.59						
普通作業員		%	32.39	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	14.14	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手 (特殊)		%	12.65	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	7.95	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	27.19						
再生クラッシャーラン	RC-40	%	22.33	1,200	2,500	Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%	4.83	138	146	Z006702002 管理費区分 無			
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無			

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB221110

名称				単位	m ²	数量	1	単価	1,693
規格									
基礎碎石									
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用									
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
機械構成比率		%	5.22						
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.19	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無			
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャーラン 40～0 全ての費用								

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
目地板	30m2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	m 2		数量	1	3,755
標準単価				3,465.8		
労務構成比率		%	66.06			
普通作業員		%	48.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.82	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	33.94			
樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	%	33.94	1,060	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2以上					
J02 目地板の種類	樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10					

- 155 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m 2		数量	1	9,844
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層（車道・路肩部） 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用			単位 m 2	数量	1	単価 1,776
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.63				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.04	29,500	30,500	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,790	L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	3.0m超 40 mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						

- 159 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	587.5
規格		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,146.5			
労務構成比率		%	15.24				
運転手（特殊）		%	7.01	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.46	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	2.33	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.69	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	79.89				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.14	705,000	250,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.44	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部） 100mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 587.5	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	4.87			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m	%	1.95	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	1.54	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	0.5	4,480	5,000	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100 mm 1層施工 再生クワッシュン RC-40 全ての費用					
(							

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	積込（ルーズ）		単位	m 3	数量	1	単価	242.9
規格	土砂 土量50,000m3未満							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						229.05		
労務構成比率			%	35.67				
運転手（特殊）			%	35.67	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.84				
軽油			%	19.84	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.49				
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕			排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m 3	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質			土砂					
J02 作業内容			土量50,000m3未満					

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号 CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	床掘り	単位	m 3	数量	1	単価	254.2
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					227.74		
労務構成比率		%	50.56				
運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36				
軽油		%	25.36	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	24.08	8,800	9,960		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号 CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,055
規格	最大埋戻幅1m未満						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,845.1		
労務構成比率		%	90.52				
普通作業員		%	54.9	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	27.09	25,700	27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	8.53	25,300	28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.47				
軽油		%	2.5	138	146		Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.97	154	160		Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3	%	5.33	9,700	9,700		M000202028 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.68	471	547		L001180001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	3,055
規格	最大埋戻幅1m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満						

- 165 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB210080

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	476.7
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				446			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	108,300
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				89,694		
労務構成比率		%	78.63			
型わく工		%	25.57	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.12	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.15	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.57	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.18			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	17.49	14,800	25,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.56	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 167 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB226311

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m 3	数量	1	単価	108,300
小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.19			
バックホ (クロー) [後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2011年 山積0.45m3吊2.9t	%	2.56	20,100	20,100	M000202125 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ J02 コンクリート規格 J03 基礎砕石の有無 J04 均しコンクリートの有無 J05 養生工の種類	0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)					

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-138号

WB810770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m 無 無	m	100	1,263.675	126,367	Q001166004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無
計					126,400	
単価					1,264	円/m
J01 施工区分	プレキャストコンクリートブロック建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	2m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	無					

- 169 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	176.64	176.64	
標準単価				176.64		
労務構成比率		%	82.23			
土木一般世話役		%	29.42	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.07	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.74	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.57			
軽油		%	8.57	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.2			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	%	9.2	5,420	6,310	L001010003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 170 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号 CB227010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	1,585
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,443.3		
	労務構成比率		%	42.4			
	運転手（一般）		%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	15.25			
	軽油		%	15.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	42.35			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	42.35	20,667 (20,000 (667)	20,667 (20,000 (667)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 現場発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	無し						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）							
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号 CB010410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	18,110
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 37.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					16,598		
	労務構成比率		%	82.66			
	特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.13			
	軽油		%	3.13	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	14.21			
	トラック【クレーン装置付】	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無							

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-145号

WYB00023

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	水質汚濁防止膜 (2工区)				単位	式	数量	1	単価	2,086,640
	φ300 カーテン長 3m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止膜設置				m	80	6,344		507,520	DH190150 管理費区分 無 単-154号	
汚濁防止膜撤去				m	80	5,928		474,240	DH190160 管理費区分 無 単-155号	
汚濁防止膜賃料				式	1	1,104,880		1,104,880	DH190170 管理費区分 無 単-157号	
計								2,086,640		
単価								2,086,640	円／式	

- 177 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (1)

単-146号

WYB00024

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	水質汚濁防止膜保守管理			単位	式	数量	1	単価	137,676
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
汚濁防止膜保守管理	点検種類＝海上目視点検（作業船なし）：施工延長＝200m未満：対象期間＝131日：	式	1	137,676	137,676	DH190190 管理費区分 無 単-158号			
計					137,676				
単価					137,676	円/式			

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-147号

DHT22660

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートポンプ車 プーム式 90～110m3/h			L	110	146	16,060	Z304010090 管理費区分 無
運転手 (特殊)			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
コンクリートポンプ車 [トラック架装・プーム式]	圧送能力90～110m3/h		時間	6.9	3,630	25,047	M303592000 管理費区分 無
コンクリートポンプ車 [トラック架装・プーム式]	同上		供用日	1.14	30,000	34,200	M303592000 管理費区分 無
計						104,077	
単価						104,077	円/日

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-148号

DHT11482

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊			L	129	113.9	14,693	Z304010130 管理費区分 無
潜水世話役			人	0.24	48,930	11,743	R3008 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士			人	1.2	48,930	58,716	R0128 管理費区分 無 割増率 0%
潜水連絡員			人	1.2	32,025	38,430	R0129 管理費区分 無 割増率 0%
潜水送気員			人	1.2	28,455	34,146	R0130 管理費区分 無 割増率 0%
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊		日	1	13,000	13,000	M301296000 管理費区分 無
潜水士船	同上		供用日	1.65	18,400	30,360	M301296000 管理費区分 無
計						201,088	
単価						201,088	円/日
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-149号 DHT20850

名称		単位		日	数量	1	単価	
規格		単位		日	数量	1	単価	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊								40,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1	40,400	40,400	L301010250 管理費区分 無		
計					40,400			
単価					40,400	円/日		

参考資料 (2)

単-150号 WK250500

名称		単位		日	数量	1	単価	
規格		単位		日	数量	1	単価	
バックハウ運転								61,990
製作								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油		L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無		
バックハウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.44	11,000	15,840	L001010004 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無		
計					61,990			
単価					61,990	円/日		
J01 作業区分	製作							

参考資料 (2)

単-151号

WB252310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	17,410
ポンプ運転 120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=120以上450 (m3/h) 未満: 排水方法=作業時排水:	日	1	1,659	1,659	WK250400 管理費区分 無 単-159号	
発動発電機運転	同上	日	1	11,370	11,370	WK250410 管理費区分 無 単-160号	
諸雑費 (率+まるめ)	3%	式	1		501	ZS8000004 管理費区分 無	
計					17,410		
単価					17,410	円/日	
J01 排水量区分 J02 排水方法	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水						

- 183 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (2)

単-152号

WK250540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	日	数量	単価	金額	単価	51,020
バックホウ運転							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)		人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	65	146	9,490	Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	1.16	11,000	12,760	L001010004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					51,020		
単価					51,020	円/日	

- 184 -

三重県 県土整備部

WB252310

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	24,570
規格	450以上1300 (m3/h) 未満 作業時排水						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.14	27,720	3,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝450以上1300 (m3/h) 未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	3,036	3,036	WK250400 管理費区分 無 単-161号	
発動発電機運転	同上	日	1	16,940	16,940	WK250410 管理費区分 無 単-162号	
諸雑費 (率＋まるめ)	3%	式	1		714	ZS8000004 管理費区分 無	
計					24,570		
単価					24,570	円／日	
J01 排水量区分	450以上1300 (m3/h) 未満						
J02 排水方法	作業時排水						

DH190150

名称	汚濁防止膜設置				単位	m	数量	120	単価	6,344
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜設置 (		陸上クレーン込み		m	120	6,344	761,280	Q302202010 管理費区分 無		
計							761,280			
単価							6,344	円／m		

三重県 県土整備部

参考資料 (3)

単-159号

WK250400

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中ポンプ運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	371	445	L001100005 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	1.2	371	445	L001100005 管理費区分 無
工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	2.4	506	1,214	L001100007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,659	
単価					1,659	円/日
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

- 191 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00058-B1(0)

参考資料 (3)

単-160号

WK250410

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電機運転	120以上450 (m3/h) 未満 作業時排水	日	1	11,370		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	56	146	8,176	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日	1.2	2,660	3,192	L001110011 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,370	
単価					11,370	円/日
J01 排水量区分	120以上450 (m3/h) 未満					
J02 排水方法	作業時排水					

- 192 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]