

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k174230-00080-11(0)	設 計 者 名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8
費 目	本工事費	工 事 名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8
所 属 名	志摩建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	令和 6年 7月 23日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 1日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 6年 6月 1日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	V00 : 志摩 4	
	生 コ ン	V01 : 志摩A	
	石 材	V01 : 志摩 4	
適 用 工 種	海岸工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	03 : 海岸工事
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 6年 6月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防・護岸			式	1		156,232,633			
堤防工			式	1		89,061,485			
作業土工			式	1		508,400			
床掘り		土質土砂	m3	2,000	254.2	508,400			単-1号 週休有
残土処理工			式	1		5,965,160			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,010	2,836	5,700,360			単-2号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,000	132.4	264,800			単-3号 週休有
矢板上部工			式	1		19,271,557			
コンクリート		コンクリート規格24-8-40(高炉)	m3	325	33,440	10,868,000			単-4号 週休有
型枠		型枠の種類一般型枠	m2	271	9,844	2,667,724			単-5号 週休有
型枠		底面型枠	m2	136	9,844	1,338,784			単-6号 週休有
型枠		妻型枠	m2	36	9,844	354,384			単-7号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	m2	35	3,755	131,425			単-8号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	7.3	194,000	1,416,200			単-9号 週休有
フレア溶接		箇所	3,616	690	2,495,040			単-10号 週休有
根固め工		式	1		63,316,368			
捨石瀬取り・取卸し	規格捨石1t内外	m3	2,012	24,453	49,199,436			単-11号 週休有
捨石積込	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満	m3	2,400	289.6	695,040			単-12号 週休有
捨石運搬	土質硬岩	m3	2,430	2,060	4,981,500			単-13号 週休有
捨石投入	捨石1t	m3	2,012	1,183	2,380,196			単-14号 週休有
表面均し		m2	2,390	1,670	3,991,300			単-15号 週休有
ブロック撤去・再設置	消波ブロック8t どちらも陸上	個	736	2,811	2,068,896			単-16号 週休有
構造物撤去工		式	1		2,767,144			
構造物取壊し工		式	1		2,767,144			

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	主たる工種 施工地域	海岸工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材切断	鋼材規格(種類他)鋼矢板(II, III, IV, V, VI, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)	箇所	452	6,122	2,767,144			単-17号 週休有
仮設工		式	1		64,404,004			
工事用道路撤去工(被災区間内)		式	1		44,035,982			
中詰土撤去	土質土砂	m3	3,600	254.2	915,120			単-18号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3,590	2,836	10,181,240			単-19号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	3,600	132.4	476,640			単-20号 週休有
袋詰玉石撤去		袋	2,371	768.9	1,823,061			単-21号 週休有
積込(ルース)	土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満	m3	2,700	289.6	781,920			単-22号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,680	2,836	7,600,480			単-23号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	2,700	132.4	357,480			単-24号 週休有
敷鉄板撤去・賃料	賃料含む	m2	1,897	2,397	4,547,109			単-25号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	堤防・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板引抜き工 賃料含む		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ8.0m;平均 鋼矢板引抜き長4.6m	枚	176	20,000	3,520,000			単-26号 週休有
鋼矢板引抜き工 賃料含む		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ9.0m;平均 鋼矢板引抜き長4.9m	枚	312	21,670	6,761,040			単-27号 週休有
鋼矢板引抜き工 賃料含む		鋼矢板型式III型;平均 鋼矢板長さ9.0m;平均 鋼矢板引抜き長4.6m	枚	184	21,670	3,987,280			単-28号 週休有
仮設材撤去工		タイロッド・腹起し	t	65.2	47,310	3,084,612			単-29号 週休有
工事用道路撤去工(被災区間外)			式	1		11,858,062			
盛土撤去		土質土砂	m3	800	254.2	203,360			単-30号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	800	2,836	2,268,800			単-31号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	800	132.4	105,920			単-32号 週休有
敷鉄板撤去・賃料		賃料含む	m2	1,749	2,397	4,192,353			単-33号 週休有
大型土のう撤去			袋	92	768.9	70,738			単-34号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m3	90	2,836	255,240			単-35号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地 での処理	m3	90	132.4	11,916			単-36号 週休有

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分		主たる工種	海岸工事		
			工事区分	堤防・護岸		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石撤去		袋	1,053	768.9	809,651			単-37号 週休有
積込(ルーズ)		m3	1,190	289.6	344,624			単-38号 週休有
土砂等運搬		m3	1,190	2,836	3,374,840			単-39号 週休有
整地		m3	1,200	132.4	158,880			単-40号 週休有
標識柱設置(復旧)		基	3	20,580	61,740			単-41号 週休有
運搬処理工		式	1		5,072,960			
現場発生品運搬		t	17.1	6,731	115,100			単-42号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		空m3	68	70,000	4,760,000			単-43号 週休有
現場発生品運搬		t	2.3	20,800	47,840			単-44号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		kg	2,308	65	150,020			単-45号 週休有
交通管理工		式	1		3,437,000			
交通誘導警備員		式	1	3,437,000	3,437,000			単-46号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種		海岸工事		
			工事区分	復旧工	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
復旧工			式	1		1,173,890			
復旧工			式	1		749,052			
コンクリート工			式	1		749,052			
張コンクリート t=10cm		コンクリート規格18-8-25(高炉)	m2	180	4,033	725,940			単-47号 週休有
不陸整正		補足材無し	m2	180	128.4	23,112			単-48号 週休有
構造物撤去工			式	1		228,438			
構造物取壊し工			式	1		152,694			
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	18	8,483	152,694			単-49号 週休有
運搬処理工			式	1		75,744			
殻運搬		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18	1,858	33,444			単-50号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	18	2,350	42,300			単-51号 週休有
仮設工			式	1		196,400			

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分		主たる工種		海岸工事			
			工事区分	復旧工	施工地域	補正無し				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工				式	1		196,400			
交通誘導警備員				式	1	196,400	196,400			単-52号 週休有
直接工事費				式	1		157,406,523			
共通仮設				式	1		18,242,000			
共通仮設費				式	1		7,837,000			
運搬費				式	1		7,837,000			
仮設材運搬費				式	1	7,837,000	7,837,000			単-53号 週休有
共通仮設費(率計上) 157,176,398× 6.62%				式	1		10,405,000			
純工事費				式	1		175,648,523			
現場管理費 175,418,398×22.98%				式	1		40,311,000			
工事原価				式	1		215,959,523			
一般管理費等 215,729,398× (15.43%+ 0.04%)				式	1		33,372,477			

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	片田地区海岸 令和3年海岸災害復旧工事(国災第65号)その8	当 初	事業区分	海岸整備	主たる工種	海岸工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額			式	1		-4,958,000	／		
寄価格			式	1		244,374,000	／		
消費税相当額 244,374,000×10%			式	1		24,437,400			
工事費計			式	1		268,813,400			

- 10 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	海岸工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	157,406,523	
4	直接工事費	157,406,523	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	4,952,320	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	230,125	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	230,125	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	157,176,398	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	152,454,203	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	6.37%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.62%	週休2日制補正係数 1.04有り
30	計上額 単独 (追加工事)	10,405,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	10,405,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	157,406,523	
35	直接工事費	157,406,523	
36	非対象額計(一)	4,952,320	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	4,952,320	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	152,454,203	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	0.9%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	0.9%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	7,837,000	
58	運搬費	7,837,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	18,242,000	

現場管理費

1	主たる工種	海岸工事	
2	単独(追加工事) 純工事費	175,648,523	
3	単独(追加工事) 直接工事費	157,406,523	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	18,242,000	
5	非対象額計(一)	230,125	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	230,125	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	175,418,398	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	170,696,203	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	21.68%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	22.98%	週休2日制補正係数 1.06有り
29	計上額 単独(追加工事)	40,311,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	40,311,000	

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 海岸工事 第 回変更

1	工事原価	215,959,523	
2	純工事費	175,648,523	
3	現場管理費	40,311,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	230,125	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	230,125	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	215,729,398	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	211,007,203	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	15.43%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	215,729,398	
23	契約保証に係る補正値 単独(追加工事)	0.04	契約保証費 86,291 円
24	一般管理費等 率(補正後)	15.47%	
25	計上額 単独(追加工事)	33,372,477	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	33,372,477	

- 15 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00080-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質土砂		m3		1		254.2		254.2		CB210030 管理費区分 無 単-54号	
計										254.2			
単価										254.2		円/m3	

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						1		2,836
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝22.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,836		2,836		CB210110 管理費区分 無 単-55号
計							2,836		
単価							2,836		円／m3

- 17 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地			単位	m3	数量	1	単価	132.4
規格	作業区分残土受入れ地での処理								
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-56号		
計						132.4			
単価						132.4	円／m3		

- 18 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		コンクリート規格24-8-40(高炉)		m3		1		33,440		33,440		33,440	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=無筋・鉄筋構造物：打設工法=コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格=24-8-40（高炉）：設計日打設量=10m3以上100m3未満：養生工の種類=一般養生：圧送管延長距離区分=延長無し：費用の内訳=全ての費用：		m3		1		33,440		33,440		CB240010 管理費区分 無 単-57号	
計										33,440			
単価										33,440		円/m3	

- 19 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類一般型枠		m2		1		9,844		9,844		9,844	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類=一般型枠：構造物の種類=鉄筋・無筋構造物：		m2		1		9,844		9,844		CB240210 管理費区分 無 単-58号	
計										9,844			
単価										9,844		円/m2	

- 20 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	底面型枠	m2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-59号
計					9,844	
単価					9,844	円/m2

- 21 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	裏面型枠	m2	1	9,844	9,844	CB240210 管理費区分 無 単-60号
計					9,844	
単価					9,844	円/m2

- 22 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
目地板		m2				
目地板の種類樹脂発泡体(15倍発泡) t=10		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
目地板		1工事当り使用量=30m2以上: 目地板の種類 =樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10:	m 2	1	3,755	3,755
計						3,755
単価						3,755 円/m2

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋		t				
鉄筋材料規格・径SD345 D13		単位	数量	単価	金額	摘要
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径=SD345 D13: 規格・仕様 区分=一般構造物: 施工規模=10t未満: 時 間的制約を受ける場合の補正=無: 夜間作業 補正=無: トンネル内作業の補正=無: 法面 作業の補正=無: 太径鉄筋補正=補正無: 鉄 筋割合10%未満含む: 構造物種別による補 正=補正無 (一般構造物)	t	1	194,000	194,000
計						194,000
単価						194,000 円/t

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
捨石積込		土質岩塊・玉石;作業内容土量50,000m3未満		m3	1	289.6	289.6	CB210020 管理費区分 無 単-64号
計							289.6	
単価							289.6	円/m3

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
捨石運搬		土質硬岩		m3	1	2,050	2,050	CB210110 管理費区分 無 単-65号
計							2,050	
単価							2,050	円/m3

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称 規格					単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件	単位	数量					
捨石投入	捨石1t	最大作業半径=9m以下:	m 3	1		1,183	1,183	1,183	CB310410 管理費区分 無 単-66号
計								1,183	
単価								1,183	円/m3

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称 規格					単位	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格/条件	単位	数量					
表面均し	均し		m 2	1		1,670	1,670	1,670	CB310420 管理費区分 無 単-67号
計								1,670	
単価								1,670	円/m2

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
ブロック撤去・再設置		個		1		2,811		2,811		DH115040 管理費区分 無 単-68号	
消波ブロック8t どちらも陸上		単位		1		2,811		2,811		円/個	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
ブロック撤去 (1スイング内)		作業種類=撤去・掘付 (乱積) : ブロック種類=異形ブロック [被覆、消波] : 施工区分=陸上 : ブロック質量=7.979 t/個 : ウインチ移動の有無=無し : クレーンの指定=標準 : クレーンの機種=ラフテレーンクレーン : ラフテレーンクレーンの規格=(油圧伸縮ジブ型) 50t吊 : 労務編成=玉掛・玉外のどちらも陸上 (水上) :		個		1		2,811		2,811	
計								2,811			
単価								2,811		円/個	

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
鋼材切断		箇所		1		6,122		6,122		WB224540 管理費区分 無 単-69号	
鋼材規格(種類他)鋼矢板(II, III, IV, V, VL, IIw, IIIw, IVw, 10H, 25H型)		単位		1		6,122		6,122		円/箇所	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
ガス切断		鋼材規格=鋼矢板:		箇所		1		6,122		6,122	
計								6,122			
単価								6,122		円/箇所	

- 32 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-72号
作業区分残土受入れ地での処理						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
整地		作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	132.4	132.4
計						132.4
単価						132.4 円/m ³

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去		袋	1	768.9	768.9	WB252730 管理費区分 無 単-73号
大型土のう工		袋	1	768.9	768.9	768.9 円/袋
作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:						
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
計						768.9
単価						768.9 円/袋

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		作業区分残土受入れ地での処理		m3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-76号
計							132.4	
単価							132.4	円/m3

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板撤去・賃料		賃料含む		m2	1	207.6	207.6	WB253610 管理費区分 無 単-77号
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 270日 有		枚	0.22	9,950	2,189	WYB00028 管理費区分 無 単-78号
計							2,396.6	
単価							2,397	円/m2

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020		
名 鋼矢板引抜き工	枚	単位	数量	単価	金額	単価	21,670
規 賃料含む							
格 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ9.0m;平均鋼矢板引抜き長4.6m							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板引抜き	施工場所=陸上:鋼矢板型式=III型:引抜き長=6m以下:	枚	1	6,621	6,621	WB251370 管理費区分 無 単-79号	
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	鋼矢板の種類=III型:鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)=9m/枚:供用日数(実数入力)=210日:修理費及び損耗費の有無=有:鋼矢板の整備費=3,650円:補助工法の有無=無:一現場での使用回数(実数入力)=1回:	枚	1	15,040	15,040	WB250150 管理費区分 無 単-81号	
計					21,661		
単価					21,670	円/枚	

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制					令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020		
名 仮設材撤去工	t	単位	数量	単価	金額	単価	47,310
規 タイロッド・腹起し							
格							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
タイロッド・腹起し設置・撤去	作業区分=撤去:ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0) :	t	1	47,310	47,310	WB251940 管理費区分 無 単-82号	
計					47,310		
単価					47,310	円/t	

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	132.4
規格	作業区分残土受入れ地での処理						
名称	整地	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		作業区分=残土受入れ地での処理:	m 3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-85号
計						132.4	
単価						132.4	円/m3

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板撤去・賃料	単位	m2	数量	1	単価	2,397
規格	賃料含む						
名称	敷鉄板設置・撤去	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		作業区分=撤去:	m 2	1	207.6	207.6	WB253610 管理費区分 無 単-77号
	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 (mm) 無 270日 有	枚	0.22	9,950	2,189	WYB00047 管理費区分 無 単-86号
計						2,396.6	
単価						2,397	円/m2

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
大型土のう撤去		袋		1		768.9		768.9		768.9	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
大型土のう工		作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:		袋		1		768.9		768.9	
計								768.9			
単価								768.9		円/袋	

- 49 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		m3		1		2,836		2,836		2,836	
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)											
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
等運搬		土砂等発生現場=標準:積込機種・規格=バックホ積0.8m3(平積0.6m3):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=22.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3		1		2,836		2,836	
計								2,836			
単価								2,836		円/m3	

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-88号
作業区分残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-88号
計					132.4	
単価					132.4	円/m ³

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-37号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
袋詰玉石撤去		袋	1	768.9	768.9	WB252730 管理費区分 無 単-73号
大型土のう工		袋	1	768.9	768.9	WB252730 管理費区分 無 単-73号
作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:						
計					768.9	
単価					768.9	円/袋

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3				
作業区分残土受入れ地での処理		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1	132.4	132.4	CB210610 管理費区分 無 単-91号
計					132.4	
単価					132.4	円/m3

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（復旧）		基				
標識柱・基礎撤去（路側式）		単位	数量	単価	金額	摘要
形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝ 3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無 ：夜間作業の補正＝無：		基	1	20,580	20,580	WB812190 管理費区分 無 単-92号
計					20,580	
単価					20,580	円/基

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	6,731
規格	袋詰玉石用袋									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し／片道運搬距離（km）DID 無＝	t	1	6,731	6,731	CB010410 管理費区分 無 単-93号				
計					6,731					
単価					6,731	円／t				

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金					単位	空m3	数量	1	単価	70,000
規格	袋詰玉石用袋										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	廃棄物受入れ料金	袋詰玉石用袋	空m3	1	70,000	70,000	WYB00017 管理費区分 T /				
計						70,000					
単価						70,000	円／空m3				

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		防砂シート・大型土のう		t	1	20,800	20,800	CB010410 管理費区分 無 単-94号
計							20,800	
単価							20,800	円/t

- 59 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金		廃プラスチック		kg	1	65	65	WYB00016 管理費区分 T
計							65	
単価							65	円/kg

- 60 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	不陸整正 補足材無し	単位	m2	数量	1	単価	128.4
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	128.4	128.4	CB410010 管理費区分 無 単-97号	
計					128.4		
単価					128.4	円/m2	

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート構造物取壊し 構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	単位	m3	数量	1	単価	8,483
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし	構造物区分=無筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m 3	1	8,483	8,483	WB824010 管理費区分 無 単-98号	
計					8,483		
単価					8,483	円/m3	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻運搬		m3		1		1,858		1,858		1,858	
殻種別コンクリート殻(無筋)		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
殻運搬		殻発生作業=コンクリート(無筋) 構造物とりこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km) (DID区間有無)= 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 10t 積級 良好 供用日		m3		1		1,858		1,858	
計								1,858		CB227010 管理費区分 無 単-99号	
単価								1,858		円/m3	

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

名称 規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
殻処分		m3		1		2,350		2,350		2,350	
殻種別コンクリート殻(無筋)		単位		数量		単価		金額		摘要	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額	
費 (m3)				m3		1		2,350		2,350	
計								2,350		WB020051 管理費区分 有 単-100号	
単価								2,350		円/m3	

- 66 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-54号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	254.2
規格	土砂 標準 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				227.74			
労務構成比率		%	50.56				
運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.36				
軽油		%	25.36	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 69 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-55号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,836
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,604.8			
労務構成比率		%	38.07				
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.68				
軽油		%	15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	46.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (D区間無)	22.5km以下						

- 70 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	整地 残土受入れ地での処理	単位	m 3	数量	1	単価	132.4
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					118.79		
労務構成比率			%	49			
運転手（特殊）			%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	26.98			
軽油			%	26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	24.02			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8 m 3（平積0.6 m 3）		%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 71 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート				単位	m 3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用							1		33,440
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						21,729				
労務構成比率				%	18.34					
普通作業員				%	9.54	22,300		23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.19	25,700		27,720		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	3.17	26,500		29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	1.95	25,300		28,770		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	76.87					
生コンクリート		24-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	75.88	15,400		26,000		Z002012023 管理費区分 無
軽油				%	0.99	138		146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	4.79					

- 72 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-57号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 24-8-40 (高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用	m ³	1		33,440	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	%	4.75	51,800	51,800	M000903010 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	コンクリートポンプ車打設					
J03 コンクリート規格	24-8-40 (高炉)					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 73 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB240210

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	1		9,844	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 74 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-59号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,844
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 75 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²			1	9,844
標準単価				8,890.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.99	26,600	29,925	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.08	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

- 76 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-61号

CB224710

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板			単位	m 2	数量	1	単価	3,755
規格	30m2以上 樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						3,465.8			
労務構成比率				%	66.06				
普通作業員				%	48.92	22,300	23,835		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	16.82	26,500	29,715		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.94				
樹脂発泡体目地板		厚10mm 15倍		%	33.94	1,060	1,150		Z004156005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
1工事当り使用量		30m2以上							
J02 目地板の種類		樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10							

- 77 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-62号

WB810010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

鉄筋工 [市場単価]		単位	t	数量	1	単価	194,000
名称	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)						
規格							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート用棒鋼		SD345 D13	t	1.03	118,000	121,540	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	72,450	72,450	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
計						194,000	
単価						194,000	円/t
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13					
J02 規格・仕様区分		一般構造物					
J03 施工規模		10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無					
J05 夜間作業補正		無					
J06 トンネル内作業の補正		無					
J07 法面作業の補正		無					
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)					

- 78 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-63号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	瀬取り・取卸し（自積方式）				単位	m 3	数量	1, 000	単価	24, 453
規格	21% 16m未満 45～50t吊 鋼D 450PS型 10m未満 1, 000m3～5, 000m3未満 1 捨石									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
捨 石		1t内外		m3	1, 210	18, 000	21, 780, 000	WYB00030 管理費区分 無 Z1		
クレーン付台船 45～50t吊		運転1日当り 標準 4時間		日	4. 48	374, 019	1, 675, 605	WYB00024 管理費区分 無 単-103号 Z1		
引船 鋼D 450PS型		運転1日当り 標準 2時間 8時間		日	4. 48	195, 520	875, 929	WYB00025 管理費区分 無 単-104号 Z1		
雑材料		0. 5%		式	1		121, 657	ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1		
計							24, 453, 191			
単価							24, 453	円／m 3		

- 79 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	積込 (ルーズ)	単位	m 3	数量	1	単 価	289.6
規 格	岩塊・玉石 土量50,000m3未満						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					273.01		
労務構成比率			%	35.67			
運転手 (特殊)			%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.84			
軽油			%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.49			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8 m 3		%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	岩塊・玉石 土量50,000m3未満						

- 80 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-65号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 硬岩 無し 7.5km以下	m ³	1	1,887.5	2,050	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,887.5		
労務構成比率		%	36.75			
運転手 (一般)		%	36.75	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.14			
軽油		%	15.14	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	48.11			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	48.11	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土砂等発現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	硬岩					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	7.5km以下					

- 81 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CB310410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
捨石	9m以下	m ³	1	1,104.7	1,183	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,104.7		
労務構成比率		%	53.78			
運転手 (特殊)		%	27.87	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.92	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.99	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.24			
軽油		%	14.24	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.98			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.8m ³	%	31.98	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 最大作業半径	9m以下					

- 82 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB310420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表面均し	単位	m ²	数量	1	単価	1,670
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,558.7		
労務構成比率		%		61.21			
普通作業員		%		25.77	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		23.37	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		12.07	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		11.95			
軽油		%		11.95	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		26.84			
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第2次) 山積0.8m ³	%		26.84	17,800	17,800	M000202019 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 83 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-68号

DH115040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	ブロック撤去(1スイング内)	単位	個	数量	66	単価	2,811
撤去・据付(乱積) 異形ブロック [被覆、消波] 陸上 7.979 t/個 無し 標準 ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジ ブ型) 50t吊	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊			日	1	80,700	80,700	DHT20900 管理費区分 無 単-105号
とび工			人	1	32,445	32,445	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	3	23,835	71,505	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
雑材料	0.5%		式	1		923	ZS7H10030 管理費区分 無
計						185,573	
単価						2,811	円/個
J01 作業種類	撤去・据付(乱積)						
J02 ブロック種類	異形ブロック [被覆、消波]						
J03 施工区分	陸上						
J04 ブロック質量	7.979 t/個						
J05 ウインチ移動の有無	無し						
J06 クレーンの指定	標準						
J07 クレーンの機種	ラフテレーンクレーン						
J08 ラフテレーンクレーンの規格	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊						
J14 労務編成	玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)						

- 84 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-69号

WB224540

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼矢板	人	0.13	33,495	4,354	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	0.04	23,835	953	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.63	440	277	Z006710001 管理費区分 無
酸素	ボンベ	m 3	0.26	2,050	533	Z006712001 管理費区分 無
アセチレン	同上	k g	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	0.1%	式				
計					6,122	
単価					6,122	円/箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

- 85 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	227.74			
単価						
労務構成比率		%	50.56			
運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.36			
軽油		%	25.36	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.08			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8 m 3 (平積0.6 m 3)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

- 86 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,836
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,604.8			
労務構成比率		%	38.07				
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.68				
軽油		%	15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	46.25				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下						

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.79			
労務構成比率		%	49				
運転手 (特殊)		%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.98				
軽油		%	26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.02				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-73号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋			10	768.9
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	29,715	2,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	27,720	1,912	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	54,020	3,727	WK250500 管理費区分 無 単-106号
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,689	
単価					768.9	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 89 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満	m ³			1	289.6
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				273.01		
労務構成比率		%	35.67			
運転手(特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ(クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	岩塊・玉石					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

- 90 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,836
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,604.8		
労務構成比率		%		38.07			
運転手 (一般)		%		38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		15.68			
軽油		%		15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		46.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下						

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					118.79		
労務構成比率		%		49			
運転手 (特殊)		%		49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.98			
軽油		%		26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		24.02			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WB253610

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去			m ²				
撤去			単位		数量	100	単価 207.6
土木一般世話役			人	0.143	29,715	4,249	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	0.143	32,445	4,639	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.143	23,835	3,408	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ (クローラ型) 運転			日	0.143	57,810	8,266	WK250590 管理費区分 無 単-107号
諸雑費 (率+まるめ)	1%		式	1		198	ZS8000004 管理費区分 無
計						20,760	
単価						207.6	円/m ²
J01 作業区分	撤去						

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WYB00028

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料			枚				
22×1,524×3,048(mm) 無 270日 有			単位		数量	1	単価 9,950
敷鉄板賃料			枚・日	270	34	9,180	Y007214000-004 管理費区分 無 Z1
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm		枚	1	770	770	WYB00029 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						9,950	
単価						9,950	円/枚

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WB251370

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き		陸上 III型 6m以下		枚	10	6,621		
土木一般世話役				人	0.172	29,715	5,110	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人	0.172	27,720	4,767	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工				人	0.345	32,445	11,193	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=引抜き：鋼矢板型式=III型：			日	0.172	175,700	30,220	WK250240 管理費区分 無 単-108号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型（第2次基準値）：			日	0.172	85,990	14,790	WK250560 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（率+まるめ）	0.2%			式	1		130	ZS8000004 管理費区分 無
計							66,210	
単価							6,621	円/枚
J01 施工場所	陸上							
J02 鋼矢板型式	III型							
J03 引抜長	6m以下							

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-80号

WB250150

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料（普通鋼矢板）		III型 8m/枚 210日 有 3650円 無 1回		枚	1	13,370		
鋼矢板 賃料				t	0.48	14,700	7,056	Y007010000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費				t	0.48	13,140	6,307	Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計							13,370	
単価							13,370	円/枚
J01 鋼矢板の種類	III型							
J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）	8 m/枚							
J03 供用日数（実数入力）	210 日							
J04 修理費及び損耗費の有無	有							
J05 鋼矢板の整備費	3,650 円							
J06 補助工法の有無	無							
J07 一現場での使用回数（実数入力）	1 回							

- 96 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-81号

WB250150

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板賃料 (普通鋼矢板)	III型 9m/枚 210日 有 3650円 無 1回	枚			1	15,040
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板 賃料		t	0.54	14,700	7,938	Y007010000-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費		t	0.54	13,140	7,095	Y000450002- 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					15,040	
単価					15,040	円/枚
J01 鋼矢板の種類	III型					
J02 鋼矢板1枚当りの長さ (実数入力)	9 m/枚					
J03 供用日数 (実数入力)	210 日					
J04 修理費及び損耗費の有無	有					
J05 鋼矢板の整備費	3,650 円					
J06 補助工法の有無	無					
J07 一現場での使用回数 (実数入力)	1 回					

- 97 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WB251940

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し 設置・撤去		t			10	47,310
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し撤去	ラフテレーンクレーン賃料補正=標準 (1.0)	t	10	47,310	473,100	WB251942 管理費区分 無 単-110号
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					473,100	
単価					47,310	円/t
J01 作業区分	撤去					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

- 98 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	254.2
規格	土砂 標準 無し 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					227.74		
	労務構成比率		%	50.56			
	運転手 (特殊)		%	50.56	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	25.36			
	軽油		%	25.36	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	24.08			
	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.08	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	標準						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	2,836
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,604.8		
	労務構成比率		%	38.07			
	運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	15.68			
	軽油		%	15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	46.25			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下						

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	132.4
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.79			
労務構成比率		%	49				
運転手 (特殊)		%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	26.98				
軽油		%	26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.02				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
作業区分	残土受入れ地での処理						

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-86号

WYB00047

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	9,950
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 270日 有						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板賃料		枚・日	270	34	9,180	Y007214000-004 管理費区分 無 Z1	
整備費 (敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚	1	770	770	WYB00048 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					9,950		
単価					9,950	円/枚	

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-87号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m3				
標準単価				2,604.8		
労務構成比率		%	38.07			
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下					

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3				
標準単価				118.79		
労務構成比率		%	49			
運転手 (特殊)		%	49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.98			
軽油		%	26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.02			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込 (ルーズ)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	m ³			1	289.6
標準単価				273.01		
労務構成比率		%	35.67			
運転手 (特殊)		%	35.67	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.84			
軽油		%	19.84	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.49			
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	44.49	21,600	21,600	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
土質	岩塊・玉石					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 6年 6月 1日
 令和 6年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m ³			1	2,836
標準単価				2,604.8		
労務構成比率		%	38.07			
運転手 (一般)		%	38.07	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.68			
軽油		%	15.68	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.25			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.25	20,667	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	22.5km以下					

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	整地 残土受入れ地での処理	単位 m ³	数量 1	単価 132.4			
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					118.79		
労務構成比率		%		49			
運転手（特殊）		%		49	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		26.98			
軽油		%		26.98	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		24.02			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%		24.02	8,800	9,960	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-92号

WB812190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	標識柱・基礎撤去（路側式）		単位	基	数量	1	単価	20,580	
	単柱式（基礎含む） 3～4基 無 無								
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）			単柱式φ60.5～φ101.6		基	1	20,571.2	20,571	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）					式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計								20,580	
単価								20,580	円／基
J01 形式			単柱式（基礎含む）						
J02 施工規模加算			3～4基						
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無						
J04 夜間作業の補正			無						

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生産品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	6,731
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,170.4			
労務構成比率		%	82.66				
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.13				
軽油		%	3.13	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.21				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無							

- 109 -

三重県 県土整備部

506-k174230-00080-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場発生産品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	20,800
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 43.0km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				19,066			
労務構成比率		%	82.66				
特殊作業員		%	41.66	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.13				
軽油		%	3.13	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	14.21				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2.9 t	%	14.21	7,190	7,190	M000302010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無							

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WB010211

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	19,635	19,635	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,640	
単価					19,640	円/人日

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート		m ³	1		35,680	
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価				24,215		
労務構成比率		%	31.93			
普通作業員		%	14.27	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.38	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.11	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.07			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	68.07	15,400	25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	128.4
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				118.19			
労務構成比率		%	67.12				
運転手（特殊）		%	42.41	25,300	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.04	25,700	27,720	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.43	22,300	23,835	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.24	26,500	29,715	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.7				
軽油		%	8.7	138	146	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	24.18				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1m	%	11.79	17,900	17,900	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	9.34	13,600	13,600	M000801009 管理費区分 無	

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CB410010

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	128.4
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	3.05	4,480	5,000	1.001060003 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無		無し							
J04 費用の内訳		全ての費用							

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WB824010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	8,483
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	8,483	8,483	Q001611001 管理費区分 無			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無			
	計					8,483				
	単価					8,483	円／m 3			
	J01 構造物区分	無筋構造物								
	J02 工法区分	機械施工								
	J03 時間的制約の有無	無し								
	J04 夜間作業の有無	無し								
	J05 低騒音・低振動対策	不要								

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	穀運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,858
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,692.2		
労務構成比率			%	42.4			
運転手（一般）			%	42.4	21,100	25,515	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	15.25			
軽油			%	15.25	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	42.35			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	42.35	20,667 (20,000) (667)	20,667 (20,000) (667)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 全ての費用						

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WB020051

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	処分費 (m3)	単位	数量	単価	金額	摘要
		m3	100	2,350	235,000	ZA10650860 管理費区分 T
計					235,000	
単価					2,350	円/m3

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-101号

WYB00049

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	仮設材運搬費 敷鉄板(片道分)	単位	数量	単価	金額	摘要
		t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-111号
材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板 床板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬 距離(実数入力)=14km；製品長区分=12m 以内：運搬割増率=各種(実数入力)；運搬 割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金 の有無=無：	t	1	4,660	4,660	
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分=積み込み、取卸し(片道分)：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-112号
計					6,160	
単価					6,160	円/t

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-102号

WYB00050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	鋼矢板(片道分)	t	1	9,370	9,370	WB010020 管理費区分 無 単-113号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分=関東・中部・近畿：片道運搬距離(実数入力)=147km：製品長区分=12m以内：運搬割増率=各種(実数入力)：運搬割増率(実数入力)=0無：その他の諸料金の有無=無：	t	1	9,370	9,370	WB010020 管理費区分 無 単-113号
仮設材等の積み込み取卸し費	作業区分=積み込み、取卸し(片道分)：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-112号
計					10,870	
単価					10,870	円/t

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-103号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン付台船 45~50t吊	運転1日当り 標準 4時間	日	1		374,019	
軽油 免税		L	68	113.9	7,745	Z304010130 管理費区分 無
船団長		人	1.2	35,070	42,084	R3004 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人	6	27,720	166,320	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
クローラークレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	45~50t吊	日	1	16,300	16,300	M302766000 管理費区分 無
クローラークレーン [機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型]	同上	供用日	1.65	29,500	48,675	M302766000 管理費区分 無
台船 (クレーン付台船用)	500t積	供用日	1.65	56,300	92,895	M301571000 管理費区分 無
計					374,019	
単価					374,019	円/日

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-104号

WYB00025

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 450PS型	引船 鋼D 450PS型		日				
規格	運転1日当り 標準 8時間		単位		数量	1	単価 195,520
重油A			L	103	94.5	9,733	Z304010170 管理費区分 無
高級船員			人	2.4	35,070	84,168	R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員			人	1.2	27,720	33,264	R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 450PS型		時間	2	3,570	7,140	M301090000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上		供用日	1.65	37,100	61,215	M301090000 管理費区分 無
計						195,520	
単価						195,520	円/日

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-105号

DHT20900

単価適用年月日	令和 6年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊	ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊		日				
規格			単位		数量	1	単価 80,700
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊		日	1	80,700	80,700	L301010300 管理費区分 無
計						80,700	
単価						80,700	円/日

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-106号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転 撤去 6m以下			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	78	146	11,388	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.26	11,000	13,860	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計						54,020	
単価						54,020	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下						

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-107号

WK250590

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転			人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		日	1.06	11,000	11,660	L001010004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計						57,810	
単価						57,810	円/日

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-108号

WK250240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機運転	引抜き III型			日			1	175,700
軽油				L	170	146	24,820	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス型 (第2次) 圧入1000kN		供用日	1.45	104,000	150,800	M000522030 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計							175,700	
単価							175,700	円/日
J01 作業区分		引抜き						
J02 鋼矢板型式		III型						

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-109号

WK250560

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)			日			1	85,990
手 (特殊)				人	1	28,770	28,770	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	88	146	12,848	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型 (第2次基準値) 25t吊		供用日	1.45	30,600	44,370	M000403022 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計							85,990	
単価							85,990	円/日
J01 ラフテレーンクレーン規格		25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)						

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-110号

WB251942

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
タイロッド・腹起し撤去 標準 (1.0)			t			10	47,310
土木一般世話役			人	2.2	29,715	65,373	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工			人	4.4	32,445	142,758	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工			人	2.2	33,495	73,689	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	2.2	23,835	52,437	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊		日	2.2	44,900	98,780	L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	12%		式	1		40,063	ZS8000004 管理費区分 無
計						473,100	
単価						47,310	円/t
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)						

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-111号

WB010020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 6月 1日 令和 6年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿 14km 12m以内 各種 (実数入力) 0無 無			t			1	4,660
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計						4,660	
単価						4,660	円/t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離 (実数入力)	14 km						
J04 製品長区分	12m以内						
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)						
J06 運搬割増率 (実数入力)	0 無						
J07 その他の諸料金の有無	無						

- 128 -

三重県 県土整備部

