【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k173130-00009-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 4月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９８：河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		7,849,035			
除草工		式	1		7,283,835			
堤防除草工		式	1		7,283,835			
堤防除草(複合)		m2	5,700	85.5	487,350			単-1号
堤防除草(複合)		m2	53,200	77.45	4,120,340			単-2号
逆搬(堤防除草)		m2	58,900	5.84	343,976			単-3号
刈草処分費		t	85	18,190	1,546,150			単-4号
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度伐木(粗)	m2	300	143	42,900			単-5号
伐木運搬		m2	300	5.22	1,566			単-6号
伐木処分費		t	0.5	18,190	9,095			単-7号
伐木・伐竹(複合)	樹木・竹の区分 樹木密集度伐竹	m2	1,100	240.7	264,770			単-8号
伐竹運搬		m2	1,100	26.12	28,732			単-9号

三重県　県土整備部

507-k173130-00009-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐竹処分費		t	8	18,190	145,520			単-10号
散在塵芥処理		m2	60,300	4.12	248,436			単-11号
塵芥処分費		m3	3	15,000	45,000			単-12号
仮設工		式	1		565,200			
交通管理工		式	1		565,200			
交通誘導警備員		式	1		565,200			内-1号
直接工事費		式	1		7,849,035			
共通仮設費		式	1		417,000			
共通仮設費（率計上） 6,338,741× 6.59%		式	1		417,000			
純工事費		式	1		8,266,035			
現場管理費 6,755,741×37.55%		式	1		2,536,000			
工事原価		式	1		10,802,035			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－2

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 9,291,741×（20.75%＋ 0.04%）		式	1		1,930,965			
工事価格		式	1		12,733,000			
消費税相当額 12,733,000×10%		式	1		1,273,300			
工事費計		式	1		14,006,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7,849,035	
4	直接工事費	7,849,035	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,745,765	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,510,294	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	1,510,294	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,338,741	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,103,270	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.49%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	6.59%	
30	計上額　単独（追加工事）	417,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	417,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,849,035	
35	直接工事費	7,849,035	
36	非対象額計（－）	1,745,765	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	1,745,765	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	6,103,270	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.73%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.73%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	417,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	8,266,035	
3	単独（追加工事）　直接工事費	7,849,035	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	417,000	
5	非対象額計（－）	1,510,294	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	1,510,294	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	6,755,741	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	6,520,270	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	34.14%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.55%	
29	計上額　単独（追加工事）	2,536,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	2,536,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

1	工事原価	10,802,035	
2	純工事費	8,266,035	
3	現場管理費	2,536,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	1,510,294	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	1,510,294	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	9,291,741	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	9,056,270	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.76%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	9,291,741	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　3,716 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.79%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,930,965	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,930,965	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝15.7人；交通誘導警備員Ｂ人数＝15.7人：	式	1	565,200	565,200			DXK01052 管理費区分 無 単-21号
合 計					565,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	85.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝有り：	m２	1	85.5	85.5	CB320070 管理費区分 無 単-13号
計					85.5	
単価					85.5	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草(複合)	単位	m2	数量	1	単価	77.45
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：飛散防止措置＝無し：	m２	1	77.45	77.45	CB320070 管理費区分 無 単-14号
計					77.45	
単価					77.45	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬(堤防除草)	単位	m2	数量	1	単価	5.84
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：梱包の有無＝梱包無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・梱包無・DID区間無＝9.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m２		5.844	5.84	CB320050 管理費区分 無 単-15号
計					5.84	
単価					5.84	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	刈草処分費	単位	t	数量	1	単価	18,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,181	18,181	Y007600000-001 管理費区分 T
計					18,181	
単価					18,190	円／t

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹(複合)	単位	m2	数量	1	単価	143
規格	樹木・竹の区分 樹木密集度伐木(粗)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝人力施工：：	m2	1	143	143	CB320590 管理費区分 無 単-16号
計					143	
単価					143	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木運搬	単位	m2	数量	1	単価	5.22
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝無し：運搬距離（人力・DID無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級 良好 供用日 】	m3	0.002	2,612	5.22	CB320580 管理費区分 無 単-17号
計					5.22	
単価					5.22	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木処分費	単位	t	数量	1	単価	18,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木処分費		t	1	18,181	18,181	Y007600000-004 管理費区分 T
計					18,181	
単価					18,190	円／t

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹(複合)	単位	m2	数量	1	単価	240.7
規格	樹木・竹の区分 樹木密集度伐竹						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（複合）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐竹：除根作業の有無＝無し：集積積込み作業の区分＝人力施工：	m2	1	240.7	240.7	CB320590 管理費区分 無 単-18号
計					240.7	
単価					240.7	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐竹運搬	単位	m2	数量	1	単価	26.12
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝人力施工：DID区間の有無＝無し：運搬距離（人力・DID無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード，ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	0.01	2,612	26.12	CB320580 管理費区分 無 単-19号
計					26.12	
単価					26.12	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐竹処分費	単位	t	数量	1	単価	18,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐竹処分費		t	1	18,181	18,181	Y007600000-002 管理費区分 T
計					18,181	
単価					18,190	円／t

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥処理	単位	m2	数量	1	単価	4.12
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥収集	作業区分＝収集･集積･積込み･運搬：DID区間の有無＝無し：運搬距離（DID無し）＝6.0km以下：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込･貸与＝持込：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m2	1	4.123	4.12	CB320710 管理費区分 無 単-20号
計					4.12	
単価					4.12	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塵芥処分費	単位	m3	数量	1	単価	15,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥処分費		m3	1	15,000	15,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計					15,000	
単価					15,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	85.5
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				84.587		
労務構成比率		%	99.58			
普通作業員		%	52.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.03	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.78	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.42			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.42	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J05 飛散防止措置	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-14号　　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m２	数量	1	単価	77.45
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				76.461		
労務構成比率		%	99.54			
普通作業員		%	46.91	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	45.39	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.29	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.46			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５mm	%	0.46	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）					
J05 飛散防止措置	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

ﾊﾞ-15号　　CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m２	数量	1	単価	5.844
規格	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 無し 9.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5.120		
労務構成比率		%	67.31			
運転手（一般）		%	67.31	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.06			
軽油		%	10.06	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.63			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級 良好 供用日】	%	22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J02 梱包の有無 J03 DID区間の有無	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 梱包無し 無し					
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無 J10 費用の内訳	9.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB320590

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	143
規格	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） 無し 人力施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				140.85		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	38.37	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	25.44	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.74	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		%	6.91	16,800	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 J02 除根作業の有無 J03 集積積込み作業の区分	伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） 無し 人力施工					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB320580

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	2,612
規格	人力施工 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,292.8		
労務構成比率		%	71.43			
運転手（一般）		%	71.43	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.79			
軽油		%	8.79	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.78			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級 良好 供用日】	%	19.78	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（人力・DID無）	人力施工 無し 8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB320590

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（複合）	単位	m2	数量	1	単価	240.7
規格	伐竹 無し 人力施工						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				235.89		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	38.5	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	29.64	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.82	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
軽作業員		%	4.13	16,800	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 J02 除根作業の有無 J03 集積積込み作業の区分	伐竹 無し 人力施工					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB320580

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	2,612
規格	人力施工 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,292.8		
労務構成比率		%	71.43			
運転手（一般）		%	71.43	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.79			
軽油		%	8.79	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.78			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	19.78	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（人力・DID無）	人力施工 無し 8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB320710

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	4.123
規格	収集・集積・積込み・運搬 無し 6.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3.8525		
労務構成比率		%	95.66			
軽作業員		%	69.79	16,800	17,900	R0103 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	10.87	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.33			
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.01			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	2ｔ積級 【2～3ｔ積級　良好　供用日】	%	3.01	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 DID区間の有無 J03 運搬距離（DID無し）	収集・集積・積込み・運搬 無し 6.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB320710

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	散在塵芥収集	単位	m2	数量	1	単価	4.123
規格	収集・集積・積込み・運搬 無し 6.0km以下 持込　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ持込・貸与 J06 費用の内訳	持込 全ての費用					

参考資料（1）

単-21号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	565,200
規格	15.7人 15.7人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	15.7	19,700	309,290	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	15.7	16,300	255,910	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					565,200	
単価					565,200	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	15.7 人 15.7 人					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007600000-001	刈草処分費		t	18,181	令和 7	4	単-4
Y007600000-002	伐竹処分費		t	18,181	令和 7	4	単-10
Y007600000-003	塵芥処分費		m3	15,000	令和 7	4	単-12
Y007600000-004	伐木処分費		t	18,181	令和 7	4	単-7

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】令和7年度 二級河川員弁川（右岸）河川除草業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考