

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173130-00019-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【令和7年度：当初】 二級河川(宇賀川ほか1川)河川除草業務委託
所属名	桑名建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年6月4日		
歩掛適用年月日	令和7年4月25日		
単価適用年月日	令和7年4月25日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A03:いなべ・四日市	
	石材	A01:桑名	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	【令和7年度：当初】 二級河川(管理)ほか1川河川除草業務委託 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	主たる工種 施工地域	河川維持業務委託 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
河川維持	規格	単位	数量	単価	金額				
除草工		式	1		4,120,422				
堤防除草工		式	1		4,120,422				
堤防除草(複合)		式	1		4,120,422				
運搬(堤防除草)		m2	34,900	77.45	2,703,005				単-1号
刈草処分費		m2	34,900	9.03	315,147				単-2号
散在塵芥処理		t	52.4	18,000	943,200				単-3号
塵芥処分費		m2	34,900	4.3	150,070				単-4号
直接工事費		m3	0.6	15,000	9,000				単-5号
共通仮設費		式	1		4,120,422				
共通仮設費(率計上)		式	1		220,000				
3,291,834×6.7%		式	1		220,000				
純工事費		式	1		4,340,422				

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	【令和7年度：当初】 二級河川(管理)ほか1川河川除草業務委託 工事区分・工種・種別・細別	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 共通仮設費	主たる工種 施工地域	河川維持業務委託 一般交通影響有り(2)-2	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費	3,511,834×40%	式	1		1,404,000				
工事原価		式	1		5,744,422				
一般管理費等	4,915,834×(22.19%+0.04%)	式	1		1,092,578				
工事価格		式	1		6,837,000				
消費税相当額	6,837,000×10%	式	1		683,700				
工事費計		式	1		7,520,700				

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	4,120,422	
4	直接工事費	4,120,422	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	952,200	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	828,588	
11	管理費区分1	0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	828,588	処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (十)	0	
17	無償貸付機械評価額 (十)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,291,834	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	3,168,222	調査工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	6.7%	
30	計上額 単独 (追加工事)	220,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	220,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,120,422	
35	直接工事費	4,120,422	
36	非対象額計(一)	952,200	
37	管理費区分1	0	橋梁、P.C.桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	952,200	
42	対象額支給品(十)	0	
43	無償貸付機械評価額(十)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	3,168,222	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	1.97%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	1.97%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	220,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事)純工事費	4,340,422	
3	単独(追加工事)直接工事費	4,120,422	
4	単独(追加工事)共通仮設費	220,000	
5	非対象額計(一)	828,588	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	828,588	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(十)	0	
11	無償貸付機械評価額(十)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	3,511,834	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	3,388,222	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.36%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1.1	補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	40%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,404,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,404,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	5,744,422	
2	純工事費	4,340,422	
3	現場管理費	1,404,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	828,588	
7	管理費区分9	0	物品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	828,588	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価(単独(追加工事))	4,915,834	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	4,792,222	調整工事人力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,915,834	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,966 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,092,578	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,092,578	

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k173130-00019-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	77.45	77.45	
名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草、集草(人力)、梱包・積込・荷卸(総合)	除草機種=A1掛式(刃径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=クボタ(ワイド・ディゼル・2t積): 飛散防止措置=無し	m2	1	77.45	77.45	CB320070 管理費区分 無 単-G1}
計					77.45	
単価				77.45	円/m2	

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	9.03	9.03	CB320050 管理費区分 無 11-71}
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・積積) : 梱包の有無=梱包無し DID区間の有無 =無し: 運搬距離 片道+梱包無し DID区間無し =22.0km以下 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック 【オンロード・ディーゼル 】 12 t 積級 】 【タイヤ損耗費 12~3 t 積級 良好 供川日 】	m2	1	9.03	9.03	CB320050 管理費区分 無 11-71}
計					9.03	
単価					9.03	円/m2

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,000	18,000	Y007000000-001 管理費区分 工
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	18,000	18,000	Y007000000-001 管理費区分 工
計					18,000	
単価					18,000	円/t

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月25日 令和 7年 4月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
散在塵芥処理			m2			1	4.3
散在塵芥収集		作業区分=収集・集積・運搬・運搬：DID区間の有無=無し；運搬距離（DID無し）=9.5km以下；ダンプトラック・積込=積込：費川の内訳=全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】12t積級】【タイヤ損耗費12〜3t積級 良好 供川日】	m2	1	4.300	4.3	CB320710 管理費区分 無 円-81}
計						4.3	
単価						4.3	円/m2

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月25日 令和 7年 4月25日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塵芥処分費			m3			1	15,000
塵芥処分費			m3	1	15,000	15,000	Y007600000-003 管理費区分 1
計						15,000	
単価						15,000	円/m3

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-6号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草, 集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総合)	単位	m ²	数量	1	単価	77.45
規格	肩掛式 (カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 無し						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					76.461		
労務構成比率			%	99.54			
普通作業員			%	46.91	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	45.39	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	5.29	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率			%	0.46			
草刈機 [肩掛式]	カッタ径255mm		%	0.46	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式 (カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-7号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月25日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月25日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬 (堤防除草)	単位	m ²	数量	1	単価	9.031
規格	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 無し 22.0km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					7.922		
労務構成比率			%	67.31			
運転手 (一般)			%	67.31	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	10.06			
軽油			%	10.06	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	22.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t 積級		%	22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2〜3t 積級 良好 供用日】						
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	22.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 16 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

