【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173130-00154-31(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 4月 1日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A01：桑名	
	石材	A01：桑名	
適用工種	水門設備（河川用水門）		

積算時想定工事期間	年　月　日 ～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	4週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０９：水門設備（河川用水門）
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
設計技術費	計上の有無	する
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工		式	1		18,035,701			
河川用水門設備製作　ﾏｲﾀｰｹﾞｰﾄ		式	1		12,759,514			
水門設備　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ		式	1		11,992,000			
扉体(河川用水門)	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ;純径間(数値入力)5.77m;有効高(数値入力)3.4m;水密方式四方水密方式	門	1	10,300,000	10,300,000			単-1号 週休有
戸当り(河川用水門)	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ;片側側部戸当り高さ(数値入力)3.5m;純径間(数値入力)5.77m;水密方式四方水密方式	門分	1	1,692,000	1,692,000			単-2号 週休有
工場塗装工(機械)　ﾏｲﾀｰｹﾞｰﾄ		式	1		767,514			
酸洗施工		式	1		767,514			内-1号 週休無
河川用水門設備製作　ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		4,299,612			
水門設備　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		3,967,500			

三重県　県土整備部

506-k173130-00154-31(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉体(河川用水門)	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ;純径間(数値入力)2.5m;有効高(数値入力)3.4m;水密方式四方水密方式	門	1	3,363,000	3,363,000			単-3号 週休有
戸当り(河川用水門)	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ;片側側部戸当り高さ(数値入力)3.5m;純径間(数値入力)2.5m;水密方式四方水密方式	門分	1	604,500	604,500			単-4号 週休有
工場塗装工(機械)　ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		332,112			
酸洗施工		式	1		332,112			内-2号 週休無
河川用水門設備製作　手摺		式	1		976,575			
付属設備		式	1		840,600			
手摺	区分C	基	1	840,600	840,600			単-5号 週休有
工場塗装工(機械)　手摺		式	1		135,975			
溶融亜鉛ﾒｯｷ施工	ﾒｯｷ規格(HDZT77)	式	1		135,975			内-3号 週休無
間接労務費		式	1		6,096,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純製作費		式	1		24,131,701			
工場管理費		式	1		3,386,000			
製作原価		式	1		27,517,701			
据付工		式	1		8,497,074			
河川用水門設備輸送工		式	1		502,000			
輸送工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ		式	1		247,000			
河川用水門輸送 新設	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ（工場→現場）	式	1		219,000			内-4号 週休有
河川用水門輸送 既設	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ（現場→倉庫）	式	1		28,000			内-5号 週休有
輸送工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		232,000			
河川用水門輸送 新設	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ（工場→現場）	式	1		214,000			内-6号 週休有
河川用水門輸送 既設	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ（現場→倉庫）	式	1		18,000			内-7号 週休有
輸送工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ		式	1		23,000			

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川用水門輸送 既設	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ(鋼製付属設備含む)（現場→倉庫）	式	1		23,000			内-8号 週休有
河川用水門設備据付		式	1		5,218,877			
河川用水門据付工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ		式	1		2,251,220			
据付(河川用水門)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ;ﾄﾞﾗｲ･ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用;純径間5.77m;有効高3.4m;設備全体発注;四方水密方式;一体架設	式	1		2,098,020			内-9号 週休有
直接経費(水門設備)	河川用水門設備;ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ据付	式	1		153,200			内-10号 週休有
河川用水門据付工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		897,270			
据付(河川用水門)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ;ﾄﾞﾗｲ･ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ使用;純径間2.5m;有効高3.4m;設備全体発注;四方水密方式;一体架設	式	1		818,850			内-11号 週休有
直接経費(水門設備)	河川用水門設備;ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ据付	式	1		78,420			内-12号 週休有
付属設備据付工		式	1		275,809			
据付(付属設備)		式	1		213,009			内-13号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費(付属設備)	据付	式	1		62,800			内-14号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ		式	1		280,272			
2次ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20)(高炉)	m3	4	35,740	142,960			単-6号 週休有
型枠	一般型枠	m2	5	10,190	50,950			単-7号 週休有
さし筋	D16×165	kg	20	183.7	3,674			単-8号 週休有
削孔		孔	76	1,088	82,688			単-9号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ工 ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		107,102			
2次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費		式	1		54,850			内-15号 週休有
さし筋	D16×165	kg	12	183.7	2,204			単-10号 週休有
削孔		孔	46	1,088	50,048			単-11号 週休有
河川用水門撤去工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ		式	1		629,564			
撤去(河川用水門)	ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ	式	1		546,500			内-16号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ゲート切断	ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ	m	6	1,374	8,244			単-12号 週休有
直接経費(水門設備)	河川用水門設備;ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ撤去	式	1		74,820			内-17号 週休有
河川用水門撤去工　ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ		式	1		310,782			
撤去(河川用水門)	ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ	式	1		235,420			内-18号 週休有
ゲート切断	ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ	m	3	1,374	4,122			単-13号 週休有
直接経費(水門設備)	河川用水門設備;ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ撤去	式	1		71,240			内-19号 週休有
河川用水門撤去工　ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ		式	1		386,968			
撤去(河川用水門)	ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ	式	1		203,210			内-20号 週休有
ゲート切断	ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ	m	3	1,374	4,122			単-14号 週休有
構造物取壊し工	鉄筋コンクリート	m3	4	17,780	71,120			単-15号 週休有
殻運搬	鉄筋Co殻	m3	4	4,319	17,276			単-16号 週休有
殻処分	鉄筋Co殻	m3	4	5,000	20,000			単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費(水門設備)	河川用水門設備;ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ撤去	式	1		71,240			内-21号 週休有
付属設備撤去工		式	1		79,890			
撤去(付属設備)		式	1		48,490			内-22号 週休有
直接経費(付属設備)	撤去	式	1		31,400			内-23号 週休有
仮設工		式	1		2,776,197			
足場工		式	1		102,040			
足場		掛m2	20	5,102	102,040			単-18号 週休有
土留・仮締切工		式	1		2,422,130			
大型土のう	製作・設置	袋	107	10,600	1,134,200			単-19号 週休有
大型土のう	移設	袋	49	1,627	79,723			単-20号 週休有
大型土のう	撤去	袋	107	791	84,637			単-21号 週休有
土砂等運搬	土砂	m3	110	1,114	122,540			単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	110	134.8	14,828			単-23号 週休有
廃プラスチック処分	大型土のう袋	袋	107	256	27,392			単-24号 週休有
遮水シート	軟質塩化ビニルシート	m2	131	1,003	131,393			単-25号 週休有
廃プラスチック処分	遮水シート	kg	93	135	12,555			単-26号 週休有
閉塞工		箇所	1	76,660	76,660			単-27号 週休有
締切排水工		式	1		375,212			内-24号 週休有
汚泥撤去		m3	11	14,090	154,990			単-28号 週休有
汚泥処分		t	16	13,000	208,000			単-29号 週休有
交通管理工		式	1		252,027			
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	人日	12.3	20,490	252,027			単-30号 週休有
共通仮設費		式	1		1,852,400			
共通仮設費		式	1		397,400			

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1		397,400			
土質等試験費	溶出試験、含有量試験、物理性状試験	式	1		397,400			内-25号 週休有
共通仮設費（率計上） 8,484,039×17.15%		式	1		1,455,000			
純工事費		式	1		10,349,474			
現場管理費 9,973,439×21.7%		式	1		2,164,000			
据付間接費		式	1		3,336,000			
据付工事原価		式	1		15,849,474			
設計技術費 42,736,228× 2.78%		式	1		1,188,000			
工事原価		式	1		44,555,175			
一般管理費等 44,179,140×（24.81%＋ 0.04%）		式	1		10,977,825			
工事価格		式	1		55,533,000			
消費税相当額 55,533,000×10%		式	1		5,553,300			

506-k173130-00154-31(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事	当　初	事業区分	機械設備	主たる工種	水門設備（河川用水門）
			工事区分	水門設備（河川用水門）	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		61,086,300			

工場管理費

	機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	工場管理費計上額
1	鋼製付属設備	934,735	25%	233,683
2	水門設備（小形水門）	3,128,252	25%	782,063
3	水門設備（河川用水門）	11,852,604	20%	2,370,520
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	工場管理費計			3,386,000

13	工場管理費対象純製作費　単独（追加工事）	15,915,591	
14	処分費を除く工場管理費対象純製作費	15,915,591	
15	非対象額計（－）	8,216,830	
16	管理費区分６・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ	6,130,900	（材料費　鋼材）
17	管理費区分Ｅ・Ｆ・Ｚ９９２３	2,085,930	（材料費　鋼材を除く）
18	管理費区分３	0	（機器単体費）
19	管理費区分Ｌ	0	（輸送費）
20	管理費区分２	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）
21	管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
22	管理費区分９	0	（率計算の非対象額）
23	工場管理費 単独（追加工事）	3,386,000	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水門設備（河川用水門）	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	8,497,074	
4	据付直接工事費	8,497,074	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	267,947	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	13,035	
11	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象
12	管理費区分３	0	機器単体費
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体費）の額
15	管理費区分９	0	間接費非対象額
16	管理費区分Ｔ	13,035	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	8,484,039	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	8,229,127	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	16.65%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.15%	週休２日制補正係数　1.03有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,455,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,455,000	
35	共通仮設費（積上分）	397,400	
36	運搬費	0	
37	準備費	0	
38	事業損失防止施設費	0	
39	安全費	0	
40	役務費	0	
41	技術管理費	397,400	
42	営繕費	0	
43	共通仮設費計	1,852,400	

据付間接費・現場管理費

	機械設備名	据付間接費対象額	据付間接費率	計上額
1	水門設備（河川用水門）	2,566,730	130%	3,336,749
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12	据付間接費計			3,336,000

13	現場管理費　単独（追加工事）純工事費	10,349,474	
14	単独（追加工事）据付直接工事	8,497,074	
15	単独（追加工事）共通仮設費	1,852,400	
16	非対象額計（－）	376,035	
17	管理費区分２	0	設計技術費・一般管理費等のみ対象額
18	管理費区分３	0	機器単体費
19	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
20	管理費区分７	0	支給品（製作品・機器単体品）の額
21	管理費区分９	363,000	率計算の非対象額
22	管理費区分Ｔ	13,035	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
23	対象額（＋）	0	
24	支　給　品	0	
25	無償貸付機械等評価額	0	
26	事業損失防止施設費	0	

27	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	9,973,439	
28	現工事	0	
29	合算工事	0	
30	処分費等を除く現場管理費対象　純工事費	9,718,527	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	現場管理費率（補正前）　単独（追加工事）	20.67%	
34	現工事	0%	
35	合算工事	0%	
36	施工地域等補正	1	*補正係数を乗じる
37	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
38	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
39	砂防・地滑り補正	0%	
40	現場管理費率（補正後）　単独（追加工事）	21.7%	週休２日制補正係数　1.05有り
41	合算工事	0%	
42	現場管理費計上額　単独（追加工事）	2,164,000	
43	現工事	0	
44	合算工事	0	
45	調整工事計上額	2,164,000	

一般管理費等

1	主たる工種　単独（追加工事）	水門設備（河川用水門）	
2	工事原価　単独（追加工事）	44,555,175	
3	現工事	0	
4	合算工事	0	
5	非対象額計（－）	376,035	
6	管理費区分９	363,000	間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	13,035	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	44,179,140	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	43,924,228	調整工事入力で使用
12	標準一般管理費率　単独（追加工事）	24.81%	
13	現工事	0%	
14	合算工事	0%	
15	製作原価における機器単体費（管理費区分３）単独	0	
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	工事原価に占める機器単体費の比率（Ｋ）単独（追加）	0	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	機器単体費補正係数（Ｒ）　単独（追加工事）	1	
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
25	現工事	0	
26	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	44,179,140	
27	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　17,671 円
28	一般管理費等 率（補正後）	24.85%	
29	計上額　単独（追加工事）	10,977,825	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	10,977,825	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	酸洗施工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗施工（ｍ２当り）	SUS面養生費計上有無＝計上しない：	ｍ２	116.29	6,600	767,514			WF603100 管理費区分 無 単-42号
合　計					767,514			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	酸洗施工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
酸洗施工（ｍ２当り）	SUS面養生費計上有無＝計上しない：	ｍ２	50.32	6,600	332,112			WF603100 管理費区分 無 単-55号
合　計					332,112			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	溶融亜鉛ﾒｯｷ施工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融亜鉛メッキ施工（t当り）		t	1.225	111,000	135,975			WF629100 管理費区分 無 単-60号
合 計					135,975			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	河川用水門輸送 新設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	区分＝ローラゲート：x（扉体面積×門数）（実数入力）＝19.6：D（想定輸送距離）（実数入力）＝15.9km：	式	1	219,000	219,000			WF900110 管理費区分 有 単-61号
合 計					219,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	河川用水門輸送 既設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	対象設備質量（実数入力）=3.521t：想定輸送距離（実数入力）=6.9km：	式	1	28,000	28,000			WF903510 管理費区分 有 単-62号
合 計					28,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	河川用水門輸送 新設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設工事輸送費 （プレートガーダローラ・スライド）	x（扉体面積×門数）（実数入力）=8.5： D（想定輸送距離）（実数入力）=15.9km：	式	1	214,000	214,000			WF900100 管理費区分 有 単-63号
合 計					214,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	河川用水門輸送 既設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	対象設備質量（実数入力）＝1.589t：想定輸送距離（実数入力）＝6.9km：	式	1	18,000	18,000			WF903510 管理費区分 有 単-64号
合 計					18,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	河川用水門輸送 既設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	対象設備質量（実数入力）＝2.438t：想定輸送距離（実数入力）＝6.9km：	式	1	23,000	23,000			WF903510 管理費区分 有 単-65号
合 計					23,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	据付(河川用水門)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	区分＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：据付労務費計（実数入力）＝1,778,000円：	式	1	248,900	248,900			WH810100 管理費区分 有 単-66号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中大形水門：据付労務費（実数入力）＝1,778,000円：	式	1	71,120	71,120			WF870300 管理費区分 有 単-67号
据付（水門）	連続発注による工数補正＝補正しない：種別＝プレートガーダ構造ローラゲート（小形）：発注区分＝分割：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：扉体計上有無＝有：戸当り計上有無＝有：開閉装置計上有無＝無：電気配線及び配管施工の有無＝無：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	1,778,000	1,778,000			WF311100 管理費区分 有 単-68号
合　計					2,098,020			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	直接経費(水門設備)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	クレーン計上有無＝有：電気溶接機計上有無＝有：種別＝中大形・堰：中大形水門種別＝プレートガーダ構造：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り計上有無＝戸当り有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置計上有無＝開閉装置 無：その他据付計上有無＝無：電気溶接機の規格＝ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)：現場接合の有無＝現場接合なし：運転日当運転時間＝標準（=5h）：空気圧縮機計上有無＝無：発動発電機計上有無＝無：組立架台計上有無＝無：雑器具損料計上有無＝有：区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝150,260円：機械経費その他計上有無＝無：	門	1	153,200	153,200			WF713600 管理費区分 有 単-69号
合　計					153,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	据付(河川用水門)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付材料費（水門）	区分＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：二次側電気配線配管施工の有無＝無：据付労務費計（実数入力）＝783,600円：	式	1	23,500	23,500			WH810100 管理費区分 有 単-70号
据付補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：据付労務費（実数入力）＝783,600円：	式	1	11,750	11,750			WF870300 管理費区分 有 単-71号
据付（水門）	連続発注による工数補正＝補正しない：種別＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：発注区分＝分割：純径間（実数入力）＝2.5m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：扉体計上有無＝有：戸当り計上有無＝有：開閉装置計上有無＝無：電気配線及び配管施工の有無＝無：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	783,600	783,600			WF311100 管理費区分 有 単-72号
合　計					818,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	直接経費(水門設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	クレーン計上有無＝有：電気溶接機計上有無＝有：種別＝小形水門：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り計上有無＝戸当り有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置計上有無＝開閉装置 無：その他据付計上有無＝無：電気溶接機の規格＝ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)：運転日当運転時間＝標準（=5h）：空気圧縮機計上有無＝無：発動発電機計上有無＝無：組立架台計上有無＝無：雑器具損料計上有無＝有：区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝76,890円：機械経費その他計上有無＝無：	門	1	78,420	78,420			WF713600 管理費区分 有 単-73号
合　計					78,420			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	据付(付属設備)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付補助材料費	工種＝鋼製付属設備／据付労務費（尖数入力）＝210,900円：	式	1	2,109	2,109			WF870300 管理費区分 有 単-74号
鋼製付属設備据付	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝C：今回工事区分毎全体質量＝1.225t：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	式	1	210,900	210,900			WF390100 管理費区分 有 単-75号
合 計					213,009			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	直接経費(付属設備)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（クレーン）	クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝2日：他のクレーンの使用有無＝無：	式	1	62,800	62,800			WF710100 管理費区分 無 単-76号
合 計					62,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	2次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
二次コンクリート及び型枠費	小形水門据付労務費計（実数入力）＝783,600円：	式	1	54,850	54,850			WF756100 管理費区分 無 単-82号
合 計					54,850			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	撤去(河川用水門)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉体取り外し	設備1門当り標準据付工数(実数)＝78.35人 ：	門	1	123,400	123,400			WF311118 管理費区分 有 単-84号
撤去（戸当り）		門	1	423,100	423,100			WYB00133 管理費区分 無 単-85号 (WF311100)
合 計					546,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	直接経費(水門設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（撤去）		門	1	74,820	74,820			WYB00130 管理費区分 有 単-87号 (WF713600)
合　計					74,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第18号内訳書	撤去(河川用水門)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉体取り外し	設備1門当り標準据付工数(実数)＝34.35人 ：	門	1	54,120	54,120			WF311118 管理費区分 有 単-88号
撤去（戸当り）		門	1	181,300	181,300			WYB00142 管理費区分 無 単-89号 (WF311100)
合　計					235,420			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第19号内訳書	直接経費(水門設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）	有 有 小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	門	1	71,240	71,240			WYB00145 管理費区分 有 単-91号 (WF713600)
合 計					71,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第20号内訳書	撤去(河川用水門)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
扉体取り外し	設備1門当り標準掘付工数(実数)＝44.69人 :	門	1	70,410	70,410			WF311118 管理費区分 有 単-92号
撤去（開閉装置）		門	1	132,800	132,800			WYB00147 管理費区分 無 単-93号 (WF311100)
合 計					203,210			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第21号内訳書	直接経費(水門設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（水門設備）		門	1	71,240	71,240			WYB00149 管理費区分 有 単-98号 (WF713600)
合　計					71,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第22号内訳書	撤去(付属設備)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製付属設備撤去		式	1	48,490	48,490			WYB00151 管理費区分 無 単-99号 (WF390100)
合　計					48,490			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第23号内訳書	直接経費(付属設備)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（クレーン）	クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝無：	式	1	31,400	31,400			WF710100 管理費区分 無 単-100号
合　計					31,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第24号内訳書	締切排水工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,490	186,980			WB252320 管理費区分 無 単-113号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	18.6	10,120	188,232			WB252310 管理費区分 無 単-114号
合　計					375,212			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第25号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）	土質等試験費（千円）＝363千円：	式	1	363,000	363,000			WB010370 管理費区分 9 単-118号
土質等試験費（一式入力）	土質等試験費（千円）＝34.4千円：	式	1	34,400	34,400			WB010370 管理費区分 無 単-119号
合 計					397,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 4月 1日 令和 7年 4月 1日 1.000-00000020

名称	扉体(河川用水門)	単位	門	数量	1	単価	10,300,000
規格	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀｹﾞｰﾄ;純径間(数値入力)5.77m;有効高(数値入力)3.4m;水密方式四方水密方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（扉体）積上げ		式	1	3,757,000	3,757,000	WYB00041 管理費区分 有 単-31号
副部材費（率計上）水門	区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：水密方式＝四方水密方式：材質＝SUS製：主要部材費計（実数入力）＝3,757,000円：	式	1	432,000	432,000	WH800100 管理費区分 有 単-32号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	563,500	563,500	WH605100 管理費区分 有 単-33号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）：部材費計（実数入力）＝4,189,000円：	式	1	272,200	272,200	WF870100 管理費区分 有 単-34号
労務費（扉体）［水門］	連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：主要部材質量＝3,771.2kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝3,767.3kg：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	5,272,000	5,272,000	WF110200 管理費区分 有 単-35号
計					10,296,700	
単価					10,300,000	円／門

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	戸当り(河川用水門)	単位	門分	数量	1	単価 1,692,000
規格	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ;片側側部戸当り高さ(数値入力)3.5m;純径間(数値入力)5.77m;水密方式四方水密方式					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（戸当り）積上げ		式	1	424,500	424,500	WYB00043 管理費区分 有 単-36号
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）：主要部材費計（実数入力）＝424,500円：	式	1	123,100	123,100	WH800100 管理費区分 有 単-37号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	10,610	10,610	WH605100 管理費区分 有 単-38号
部品費（積上）水門		式	1	37,320	37,320	WYB00102 管理費区分 有 単-39号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）：部材費計（実数入力）＝547,600円：	式	1	35,590	35,590	WF870100 管理費区分 有 単-40号
労務費（戸当り）［水門］	連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）：片側側部戸当り高さ＝3.5m：純径間（実数入力）＝5.77m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,060,000	1,060,000	WF110400 管理費区分 有 単-41号
計					1,691,120	
単価					1,692,000	円／門分

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	扉体(河川用水門)	単位	門	数量	1	単価 3,363,000
規格	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ;純径間(数値入力)2.5m;有効高(数値入力)3.4m;水密方式四方水密方式					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（扉体）積上げ		式	1	1,462,000	1,462,000	WYB00136 管理費区分 有 単-43号
副部材費（率計上）水門	区分＝扉体：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：材質＝SUS製：主要部材費計（実数入力）＝1,462,000円：	式	1	131,500	131,500	WH800100 管理費区分 有 単-44号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	73,100	73,100	WH605100 管理費区分 有 単-45号
部品費（積上）水門		式	1	53,320	53,320	WYB00137 管理費区分 有 単-46号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝1,593,500円：	式	1	207,100	207,100	WF870100 管理費区分 有 単-47号
労務費（扉体）［水門］	連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材質量＝1,490.7kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝1,488.8kg：純径間（実数入力）＝2.5m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,435,000	1,435,000	WF110200 管理費区分 有 単-48号
計					3,362,020	
単価					3,363,000	円／門

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	戸当り(河川用水門)	単位	門分	数量	1	単価	604,500
規格	水門形式ｽﾃﾝﾚｽ鋼製ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ;片側側部戸当り高さ(数値入力)3.5m;純径間(数値入力)2.5m;水密方式四方水密方式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主要部材費（戸当り）積上げ		式	1	226,700	226,700	WYB00138 管理費区分 有 単-49号
副部材費（率計上）水門	区分＝戸当り：ゲート種類＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：主要部材費計（実数入力）＝226,700円：	式	1	13,600	13,600	WH800100 管理費区分 有 単-50号
部品費（率計上）水門	同上	式	1	2,267	2,267	WH605100 管理費区分 有 単-51号
部品費（積上）水門		式	1	18,660	18,660	WYB00139 管理費区分 有 単-52号
製作補助材料費	工種＝河川用水門設備：河川用水門設備区分＝小形水門：部材費計（実数入力）＝240,300円：	式	1	31,230	31,230	WF870100 管理費区分 有 単-53号
労務費（戸当り）［水門］	連続発注による工数補正＝補正しない：形式＝プレートガーダ構造スライドゲート（小形）：片側側部戸当り高さ＝3.5m：純径間（実数入力）＝2.5m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	312,000	312,000	WF110400 管理費区分 有 単-54号
計					604,457	
単価					604,500	円／門分

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手摺	単位	基	数量	1	単価	840,600
規格	区分C						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接部材費		式	1	223,300	223,300	WYB00140 管理費区分 有 単-56号
部品費		式	1	89,040	89,040	WYB00141 管理費区分 有 単-57号
製作補助材料費	工種＝鋼製付属設備：部材費計（実数入力）＝223,300円：	式	1	29,020	29,020	WF870100 管理費区分 有 単-58号
労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	連続発注による工数補正＝補正しない：区分＝C：今回工事区分毎全体質量＝1.225t：使用材料＝標準（鋼材400N・500N使用）：	基	1	499,200	499,200	WF190100 管理費区分 有 単-59号
計					840,560	
単価					840,600	円／基

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2次ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	35,740
規格	24-12-25(20)(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般 養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	35,740	35,740	CB240010 管理費区分 無 単-77号
計					35,740	
単価					35,740	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-78号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さし筋	単位	kg	数量	1,000	単価	183.7
規格	D16×165						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	183,700	183,700	WB810010 管理費区分 無 単-79号
計					183,700	
単価					183.7	円／kg

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	1,088
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	687	687	CB224410 管理費区分 無 単-80号
材料費（本）		本	1	401	401	WB020014 管理費区分 無 単-81号
計					1,088	
単価					1,088	円／孔

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	さし筋	単位	kg	数量	1,000	単価	183.7
規格	D16×165						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	183,700	183,700	WB810010 管理費区分 無 単-79号
計					183,700	
単価					183.7	円／kg

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	孔	数量	1	単価	1,088
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	687	687	CB224410 管理費区分 無 単-83号
材料費（本）		本	1	401	401	WB020014 管理費区分 無 単-81号
計					1,088	
単価					1,088	円／孔

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲート切断	単位	m	数量	1	単価	1,374
規格	ﾏｲﾀﾞｹﾞｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート切断工		m	1	1,374	1,374	WYB00135 管理費区分 無 単-86号
計					1,374	
単価					1,374	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲート切断	単位	m	数量	1	単価	1,374
規格	ｽｲﾝｸﾞｹﾞｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ゲート切断工		m	1	1,374	1,374	WYB00144 管理費区分 無 単-90号
計					1,374	
単価					1,374	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲート切断	単位	m	数量	1	単価	1,374
規格	ﾛｰﾗｹﾞｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーシング切断工		m	1	1,374	1,374	DGD40210 管理費区分 無 単-94号
計					1,374	
単価					1,374	円／m

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物取壊し工	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋コンクリート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,780	17,780	WB824010 管理費区分 無 単-95号
計					17,780	
単価					17,780	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,319
規格	鉄筋Co殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝23.2km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	4,319	4,319	CB227010 管理費区分 無 単-96号
計					4,319	
単価					4,319	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	5,000
規格	鉄筋Co殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	5,000	5,000	WB020051 管理費区分 有 単-97号
計					5,000	
単価					5,000	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,102
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,102	5,102	WB252110 管理費区分 無 単-101号
計					5,102	
単価					5,102	円／掛m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	10,600
規格	製作・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	10,600	10,600	WB252730 管理費区分 無 単-102号
計					10,600	
単価					10,600	円／袋

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	1,627
規格	移設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	1,627	1,627	WB252730 管理費区分 無 単-103号
計					1,627	
単価					1,627	円／袋

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	791
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	791	791	WB252730 管理費区分 無 単-104号
計					791	
単価					791	円／袋

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,114
規格	土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝5.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	ｍ３	1	1,114	1,114	CB210110 管理費区分 無 単-105号
計					1,114	
単価					1,114	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.8
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	ｍ３	1	134.8	134.8	CB210610 管理費区分 無 単-106号
計					134.8	
単価					134.8	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分	単位	袋	数量	1	単価	256
規格	大型土のう袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費	運搬費含む	袋	1	256	256	WYB00152 管理費区分 有 単-107号
計					256	
単価					256	円／袋

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遮水シート	単位	m2	数量	1	単価	1,003
規格	軟質塩化ビニルシート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート張	遮水ｼｰﾄ規格＝遮水ｼｰﾄ各種：	m 2	1	1,003	1,003	CB226130 管理費区分 無 単-108号
計					1,003	
単価					1,003	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分	単位	kg	数量	1	単価	135
規格	遮水シート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃プラスチック処分費	運搬費含む	kg	1	135	135	WYB00153 管理費区分 有 単-109号
計					135	
単価					135	円／kg

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	閉塞工	単位	箇所	数量	1	単価	76,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝普通：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.6	102,400	61,440	CB240060 管理費区分 無 単-110号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-111号
支保工	支保工法＝パイプサポート支保：支保耐力＝f≦40kN／m2［t≦120cm］：トラッククレーン賃料補正係数＝標準：	空m３	1	5,024	5,024	WB440120 管理費区分 無 単-112号
計					76,654	
単価					76,660	円／箇所

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥撤去	単位	m3	数量	1	単価	14,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
側溝清掃車運搬	運搬距離＝31.0ｋｍ以下：	m3	1	14,090	14,090	WB232010 管理費区分 無 単-115号
計					14,090	
単価					14,090	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥処分	単位	t	数量	1	単価	13,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	13,000	13,000	WB020052 管理費区分 有 単-116号
計					13,000	
単価					13,000	円／t

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-117号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-31号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（扉体）積上げ	単位	式	数量	1	単価	3,757,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SUS304 t=6	Kg	59.8	649	38,810	Y031002103-007 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=9	Kg	1,832	761	1,394,152	Y031002103-008 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=10	Kg	223.8	845	189,111	Y031002103-009 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=12	Kg	22.9	845	19,350	Y031002103-010 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=16	Kg	48	856	41,088	Y031002103-011 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=25	Kg	1.8	856	1,540	Y031002103-012 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=30	Kg	11.8	873	10,301	Y031002103-013 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 200×100×10	Kg	592.7	1,120	663,824	Y031028102-002 管理費区分 6
H形鋼	SUS304 200×200×8/12	Kg	948.3	1,440	1,365,552	Y031022103-002 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ75	Kg	7.4	886	6,556	Y031050102-003 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ115	Kg	18.8	910	17,108	Y031050102-004 管理費区分 6

参考資料（1）

単-31号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（扉体）積上げ	単位	式	数量	1	単価	3,757,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
青銅鋳物	CAC403 t15×φ90	Kg	1.7	2,533	4,306	Y031124114-001 管理費区分 6
青銅鋳物	CAC403 φ90×φ70	Kg	2.2	2,533	5,572	Y031124114-002 管理費区分 6
計					3,757,270	
単価					3,757,000	円／式

参考資料（1）

単-32号　　WH800100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	432,000
規格	扉体 プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）　四方水密方式 SUS製 3757000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	432,055	432,055	Y032970000- 管理費区分 E
計					432,055	
単価					432,000	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J03 水密方式	扉体 プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 四方水密方式					
J04 材質 J07 主要部材費計（実数入力）	SUS製 3,757,000 円					

参考資料（1）

単-33号　　WH605100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	563,500
規格	扉体 プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）　四方水密方式 SUS製 3757000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	563,550	563,550	Y032951000- 管理費区分 F
計					563,550	
単価					563,500	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J03 水密方式	扉体 プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 四方水密方式					
J04 材質 J07 主要部材費計（実数入力）	SUS製 3,757,000 円					

参考資料（1）

単-34号　　WF870100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	272,200
規格	河川用水門設備　中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）4189000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	272,285	272,285	Y032972000- 管理費区分 E
計					272,285	
単価					272,200	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート） 4,189,000 円					

参考資料（1）

単-35号　　WF110200

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（扉体）［水門］	単位	門	数量	1	単価	5,272,000
規格	補正しない　プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）3771.2kg 3767.3kg 5.77m 3.4m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）	連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝扉体：主要部材質量＝3,771.2kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝3,767.3kg：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	5,272,000	5,272,000	WF110001 管理費区分 有 単-120号
計					5,272,000	
単価					5,272,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 形式 J03 主要部材質量	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形） 3,771.2 kg					
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼 J05 純径間（実数入力） J06 有効高（実数入力）	3,767.3 kg 5.77 m 3.4 m					
J11 水密方式 J12 今回工事製作数	四方水密 1 門					

参考資料（1）

単-36号　　WYR00043

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（戸当り）積上げ	単位	式	数量	1	単価	424,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SUS304 t=9	Kg	15.8	761	12,023	Y031002103-008 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=12	Kg	3.7	845	3,126	Y031002103-010 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=16	Kg	117.2	856	100,323	Y031002103-011 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 130×65×6	Kg	243.6	1,120	272,832	Y031028102-001 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ75	Kg	6.4	886	5,670	Y031050102-003 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ115	Kg	23.9	910	21,749	Y031050102-004 管理費区分 6
青銅鋳物	CAC403 φ90	Kg	3.5	2,533	8,865	Y031124114-003 管理費区分 6
計					424,588	
単価					424,500	円／式

参考資料（1）

単-37号　　WH800100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	123,100
規格	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）　424500円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	123,105	123,105	Y032970000- 管理費区分 E
計					123,105	
単価					123,100	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 424,500 円					

参考資料（1）

単-38号　　WH605100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	10,610
規格	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）　424500円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	10,612	10,612	Y032951000- 管理費区分 F
計					10,612	
単価					10,610	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 424,500 円					

参考資料（1）

単-39号　　WYB00102

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（積上）水門	単位	式	数量	1	単価	37,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	CR t30×185	個	2	18,660	37,320	Y032050000-003 管理費区分 6
計					37,320	
単価					37,320	円／式

参考資料（1）

単-40号　　WF870100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	35,590
規格	河川用水門設備　中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート）547600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	35,594	35,594	Y032972000- 管理費区分 E
計					35,594	
単価					35,590	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 中・大形水門（プレートガーダ構造ローラゲート） 547,600 円					

参考資料（1）

単-41号　　WF110400

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（戸当り）［水門］	単位	門	数量	1	単価	1,060,000
規格	補正しない　プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形）　3.5m5.77m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）	連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝戸当り：純径間（実数入力）＝5.77m：片側側部戸当り高さ＝3.5m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,060,000	1,060,000	WF110001 管理費区分 有 単-121号
計					1,060,000	
単価					1,060,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 形式 J03 片側側部戸当り高さ	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（中・大形） 3.5 m					
J05 純径間（実数入力） J09 水密方式 J10 今回工事製作数	5.77 m 四方水密 1 門					

参考資料（1）

単-42号　　WF603100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	酸洗施工（ｍ２当り）	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,600
規格	計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		m2	1	6,600	6,600	Y034007000-001 管理費区分 無
計					6,600	
単価					6,600	円／ｍ２
J01 SUS面養生費計上有無	計上しない					

参考資料（1）

単-43号　　WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（扉体）積上げ	単位	式	数量	1	単価	1,462,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SUS304 t=6	Kg	22.1	649	14,342	Y031002103-007 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=9	Kg	796	761	605,756	Y031002103-008 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=12	Kg	5.4	845	4,563	Y031002103-010 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=16	Kg	25.2	856	21,571	Y031002103-011 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 200×100×8	Kg	302.6	1,120	338,912	Y031028102-003 管理費区分 6
H形鋼	SUS304 200×200×8/12	Kg	312.1	1,440	449,424	Y031022103-002 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ75	Kg	3.7	886	3,278	Y031050102-003 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ115	Kg	21.7	910	19,747	Y031050102-004 管理費区分 6
青銅鋳物	CAC403 t15×φ90	Kg	0.8	2,533	2,026	Y031124114-001 管理費区分 6
青銅鋳物	CAC403 φ90×φ70	Kg	1.1	2,533	2,786	Y031124114-002 管理費区分 6
計					1,462,405	

参考資料（1）

単-43号　　WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（扉体）積上げ	単位	式	数量	1	単価	1,462,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					1,462,000	円／式

参考資料（1）

単-44号　　WH800100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	131,500
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　SUS製 1462000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	131,580	131,580	Y032970000- 管理費区分 E
計					131,580	
単価					131,500	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SUS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	1,462,000 円					

参考資料（1）

単-45号　　WH605100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	73,100
規格	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　SUS製 1462000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	73,100	73,100	Y032951000- 管理費区分 F
計					73,100	
単価					73,100	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J04 材質	扉体 プレートガーダ構造スライドゲート（小形） SUS製					
J07 主要部材費計（実数入力）	1,462,000 円					

参考資料（1）

単-46号　　WYB00137

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（積上）水門	単位	式	数量	1	単価	53,320
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水密ゴム	P型　φ20（φ10）×10ｔ×65　3.6m	kg	7.1	4,300	30,530	Y032050000-001 管理費区分 F
水密ゴム	P型　φ20（φ10）×10ｔ×65　2.67m	kg	5.3	4,300	22,790	Y032050000-002 管理費区分 F
計					53,320	
単価					53,320	円／式

参考資料（1）

単-47号　　WF870100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	207,100
規格	河川用水門設備 小形水門 1593500円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	207,155	207,155	Y032972000- 管理費区分 E
計					207,155	
単価					207,100	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 1,593,500 円					

参考資料（1）

単-48号　　WF110200

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（扉体）［水門］	単位	門	数量	1	単価	1,435,000
規格	補正しない　プレートガーダ構造スライドゲート（小形）1490.7kg 1488.8kg 2.5m 3.4m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造スライドゲート製作（小形）	連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝扉体：主要部材質量＝1,490.7kg：補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼＝1,488.8kg：純径間（実数入力）＝2.5m：有効高（実数入力）＝3.4m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	1,435,000	1,435,000	WF110007 管理費区分 有 単-122号
計					1,435,000	
単価					1,435,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 形式 J03 主要部材質量	補正しない プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 1,490.7 kg					
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼 J05 純径間（実数入力） J06 有効高（実数入力）	1,488.8 kg 2.5 m 3.4 m					
J11 水密方式 J12 今回工事製作数	四方水密 1 門					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主要部材費（戸当り）積上げ	単位	式	数量	1	単価	226,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SUS304 t=12	Kg	1.8	845	1,521	Y031002103-010 管理費区分 6
鋼板	SUS304 t=16	Kg	41	856	35,096	Y031002103-011 管理費区分 6
溝形鋼	SUS304 130×65×6	Kg	149.8	1,120	167,776	Y031028102-001 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ75	Kg	3	886	2,658	Y031050102-003 管理費区分 6
丸鋼	SUS304 φ115	Kg	11.9	910	10,829	Y031050102-004 管理費区分 6
青銅鋳物	CAC403 φ90	Kg	3.5	2,533	8,865	Y031124114-003 管理費区分 6
計					226,745	
単価					226,700	円／式

参考資料（1）

単-50号　　WH800100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副部材費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	13,600
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　226700円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副部材費		式	1	13,602	13,602	Y032970000- 管理費区分 E
計					13,602	
単価					13,600	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 226,700 円					

参考資料（1）

単-51号　　WH605100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（率計上）水門	単位	式	数量	1	単価	2,267
規格	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　226700円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部品費（率計上）		式	1	2,267	2,267	Y032951000- 管理費区分 F
計					2,267	
単価					2,267	円／式
J01 区分 J02 ゲート種類 J07 主要部材費計（実数入力）	戸当り プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 226,700 円					

参考資料（1）

単-52号　　WYR00139

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費（積上）水門	単位	式	数量	1	単価	18,660
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝ゴム	CR t30×185	個	1	18,660	18,660	Y032050000-003 管理費区分 F
計					18,660	
単価					18,660	円／式

参考資料（1）

単-53号　　WF870100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	31,230
規格	河川用水門設備 小形水門 240300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	31,239	31,239	Y032972000- 管理費区分 E
計					31,239	
単価					31,230	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J08 部材費計（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 240,300 円					

参考資料（1）

単-54号　　WF110400

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（戸当り）［水門］	単位	門	数量	1	単価	312,000
規格	補正しない　プレートガーダ構造スライドゲート（小形）3.5m2.5m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造スライドゲート製作（小形）	連続発注による工数補正＝補正しない：施工区分＝戸当り：純径間（実数入力）＝2.5m：片側側部戸当り高さ＝3.5m：水密方式＝四方水密：今回工事製作数＝1門：	門	1	312,000	312,000	WF110007 管理費区分 有 単-123号
計					312,000	
単価					312,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 形式 J03 片側側部戸当り高さ	補正しない プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 3.5 m					
J05 純径間（実数入力） J09 水密方式 J10 今回工事製作数	2.5 m 四方水密 1 門					

参考資料（1）

単-55号　　WF603100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	酸洗施工（ｍ２当り）	単位	ｍ２	数量	1	単価	6,600
規格	計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸洗費		m2	1	6,600	6,600	Y034007000-001 管理費区分 無
計					6,600	
単価					6,600	円／ｍ２
J01 SUS面養生費計上有無	計上しない					

参考資料（1）

単-56号　　WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接部材費	単位	式	数量	1	単価	223,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角形鋼管	STKR400 3.2×100×50	kg	242	193	46,706	Y031040000-001 管理費区分 6
角形鋼管	STKR400 3.2×90×90	kg	267	235	62,745	Y031040000-002 管理費区分 6
角形鋼管	STKR400 2.3×60×30	kg	95	193	18,335	Y031040000-003 管理費区分 6
平鋼	SS400 6×50	Kg	489	143	69,927	Y031038102-002 管理費区分 6
鋼板	SS400 t=9	kg	132	194	25,608	Y031002000-004 管理費区分 6
計					223,321	
単価					223,300	円／式

参考資料（1）

単-57号　　WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部品費	単位	式	数量	1	単価	89,040
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
接着系アンカーボルト(N,W)	SUS304 M12×160	本	120	506	60,720	Y001192102-003 管理費区分 F
接着系カプセル	M12用	本	120	236	28,320	Y001192102-004 管理費区分 F
計					89,040	
単価					89,040	円／式

参考資料（1）

単-58号　　WF870100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作補助材料費	単位	式	数量	1	単価	29,020
規格	鋼製付属設備 223300円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	29,029	29,029	Y032972000- 管理費区分 E
計					29,029	
単価					29,020	円／式
J01 工種 J08 部材費計（実数入力）	鋼製付属設備 223,300 円					

参考資料（1）

単-59号　　WF190100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	労務費（一般鋼構造物／鋼付設）	単位	基	数量	1	単価	499,200
規格	補正しない C 1.225t 標準（鋼材400N・500N使用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	16	31,200	499,200	R0302 管理費区分 8 割増率　0%
計					499,200	
単価					499,200	円／基
J01 連続発注による工数補正 J02 区分 J04 今回工事区分毎全体質量	補正しない C 1.225 t					
J06 使用材料	標準（鋼材400N・500N使用）					

参考資料（1）

単-60号　　WF629100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融亜鉛メッキ施工（t当り）	単位	t	数量	1	単価	111,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ		t	1	111,000	111,000	Y034004000-002 管理費区分 無
計					111,000	
単価					111,000	円／t

参考資料（1）

単-61号　　WF900110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	新設工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	単位	式	数量	1	単価	219,000
規格	ローラゲート 19.6 15.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	219,000	219,000	Y007610000- 管理費区分 L
計					219,000	
単価					219,000	円／式
J01 区分 J02 x（扉体面積×門数）（実数入力） J03 D（想定輸送距離）（実数入力）	ローラゲート 19.6 15.9 km					

参考資料（1）

単-62号　　WF903510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	単位	式	数量	1	単価	28,000
規格	3.521t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（全工種　0＜x×D≦１００）	対象設備質量（実数入力）=3.521t：想定輸送距離（実数入力）=6.9km：	式	1	28,000	28,000	WF904100 管理費区分 L 単-124号
計					28,000	
単価					28,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	3.521 t 6.9 km					

参考資料（1）

単-63号　　WF900100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	新設工事輸送費 （プレートガーダローラ・スライド）	単位	式	数量	1	単価	214,000
規格	8.5 15.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	214,000	214,000	Y007610000- 管理費区分 L
計					214,000	
単価					214,000	円／式
J01 x（扉体面積×門数）（実数入力） J02 D（想定輸送距離）（実数入力）	8.5 15.9 km					

参考資料（1）

単-64号　　WF903510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	単位	式	数量	1	単価	18,000
規格	1.589t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００）	対象設備質量（実数入力）＝1.589t：想定輸送距離（実数入力）＝6.9km：	式	1	18,000	18,000	WF904100 管理費区分 L 単-125号
計					18,000	
単価					18,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	1.589 t 6.9 km					

参考資料（1）

単-65号　　WF903510

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費 （プレートガーダローラ・角落しゲート）	単位	式	数量	1	単価	23,000
規格	2.438t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
修繕工事輸送費（全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００）	対象設備質量（実数入力）＝2.438t：想定輸送距離（実数入力）＝6.9km：	式	1	23,000	23,000	WF904100 管理費区分 L 単-126号
計					23,000	
単価					23,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	2.438 t 6.9 km					

参考資料（1）

単-66号　　WH810100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費（水門）	単位	式	数量	1	単価	248,900
規格	プレートガーダ構造ローラゲート（中大形）　1778000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費		式	1	248,920	248,920	Y032974000- 管理費区分 E
計					248,920	
単価					248,900	円／式
J01 区分 J03 据付労務費計（実数入力）	プレートガーダ構造ローラゲート（中大形） 1,778,000 円					

参考資料（1）

単-67号　　WF870300

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費	単位	式	数量	1	単価	71,120
規格	河川用水門設備 中大形水門 1778000円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	71,120	71,120	Y032972000- 管理費区分 E
計					71,120	
単価					71,120	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J07 据付労務費（実数入力）	河川用水門設備 中大形水門 1,778,000 円					

参考資料（1）

単-68号　　WF311100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付（水門）	単位	門	数量	1	単価	1,778,000
規格	補正しない　プレートガーダ構造ローラゲート（小形）　分割5.77m 3.4m 四方水密 有 有 無 無 1門 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート据付（小形）	連続発注による工数補正＝補正しない：発注区分＝分割：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：扉体計上有無＝計上する：戸当り計上有無＝計上する：開閉装置計上有無＝計上しない：水密方式＝四方水密：電気配線及び配管施工の有無＝無：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	1,778,000	1,778,000	WF311105 管理費区分 有 単-127号
計					1,778,000	
単価					1,778,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 種別 J03 発注区分	補正しない プレートガーダ構造ローラゲート（小形） 分割					
J04 純径間（実数入力） J05 有効高（実数入力） J17 水密方式	5.77 m 3.4 m 四方水密					
J18 扉体計上有無 J19 戸当り計上有無 J20 開閉装置計上有無	有 有 無					
J25 電気配線及び配管施工の有無 J26 今回工事据付数 J28 特殊作業手当有無	無 1 門 無					
J30 危険作業手当有無 J32 作業手当各種有無	無 無					

参考資料（1）

単-69号　　WF713600

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	153,200
規格	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5.77m 3.4m　扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊戸当り有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（水門・クレーン）	種別＝中大形・堰：中大形水門種別＝プレートガーダ構造：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り 計上有無＝戸当り 有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置 計上有無＝開閉装置 無：その他据付 計上有無＝無：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：	門	1	125,600	125,600	WF715200 管理費区分 無 単-128号
機械経費（水門・電気溶接機）	種別＝中大形・堰：中大形水門種別＝プレートガーダ構造：電気溶接機の規格＝ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)：現場接合の有無＝現場接合なし：純径間（実数入力）＝5.77m：有効高（実数入力）＝3.4m：運転日当り運転時間＝標準（=5.0h）	門	1	24,660	24,660	WF715300 管理費区分 無 単-129号
雑機械器具損料（水門）	区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝150,260円：	式	1	3,005	3,005	WF715500 管理費区分 有 単-130号
計					153,265	
単価					153,200	円／門
J01 クレーン計上有無 J02 電気溶接機計上有無 J03 種別	有 有 中大形・堰					
J04 中大形水門種別 J06 純径間（実数入力） J07 有効高（実数入力）	プレートガーダ構造 5.77 m 3.4 m					
J11 扉体 計上有無 J12 クレーン機種（扉体） J13 戸当り計上有無	扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有					

参考資料（1）

単-69号　　WF713600

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	153,200
規格	有 有 中大形・堰 プレートガーダ構造 5.77m 3.4m 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊戸当り有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J14 クレーン機種（戸当り） J15 開閉装置計上有無 J17 その他据付計上有無	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 無 無					
J24 電気溶接機の規格 J25 現場接合の有無 J27 運転日当運転時間	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次) 現場接合なし 標準（=5h）					
J29 空気圧縮機計上有無 J38 発動発電機計上有無 J47 組立架台計上有無	無 無 無					
J61 雑器具損料計上有無 J62 区分 J63 機械器具費（実数入力）	有 率計算 150,260 円					
J65 機械経費その他計上有無	無					

参考資料（1）

単-70号　　WH810100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付材料費（水門）	単位	式	数量	1	単価	23,500
規格	プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 無 783600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費		式	1	23,508	23,508	Y032974000- 管理費区分 E
計					23,508	
単価					23,500	円／式
J01 区分 J02 二次側電気配線配管施工の有無 J03 据付労務費計（実数入力）	プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 無 783,600 円					

参考資料（1）

単-71号　　WF870300

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費	単位	式	数量	1	単価	11,750
規格	河川用水門設備 小形水門 783600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	11,754	11,754	Y032972000- 管理費区分 E
計					11,754	
単価					11,750	円／式
J01 工種 J02 河川用水門設備区分 J07 据付労務費（実数入力）	河川用水門設備 小形水門 783,600 円					

参考資料（1）

単-72号　　WF311100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付（水門）	単位	門	数量	1	単価	783,600
規格	補正しない　プレートガーダ構造スライドゲート（小形）　分割2.5m 3.4m 四方水密 有 有 無 無 1門 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造スライドゲート据付（小形）	連続発注による工数補正＝補正しない：発注区分＝分割：純径間（実数入力）＝2.5m：有効高（実数入力）＝3.4m：扉体計上有無＝計上する：戸当り計上有無＝計上する：開閉装置計上有無＝計上しない：水密方式＝四方水密：電気配線及び配管施工の有無＝無：今回工事据付数＝1門：特殊作業手当有無＝無：危険作業手当有無＝無：作業手当各種有無＝無：	門	1	783,600	783,600	WF311107 管理費区分 有 単-131号
計					783,600	
単価					783,600	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 種別 J03 発注区分	補正しない プレートガーダ構造スライドゲート（小形） 分割					
J04 純径間（実数入力） J05 有効高（実数入力） J17 水密方式	2.5 m 3.4 m 四方水密					
J18 扉体計上有無 J19 戸当り計上有無 J20 開閉装置計上有無	有 有 無					
J25 電気配線及び配管施工の有無 J26 今回工事据付数 J28 特殊作業手当有無	無 1 門 無					
J30 危険作業手当有無 J32 作業手当各種有無	無 無					

参考資料（1）

単-73号　　WF713600

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	78,420
規格	有 有 小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（水門・クレーン）	種別＝小形水門：扉体 計上有無＝扉体 有：クレーン機種（扉体）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：戸当り 計上有無＝戸当り 有：クレーン機種（戸当り）＝トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：開閉装置 計上有無＝開閉装置 無：その他据付計上有無＝無：	門	1	62,800	62,800	WF715200 管理費区分 無 単-132号
機械経費（水門・電気溶接機）	種別＝小形水門：電気溶接機の規格＝ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)：運転日当り運転時間＝標準（=5.0h）：	門	1	14,090	14,090	WF715300 管理費区分 無 単-133号
雑機械器具損料（水門）	区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝76,890円：	式	1	1,537	1,537	WF715500 管理費区分 有 単-134号
計					78,427	
単価					78,420	円／門
J01 クレーン計上有無 J02 電気溶接機計上有無 J03 種別	有 有 小形水門					
J11 扉体 計上有無 J12 クレーン機種（扉体） J13 戸当り計上有無	扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有					
J14 クレーン機種（戸当り） J15 開閉装置計上有無 J17 その他据付計上有無	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 無 無					
J24 電気溶接機の規格 J27 運転日当運転時間 J29 空気圧縮機計上有無	ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次) 標準（=5h） 無					

参考資料（1）

単-73号　　WF713600

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	78,420
規格	有 有 小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J38 発動発電機計上有無 J47 組立架台計上有無 J61 雑器具損料計上有無	無 無 有					
J62 区分 J63 機械器具費（実数入力） J65 機械経費その他計上有無	率計算 76,890 円 無					

参考資料（1）

単-74号　　WF870300

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費	単位	式	数量	1	単価	2,109
規格	鋼製付属設備 210900円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費		式	1	2,109	2,109	Y032972000- 管理費区分 E
計					2,109	
単価					2,109	円／式
J01 工種 J07 据付労務費（実数入力）	鋼製付属設備 210,900 円					

参考資料（1）

単-75号　　WF390100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製付属設備据付	単位	式	数量	1	単価	210,900
規格	補正しない C 1.225t 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	5.6	31,512	176,467	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	1.4	24,648	34,507	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					210,974	
単価					210,900	円／式
J01 連続発注による工数補正 J02 区分 J06 今回工事区分毎全体質量	補正しない C 1.225 t					
J09 特殊作業手当有無 J11 危険作業手当有無 J13 作業手当各種有無	無 無 無					

参考資料（1）

単-76号　　WF710100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（クレーン）	単位	式	数量	1	単価	62,800
規格	トラッククレーン 油圧式4.9t 2日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	2	31,400	62,800	L001120001 管理費区分 無
計					62,800	
単価					62,800	円／式
J01 クレーン種別 J02 クレーン規格 J03 延べ使用日数	トラッククレーン 油圧式4.9t 2 日					
J04 他のクレーンの使用有無	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	35,740
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	58.7	18,500	19,500	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	35,740
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-12-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-79号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	183,700
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	69,339.92	69,339	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		31	ZS3000004 管理費区分 無
計					183,700	
単価					183,700	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-81号　　WB020014

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（本）	単位	本	数量	1	単価	401
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂カプセル	D16用	本	1	401	401	Y000800004-001 管理費区分 無
計					401	
単価					401	円／本

参考資料（1）

単-82号　　WF756100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次コンクリート及び型枠費	単位	式	数量	1	単価	54,850
規格	783600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二次コンクリート及び型枠費		式	1	54,852	54,852	Y036110000- 管理費区分 無
計					54,852	
単価					54,850	円／式
J01 小形水門据付労務費計（実数入力）	783,600 円					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０mm	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-84号　　WF311118

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	扉体取り外し	単位	門	数量	1	単価	123,400
規格	78.35人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	3.9175	31,512	123,448	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
計					123,448	
単価					123,400	円／門
J01 設備1門当り標準据付工数(実数)	78.35 人					

参考資料（1）

単-85号　　WYB00133

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去（戸当り）	単位	門	数量	1	単価	423,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート撤去（小形）		門	1	423,100	423,100	WYB00134 管理費区分 無 単-135号
計					423,100	
単価					423,100	円／門

参考資料（1）

単-86号　　WYB00135

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲート切断工	単位	m	数量	10	単価	1,374
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	0.14	34,736	4,863	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		1,132	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,740	
単価					1,374	円／m

参考資料（1）

単-87号　　WYB00130

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（撤去）	単位	門	数量	1	単価	74,820
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（クレーン）	クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝有：クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝無：	式	1	62,800	62,800	WF710100 管理費区分 無 単-136号
機械経費（水門・電気溶接機）	中大形・堰 プレートガーダ構造　ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)現場接合なし 5.77m 3.4m 標準（=5.0h）	門	1	10,560	10,560	WYB00132 管理費区分 無 単-137号
雑機械器具損料（水門）	区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝73,360円：	式	1	1,467	1,467	WF715500 管理費区分 有 単-138号
計					74,827	
単価					74,820	円／門

参考資料（1）

単-88号　　WF311118

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	扉体取り外し	単位	門	数量	1	単価	54,120
規格	34.35人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	1.7175	31,512	54,121	R0303 管理費区分 4 消増率　0%
計					54,121	
単価					54,120	円／門
J01 設備1門当り標準据付工数(実数)	34.35 人					

参考資料（1）

単-89号　　WYB00142

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去（戸当り）	単位	門	数量	1	単価	181,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造スライドゲート撤去（小形）		門	1	181,300	181,300	WYB00143 管理費区分 無 単-139号
計					181,300	
単価					181,300	円／門

参考資料（1）

単-90号　　WYB00144

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ゲート切断工	単位	m	数量	10	単価	1,374
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
溶接工		人	0.14	34,736	4,863	R0113 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		1,132	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					13,740	
単価					1,374	円／m

参考資料（1）

単-91号　　WYB00145

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	71,240
規格	有 有 小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（クレーン）	クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝有：クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝無：	式	1	62,800	62,800	WF710100 管理費区分 無 単-136号
機械経費（水門・電気溶接機）	小形水門 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)　標準（=5.0h）	門	1	7,046	7,046	WYB00146 管理費区分 無 単-140号
雑機械器具損料（水門）	区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝69,846円：	式	1	1,396	1,396	WF715500 管理費区分 有 単-141号
計					71,242	
単価					71,240	円／門

参考資料（1）

単-92号　　WF311118

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	扉体取り外し	単位	門	数量	1	単価	70,410
規格	44.69人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	2.2345	31,512	70,413	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
計					70,413	
単価					70,410	円／門
J01 設備1門当り標準据付工数(実数)	44.69 人					

参考資料（1）

単-93号　　WYB00147

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去（開閉装置）	単位	門	数量	1	単価	132,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガーダ構造ローラゲート撤去（小形）		門	1	132,800	132,800	WYB00148 管理費区分 無 単-142号
計					132,800	
単価					132,800	円／門

参考資料（1）

単-94号　　DGD40210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工	単位	m	数量	10	単価	1,374
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.14	30,680	4,295	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
溶接工		人	0.14	34,736	4,863	R0113 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.14	24,648	3,450	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	9%	式	1		1,132	ZS8000004 管理費区分 無
計					13,740	
単価					1,374	円／m

参考資料（1）

単-95号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,777.8	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,780	
単価					17,780	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	4,319
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　23.2km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,931.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	23.2km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-97号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	5,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	鉄筋Co殻	m３	100	5,000	500,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					500,000	
単価					5,000	円／m3

参考資料（1）

単-98号　　WYB00149

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門設備）	単位	門	数量	1	単価	71,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費（クレーン）	クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝有：クレーン種別＝トラッククレーン：クレーン規格＝油圧式4.9t：延べ使用日数＝1日：他のクレーンの使用有無＝無：	式	1	62,800	62,800	WF710100 管理費区分 無 単-136号
機械経費（水門・電気溶接機）		門	1	7,046	7,046	WYB00150 管理費区分 無 単-143号
雑機械器具損料（水門）	区分＝率計算：機械器具費（実数入力）＝69,846円：	式	1	1,396	1,396	WF715500 管理費区分 有 単-141号
計					71,242	
単価					71,240	円／門

参考資料（1）

単-99号　　WYB00151

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製付属設備撤去	単位	式	数量	1	単価	48,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	1.3	31,616	41,100	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	24,648	7,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					48,494	
単価					48,490	円／式

参考資料（1）

単-100号　　WF710100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（クレーン）	単位	式	数量	1	単価	31,400
規格	トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					31,400	
単価					31,400	円／式
J01 クレーン種別 J02 クレーン規格 J03 延べ使用日数	トラッククレーン 油圧式4.9t 1 日					
J04 他のクレーンの使用有無	無					

参考資料（1）

単-101号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,102
規格	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,680	49,088	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	7	33,592	235,144	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	34%	式	1		129,386	ZS8000004 管理費区分 無
計					510,200	
単価					5,102	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-102号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	10,600
規格	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	30,680	5,890	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.192	28,704	5,511	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.192	24,648	4,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応	袋	10	4,300	43,000	ZA10833610 管理費区分 無
山土	盛土用（現場渡し）	m3	10	2,500	25,000	ZA10030420 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0.192	63,030	12,101	WK250500 管理費区分 無 単-144号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	46,100	8,851	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		915	ZS8000004 管理費区分 無
計					106,000	
単価					10,600	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下					

参考資料（1）

単-102号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	10,600
規格	製作・設置 購入土 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料（1）

単-103号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	1,627
規格	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.125	30,680	3,835	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.125	28,704	3,588	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.125	24,648	3,081	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.125	46,100	5,762	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,270	
単価					1,627	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置 6mを超え20m以下 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-104号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	791
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	30,680	2,301	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.075	28,704	2,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	46,100	3,457	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,910	
単価					791	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,114
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 5.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,020.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 5.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.8
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-107号　　WYB00152

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分費	単位	袋	数量	1	単価	256
規格	運搬費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（大型土のう袋）	運搬費含む	袋	1	256	256	Y049900020-003 管理費区分 T
計					256	
単価					256	円／袋

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB226130

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	遮水シート張	単位	m2	数量	1	単価	1,003
規格	遮水シート各種						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,036		
労務構成比率		%	12.12			
普通作業員		%	7.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.9	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.88			
軟質塩化ビニルシート	厚0.5mm	%	87.88	2,470	575	ZA10834130 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 遮水シート規格	遮水シート各種					

参考資料（1）

単-109号　　WYR00153

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラスチック処分費	単位	kg	数量	1	単価	135
規格	運搬費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（遮水シート）	運搬費含む	kg	1	135	135	Y049900020-004 管理費区分 T
計					135	
単価					135	円／kg

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB240060

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	102,400
規格	普通 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				94,888		
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント（普通ポルトランド）	２５ｋｇ袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002006 管理費区分 無
砂	コンクリート用、洗い	%	5.42	4,900	5,600	Z301040010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-112号　　WB440120

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工	単位	空m３	数量	100	単価	5,024
規格	パイプサポート支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm]　標準						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.6	30,680	79,768	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		人	4.7	30,992	145,662	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	2.2	33,592	73,902	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	5.1	24,648	125,704	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.5	31,400	15,700	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		61,664	ZS8000004 管理費区分 無
計					502,400	
単価					5,024	円／空m３
J01 支保工法 J02 支保耐力 J05 トラッククレーン賃料補正係数	パイプサポート支保 f≦40kN／m2 [t≦120cm] 標準					

参考資料（1）

単-113号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転		日	0.5	51,960	25,980	WK250540 管理費区分 無 単-145号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,490	
単価					93,490	円／箇所

参考資料（1）

単-114号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	10,120
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	436	436	WK250400 管理費区分 無 単-146号
発動発電機運転	同上	日	1	5,378	5,378	WK250410 管理費区分 無 単-147号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		288	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,120	
単価					10,120	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-115号　　WB232010

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運搬	単位	m3	数量	100	単価	14,090
規格	31.0ｋｍ以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	12.987	24,648	320,103	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝清掃車運転		日	12.987	83,840	1,088,830	WK230370 管理費区分 無 単-148号
諸雑費（まるめ）		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,409,000	
単価					14,090	円／m3
J01 運搬距離	31.0ｋｍ以下					

参考資料（1）

単-116号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	13,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（汚泥処理費）		t	100	13,000	1,300,000	Y007600001-003 管理費区分 T
計					1,300,000	
単価					13,000	円／t

参考資料（1）

単-117号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-118号　　WB010370

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費（一式入力）	単位	式	数量	1	単価	363,000
規格	363千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1	363,000	363,000	Y007541000- 管理費区分 9
計					363,000	
単価					363,000	円／式
J01 土質等試験費（千円）	363 千円					

参考資料（1）

単-119号　　WB010370

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費（一式入力）	単位	式	数量	1	単価	34,400
規格	34.4千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1	34,400	34,400	Y007541000- 管理費区分 無
計					34,400	
単価					34,400	円／式
J01 土質等試験費（千円）	34.4 千円					

参考資料（2）

単-120号　　WF110001

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）	単位	門	数量	1	単価	5,272,000
規格	補正しない 扉体 3771.2kg 3767.3kg 5.77m 3.4m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	169	31,200	5,272,800	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					5,272,800	
単価					5,272,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 施工区分 J04 主要部材質量	補正しない 扉体 3,771.2 kg					
J05 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼 J06 純径間（実数入力） J07 有効高（実数入力）	3,767.3 kg 5.77 m 3.4 m					
J10 水密方式 J13 今回工事製作数	四方水密 1 門					

参考資料（2）

単-121号　　WF110001

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造ローラゲート製作（中・大形）	単位	門	数量	1	単価	1,060,000
規格	補正しない 戸当り 5.77m 3.5m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	34	31,200	1,060,800	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					1,060,800	
単価					1,060,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 施工区分 J06 純径間（実数入力）	補正しない 戸当り 5.77 m					
J08 片側側部戸当り高さ J10 水密方式 J13 今回工事製作数	3.5 m 四方水密 1 門					

参考資料（2）

単-122号　　WF110007

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造スライドゲート製作（小形）	単位	門	数量	1	単価	1,435,000
規格	補正しない 扉体 1490.7kg 1488.8kg 2.5m 3.4m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	46	31,200	1,435,200	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					1,435,200	
単価					1,435,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 施工区分 J03 主要部材質量	補正しない 扉体 1,490.7 kg					
J04 補正対象となるSUS・SUSクラッド鋼 J05 純径間（実数入力） J06 有効高（実数入力）	1,488.8 kg 2.5 m 3.4 m					
J08 水密方式 J09 今回工事製作数	四方水密 1 門					

参考資料（2）

単-123号　　WF110007

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造スライドゲート製作（小形）	単位	門	数量	1	単価	312,000
規格	補正しない 戸当り 2.5m 3.5m 四方水密 1門						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工		人	10	31,200	312,000	R0302 管理費区分 8 割増率 0%
計					312,000	
単価					312,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 施工区分 J05 純径間（実数入力）	補正しない 戸当り 2.5 m					
J07 片側側部戸当り高さ J08 水密方式 J09 今回工事製作数	3.5 m 四方水密 1 門					

参考資料（2）

単-124号　　WF904100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費（全工種　0＜x×D≦１００）	単位	式	数量	1	単価	28,000
規格	3.521t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	28,000	28,000	Y007610000- 管理費区分 L
計					28,000	
単価					28,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	3.521 t 6.9 km					

参考資料（2）

単-125号　　WF904100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費（全工種　0＜x×D≦１００）	単位	式	数量	1	単価	18,000
規格	1.589t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	18,000	18,000	Y007610000- 管理費区分 L
計					18,000	
単価					18,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	1.589 t 6.9 km					

参考資料（2）

単-126号　　WF904100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	修繕工事輸送費（全工種　０＜ｘ×Ｄ≦１００）	単位	式	数量	1	単価	23,000
規格	2.438t 6.9km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
輸送費		式	1	23,000	23,000	Y007610000- 管理費区分 L
計					23,000	
単価					23,000	円／式
J01 対象設備質量（実数入力） J02 想定輸送距離（実数入力）	2.438 t 6.9 km					

参考資料（2）

単-127号　　WF311105

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造ローラゲート据付（小形）	単位	門	数量	1	単価	1,778,000
規格	補正しない 分割 5.77m 3.4m 計上する 計上する 計上しない 四方水密 無 1門 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	47.2	31,512	1,487,366	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	11.8	24,648	290,846	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,778,212	
単価					1,778,000	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 発注区分 J03 純径間（実数入力）	補正しない 分割 5.77 m					
J04 有効高（実数入力） J05 扉体計上有無 J06 戸当り計上有無	3.4 m 計上する 計上する					
J07 開閉装置計上有無 J08 水密方式 J09 電気配線及び配管施工の有無	計上しない 四方水密 無					
J10 今回工事据付数 J12 特殊作業手当有無 J14 危険作業手当有無	1 門 無 無					
J16 作業手当各種有無	無					

参考資料（2）

単-128号　　WF715200

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・クレーン）	単位	門	数量	1	単価	125,600
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	2	31,400	62,800	L001120001 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	同上	日	2	31,400	62,800	L001120001 管理費区分 無
計					125,600	
単価					125,600	円／門
J01 種別 J02 中大形水門種別 J03 扉体 計上有無	中大形・堰 プレートガーダ構造 扉体 有					
J04 クレーン機種（扉体） J05 戸当り 計上有無 J06 クレーン機種（戸当り）	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J07 開閉装置 計上有無 J09 その他据付 計上有無 J11 純径間（実数入力）	開閉装置 無 無 5.77 m					
J12 有効高（実数入力）	3.4 m					

参考資料（2）

単-129号　　WF715300

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	24,660
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造　ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)現場接合なし 5.77m 3.4m 標準（=5.0h）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	7	3,523	24,661	K2081027 管理費区分 無 単-149号
計					24,661	
単価					24,660	円／門
J01 種別 J02 中大形水門種別 J03 電気溶接機の規格	中大形・堰 プレートガーダ構造 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)					
J04 現場接合の有無 J05 純径間（実数入力） J06 有効高（実数入力）	現場接合なし 5.77 m 3.4 m					
J12 運転日当り運転時間	標準（=5.0h）					

参考資料（2）

単-130号　　WF715500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑機械器具損料（水門）	単位	式	数量	1	単価	3,005
規格	率計算 150260円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑機械器具損料		式	1	3,005	3,005	Y035014000- 管理費区分 G
計					3,005	
単価					3,005	円／式
J01 区分 J02 機械器具費（実数入力）	率計算 150,260 円					

参考資料（2）

単-131号　　WF311107

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造スライドゲート据付（小形）	単位	門	数量	1	単価	783,600
規格	補正しない 分割 2.5m 3.4m 計上する 計上する 計上しない 四方水密 無 1門 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	20.8	31,512	655,449	R0303 管理費区分 4 割増率　0%
普通作業員		人	5.2	24,648	128,169	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					783,618	
単価					783,600	円／門
J01 連続発注による工数補正 J02 発注区分 J03 純径間（実数入力）	補正しない 分割 2.5 m					
J04 有効高（実数入力） J05 扉体計上有無 J06 戸当り計上有無	3.4 m 計上する 計上する					
J07 開閉装置計上有無 J08 水密方式 J09 電気配線及び配管施工の有無	計上しない 四方水密 無					
J10 今回工事据付数 J12 特殊作業手当有無 J14 危険作業手当有無	1 門 無 無					
J16 作業手当各種有無	無					

参考資料（2）

単-132号　　WF715200

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・クレーン）	単位	門	数量	1	単価	62,800
規格	小形水門 扉体 有　トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 戸当り 有トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	同上	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					62,800	
単価					62,800	円／門
J01 種別 J03 扉体 計上有無 J04 クレーン機種（扉体）	小形水門 扉体 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J05 戸当り 計上有無 J06 クレーン機種（戸当り） J07 開閉装置 計上有無	戸当り 有 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 開閉装置 無					
J09 その他据付 計上有無	無					

参考資料（2）

単-133号　　WF715300

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	14,090
規格	小形水門 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)　標準（=5.0h）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	4	3,523	14,092	K2081027 管理費区分 無 単-150号
計					14,092	
単価					14,090	円／門
J01 種別 J03 電気溶接機の規格 J12 運転日当り運転時間	小形水門 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次) 標準（=5.0h）					

参考資料（2）

単-134号　　WF715500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑機械器具損料（水門）	単位	式	数量	1	単価	1,537
規格	率計算 76890円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑機械器具損料		式	1	1,537	1,537	Y035014000- 管理費区分 G
計					1,537	
単価					1,537	円／式
J01 区分 J02 機械器具費（実数入力）	率計算 76,890 円					

参考資料（2）

単-135号　　WYB00134

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造ローラゲート撤去（小形）	単位	門	数量	1	単価	423,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	11.2	31,616	354,099	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.8	24,648	69,014	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					423,113	
単価					423,100	円／門

参考資料（2）

単-136号　　WF710100

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（クレーン）	単位	式	数量	1	単価	62,800
規格	トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 有　トラッククレーン 油圧式4.9t 1日 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	同上	日	1	31,400	31,400	L001120001 管理費区分 無
計					62,800	
単価					62,800	円／式
J01 クレーン種別 J02 クレーン規格 J03 延べ使用日数	トラッククレーン 油圧式4.9t 1 日					
J04 他のクレーンの使用有無 J05 クレーン種別 J06 クレーン規格	有 トラッククレーン 油圧式4.9t					
J07 延べ使用日数 J08 他のクレーンの使用有無	1 日 無					

参考資料（2）

単-137号　　WYR00132

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	10,560
規格	中大形・堰 プレートガーダ構造　ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)現場接合なし 5.77m 3.4m 標準 (=5.0h)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	3	3,523	10,569	K2081027 管理費区分 無 単-151号
計					10,569	
単価					10,560	円／門

参考資料（2）

単-138号　　WF715500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑機械器具損料（水門）	単位	式	数量	1	単価	1,467
規格	率計算 73360円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑機械器具損料		式	1	1,467	1,467	Y035014000- 管理費区分 G
計					1,467	
単価					1,467	円／式
J01 区分 J02 機械器具費（実数入力）	率計算 73,360 円					

参考資料（2）

単-139号　　WYB00143

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造スライドゲート撤去（小形）	単位	門	数量	1	単価	181,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	4.8	31,616	151,756	R0301 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.2	24,648	29,577	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計					181,333	
単価					181,300	円／門

参考資料（2）

単-140号　　WYB00146

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	7,046
規格	小形水門 ディーゼルエンジン付・200A排ガス(2次)　標準（=5.0h）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	2	3,523	7,046	K2081027 管理費区分 無 単-152号
計					7,046	
単価					7,046	円／門

参考資料（2）

単-141号　　WF715500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	雑機械器具損料（水門）	単位	式	数量	1	単価	1,396
規格	率計算 69846円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
雑機械器具損料		式	1	1,396	1,396	Y035014000- 管理費区分 G
計					1,396	
単価					1,396	円／式
J01 区分 J02 機械器具費（実数入力）	率計算 69,846 円					

参考資料（2）

単-142号　　WYB00148

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレートガーダ構造ローラゲート撤去（小形）	単位	門	数量	1	単価	132,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設備機械工		人	3.5	31,616	110,656	R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.9	24,648	22,183	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					132,839	
単価					132,800	円／門

参考資料（2）

単-143号　　WYB00150

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（水門・電気溶接機）	単位	門	数量	1	単価	7,046
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝5時間：	日	2	3,523	7,046	K2081027 管理費区分 無 単-152号
計					7,046	
単価					7,046	円／門

参考資料（2）

単-144号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	63,030
規格	製作・設置 6mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	149	17,731	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.44	10,800	15,552	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,030	
単価					63,030	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6mを超え20m以下					

参考資料（2）

単-145号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	51,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	149	9,685	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,960	
単価					51,960	円／日

参考資料（2）

単-146号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	436
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					436	
単価					436	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-147号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,378
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	149	3,278	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,378	
単価					5,378	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-148号　　WK230370

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	83,840
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	84	149	12,516	Z006702002 管理費区分 無
側溝清掃車［ブロワ式］	ホッパ容量９．０ｍ３　風量４０ｍ３／ｍｉｎ	供用日	1	44,900	44,900	M001105011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					83,840	
単価					83,840	円／日

参考資料（3）

単-149号　　K2081027

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	単位	日	数量	1	単価	3,523
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.5	149	1,713	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,523	
単価					3,523	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 5 時間					

参考資料（3）

単-150号　　K2081027

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	単位	日	数量	1	単価	3,523
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.5	149	1,713	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,523	
単価					3,523	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 5 時間					

参考資料（3）

単-151号　　K2081027

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	単位	日	数量	1	単価	3,523
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日 交替制を適用しない 0 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.5	149	1,713	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,523	
単価					3,523	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

参考資料（3）

単-152号　　K2081027

単価適用年月日	令和 7年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	電気溶接機［Dエンジン駆動・直流アーク］	単位	日	数量	1	単価	3,523
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0日　交替制を適用しない 0 しない しない 5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	11.5	149	1,713	Z006702002 管理費区分 無
電気溶接機［ディーゼルエンジン駆動・直流アーク］	排出ガス対策型（第２次）　最大溶接電流２００Ａ	日	1	1,810	1,810	M002081027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,523	
単価					3,523	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 5 時間					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800004-001	樹脂カプセル	D16用	本	401	令和 7	4	単-81
Y001192102-003	接着系アンカーボルト(N,W)	SUS304 M12×160	本	506	令和 7	4	単-57
Y001192102-004	接着系カプセル	M12用	本	236	令和 7	4	単-57
Y007600000-001	処分費	鉄筋Co殻	m３	5,000	令和 7	4	単-97
Y007600001-003	廃棄物受入料金（汚泥処理費）		t	13,000	令和 7	4	単-116
Y031002000-004	鋼板	SS400 t=9	kg	194	令和 7	4	単-56
Y031002103-007	鋼板	SUS304 t=6	Kg	649	令和 7	4	単-31
Y031002103-007	鋼板	SUS304 t=6	Kg	649	令和 7	4	単-43
Y031002103-008	鋼板	SUS304 t=9	Kg	761	令和 7	4	単-31
Y031002103-008	鋼板	SUS304 t=9	Kg	761	令和 7	4	単-36
Y031002103-008	鋼板	SUS304 t=9	Kg	761	令和 7	4	単-43
Y031002103-009	鋼板	SUS304 t=10	Kg	845	令和 7	4	単-31
Y031002103-010	鋼板	SUS304 t=12	Kg	845	令和 7	4	単-31
Y031002103-010	鋼板	SUS304 t=12	Kg	845	令和 7	4	単-36
Y031002103-010	鋼板	SUS304 t=12	Kg	845	令和 7	4	単-43
Y031002103-010	鋼板	SUS304 t=12	Kg	845	令和 7	4	単-49
Y031002103-011	鋼板	SUS304 t=16	Kg	856	令和 7	4	単-31
Y031002103-011	鋼板	SUS304 t=16	Kg	856	令和 7	4	単-36
Y031002103-011	鋼板	SUS304 t=16	Kg	856	令和 7	4	単-43
Y031002103-011	鋼板	SUS304 t=16	Kg	856	令和 7	4	単-49
Y031002103-012	鋼板	SUS304 t=25	Kg	856	令和 7	4	単-31
Y031002103-013	鋼板	SUS304 t=30	Kg	873	令和 7	4	単-31
Y031022103-002	H形鋼	SUS304 200×200×8/12	Kg	1,440	令和 7	4	単-31
Y031022103-002	H形鋼	SUS304 200×200×8/12	Kg	1,440	令和 7	4	単-43
Y031028102-001	溝形鋼	SUS304 130×65×6	Kg	1,120	令和 7	4	単-36
Y031028102-001	溝形鋼	SUS304 130×65×6	Kg	1,120	令和 7	4	単-49
Y031028102-002	溝形鋼	SUS304 200×100×10	Kg	1,120	令和 7	4	単-31
Y031028102-003	溝形鋼	SUS304 200×100×8	Kg	1,120	令和 7	4	単-43
Y031038102-002	平鋼	SS400 6×50	Kg	143	令和 7	4	単-56
Y031040000-001	角形鋼管	STKR400 3.2×100×50	kg	193	令和 7	4	単-56
Y031040000-002	角形鋼管	STKR400 3.2×90×90	kg	235	令和 7	4	単-56
Y031040000-003	角形鋼管	STKR400 2.3×60×30	kg	193	令和 7	4	単-56

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y031050102-003	丸鋼		SUS304 φ75	Kg	886	令和 7	4	単-31
Y031050102-003	丸鋼		SUS304 φ75	Kg	886	令和 7	4	単-36
Y031050102-003	丸鋼		SUS304 φ75	Kg	886	令和 7	4	単-43
Y031050102-003	丸鋼		SUS304 φ75	Kg	886	令和 7	4	単-49
Y031050102-004	丸鋼		SUS304 φ115	Kg	910	令和 7	4	単-31
Y031050102-004	丸鋼		SUS304 φ115	Kg	910	令和 7	4	単-36
Y031050102-004	丸鋼		SUS304 φ115	Kg	910	令和 7	4	単-43
Y031050102-004	丸鋼		SUS304 φ115	Kg	910	令和 7	4	単-49
Y031124114-001	青銅鋳物		CAC403 t15×φ90	Kg	2,533	令和 7	4	単-31
Y031124114-001	青銅鋳物		CAC403 t15×φ90	Kg	2,533	令和 7	4	単-43
Y031124114-002	青銅鋳物		CAC403 φ90×φ70	Kg	2,533	令和 7	4	単-31
Y031124114-002	青銅鋳物		CAC403 φ90×φ70	Kg	2,533	令和 7	4	単-43
Y031124114-003	青銅鋳物		CAC403 φ90	Kg	2,533	令和 7	4	単-36
Y031124114-003	青銅鋳物		CAC403 φ90	Kg	2,533	令和 7	4	単-49
Y032050000-001	水密ゴム		P型 φ20（φ10）×10ｔ×65 3.6m	kg	4,300	令和 7	4	単-46
Y032050000-002	水密ゴム		P型 φ20（φ10）×10ｔ×65 2.67m	kg	4,300	令和 7	4	単-46
Y032050000-003	緩衝ゴム		CR t30×185	個	18,660	令和 7	4	単-39
Y032050000-003	緩衝ゴム		CR t30×185	個	18,660	令和 7	4	単-52
Y034004000-002	溶融亜鉛メッキ			t	111,000	令和 7	4	単-60
Y034007000-001	酸洗費			m2	6,600	令和 7	4	単-42
Y034007000-001	酸洗費			m2	6,600	令和 7	4	単-55
Y049900020-003	廃棄物受入料金（大型土のう袋）		運搬費含む	袋	256	令和 7	4	単-107
Y049900020-004	廃棄物受入料金（遮水シート）		運搬費含む	kg	135	令和 7	4	単-109

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】一級河川鍋田川（下樋門）樋門更新工事					
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考