

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173140-00381-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事
所属名	桑名建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年7月8日		
歩掛適用年月日	令和7年6月1日		
単価適用年月日	令和7年6月1日		
適用単価 地区	一般材料	A00:桑名	
	生コン	A03:いなべ・四日市	
	石材	A01:桑名	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	-------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	・ ICT補正	しない
	・ 週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	・ 主たる工種	04:道路改良工事
	・ 施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
現場管理費	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
一般管理費等	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良（南濃北勢線）			式	1		14,235,101			
道路土工			式	1		1,049,707			
掘削工			式	1		54,464			
掘削		土質土砂;施工方法フ ンクト;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	160	340.4	54,464			単-1号 週休有
作業土工			式	1		188,683			
床掘り			m3	90	258.7	23,283			単-2号 週休有
埋戻し			m3	50	3,308	165,400			単-3号 週休有
残土処理工			式	1		805,560			
土砂等運搬			m3	200	3,898	779,600			単-4号 週休有
整地			m3	200	134.8	26,960			単-5号 週休有
地盤改良工			式	1		412,500			

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良（南濃北勢線）		施工地域	一般交通影響有り（2）-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路床安定処理工			式	1		412,500			
安定処理		混合深さ1m以下;固化材100㎡あたり使用量10.57t/100㎡2;固化材の種類石灰系	㎡2	110	3,750	412,500			単-6号 週休有
張コンクリート工			式	1		62,244			
張コンクリート工			式	1		62,244			
張コンクリート		t=10cm	㎡2	19	3,276	62,244			単-7号 週休有
排水構造物工			式	1		4,793,210			
側溝工			式	1		3,259,790			
ブレイクU型側溝		U型側溝規格PU3-300A(Co蓋)	コ	23	15,290	351,670			単-8号 週休有
ブレイクU型側溝		U型側溝規格PU2-300A(Co蓋)	コ	8	12,640	101,120			単-9号 週休有
ブレイクU型側溝		U型側溝規格PU2-300A(Co, Gr蓋)	コ	30	14,300	429,000			単-10号 週休有
ブレイクU型側溝		U型側溝規格横断側溝(300A)	コ	8	92,380	739,040			単-11号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ちU型側溝	U400	m	4	48,430	193,720			単-12号	週休有
現場打ちU型側溝	U500	m	4	53,200	212,800			単-13号	週休有
管渠型側溝	φ300	コ	58	20,350	1,180,300			単-14号	週休有
管渠型側溝	φ300 Gr蓋	コ	2	26,070	52,140			単-15号	週休有
管渠工		式	1		65,220			単-16号	週休有
塩ビ管	VPΦ250 Co基礎	コ	3	21,740	65,220			単-17号	週休有
プレキャストカルバート工		式	1		683,040				
プレキャストボックス	B300-H300	コ	12	56,920	683,040			単-17号	週休有
集水料・マニホウ工		式	1		785,160				
現場打ち集水料 集水料3	集水料・街渠樹種類現場 打材:コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 橋正無し	箇所	1	129,400	129,400			単-18号	週休有
現場打ち集水料 集水料4	集水料・街渠樹種類現場 打材:コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 橋正無し	箇所	1	138,100	138,100			単-19号	週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場打ち集水料 集水料5	集水料・街渠樹種類現場 打材:コンクリート規格18- 8-25(高炉);法面作業 橋正無し	箇所	1	153,700	153,700			単-20号	週休有
プレキャスト集水料	規格PU3-B300-L300- H600	箇所	4	70,390	281,560			単-21号	週休有
プレキャスト集水料	規格PU2-B300-L300- H660	箇所	1	82,400	82,400			単-22号	週休有
防護柵工		式	1		779,100				
路側防護柵工		式	1		779,100				
ガードパイプ	Gp-Cp-2E	コ	42	18,550	779,100			単-23号	週休有
舗装工		式	1		3,213,062				
車道舗装(現道部)		式	1		2,224,145				
基層	再生粗粒度As(20), t=5 0	≒2	583	1,696	988,768			単-24号	週休有
表層	密粒度As(20)改質II型 , t=50	≒2	583	2,119	1,235,377			単-25号	週休有
車道舗装(改良部)		式	1		644,625				

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良 (南濃北勢線)		施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		再生砕石 (RC-40), t=300	≒2	109	1,319	143,771			単-26号 週休有
上層路盤		粒調整石 (RM-30), t=100	≒2	106	1,022	108,332			単-27号 週休有
基層		再生粗粒度As (20), t=50	≒2	104	1,696	176,384			単-28号 週休有
表層		密粒度As (20)改質Ⅱ型, t=50	≒2	102	2,119	216,138			単-29号 週休有
路肩舗装			式	1		56,001			
路盤		再生砕石 (RC-40), t=100	≒2	18	530.5	9,549			単-30号 週休有
表層		密粒度As (20)改質Ⅱ型, t=50	≒2	21	2,212	46,452			単-31号 週休有
歩道舗装			式	1		193,937			
路盤		再生砕石 (RC-40), t=100	≒2	107	530.5	56,763			単-32号 週休有
表層		再生密粒度As (13), t=30	≒2	107	1,282	137,174			単-33号 週休有
市道舗装			式	1		94,354			
路盤		再生砕石 (RC-40), t=150	≒2	38	658	25,004			単-34号 週休有

- 7 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良（南濃北勢線）	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		再生密粒度As(13), t=50	≒2	38	1,825	69,350			単-35号 週休有
区画線工			式	1		168,401			
区画線工			式	1		168,401			
区画線工		白色, 実線, w=15cm	≒	230	373.1	85,813			単-36号 週休有
区画線工		白色, 破線, w=15cm	≒	20	397.6	7,952			単-37号 週休有
区画線工		白色, 実線, w=45cm	≒	29	852.7	24,728			単-38号 週休有
区画線工		白色, 文字, w=15cm換算	≒	59	845.9	49,908			単-39号 週休有
構造物撤去工			式	1		1,053,891			
構造物取壊し工			式	1		1,044,462			
舗装版破砕		As版, t=30	≒2	5	220	1,100			単-40号 週休有
舗装版破砕		As版, t=50	≒2	48	220	10,560			単-41号 週休有
舗装版破砕		As版, t=100	≒2	675	220	148,500			単-42号 週休有

- 8 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切所	As版, t ≤ 15cm	㎡	33	709.3	23,406			単-43号	週休有
構造物取壊し	鉄筋構造物	㎡	13	17,780	231,140			単-44号	週休有
構造物取壊し	無筋構造物(石積含む)	㎡	13	8,710	113,230			単-45号	週休有
般運搬	As版	㎡	70	3,101	217,070			単-46号	週休有
般運搬	鉄筋構造物	㎡	13	2,749	35,737			単-47号	週休有
般運搬	無筋構造物	㎡	13	1,403	18,239			単-48号	週休有
般処分	般種別アスファルト般	㎡	70	1,880	131,600			単-49号	週休有
般処分	般種別コンクリート般(鉄筋)	㎡	13	5,000	65,000			単-50号	週休有
般処分	般種別コンクリート般(無筋)	㎡	13	3,760	48,880			単-51号	週休有
汚泥処理工		式	1		9,429				
汚泥運搬費		式	1		7,830			内-1号	週休有
汚泥処理費		t	0.123	13,000	1,599			単-52号	週休有

- 9 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識工		式	1		337,772				
小型標識工		式	1		337,772				
標識柱移設		式	1		337,772			内-2号	週休有
道路付属施設工		式	1		112,640				
境界工		式	1		112,640				
境界紙	境界紙規格 ; 施工規模30枚以上	枚	32	3,520	112,640			単-53号	週休有
仮設工		式	1		2,252,574				
交通管理工		式	1		2,252,574				
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	41.4	20,490	848,286			単-54号	週休有
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	82.8	16,960	1,404,288			単-55号	週休有
道路改良(南中津原坂新田線)		式	1		500,994				
排水構造物工		式	1		422,349				

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		道路改良工事	
			工事区分	道路新設・改築	道路改良 (南中津原加新田線)	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		92,940			
床掘り		土質土砂	≡3	16	2,265	36,240			単-56号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	≡3	14	4,050	56,700			単-57号 週休有
側溝工			式	1		206,000			
プレキャスト型側溝		U型側溝規格P13-300A	≡	20	10,300	206,000			単-58号 週休有
構造物取壊し工			式	1		72,630			
構造物取壊し		鉄筋構造物	≡3	2	17,780	35,560			単-59号 週休有
舗装版切替		As版, t ≤ 15cm	≡	21	709.3	14,895			単-60号 週休有
舗装版破砕		As版, t=50	≡2	11	220	2,420			単-61号 週休有
般運搬		As版	≡3	1	3,835	3,835			単-62号 週休有
般運搬		鉄筋構造物	≡3	2	2,020	4,040			単-63号 週休有
般処分		般種別アスファルト般	≡3	1	1,880	1,880			単-64号 週休有

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分			主たる工種		道路改良工事		
			工事区分	道路新設・改築	道路改良（南中津原畑新田線）	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
般処分			般種別コンクリート般 （鉄筋）	≡3	2	5,000	10,000			単-65号 週休有
汚泥処理工				式	1		11,207			
汚泥運搬費				式	1		10,700			内-3号 週休有
汚泥処理費				t	0.039	13,000	507			単-66号 週休有
車道舗装				式	1		39,572			
下層路盤			再生砕石（RC-40）, t=140	≡2	11	632.5	6,957			単-67号 週休有
上層路盤			粒調砕石（RM-30）, t=130	≡2	11	1,245	13,695			単-68号 週休有
表層			再生密粒度アスコン（13）, t=50	≡2	11	1,720	18,920			単-69号 週休有
仮設工				式	1		78,645			
交通管理工				式	1		78,645			
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日	2.1	20,490	43,029			単-70号 週休有
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	2.1	16,960	35,616			単-71号 週休有

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分		主たる工種		概要		
			道路新設・改築	共通仮設費	施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		14,736,095			
共通仮設			式	1		2,639,250			
共通仮設費			式	1		503,250			
技術管理費			式	1		503,250			
土質等試験費			式	1		503,250			内-4号 週休有
共通仮設費(串計上) 14,736,095×14.5%			式	1		2,136,000			
純工事費			式	1		17,375,345			
現場管理費 16,994,895×37.63%			式	1		6,395,000			
工事原価			式	1		23,770,345			
一般管理費等 23,389,895×(20.24%+ 0.04%)			式	1		4,742,655			
工事価格			式	1		28,513,000			
消費税相当額 28,513,000×10%			式	1		2,851,300			

- 13 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道南濃北勢線ほか1線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計			式		1		31,364,300			

- 14 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	14,736,095	
4	直接工事費	14,736,095	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	259,466	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	0	全処分費のうち 3% または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械等価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,736,095	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	14,476,629	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (精正前) 単独 (追加工事)	11.73%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (精正後)	14.5%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,136,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,136,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	14,736,095	
35	直接工事費	14,736,095	
36	非対象額計 (-)	259,466	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	259,466	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	14,476,629	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.45%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.45%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	503,250	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	503,250	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,639,250	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	17,375,345	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	14,736,095	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,639,250	
5	非対象額計 (-)	380,450	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	380,450	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	16,994,895	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	16,735,429	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	32.58%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	37.63%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独 (追加工事)	6,395,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,395,000	

一般管理費等

所属名 桑名建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 道路改良工事 第 回変更

1	工事原価	23,770,345	
2	総工事費	17,375,345	
3	現場管理費	6,395,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	380,450	
7	管理費区分9	380,450	友給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	23,389,895	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	23,130,429	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	23,389,895	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 9,355 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20.28%	
25	計上額 単独(追加工事)	4,742,655	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,742,655	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	汚泥運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬費	南濃北勢線	式	1	7,830	7,830			Y007610000-001 管理費区分 無
合 計					7,830			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	標識柱移設					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	4	23,180	92,720			WB812190 管理費区分 無 単-162号	
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：白げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝静電粉体塗装（白色）：	基	4	56,060	224,240			WB812110 管理費区分 無 単-163号	
標識板設置（警成・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	4	5,203	20,812			WB812150 管理費区分 無 単-164号	
合 計					337,772				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		汚泥運搬費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
汚泥運搬費		南中津原畑新田線	式	1	10,700	10,700			Y007610000-002 管理費区分 無	
合 計						10,700				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		土質等試験費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
六価クロム溶出試験		検体	1	7,500	7,500			Y049900020-003 管理費区分 9	
締固めた土のCBR試験	設計CBR 2モールド/試料	試料	2	44,200	88,400			Y049900020-004 管理費区分 無	
土壌試験一式	環境計量測定分析費 (溶出試験+含有量試験)	式	1	372,950	372,950			Y007541000-001 管理費区分 9	
土壌試験一式	物理性状	式	1	34,400	34,400			Y007541000-002 管理費区分 無	
合 計					503,250				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		土質=土砂;施工方法=バックホウ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満		m3	1	340.4	340.4	CB210100 管理費区分 無 単-72号
計							340.4	
単価							340.4	円/m3

1次単価表

単-2号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m ³	1	258.7	258.7	CB210030 管理費区分 無 単-73号
計					258.7	
単価					258.7	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
床掘り		土質=土砂:施工方法=標準:土留方式の種類=無し:障害の有無=無し:	m ³	1	258.7	258.7

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m ³	1	3,308	3,308	CB210410 管理費区分 無 単-74号
計					3,308	
単価					3,308	円/m ³
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額
埋戻し		施工方法=最大埋戻し幅未満:	m ³	1	3,308	3,308

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1	3,898	3,898	CB210110 管理費区分 無 単-75号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハ マツ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積載】 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m3	1	3,898	3,898	CB210110 管理費区分 無 単-75号
計					3,898	
単価					3,898	円/m3

- 27 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m3	1	134.8	134.8	CB210610 管理費区分 無 単-76号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入地での処理：	m3	1	134.8	134.8	CB210610 管理費区分 無 単-76号
計					134.8	
単価					134.8	円/m3

- 28 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理		m2				
規格 混合深さ1m以下:固化材100m2あたり使用量10.57t/100m2:固化材の種類石灰系		単位		数量	1	3,750
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理	使用機種=パワフル:施工箇所=路床:混合深さ=1m以下:固化材100m2あたり使用量(実数)=10.57t/100m2:	m2	1	3,750	3,750	CB211410 管理費区分 無 単-77号
計					3,750	
単価					3,750	円/m2

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
張コンクリート		m2				
規格 t=10cm		単位		数量	10	3,276
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	32,760	32,760	CB240010 管理費区分 無 単-78号
計					32,760	
単価					3,276	円/m2

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝規格PU3-300A(Co蓋)		m	10	10,090	100,900	管理費区分 無 単-79号
U型側溝		m	10	10,090	100,900	管理費区分 無 単-79号
基面整正		m ²	5.6	493	2,760.8	管理費区分 無 単-80号
蓋版		枚	20	2,458	49,160	管理費区分 無 単-81号
計					152,820.8	
単価					15,290	円/㎡

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝規格PU2-300A(Co蓋)		m	10	8,716	87,160	管理費区分 無 単-82号
U型側溝		m	10	8,716	87,160	管理費区分 無 単-82号
基面整正		m ²	5.6	493	2,760.8	管理費区分 無 単-83号
蓋版		枚	20	1,823	36,460	管理費区分 無 単-84号
計					126,380.8	
単価					12,640	円/㎡

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アレキスU型側溝 U型側溝規格PU2-300A(Co, Gr蓋)		m	10	8,716	87,160	管理費区分 無 単-82号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372;U型側溝の規格=300A 300×300×2000;時間的制約の有無=無し;施工箇所における矯正=無し;基礎砕石施工の有無=有り;基礎砕石の種類=再生フィッシュ 40~0;基礎砕石設計数量(実数入力)=0.56m ³ /10m;	m	10	8,716	87,160	管理費区分 無 単-82号
基面整正		m ²	5.6	493	2,760.8	管理費区分 無 単-85号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372;蓋版の規格=300 41.2×9.5×50;時間的制約の有無=無し;施工箇所における矯正=無し;	枚	18	1,823	32,814	管理費区分 無 単-86号
蓋版	作業区分=据付け:夜間作業の有無=無し;蓋版の種類=蓋版(各種);規格・仕様区分=40kg/枚以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における矯正=無し;	枚	1	20,210	20,210	管理費区分 無 単-87号
計					142,944.8	
単価					14,300	円/㎡

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アレキスU型側溝 U型側溝規格横断側溝(300A)		m	10	92,040	920,400	管理費区分 無 単-88号 Gr付
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=L=1000mm;夜間作業の有無=無し;U型側溝の種類=側溝(各種);U型側溝の規格・仕様=L=2000mm;U型側溝の質量=1000kg/個以下;時間的制約の有無=無し;施工箇所における矯正=無し;基礎砕石施工の有無=有り;基礎砕石の種類=再生フィッシュ 40~0;基礎砕石設計数量(実数入力)=0.68m ³ /10m;	m	10	92,040	920,400	管理費区分 無 単-88号 Gr付
基面整正		m ²	6.8	493	3,352.4	管理費区分 無 単-89号
計					923,752.4	
単価					92,350	円/㎡

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝		m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
φ300					10	20,350
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(㎜)=200㎜以上300㎜以下:基礎砕石の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m	10	17,350	173,500	CB222790 管理費区分 無 単-102号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.52	32,760	17,035.2	CB240010 管理費区分 無 単-103号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	5,183	10,366	CB240210 管理費区分 無 単-104号
基面整正		m ²	5.2	493	2,563.6	CB210080 管理費区分 無 単-105号
計					203,464.8	
単価					20,350	円/㎡

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝		m				
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
φ300 Gr蓋					10	26,070
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	作業区分=据付:内径又は内空幅(㎜)=200㎜以上300㎜以下:基礎砕石の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m	10	23,070	230,700	CB222790 管理費区分 無 単-106号 Gr付
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.52	32,760	17,035.2	CB240010 管理費区分 無 単-107号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=均しコンクリート:	m ²	2	5,183	10,366	CB240210 管理費区分 無 単-108号
基面整正		m ²	5.2	493	2,563.6	CB210080 管理費区分 無 単-109号
計					260,664.8	
単価					26,070	円/㎡

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水料 集水料3 集水料・街渠料種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		箇所	10	61,660	616,600	CB222950 管理費区分 無 単-115号
グレーチング蓋	600×600用 T-25 細目 ボルト固定	組	10	63,000	630,000	Y049900020-001 管理費区分 無
蓋設置	蓋1組当たり質量=200kg以下:	組	10	4,225	42,250	CB440460 管理費区分 無 単-116号
基面整正		m ²	10	493	4,930	CB210080 管理費区分 無 単-117号
計					1,293,780	
単価					129,400	円/箇所

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水料 集水料4 集水料・街渠料種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し		箇所	10	70,290	702,900	CB222950 管理費区分 無 単-118号
グレーチング蓋	600×600用 T-25 細目 ボルト固定	組	10	63,000	630,000	Y049900020-001 管理費区分 無
蓋設置	蓋1組当たり質量=200kg以下:	組	10	4,225	42,250	CB440460 管理費区分 無 単-119号
基面整正		m ²	10	493	4,930	CB210080 管理費区分 無 単-120号
計					1,380,080	
単価					138,100	円/箇所

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝 規格PU2-B300-L300-H660		基	10	6,303	63,030	CB222800 管理費区分 無 単-130号
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	73,200	732,000	CB222810 管理費区分 無 単-131号 PU2-B300-L300-H660
コンクリート		m ³	0.076	38,740	2,944.24	CB240010 管理費区分 無 単-132号 インポート
コンクリート		m ³	0.36	32,760	11,793.6	CB240010 管理費区分 無 単-133号 均し
型枠		m ²	2.4	5,183	12,439.2	CB240210 管理費区分 無 単-134号
基面整正		m ²	3.6	493	1,774.8	CB210080 管理費区分 無 単-135号
計					823,981.84	
単価					82,400	円/箇所

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	箇所	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ Gp-Cp-2E		m	1	18,550	18,550	FB810600 管理費区分 無 単-136号
防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)		m	1	18,550	18,550	
計					18,550	
単価					18,550	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層		再生粗粒度As(20), t=50		m ²		1		1,696		1,696		CB410240 管理費区分 無 単-137号	
計										1,696			
単価										1,696		円/m ²	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):選育材料種類=グラコト PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m ²		1		1,696		1,696		CB410240 管理費区分 無 単-137号	

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		密粒度As(20)改質II型, t=50		m ²		1		2,119		2,119		CB410260 管理費区分 無 単-138号	
計										2,119			
単価										2,119		円/m ²	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層 (車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:選育材料種類=タコト PK-4:費用の内訳=全ての費用:		m ²		1		2,119		2,119		CB410260 管理費区分 無 単-138号	

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤		再生砕石(RC-40), t=300		m ²		1		1,319		1,319		1,319	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力) = 300mm; 施工区分 = 2層施工; 材料 = 再生砕石 RC-40; 費用の内訳 = 全ての費用;		m ²		1		1,319		1,319		CB410030 管理費区分 無 単-139号	
計										1,319			
単価										1,319		円/m ²	

1次単価表

単-27号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤		粒調砕石(RM-30), t=100		m ²		1		1,022		1,022		1,022	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 再生粒度調整砕石 RM-30; 全仕上り厚(実数入力) = 100mm; 施工区分 = 1層施工; 費用の内訳 = 全ての費用;		m ²		1		1,022		1,022		CB410040 管理費区分 無 単-140号	
計										1,022			
単価										1,022		円/m ²	

1次単価表

単-28号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
基層		再生粗粒度As(20), t=50		m2		1		1,696		1,696		CB410210 管理費区分 無 単-141号	
計										1,696			
単価										1,696		円/m2	

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

名 称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		密粒度As(20)改質II型, t=50		m2		1		2,119		2,119		CB410260 管理費区分 無 単-142号	
計										2,119			
単価										2,119		円/m2	

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 再生砕石(RC-40), t=100			m ²			1	530.5
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=100mm:施工区分=1層施工:材料=再生砕石 RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	530.5	530.5	CB410030 管理費区分 無 単-143号
計						530.5	
単価						530.5	円/m ²

- 53 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 密粒度As(20)改質II型, t=50			m ²			1	2,212
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超, 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=改質As 密粒 II型(20) DS3000:混青材料種類=アライメント PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	2,212	2,212	CB410260 管理費区分 無 単-144号
計						2,212	
単価						2,212	円/m ²

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-32号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
路盤		再生砕石(RC-40), t=100		m2		1		530.5		530.5		530.5	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)≧100mm:施工区分=1層施工:材料=再生フレッシュ RC-40:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		530.5		530.5		CB410030 管理費区分 無 単-145号	
計										530.5			
単価										530.5		円/m2	

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		再生密粒度As(13), t=30		m2		1		1,282		1,282		1,282	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):選青材料種類=ブライコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,282		1,282		CB410260 管理費区分 無 単-146号	
計										1,282			
単価										1,282		円/m2	

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤 再生砕石(RC-40), t=150			m ²	1	658	658	CB410030 管理費区分 無 単-147号
下層路盤(車道・路肩部)		全仕上り厚(実数入力)=150mm:施工区分=1層施工:材料=再生砕石 RC-40:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	658	658	
計						658	
単価						658	円/m ²

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 再生密粒度As(13), t=50			m ²	1	1,825	1,825	CB410260 管理費区分 無 単-148号
表層(車道・路肩部)		平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下≦50mm:材料=再生密粒度アスコン(13): K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	1,825	1,825	
計						1,825	
単価						1,825	円/m ²

1次単価表

単-38号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工		単位	m	数量	1	単価	852.7
規格	白色, 実線, w=45cm							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 45cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	852.7	852.7	FB821210 管理費区分 無 単-151号		
計					852.7			
単価					852.7	円/m		

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工			単位	m	数量	1	単価	845.9
規格	白色, 文字, w=15cm換算								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無=無し; 施工方法区分=溶融式手動; 豪雪補正の有無=無し; 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算; 時間的制約の有無=無し; 塗布厚=1.5mm; 排水性舗装に施工する場合の補正=無し; 未供用区間の場合の補正=無し; 溶融式塗料規格=含有量15~18%; 塗料区分=白; プライマー規格=アスファルト舗装; 費用の内訳=全ての費用;	m	1	845.9	845.9	FB821210 管理費区分 無 単-152号			
計					845.9				
単価					845.9	円/m			

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	As/版, t=30	m ²	1	220	220	CB430310 管理費区分 無 単-153号
計					220	
単価					220	円/m ²

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	As/版, t=50	m ²	1	220	220	CB430310 管理費区分 無 単-154号
計					220	
単価					220	円/m ²

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
舗装版破碎	As版, t=100	m ²	1	220	220	CB430310 管理費区分 無 単-155号
計					220	
単価					220	円/m ²

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要
舗装版切断	As版, t ≤ 15cm	m	1	709.3	709.3	CB430510 管理費区分 無 単-156号
計					709.3	
単価					709.3	円/m

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物取壊し		鉄筋構造物		m3		1		17,780		17,780		17,780	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3		1		17,780		17,780		YBS24010 管理費区分 無 単-157号	
計										17,780			
単価										17,780		円/m3	

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物取壊し		無筋構造物（石積含む）		m3		1		8,710		8,710		8,710	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3		1		8,710		8,710		YBS24010 管理費区分 無 単-158号	
計										8,710			
単価										8,710		円/m3	

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m ³	数量	1	単価	3,101
規格	As版								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
般運搬	般発生作業＝鋪装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m ³	1	3,101	3,101	CB227010 管理費区分 無 単-159号			
計					3,101				
単価					3,101	円/m ³			

- 69 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬				単位	m3	数量	1	単価	2,749
規格	鉄筋構造物									
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とこわし:積込工法区分=機械積込:DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間有無)=14.4km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	2,749	2,749	CB227010 管理費区分 無 単-160号				
計					2,749					
単価					2,749	円/m3				

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区分費	鉄種別コンクリート鉄 (鉄筋)	m 3	1	5,000	5,000	Y007600000-002 管理費区分 I
計					5,000	
単価					5,000	円/m3

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区分費	鉄種別コンクリート鉄 (無筋)	m 3	1	3,760	3,760	Y007600000-003 管理費区分 I
計					3,760	
単価					3,760	円/m3

- 74 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	FB010211 管理費区分 無 単-166号
計						20,490	
単価						20,490	円/人日

- 77 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	FB010212 管理費区分 無 単-167号
計						16,960	
単価						16,960	円/人日

- 78 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-56号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	床掘り	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	2,265	2,265	CB210030 管理費区分 無 単-168号
	土質土砂						
計						2,265	
単価						2,265	円/m3

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m3	1	4,050	4,050	CB210410 管理費区分 無 単-169号
	土質区分土砂:土質						
計						4,050	
単価						4,050	円/m3

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートU型側溝	U型側溝規格PU3-300A	m	10	10,070	100,700	管理費区分 無 単-170号
U型側溝	作業区分=据付け:L=1000・L=4000の使用の有無=無し:夜間作業の有無=無し:U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372:U型側溝の規格=300A 300×300×2000:時間的制約の有無=無し:施工箇所における補正=無し:基礎砕石施工の有無=有り:基礎砕石の種類=再生フィッシュ 40~0:基礎砕石設計数量(実数入力)=0.46m ³ /10m	m	10	10,070	100,700	管理費区分 無 単-170号
基面修正		m ²	4.6	493	2,267.8	管理費区分 無 単-171号
計					102,967.8	
単価					10,300	円/m

- 81 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-59号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物取壊し	鉄筋構造物	m ³	1	17,780	17,780	管理費区分 無 単-157号
構造物とりこわし	構造物区分=鉄筋構造物:工法区分=機械施工:時間的制約の有無=無し:夜間作業の有無=無し:低騒音・低振動対策=不要:	m ³	1	17,780	17,780	管理費区分 無 単-157号
計					17,780	
単価					17,780	円/m ³

- 82 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-60号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As版, t ≤ 15cm	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	1	709.3	709.3	CB430510 管理費区分 無 単-172号
計						709.3	
単価						709.3	円/m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	As版, t=50	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	220	220	CB430310 管理費区分 無 単-173号
計						220	
単価						220	円/m ²

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	As版	m ³	1	3,835	3,835	CB227010 管理費区分 無 単-174号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=舗装版破砕・積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下): DID区間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区間無)=11.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積載】 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m ³	1	3,835	3,835	CB227010 管理費区分 無 単-174号
計					3,835	
単価					3,835	円/m ³

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	鉄筋構造物	m ³	1	2,020	2,020	CB227010 管理費区分 無 単-175号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
般運搬	般発生作業=コンクリート(鉄筋) 構造物とこわし: 積込工法区分=機械積込: DID区間の有無=無し: 運搬距離(km)(DID区間有無)=8.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t 積載】 【タイヤ損耗費 10t 積載 良好 供用日】	m ³	1	2,020	2,020	CB227010 管理費区分 無 単-175号
計					2,020	
単価					2,020	円/m ³

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般処分		一般種別アスファルト		m ³		1		1,880		1,880		Y007600000-001 管理費区分 T	
処分費		一般種別アスファルト		m ³		1		1,880		1,880		Y007600000-001 管理費区分 T	
計										1,880			
単価										1,880		円/m ³	

- 87 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
一般処分		一般種別コンクリート（鉄筋）		m ³		1		5,000		5,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
処分費		一般種別コンクリート（鉄筋）		m ³		1		5,000		5,000		Y007600000-002 管理費区分 T	
計										5,000			
単価										5,000		円/m ³	

- 88 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-66号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
汚泥処理費			t	1	13,000	13,000	Y038502000-001 管理費区分 T
計						13,000	
単価						13,000	円/t

- 89 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-67号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 再生砕石(RC-40), t=140			m ²	1	632.5	632.5	CB410030 管理費区分 無 単-176号
下層路盤 (車道・路肩部)	全仕上り厚 (実数入力) =140mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生砕石 RC-40 : 費用 の内訳=全ての費用 :	m ²	1	632.5	632.5	632.5	円/m ²
計						632.5	
単価						632.5	円/m ²

- 90 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-68号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤		粒調砕石(RM-30), t=130		m2		1		1,245		1,245		CB410040 管理費区分 無 単-177号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料=再生粒度調整砕石 RM-30:全仕上り厚 (実数入力) =130mm:施工区分=1層施工: 費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,245		1,245		CB410040 管理費区分 無 単-177号	
計										1,245			
単価										1,245		円/m2	

- 91 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-69号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層		再生密粒度アスコン(13), t=50		m2		1		1,720		1,720		CB410260 管理費区分 無 単-178号	
名称		規格/条件		単位		数量		単価		金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=アライコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:		m2		1		1,720		1,720		CB410260 管理費区分 無 単-178号	
計										1,720			
単価										1,720		円/m2	

- 92 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-70号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
計					20,490	
単価					20,490	円/人日
交通誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
計					16,960	
単価					16,960	円/人日

- 93 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-71号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日				
交通誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
計					16,960	
単価					16,960	円/人日
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
計					20,490	
単価					20,490	円/人日

- 94 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-75号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,898
規格	標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,570.6		
労務構成比率		%		39.52			
運転手 (一般)		%		39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		14.89			
軽油		%		14.89	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		45.59			
グンブトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	有り						
J06 運搬距離 (km) (DID区間有)	31.5km以下						

- 99 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-76号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	134.8
規格	残土受入れ地での処理						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					123.38		
労務構成比率		%		51.64			
運転手 (特殊)		%		51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		25.23			
軽油		%		25.23	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		23.13			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%		23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 100 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	安定処理	単位	m ²	数量	1	単価	3,750
規格	ベタ砂 路床 1m以下 10.57t/100m ²						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,184.2			
労務構成比率		%	43				
運転手 (特殊)		%	22.37	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	12.86	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	7.77	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	49.8				
固化材	生石灰	%	46.67	101,850	250,509	Y001601000-001 管理費区分 無	
軽油		%	3.13	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	7.2				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.5m ³ (平積0.4m ³) 2.9t吊	%	3	6,720	7,430	L001010009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	2.39	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-77号

CB211410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	安定処理	単位	m ²	数量	1	単価	3,750
規格	ベタ砂 路床 1m以下 10.57t/100m ²						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.81	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無	
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 使用機種	ベタ砂						
J02 施工箇所	路床						
J03 混合深さ	1m以下						
J04 固化材100m ² 当り使用量 (実数)	10.57 t/100m ²						

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	32,760
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無し 増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無し 増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無し 増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無し 増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無し
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無し
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-79号

WB921410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	掘付け 無し 無し 道路用鉄筋C ₆₀ 側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシュラン 40~0 0.56m	m			10	10,090
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無し	m	10	4,201.6	42,016	Q001365003 管理費区分 無し
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無し
再生クラッシュラン	RC-40	m ³	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無し
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無し
計					100,900	
単価					10,090	円/m
J01 作業区分	掘付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋C ₆₀ 側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシュラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m					

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-82号

WBS21410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	U型側溝	単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m ³ /10m				10		8,716
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,201.6	42,016	Q001365003 管理費区分 無	
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	8,760	43,800	Z002308002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	2,000	1,344	Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計					87,160		
単価					8,716	円／m	
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372						
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	有り						
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0						
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.56 m ³ /10m						

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m ²	数量	1	単価	493
規格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-84号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		枚				
			単位		数量	100	1,823
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し		枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品		枚	100	1,420	142,000	Z002324002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計						182,300	
単価						1,823	円/枚
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372						
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

- 109 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ²				
			単位		数量	1	493
標準単価					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-86号

WBS21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚				
据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し		単位		数量	100	1,823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,420	142,000	Z002324002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,300	
単価					1,823	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-87号

WBS21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版		枚				
据付け 無し 蓋版 (各種) 40kg/枚以下 無し 無し		単位		数量	100	20,210
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無し	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
グレーチング蓋	PI2-300用 T-2, 細目	枚	100	19,800	1,980,000	Y000301000-001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		752	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,021,000	
単価					20,210	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	蓋版 (各種)					
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 112 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-88号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 据付け L=1000mm 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.68m ³ /10m	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無し	m	10	4,915.872	49,158	Z001365003 管理費区分 無
	横断側溝	G300A	個	10	86,960	869,600	Y000300000-001 管理費区分 無
	再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.816	2,000	1,632	Z002122003 管理費区分 無
	諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無
	計					920,400	
	単価					92,040	円/m
J01 作業区分	据付け						
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm						
J03 夜間作業の有無	無し						
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)						
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm						
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下						
J08 時間的制約の有無	無し						
J09 施工箇所における補正	無し						
J10 基礎砕石施工の有無	有り						
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0						
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.68 m ³ /10m						

- 113 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CB210060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正	標準単価				478		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 114 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CB240010

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用		m 3		1	39,270	
標準単価						33,825		
労務構成比率				%	42.01			
普通作業員				%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99			
生コンクリート		24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下		%	57.99	18,500	23,000	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物						
J02 打設工法		人力打設						
J03 コンクリート規格		24-8-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類		一般養生						
J07 現場内小運搬の有無		無し						
J13 費用の内訳		全ての費用						

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CB240210

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物		m 2		1	9,193	
標準単価						8,483.4		
労務構成比率				%	100			
型わく工				%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX0000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類		一般型枠						
J02 構造物の種類		小型構造物						

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-92号

WBS10010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,400	
単価					189,400	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²		1,206.1		1,366
標準単価						
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB221110

名称		単位	m ²	数量	単価	1	単価	1,366
基礎砕石								
規格								
7.5cmを超え12.5cm以下 再生リサイクル 40～0 全ての費用								
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率		%	5.58					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無		
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下							
J02 砕石の種類	再生リサイクル 40～0							
J03 費用の内訳	全ての費用							

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB210080

名称		単位	m ²	数量	単価	1	単価	493
基面整正								
規格								
標準単価								
労務構成比率		%	100					
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増増率 0%		
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-95号

WBS21430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 400 51.2×11×50 無し 無し	枚	100	937.04	93,704	R001367002 管理費区分 無
道路用側溝蓋 (1種)	400 51.2×11×50 リサイクル認定製品	枚	100	2,060	206,000	Z002324003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		96	ZS3000004 管理費区分 無
計					299,800	
単価					2,998	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	400 51.2×11×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-96号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	33,825		39,270
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	57.99	18,500	23,000	Z002012004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 122 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ガラス 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ガラス 40~0 全ての費用	m ²				
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ガラス 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
管 (函) 渠型側溝		m				
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	17,350
標準単価						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				18,751		
労務構成比率		%	21.01			
普通作業員		%	5.09	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.62	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.43	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.42	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	77.22			
管渠型側溝	Φ300 L=2000	%	76.3	14,300	12,630	Y000300001-004 管理費区分 無
軽油		%	0.68	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 129 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
管 (函) 渠型側溝		m				
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	単位		数量	1	17,350
機械構成比率		%	1.77			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	1.31	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅 (mm)	200mm以上300mm以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-103号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	32,760
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 131 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²			1	5,183
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 132 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CB210080

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基準面修正			m ²	1		493	
標準単価					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB222790

名称		規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管 (函) 渠型側溝			m	1		23,070	
Gr付							
規格付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用							
標準単価					18,751		
労務構成比率			%	21.01			
普通作業員			%	5.09	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.62	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	4.43	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.42	26,700	28,701	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	77.22			
管渠型側溝		Φ300, GR蓋 L=2000	%	76.3	14,300	18,330	Y000300001-005 管理費区分 無
軽油			%	0.68	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-106号

CB222790

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	23,070
管 (函) 渠型側溝	Gr付						
掘付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.77				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	1.31	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	掘付						
J02 内径又は内空幅 (mm)	200mm以上300mm以下						
J03 基礎砕石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	32,760
コンクリート							
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	型枠			単位	m 2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しコンクリート								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					4,714.1				
労務構成比率			%	100					
型わく工			%	58.35	27,500	30,992		R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	20.27	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	6.13	28,900	30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート							

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-109号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	基面修正				单 位	m 2	数 量	1	单 価	493
規 格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価					478					
労務構成比率			%	100						
普通作業員			%	100	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無		

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB222770

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	8,254
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,643.6			
労務構成比率		%	12.99				
普通作業員		%	9.26	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.73	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	87.01				
硬質ポリ塩化ビニル管	VPΦ250	%	87.01	4,000	7,550	Y001664000-003 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管種別	直管						
J03 呼び径	200～400mm						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	39,270
規格	小型構造物 人力打設 24-8-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				33,825			
労務構成比率		%	42.01				
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	57.99				
生コンクリート	24-8-25 (20) 高炉 W/C=55%以下	%	57.99	18,500	23,000	Z002012004 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	24-8-25 (20) (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-112号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²			1	9,193
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					8,483.4	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB222850

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	56,570
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					61,436	
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	B300×H300×L2000	%	73.2	89,900	78,330	Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-113号

CB222880

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	56,570
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ファイバーレス貨料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-114号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正		m ²			1	493
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 劇増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水料・街渠料 (本体)	単位	箇所	数量	単価	61,660
18-8-25 (高炉) 0.36≧3を超え0.38≧3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				55,964		
労務構成比率		%	87.03			
型わく工		%	33.47	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.33	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.01	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.89			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	12.54	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.07	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-115号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水料・街渠料 (本体)	単位	箇所	数量	単価	61,660
18-8-25 (高炉) 0.36≧3を超え0.38≧3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)				1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	0.08			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	0.08	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.36≧3を超え0.38≧3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

- 146 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210080

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基準単価						478		
労務構成比率				%	100			
普通作業員				%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無

- 149 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB222950

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水料・街渠料 (本体)						63,736		
18-8-25 (高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)								
基準単価						63,736		
労務構成比率				%	86.34			
型わく工				%	32.97	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	29.45	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	11.3	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.1	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	13.58			
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	13.24	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油				%	0.07	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 150 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-118号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打ち集水料・街渠料 (本体)	箇所	単位	数量	1	単価	70,290
規格	18-8-25 (高炉) 0.43m3を超え0.46m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	0.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	0.08	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.43m3を超え0.46m3以下						
J03 コンクリート打設工法	人力打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

- 151 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-119号

CB440460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	蓋設置	組	単位	数量	1	単価	4,225
規格	200kg以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,991.5			
労務構成比率		%	90.6				
普通作業員		%	41.94	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	20.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.48	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.37	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	3.02				
軽油		%	3.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.38				
バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	%	6.38	7,080	7,920	L001010010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 152 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打ち集水料・街渠料 (本体)	箇所	単位	数量	1	単価	80,650
規格	18-8-25 (高炉) 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				73,069			
労務構成比率		%	85.7				
型わく工		%	32.47	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	29.36	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	11.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	2.19	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	14.22				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	13.89	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%	0.07	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	

- 155 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-121号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名称	現場打ち集水料・街渠料 (本体)	箇所	単位	数量	1	単価	80,650
規格	18-8-25 (高炉) 0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	0.08				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	0.08	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX0000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.52m ³ を超え0.55m ³ 以下						
J03 コンクリート打設工法	人力打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)						

- 156 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB440460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
蓋設置 200kg以下			単位		数量	1	4,225
標準単価					3,991.5		
労務構成比率		%		90.6			
普通作業員		%		41.94	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		20.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		14.48	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		13.37	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		3.02			
軽油		%		3.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		6.38			
バックホウ(クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%		6.38	7,080	7,920	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 157 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB440460

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
蓋設置 200kg以下			単位		数量	1	4,225
J01 蓋1組当り質量	200kg以下						

- 158 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	493
基面整正							
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					478		
	労務構成比率		%	100			
	普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 159 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	基	数量	1	単価	4,460
ブレキャスト集水溝							
	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,153.7		
	労務構成比率		%	80.76			
	運転手(特殊)		%	46.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	10.93	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	5.56	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	1.92	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	3.35			
	軽油		%	2.7	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	15.89			

- 160 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	4,460
プレキャスト集水料	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t 吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010003 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量 (kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

- 161 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	単価	62,800
プレキャスト集水料 (材料費)	PU3-B300-L300-H600			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
プレキャスト集水料	PU3-B300-L300-H600	%	100	1	62,800	Y000302000-001 管理費区分 無

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート インパート	単位	m ³	数量	1	単価	38,740
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				33,825			
労務構成比率		%	42.01				
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	57.99				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 163 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート 均し	単位	m ³	数量	1	単価	32,760
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 164 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠 一般型枠 均しツグット			m ²			1	5,183
標準単価					4,714.1		
労務構成比率		%		100			
型わく工		%		58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しツグット						

- 165 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基面整正			m ²			1	493
標準単価					478		
労務構成比率		%		100			
普通作業員		%		100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 166 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水槽	掘付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,303	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,895.6		
	労務構成比率		%	84.51			
	運転手 (特殊)		%	37.63	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	16.21	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	9.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	4.52	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	2.7			
	軽油		%	2.18	134	149	Z006702002 管理費区分 無
	その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	12.79			

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-130号

CB222800

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャスト集水槽		単位	基	数量	1	単価	6,303
規格	掘付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用							
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊	%	10.32	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 作業区分	掘付						
	J02 製品質量（kg/基）	200kgを超え400kg以下						
	J03 基礎砕石の有無	有り						
	J04 費用の内訳	全ての費用						

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB222810

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	プレキャスト集水枠（材料費）				単位	基	数量	1	単価	73,200
規格	PU2-B300-L300-H660									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価					1					
材料構成比率			%	100						
プレキャスト集水枠		PU2-B300-L300-H660	%	100	1	73,200	Y000302000-002 管理費区分 無			

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート インパート			単位	m 3	数量	1	単価	38,740
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用								
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						33,825			
労務構成比率				%	42.01				
普通作業員				%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	57.99				
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500	22,500	Z002012001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	コンクリート	単位	m ³	数量	1	単価	32,760
規 格	均し 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				28,051			
労務構成比率		%	29.4				
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	70.6				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 171 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020			
名 称	型枠	単位	m ²	数量	1	単価	5,183
規 格	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,714.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 172 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎面整正			m ²			1	493
標準単価					478		
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100		23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

- 173 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-136号

WB910600

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	防護柵設置工（ガードパイプ設置工）			単位	m	数量	1	単価	18,550
規格	土中建込 Gp-Cp-2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無 無 加算額無し								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードパイプ設置工 土中建込用		G p - C p - 2 E 塗装		m	1	18,543.6	18,543	R001182003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無	
計							18,550		
単価							18,550	円／m	
J01 施工区分		土中建込							
J02 規格仕様		Gp-Cp-2E 塗装品							
J03 施工規模		20m以上50m未満							
J04 夜間補正		無							
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J06 曲線部補正		無							
J07 加算額		加算額無し							

- 174 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		1,553.1		1,696
標準単価							
労務構成比率			%	11.21			
普通作業員			%	4.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員			%	2.23	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役			%	0.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率			%	87.18			
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	530,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.56	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-137号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,696	
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8~20 t	%	0.16	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10~12 t	%	0.16	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm					
J05 材料		再生粗粒度アスコン (20)					
J06 運青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,119
3.0m超 50mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000	タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,750.5			
労務構成比率		%	9.93				
普通作業員		%	3.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 基増率 0%	
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 基増率 0%	
特殊作業員		%	1.98	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 基増率 0%	
土木一般世話役		%	0.7	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 基増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 基増率 0%	
材料構成比率		%	88.64				
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20)DS3000	%	85.53	595,000	735,000	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.49	134	149	Z006702002 管理費区分 無	

- 177 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,119
3.0m超 50mm 改質As 密粒 11型 (20) DS3000	タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.43				
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラー [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラー [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	改質As 密粒 11型 (20) DS3000						
J06 運青材料種別	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 178 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB410030

名称				m 2		数量		1		単価		1,319	
規格				単位		標準単価		単価		摘要			
下層路盤 (車道・路肩部)													
300mm 2層施工 再生リフレッシュ RC-40 全ての費用													
標準単価						2,093.6							
労務構成比率						18.06							
運転手 (特殊)						8.45		27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員						2.8		26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員						2.73		23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役						0.82		28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)												RR000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率						76.55							
再生クラッシャーラン				RC-40		74.68		1,230,000		600,000		Z002122003 管理費区分 無	
軽油						1.54		134		149		Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)												ZZ000001 管理費区分 無	

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CB410030

名称				m 2		数量		1		単価		1,319	
規格				単位		標準単価		単価		摘要			
下層路盤 (車道・路肩部)													
300mm 2層施工 再生リフレッシュ RC-40 全ての費用													
機械構成比率						5.39							
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]				ブレード幅3.1m		2.16		17,900		17,600		M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]				運転質量10t 締固め幅2.1m		1.71		13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]				運転質量8~20t		0.55		4,480		4,910		L001060003 管理費区分 無	
その他 (機械)												M0000001 管理費区分 無	
諸雑費				式								ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚 (実数入力)				300mm									
J02 施工区分				2層施工									
J03 材料				再生リフレッシュ RC-40									
J04 費用の内訳				全ての費用									

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0≧超 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,696
標準単価					1,553.1		
労務構成比率			%	11.21			
普通作業員			%	4.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			%	2.23	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	0.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	78.16	482,500	530,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.56	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0≧超 50mm 再生粗粒度アスコン (20)	プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,696
その他 (材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 鋤装幅 2.3~6.0m		%	1.02	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t		%	0.16	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t		%	0.16	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0≧超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 運賃材料種別	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	表層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	2,119
3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000	タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.01	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900	30,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000		%	85.53	595,000	735,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,119
規格	3.0m超 50mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.43				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.14	4,450	4,910	L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.14	4,450	4,700	L001050002 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000						
J06 選青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,000.00000020
規格		100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							530.5
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						1,202.1			
労務構成比率				%	15.69				
運転手（特殊）				%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	79.64				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	78.02	738,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

下層路盤（車道・路肩部）		単位		m ²	数量	1	単価	530.5
100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰ RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	4.67			
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m		%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m		%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～2 0 t		%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生ｸﾗｯｼｬｰ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,212
表層(車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,836				
労務構成比率			%	9.47					
普通作業員			%	3.39	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手(特殊)			%	1.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	1.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	0.67	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他(労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	89.18					
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 11型(20) DS3000		%	81.56	595,000	735,000	Z004103003 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無		

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB410260

名称 規格				単位	m ²	数量	1	単価	2,212
表層(車道・路肩部)									
3.0m超 50mm 改質As 密粒 11型(20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他(材料)		%				Z0000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.35					
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラー[普通型]	運転質量8~20t		%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラー[マカダム]	運転質量10~12t		%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無		
その他(機械)			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				Z0000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員	3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm								
J05 材料	改質As 密粒 11型(20) DS3000								
J06 運青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	530.5
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						1,202.1		
労務構成比率			%	15.69				
運転手（特殊）			%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	79.64				
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ			RC－4 0	%	78.02	738,000	200,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m ²	数量	1	単価	530.5
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3． 1m	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10 t 締固め幅2． 1m	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～20 t	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			m ²			1,282	
標準単価					1,934.6		
労務構成比率			%	13.99			
普通作業員			%	4.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.18	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.15	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	84.4			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (13)	%	77.4	595,000	324,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.27	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用			m ²			1,282	
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラー (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラー [普通型]		運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)			%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費			式				Z0000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 運青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m以上3.0m以下 30 mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用					

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	658
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						
標準単価					1,202.1		
労務構成比率		%	15.69				
運転手 (特殊)		%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 制増率 0%	
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 制増率 0%	
材料構成比率		%	79.64				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	78.02	738,000	300,000	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無	

- 195 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-147号

CB410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1.000-00000020
規格	150mm 1層施工 再生フレッシュ RC-40 全ての費用						658
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	4.67				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3. 1 m	%	1.87	17, 900	17, 600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量1 0 t 締固め幅2. 1 m	%	1.48	13, 600	13, 700	M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量8～2 0 t	%	0.48	4, 480	4, 910	L001060003 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚（実数入力）	150 mm						
J02 施工区分	1層施工						
J03 材料	再生フレッシュ RC-40						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 196 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,825
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1,934.6				
労務構成比率				%	13.99					
普通作業員				%	4.75	23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3.3	27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3.18	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.15	28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	84.4					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	77.4	595,000		540,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	6.7	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油				%	0.27	134		149		Z006702002 管理費区分 無

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,825
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	1.61						
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量3～4 t	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無			
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）								
J06 混青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号

WBS21210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	397.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 破線15cm 制約無し	m	1,000	239.2	239,200	Q001036025 管理費区分 無				
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無				
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004351001 管理費区分 無				
軽油		L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,469	ZS8000004 管理費区分 無				
計					397,600					
単価					397.6	円／m				
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

- 201 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-150号

WBS21210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	397.6
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

- 202 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WBS21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000	388.96	388,960	管理費区分 無
区画線設置 (溶融式)	昼間	m	1,000	388.96	388,960	管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	73	149	10,877	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		21,988	ZS0000004 管理費区分 無
計					852,700	
単価					852.7	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 203 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-151号

WBS21210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000			852.7
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 204 -

三重県 県土整備部

WBS21210

名称	区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	845.9
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し	m	1,200	537.68	645,216	Q001036073 管理費区分 無	
	トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無	
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無	
	接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無	
	軽油		L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無	
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,554	ZS8000004 管理費区分 無	
	計					845,900		
	単価					845.9	円／m	
	J01 夜間作業の有無	無し						
	J02 施工方法区分	溶融式手動						
	J03 豪雪補正の有無	無し						
	J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算						
	J05 時間的制約の有無	無し						
	J06 塗布厚	1.5mm						
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し						
	J08 未供用区間の場合の補正	無し						
	J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%						

WBS21210

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	757761舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	220
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757761舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 207 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	757761舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	220
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 208 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
舗装版破碎	757741舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	220
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,650	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	757741舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

- 209 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
舗装版破碎	757741舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²		数量	1	220
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 210 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位 m	数量 1	単価 709.3
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-156号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	709.3
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
価格								
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
	その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
	J05 費用の内訳	全ての費用						

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-157号

WBS24010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	鉄筋構造物	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	17,777.8	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計							17,780	
単価							17,780	円/m3
I01 構造物区分		鉄筋構造物						
I02 工法区分		機械施工						
I03 時間的制約の有無		無し						
I04 夜間作業の有無		無し						
I05 低騒音・低振動対策		不要						

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-158号

WBS24010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 6月 1日
 令和 7年 6月 1日
 1.000-00000020

名称	規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	無筋構造物	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m3	1	8,710.71	8,710	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計							8,710	
単価							8,710	円/m3
I01 構造物区分		無筋構造物						
I02 工法区分		機械施工						
I03 時間的制約の有無		無し						
I04 夜間作業の有無		無し						
I05 低騒音・低振動対策		不要						

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-159号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	般運搬 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 3,101
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用					

- 217 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-160号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格 概算	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用			単位 m 3	数量 1	単価 2,749	
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,501.8		
労務構成比率			%	43.88			
運転手（一般）			%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	14.43			
軽油			%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用						

- 218 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-161号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価				1,276.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	26,416	N0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート (無筋) 構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用					

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

WB912190

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価				23,175	23,175	
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,180	
単価					23,180	円/基
J01 形式 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正	単柱式 (基礎含む) 3~4基 無 無					

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WBS12110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置 (路側式)	単柱式 (基礎含む) φ60.5 3~4基 無 無 無 有 静電粉体塗装 (白色)	基	1	56,055	56,055	Q001200008 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,060	
単価					56,060	円/基
J01 柱の規格	単柱式 (基礎含む) φ60.5					
J02 施工規模加算	3~4基					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 曲げ支柱加算	無					
J06 柱の材料費の計上	有					
J07 塗装仕様	静電粉体塗装 (白色)					

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WBS12150

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無 3~4基 無 無	基	1	5,203.52	5,203	Q001208001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,203	
単価					5,203	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無	無					
J02 施工規模加算	3~4基					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業の補正	無					

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WB912350

単価適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
-----------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工 (境界紙設置)	30枚以上 (標準) 手+材 (標準 [40×100×2] 足付き) 無 無	枚	1	1,040.3	1,040	0001340002 管理費区分 無
境界紙設置工	金属製 設置手間	枚	1	1,040.3	1,040	0001340002 管理費区分 無
境界紙 (三重県)	ステンレス製 40×100×2mm 2 ヅ穴	個	1	2,480	2,480	ZA10221060 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,520	
単価					3,520	円/枚
J01 施工規模	30枚以上 (標準)					
J02 材料費区分	手+材 (標準 [40×100×2] 足付き)					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WB010211

単価適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
-----------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,488	20,488	00803 管理費区分 無 制増率 0%
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	00803 管理費区分 無 制増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円/人日

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-167号

WB010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,960	
単価						16,960	円/人日

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り			m ³				
土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用							
標準単価					2,170.7		
労務構成比率		%		72.99			
運転手 (特殊)		%		39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		7.14			
軽油		%		7.14	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		19.87			
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%		19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX0000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 226 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	4,050
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,871.1			
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134	149	Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	169	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	9.48				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m ³	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量6 0 ～ 8 0 k g	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無	

- 227 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-169号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し		単位	m ³	数量	1	単価	4,050
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法			上記以外（小規模）					
J02 土質			土砂					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 228 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-170号

WBS21410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り 再生クラッシャー 40~0 0.46m ³ /10m	m	10	4,201.6	42,016	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	10	4,201.6	42,016	
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.552	2,000	1,104	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,700	
単価					10,070	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.46 m ³ /10m					

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m ²	1		493	
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 倍増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	709.3
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率		%	57.13		673.26	
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-172号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		数量	1	709.3
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	型式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

- 232 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破砕 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3		1	3,835	
標準単価				3,512		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	舗装版破砕					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	11.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用	m 3		1	2,020	
標準単価				1,838.1		
労務構成比率		%	43.88			
運転手 (一般)		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 設発生作業	コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	8.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生フラッシュ RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	632.5
標準単価						1,202.1		
労務構成比率				%	15.69			
運転手 (特殊)				%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	79.64			
再生クラッシャーラン		RC-40		%	78.02	738,000	280,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	1.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)				%				ZZ000001 管理費区分 無

- 237 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-176号

CB410030

名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (車道・路肩部)		140mm 1層施工 再生フラッシュ RC-40 全ての費用		m ²		数量	1	632.5
機械構成比率				%	4.67			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]		ブレード幅3.1m		%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m		%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8~20t		%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		140 mm						
J02 施工区分		1層施工						
J03 材料		再生フラッシュ RC-40						
J04 費用の内訳		全ての費用						

- 238 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,245
規格	再生粒度調整砕石 RM-30 130mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					569.67				
労務構成比率			%	33.13					
運転手（特殊）			%	15.46	27,700	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	5.15	26,700	28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	5.03	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.52	28,900	30,650		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	56.99					
再生粒度調整砕石		RM-30	%	53.57	240,000	754,000		Z002125002 管理費区分 無	
軽油			%	2.81	134	149		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-177号

CB410040

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,245
	再生粒度調整砕石 RM-30 130mm 1層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
機械構成比率			%	9.88					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1 m	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10 t 締固め幅2. 1 m	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20 t	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無		
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 材料		再生粒度調整砕石 RM-30							
J06 全仕上り厚（実数入力）		130 mm							
J07 施工区分		1層施工							
J09 費用の内訳		全ての費用							

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0≧超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,720
標準単価				1,836		
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	81.56	595,000	540,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	149	Z006702002 管理費区分 無

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0≧超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²		数量	1	1,720
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 鋪装幅 2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.13	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.13	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0≧超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 選定材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

- 242 -

三重県 県土整備部

個人用損料<データ無し>

[illegible]