【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173130-00054-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事
所属名	桑名建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日		
単価適用年月日	令和 7年 7月 4日		
適用単価地区	一般材料	A00：桑名	
	生コン	A03：いなべ・四日市	
	石材	A01：桑名	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日（R7.7基準）
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		12,636,027			
舗装工		式	1		11,596,664			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		11,596,664			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000	m2	2,760	3,221	8,889,960			単-1号 週休有
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（橋面舗装）	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種	m2	428	4,315	1,846,820			単-2号 週休有
クラック防止シート張	W=100cm　引張強度40N/mm以上	m	138	2,158	297,804			単-3号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	160	1,633	261,280			単-4号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	160	1,880	300,800			単-5号 週休有
区画線工		式	1		635,363			
区画線工		式	1		635,363			

三重県　県土整備部

507-k173130-00054-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	930	375.5	349,215			単-6号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	440	399.5	175,780			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	110	841.3	92,543			単-8号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	19	938.2	17,825			単-9号 週休有
仮設工		式	1		404,000			
交通管理工		式	1		404,000			
交通誘導警備員	仕様書条件明示	式	1		404,000			内-1号 週休有
直接工事費		式	1		12,636,027			
共通仮設		式	1		2,833,200			
共通仮設費		式	1		215,200			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		215,200			
建設機械運搬費		台	2	107,600	215,200			単-10号 週休有
共通仮設費（率計上） 12,636,027×20.72%		式	1		2,618,000			
純工事費		式	1		15,469,227			
現場管理費 15,469,227×43.66%		式	1		6,753,000			
工事原価		式	1		22,222,227			
一般管理費等 22,222,227×（20.35%＋ 0.04%）		式	1		4,530,773			
工事価格		式	1		26,753,000			
消費税相当額 26,753,000×10%		式	1		2,675,300			
工事費計		式	1		29,428,300			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	12,636,027	
4	直接工事費	12,636,027	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	300,800	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,636,027	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	12,335,227	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	14.65%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	20.72%	週休２日制補正係数　1.01有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,618,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,618,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	12,636,027	
35	直接工事費	12,636,027	
36	非対象額計（－）	300,800	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	300,800	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	12,335,227	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.5%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.5%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	215,200	
58	運搬費	215,200	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,833,200	

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	15,469,227	
3	単独（追加工事）　直接工事費	12,636,027	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	2,833,200	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	15,469,227	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	15,168,427	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	35.67%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	43.66%	週休２日制補正係数　1.02有り
29	計上額　単独（追加工事）	6,753,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	6,753,000	

一般管理費等

所属名　桑名建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	22,222,227	
2	純工事費	15,469,227	
3	現場管理費	6,753,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	22,222,227	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	21,921,427	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.35%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	22,222,227	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　8,888 円
24	一般管理費等 率（補正後）	20.39%	
25	計上額　単独（追加工事）	4,530,773	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	4,530,773	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 4日 令和 7年 7月 4日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1	404,000	404,000			WYB00002 管理費区分 無 単-20号
合 計					404,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 4日 令和 7年 7月 4日 1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	3,221
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝改質As 密粒II型(20)DS3000：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	3,221	3,221	WB430210 管理費区分 無 単-11号
計					3,221	
単価					3,221	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ（橋面舗装）	単位	m2	数量	1	単価	4,315
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	4,315	4,315	WB430210 管理費区分 無 単-12号
計					4,315	
単価					4,315	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	2,158
規格	W=100cm　引張強度40N/mm以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用	m	1	329.3	329.3	CB430930 管理費区分 無 単-13号
クラック防止シート（材料費）		m	1.15	1,590	1,828.5	Y001117000-001 管理費区分 無
計					2,157.8	
単価					2,158	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,633
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,633	1,633	CB430020 管理費区分 無 単-14号
計					1,633	
単価					1,633	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	1,880
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	1,880	1,880	WB020051 管理費区分 有 単-15号
計					1,880	
単価					1,880	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	375.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	375.5	375.5	WB821210 管理費区分 無 単-16号
計					375.5	
単価					375.5	円／m

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	399.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格・条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	399.5	399.5	WB821210 管理費区分 無 単-17号
計					399.5	
単価					399.5	円／m

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	841.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	841.3	841.3	WB821210 管理費区分 無 単-18号
計					841.3	
単価					841.3	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	938.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝黄／鉛・クロムフリー；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	938.2	938.2	WB821210 管理費区分 無 単-19号
計					938.2	
単価					938.2	円／m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	107,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝48km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝有：運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)＝20,600円：	台	1	107,600	107,600	WB010010 管理費区分 無 単-21号
計					107,600	
単価					107,600	円／台

参考資料（1）

単-11号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,221
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,090	4,122	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.683	24,174	16,510	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	14,700	184,823	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	259,700	35,578	WK430050 管理費区分 無 単-22号
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,270	10,174	WK430060 管理費区分 無 単-23号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	151,800	20,796	WK430070 管理費区分 無 単-24号
ロードローラ運転	同上	日	0.137	58,070	7,955	WK430080 管理費区分 無 単-25号
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	55,240	7,567	WK430090 管理費区分 無 単-26号
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		18,217	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-11号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,221
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					322,100	
単価					3,221	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート					

参考資料（1）

単-12号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	4,315
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.137	30,090	4,122	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.683	24,174	16,510	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
改質アスファルト混合物	密粒AS混合物改質Ⅲ型－W（13）橋面舗装用	t	12.573	23,400	294,208	ZA10050420 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	259,700	35,578	WK430050 管理費区分 無 単-22号
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,270	10,174	WK430060 管理費区分 無 単-23号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	151,800	20,796	WK430070 管理費区分 無 単-24号
ロードローラ運転	同上	日	0.137	58,070	7,955	WK430080 管理費区分 無 単-25号
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	55,240	7,567	WK430090 管理費区分 無 単-26号
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		18,232	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-12号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	4,315
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					431,500	
単価					4,315	円／m2
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	各種					
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	329.3
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				340.46		
労務構成比率		%	91.58			
普通作業員		%	50.01	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.65	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.85			
軽油		%	0.74	138	149	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	7.57			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-13号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	329.3
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	1,633
規格	無し 9.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,546.7		
労務構成比率		%	45.78			
運転手（一般）		%	45.78	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.38			
軽油		%	13.38	138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.84			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	40.84	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 9.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-15号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	1,880
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m3	100	1,880	188,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					188,000	
単価					1,880	円／m3

参考資料（1）

単-16号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	375.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	149	5,960	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,825	ZS8000004 管理費区分 無
計					375,500	
単価					375.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-16号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	375.5
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	399.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000	234.6	234,600	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	149	6,556	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,769	ZS8000004 管理費区分 無
計					399,500	
単価					399.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	399.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	841.3
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	684	235	160,740	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,922	ZS8000004 管理費区分 無
計					841,300	
単価					841.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-18号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	841.3
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	938.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	527.34	632,808	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	kg	684	370	253,080	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	180	5,400	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	485	14,550	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	149	17,880	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,482	ZS8000004 管理費区分 無
計					938,200	
単価					938.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-19号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	938.2
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-20号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	404,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	11	20,100	221,100	WB010211 管理費区分 無 単-27号
交通誘導警備員B		人日	11	16,630	182,930	WB010212 管理費区分 無 単-28号
計					404,030	
単価					404,000	円／式

参考資料（1）

単-21号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1	単価	107,600
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 48km 無 有 20600円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	1	87,000	87,000	Z006811002 管理費区分 無
貨物自動車運送料金　運搬中の賃料（損料）		台	1	20,600	20,600	Y007400003- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					107,600	
単価					107,600	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 48 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無 J06 運搬中の賃料(損料)K(K')(実数)	有 20,600 円					

参考資料（2）

単-22号　　WK430050

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	259,700
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	215	149	32,035	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無
計					259,700	
単価					259,700	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-23号　　WK430060

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	74,270
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	39	149	5,811	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					74,270	
単価					74,270	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-24号　　WK430070

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	151,800
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		45	ZS3000004 管理費区分 無
計					151,800	
単価					151,800	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-25号　　WK430080

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	58,070
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	29	149	4,321	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス型２０１４年規制］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,070	
単価					58,070	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-26号　　WK430090

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	55,240
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	22	149	3,278	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型・排ガス対策２０１４年規制］	運転質量１３～１４ｔ	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					55,240	
単価					55,240	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-27号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,100	
単価					20,100	円／人日

参考資料（2）

単-28号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 7月 4日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 4日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,630
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,630	
単価					16,630	円／人日

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事					
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y001117000-001	クラック防止シート（材料費）		m	1,590	令和 7	7	単-3	
Y007600000-001	処分費	As殻	m 3	1,880	令和 7	7	単-15	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】一般国道421号舗装修繕工事						
コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考