

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k306300-00031-V1(0)	設	計	者	名																				
費					目	本工事費		工		事	名	無停電電源装置取替工事																	
所					属	南勢水道事務所																							
適					用	単		価																					
入					札	日		(		開		札		日		)		年		月		日							
歩					掛	適		用		年		月		日				令和		8年		5月		1日					
単					価	適		用		年		月		日				令和		8年		5月		1日					
適用単価 地 区					一		般		材		料		G00：松阪 1																
					生		コ		ン		G01：松阪A																		
					石				材		G01：松阪 1																		
適					用					工					種					下水道電気設備（一般労務費）									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 2 : 下水道電気設備 (一般労務費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工				
					工事区分	電気設備工(機器費)				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)				式	1		7,490,000			
機器費				式	1		7,490,000			
機器費				式	1		7,490,000			
機器費				式	1		7,490,000			
電気設備工(直接工事費)				式	1		797,927			
輸送費				式	1		7,477			
輸送費				式	1		7,477			
労務費				式	1		696,150			
一般労務費				式	1		406,980			
技術労務費				式	1		289,170			
直接経費				式	1		4,069			
直接経費				式	1		4,069			
仮設費				式	1		90,231			

設計総括表

		工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工				
					工事区分	電気設備工(直接工事費)				
工事区分・工種・種別				単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費				式	1		90,231			
直接工事費				式	1		797,927			
共通仮設費				式	1		391,215			
共通仮設費				式	1		28,215			
準備費				式	1		28,215			
共通仮設費（率計上）				式	1		363,000			
純工事費				式	1		1,189,142			
現場管理費				式	1		880,000			
据付間接費				式	1		344,000			
据付（技術者）間接費				式	1		231,336			
据付（機器）間接費				式	1		113,099			
据付工事原価				式	1		2,413,142			
設計技術費				式	1		481,000			

設計総括表

		工事名	無停電電源装置取替工事			当 初	事業区分	電気設備工		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事原価			式	1		2,894,142				
一般管理費等			式	1		601,858				
工事価格			式	1		10,986,000				
消費税相当額			式	1		1,098,600				
工事費計			式	1		12,084,600				

設計内訳書

工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工（機器費）		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		7,490,000			
機器費			式	1		7,490,000			
機器費			式	1		7,490,000			
機器費			式	1		7,490,000			内-1号 週休無
機器費			式	1		7,490,000			
電気設備工(直接工事費)			式	1		797,927			
輸送費			式	1		7,477			
輸送費			式	1		7,477			
輸送費			式	1		7,477			内-2号 週休有
労務費			式	1		696,150			
一般労務費			式	1		406,980			
一般労務費			式	1		406,980			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術労務費			式	1		289,170			
技術労務費			式	1		289,170			内-4号 週休有
直接経費			式	1		4,069			
直接経費			式	1		4,069			
機械経費(率計上) 406,980 × 1%			式	1		4,069			週休有
仮設費			式	1		90,231			
仮設費			式	1		90,231			
仮設費(率計上) 707,696 × 12.75%			式	1		90,231			週休有
直接工事費			式	1		797,927			
共通仮設費			式	1		391,215			
共通仮設費			式	1		28,215			
準備費			式	1		28,215			

設計内訳書

工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	共通仮設費		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費			式	1		28,215			内-5号 週休有
共通仮設費（率計上） 797,927 × 45.59%			式	1		363,000			
純工事費			式	1		1,189,142			
現場管理費 1,189,142 × 74.06%			式	1		880,000			
据付間接費			式	1		344,000			
据付（技術者）間接費 289,170 × 80%			式	1		231,336			
据付（機器）間接費 7,490,000 × 1.51%			式	1		113,099			
据付工事原価			式	1		2,413,142			
設計技術費 9,903,142 × 4.86%			式	1		481,000			
工事原価			式	1		2,894,142			
一般管理費等 2,894,142 × （20.78% + 0.04%）			式	1		601,858			
工事価格			式	1		10,986,000			

設計内訳書

工事名	無停電電源装置取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 10,986,000 × 10%			式	1		1,098,600			
工事費計			式	1		12,084,600			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	289,170	
3	非対象額（ - ）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 5	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	289,170	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	231,336	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	7,490,000	
11	非対象額（ - ）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	7,490,000	
14	据付（機器）間接費率	1.51%	
15	据付（機器）間接費 計上額	113,099	
16	計上額	344,000	
17	対象工事費	1,189,142	
18	直接工事費	797,927	
19	共通仮設費	391,215	
20	非対象額（ - ）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（ + ）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	1,189,142	
27	現場管理費率	74.06%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
28	計上額	880,000	

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
無停電電源装置	2kVA、120min	台	7	1,070,000	7,490,000			Y000800011-002 管理費区分 無
合 計					7,490,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	7,477	7,477			Y300402300-003 管理費区分 無
合 計					7,477			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	14	29,070	406,980			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						406,980			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	技術労務費						単価適用年月日	令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 5月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	7	41,310	289,170			R0202 管理費区分 V 割増率 0% 単体調整
合 計					289,170			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	準備費						単価適用年月日		令和 8年 5月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 5月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物処分費		鉄くず等	式	1	19,040	19,040			Y300401200-003 管理費区分 無
廃棄物処運搬費		同上	式	1	9,175	9,175			Y300401200-002 管理費区分 無
合 計						28,215			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

単価表＜データ無し＞

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整			
名称	規格	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位					摘要

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]