

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費 //				
電気設備工事 //	1 //	式 //	13,246,745 //	
機械設備工事 //	1 //	式 //	16,883,221 //	
計			30,129,966 //	
共通費 //				
共通仮設費 //	1 //	式 //	1,380,748 //	
現場管理費 //	1 //	式 //	9,542,840 //	
一般管理費等 //	1 //	式 //	5,443,446 //	
計			16,367,034 //	
工事価格 //	1 //	式 //	46,497,000 //	
消費税等相当額 //	1 //	式 //	4,649,700 //	消費税率 10 % //
工事費 //	1 //	式 //	51,146,700 //	
調査基準価格 //	1 //	式 //	0 //	

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

送水ポンプ棟		換気設備	機器設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FS-1 給気ファン	鋼板製片吸込多翼ファン No. 4 1/2 19,800m ³ /h×400Pa×5.5kW-3φ2 00V 防振架台(耐震スッパボルト付)、 全閉防まつ形電動機他付属品一式	4	機改 台	761,000	3,044,000	
FS-2 給気ファン	鋼板製片吸込多翼ファン No. 3 8,400m ³ /h×350Pa×2.2kW-3φ2 00V 防振架台(耐震スッパボルト付)、 全閉防まつ形電動機他付属品一式	1	機改 台	410,000	410,000	
FE-1 排気ファン	鋼板製片吸込多翼ファン No. 4 1/2 19,800m ³ /h×400Pa×5.5kW-3φ2 00V 防振架台(耐震スッパボルト付)、 全閉防まつ形電動機他付属品一式	4	機改 台	765,000	3,060,000	
FE-2 排気ファン	鋼板製片吸込多翼ファン No. 3 8,400m ³ /h×350Pa×2.2kW-3φ2 00V 防振架台(耐震スッパボルト付)、 全閉防まつ形電動機他付属品一式	1	機改 台	410,000	410,000	
FV-1 換気扇	ダクト用換気扇 低騒音型;ダクト 径150φタイプ (弱ノッチ)300m ³ /h×70P a-1φ100V 強弱スイッチ他一式	1	機改 台	56,900	56,900	
機器搬入費	更新ファンの搬入	1	機改 式		485,200	別紙 00-0001
天井開口補強費	換気扇用	1	機改 式		2,070	別紙 00-0002
文字標識費		1	機改 式		155,000	別紙 00-0003
直接仮設損料		1	機改 式		64,877	別紙 00-0004
計					7,688,047	

機械設備工事 細目別内訳

送水ポンプ棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト (低圧ダクト) //	インサート無 150mm //	5 //	機改 m //	5,520 //	27,600 //	
スパイラルダクト (低圧ダクト) //	インサート無 200mm //	2 //	機改 m //	7,060 //	14,120 //	
共板フランジ 工法ダクト //	インサート無 0.5mm(～450mm) //	1 //	機改 m ² //	8,570 //	8,570 //	
共板フランジ 工法ダクト //	インサート無 0.6mm(451～750mm) //	11 //	機改 m ² //	8,770 //	96,470 //	
共板フランジ 工法ダクト //	インサート無 0.8mm(751～1200mm) //	40 //	機改 m ² //	9,520 //	380,800 //	
共板フランジ 工法ダクト //	インサート無 0.8mm(1201～1500mm) //	4 //	機改 m ² //	9,520 //	38,080 //	
FS-1系統 OAチャ ンバ //	亜鉛鉄板製(アングル工法)9,600L×1,800W×1,200H //	1 //	機改 式 //		1,311,620 //	別紙 00-0005 //
FE-1系統 EAチャ ンバ //	亜鉛鉄板製(アングル工法)9,000L×1,800W×1,200H ベルマウス710φ～900φ×4個共 //	1 //	機改 式 //		1,194,490 //	別紙 00-0006 //
風量調節ダンパ //	鋼板製800×800 //	4 //	機改 個 //	45,700 //	182,800 //	
風量測定口 //		1 //	機改 式 //		380,480 //	別紙 00-0007 //
ユニバーサル形吹出口 //	VHS 300 200 //	1 //	機改 個 //	14,400 //	14,400 //	
たわみ継手 //		1 //	機改 式 //		590,800 //	別紙 00-0008 //
塗装費 //	ダクト・チャンバ塗装(露出) //	1 //	機改 式 //		609,120 //	別紙 00-0009 //
養生費 //		1 //	機改 式 //		11,180 //	別紙 00-0010 //
整理清掃費 //		1 //	機改 式 //		18,490 //	別紙 00-0011 //

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

送水ポンプ棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電灯盤 //	L-P2 //	1 //	電改	945,000 //	945,000 //	
配線器具 //		1 //	面電改		3,080 //	別紙 00-0027 //
電線 //		1 //	式電改		6,600 //	別紙 00-0028 //
ケーブル //		1 //	式電改		7,800 //	別紙 00-0029 //
電線管 //		1 //	式電改		23,080 //	別紙 00-0030 //
金属線ぴ //		1 //	式電改		15,630 //	別紙 00-0031 //
ボックス類 //		1 //	式電改		100,060 //	別紙 00-0032 //
取外し再取付 //		1 //	式電改		20,800 //	別紙 00-0033 //
撤去 //		1 //	式電改		33,770 //	別紙 00-0034 //
計					1,155,820 //	

電気設備工事 細目別内訳

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
動力盤	P-P1	1	電改 面	5,480,000	5,480,000	
排水ポンプ 操作盤		1	電改 面	2,040,000	2,040,000	
配線器具		1	電改 式		1,150	別紙 00-0035
電線		1	電改 式		35,190	別紙 00-0036
ケーブル		1	電改 式		1,405,910	別紙 00-0037
電線管		1	電改 式		1,856,620	別紙 00-0038
ケーブルラック		1	電改 式		116,900	別紙 00-0039
ボックス類		1	電改 式		287,960	別紙 00-0040
支持材		1	電改 式		89,880	別紙 00-0041
防火区画 貫通処理等		1	電改 式		24,300	別紙 00-0042
配管及びケーブル 保護材	編鋼板、ケーブルカート	1	電改 式		161,000	別紙 00-0043
直接仮設損料	足場等	1	電改 式		195,653	別紙 00-0044
搬入費		1	電改 式		44,000	別紙 00-0045
撤去費		1	電改 式		330,628	別紙 00-0046
計					12,069,191	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器搬入費 //	更新ファンの搬入 //	1 //	式 //		485,200 //	別紙 00-0001 //
FS-1 給気ファン 搬入費 //		4 //	台 //	54,400 //	217,600 //	
FS-2 給気ファン 搬入費 //		1 //	台 //	25,000 //	25,000 //	
FE-1 排気ファン 搬入費 //		4 //	台 //	54,400 //	217,600 //	
FE-2 排気ファン 搬入費 //		1 //	台 //	25,000 //	25,000 //	
計					485,200 //	
天井開口補強費 //	換気扇用 //	1 //	式 //		2,070 //	別紙 00-0002 //
軽量鉄骨天井 開口部補強 //	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共 //	1 //	か所 //	2,070 //	2,070 //	
計					2,070 //	
文字標識費 //		1 //	式 //		155,000 //	別紙 00-0003 //
文字標識等 //	空 調 500m2 //	1 //	式 //		155,000 //	
計					155,000 //	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FS-1系統 OAチャ ンバ //	亜鉛鉄板製(アングル工法)9,600L×1,800W×1,200H //	1 //	式 //		1,311,620 //	別紙 00-0005 //
組立チャンバ //	インサート無 1.0mm(〜2200mm) //	57.4 //	m ² //	22,300 //	1,280,020 //	
点検口 //	500×600 //	1 //	個 //	31,600 //	31,600 //	
計					1,311,620 //	
FE-1系統 EAチャ ンバ //	亜鉛鉄板製(アングル工法)9,000L×1,800W×1,200H ベルマウス710φ〜900φ×4個共 //	1 //	式 //		1,194,490 //	別紙 00-0006 //
組立チャンバ //	インサート無 1.0mm(〜2200mm) //	50.7 //	m ² //	22,300 //	1,130,610 //	
点検口 //	500×600 //	1 //	個 //	31,600 //	31,600 //	
ベルマウス //	亜鉛鉄板0.8t 710φ〜900φ 緩衝材・振動吸収材ゴムテープ25幅×900φ×厚4.0 //	4 //	個 //	8,070 //	32,280 //	
計					1,194,490 //	
風量測定口 //		1 //	式 //		380,480 //	別紙 00-0007 //
風量測定口 //		58 //	個 //	6,560 //	380,480 //	
計					380,480 //	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たわみ継手		1	式		590,800	別紙 00-0008
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.3 以下	2	組	44,600	89,200	
送風機用 たわみ継手	片吸込形 No.4 1/2以下	8	組	62,700	501,600	
計					590,800	
塗装費	ダクト・チャンバ塗装(露出)	1	式		609,120	別紙 00-0009
ダクト 塗装	亜鉛鉄板製ダクト・露出	162	m ²	3,760	609,120	
計					609,120	
養生費		1	式		11,180	別紙 00-0010
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	86	m ²	130	11,180	
計					11,180	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		換気設備		自動制御設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び		1	式		6,630	別紙 00-0012
1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	1	m	3,790	3,790	
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	1	個	2,840	2,840	
計					6,630	
電線		1	式		600	別紙 00-0013
EM-IE電線	2.0mm × 1本	1	m	600	600	
計					600	
スイッチボックス	露出型スイッチボックス類、プランクプレート含む	1	式		11,250	別紙 00-0014
1種金属線び(MM1) 附属品	A型(25.4mm) 2個用スイッチボックス	1	個	5,500	5,500	
カバープレート	1連 金属プレート	5	個	1,150	5,750	
計					11,250	

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器撤去費		1	式		601,000	別紙 00-0016
FS-1 給気ファン 撤去	片吸込多翼ファンNo.4 1/2 5.5kW	4	台	59,400	237,600	
FS-2 給気ファン 撤去	片吸込多翼ファンNo.3 2.2kW	1	台	38,000	38,000	
FE-1 排気ファン 撤去	片吸込多翼ファンNo.4 1/2 5.5kW	4	台	59,400	237,600	
FE-2 排気ファン 撤去	片吸込多翼ファンNo.3 2.2kW	1	台	38,000	38,000	
FHS-2給気ファン 撤去	ミニシロッコファンNo.1 0.2kW	1	台	24,900	24,900	
FHE-1排気ファン 撤去	ミニシロッコファンNo.1 0.2kW	1	台	24,900	24,900	
計					601,000	
ダクト撤去費		1	式		537,683	別紙 00-0017
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	3.7	m ²	2,450	9,065	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	10	m ²	2,670	26,700	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	37.2	m ²	2,790	103,788	
長方形ダクト撤去	亜鉛鉄板 1.0mm 再使用しない	115.4	m ²	3,450	398,130	
計					537,683	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト付属品撤去費 //	制気口、ダンパー、たわみ継手類 //	1 //	式 //		138,670 //	別紙 00-0018 //
ユニバーサル形吹出口撤去 //	(VHS、VS、VH、V) 0.1㎡以下 再使用しない //	1 //	個 //	4,230 //	4,230 //	
風量調節ダンパー(VD)撤去 //	1.0㎡以下 再使用しない //	4 //	個 //	8,360 //	33,440 //	
たわみ継手撤去 //	ダクト工 //	1 //	式 //		101,000 //	
計					138,670 //	
自動制御機器撤去 //		1 //	式 //		41,220 //	別紙 00-0019 //
温度設定器撤去 //	室内形 //	1 //	個 //	2,850 //	2,850 //	
温度検出器撤去 //	室内形 //	6 //	個 //	2,850 //	17,100 //	
湿度検出器撤去 //	室内形 //	1 //	個 //	2,850 //	2,850 //	
サーモプレート撤去 //		3 //	個 //	5,190 //	15,570 //	
ヒューミディプレート撤去 //		1 //	個 //	2,850 //	2,850 //	
計					41,220 //	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去機器搬出費		1	式		465,200	別紙 00-0020
FS-1給気ファン No.4 1/2 搬出費		4	台	54,400	217,600	
FS-2給気ファン No.3 搬出費		1	台	15,000	15,000	
FE-1排気ファン No.4 1/2 搬出費		4	台	54,400	217,600	
FE-2排気ファン No.3 搬出費		1	台	15,000	15,000	
計					465,200	
石綿含有物除去		1	式		2,139,600	別紙 00-0021
除去工事	除去作業	74	個	9,200	680,800	
梱包作業費	廃棄物梱包処理	74	個	1,200	88,800	
機械・機器損料	掃除機、切断工具、噴霧器他	1	式		80,000	
安全衛生品他	湿潤化及び飛散防止養生、防護服、マスクフィルタ、掃除機フィルタ、石綿廃棄袋他	1	式		1,130,000	
作業主任者	石綿作業主任者	1	式		160,000	
計					2,139,600	

機械設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		発生材処理		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込運搬		1	式		530	別紙 00-0022
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 がれき類 DID区間無し 12.0km以下	0.2	m3	2,650	530	
計					530	
発生材処分費	がれき類	1	式		780	別紙 00-0023
発生材処分	がれき類	0.06	t	13,000	780	
計					780	
スクラップ運搬		1	式		313,754	別紙 00-0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m3 金属くず DID区間無し 10.0km以下	61.4	m3	5,110	313,754	
計					313,754	
スクラップ処分		1	式		▲212,800	別紙 00-0025
鉄屑		5.6	t	▲38,000	▲212,800	
計					▲212,800	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式		3,080	別紙 00-0027
支給品スイッチ取付費	強弱スイッチ	1	個	3,080	3,080	
計					3,080	
電線		1	式		6,600	別紙 00-0028
EM-IE電線	2.0mm × 1本	11	m	600	6,600	
計					6,600	
ケーブル		1	式		7,800	別紙 00-0029
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	6	m	810	4,860	
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	3	m	980	2,940	
計					7,800	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管 ／／		1 ／	式 ／		23,080 ／	別紙 00-0030 ／
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ ／／	露出配管 22mm ／	2 ／	m ／	5,010 ／	10,020 ／	
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ ／／	露出配管 28mm ／	2 ／	m ／	6,530 ／	13,060 ／	
計					23,080 ／	
金属線ぴ ／／		1 ／	式 ／		15,630 ／	別紙 00-0031 ／
1種金属線ぴ(MM1) ／／	A型(25.4mm) ／	2 ／	m ／	3,790 ／	7,580 ／	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 ／	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス ／	1 ／	個 ／	5,210 ／	5,210 ／	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品 ／	A型(25.4mm) コーナボックス ／	1 ／	個 ／	2,840 ／	2,840 ／	
計					15,630 ／	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		100,060	別紙 00-0032
フルボックスSS形 屋外(SUS)	150×150×100	2	個	11,600	23,200	
フルボックスSS形 防水(SUS)	400×400×300	1	個	74,400	74,400	
フルボックス用 接地端子(ET)		3	個	820	2,460	
計					100,060	
取外し再取付		1	式		20,800	別紙 00-0033
照明器具取外し再 取付	LED灯 直付 FL40W×1 相当	2	個	10,400	20,800	
計					20,800	
撤去		1	式		33,770	別紙 00-0034
電灯盤撤去費	再使用しない	1	面	22,000	22,000	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用)	単独搬出 250kg以下	0.11	t	107,000	11,770	
計					33,770	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		1,405,910	別紙 00-0037
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ラック	3	m	1,250	3,750	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	12	m	1,870	22,440	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	51	m	2,450	124,950	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	55	m	1,100	60,500	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	54	m	1,830	98,820	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	48	m	1,660	79,680	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	149	m	2,180	324,820	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ビット・天井	81	m	950	76,950	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ビット・天井	16	m	1,600	25,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	16	m	1,920	30,720	
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	5	m	810	4,050	
EM-CEEケーブル	2mm2- 3C ビット・天井	21	m	960	20,160	
EM-CEEケーブル	2mm2- 6C ビット・天井	41	m	1,520	62,320	
EM-CEEケーブル	2mm2- 30C ビット・天井	41	m	5,300	217,300	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル //		1 //	式 //		1,405,910 //	別紙 00-0037 //
EM-CEEケーブル //	2mm2- 6C ラック //	2 //	m //	2,010 //	4,020 //	
EM-CEEケーブル //	2mm2- 30C ラック //	2 //	m //	6,750 //	13,500 //	
EM-CEEケーブル //	2mm2- 6C 管内 //	32 //	m //	1,760 //	56,320 //	
EM-CEEケーブル //	2mm2- 30C 管内 //	27 //	m //	6,030 //	162,810 //	
EM-HPケーブル //	0.9 mm- 6C ヒット・天井 //	5 //	m //	840 //	4,200 //	
EM-HPケーブル //	1.2 mm- 2C ヒット・天井 //	5 //	m //	620 //	3,100 //	
EM-FCPEEケーブル //	0.9 mm- 3P ヒット・天井 //	5 //	m //	840 //	4,200 //	
EM-FCPEE-Sケーブル //	0.9 mm- 5P ヒット・天井 //	5 //	m //	1,140 //	5,700 //	
計					1,405,910 //	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式		1,856,620	別紙 00-0038
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	44	m	3,110	136,840	
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 28mm	166	m	6,530	1,083,980	
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 36mm	27	m	7,900	213,300	
厚鋼電線管 (G)内外面溶融亜鉛メッキ	露出配管 54mm	27	m	14,300	386,100	
二種金属製 可とう電線管(F) (ビニル被覆有)	(30) エキスパンション用等	10	m	3,640	36,400	
計					1,856,620	
ケーブルラック		1	式		116,900	別紙 00-0039
ケーブルラックZ35形	300A 1段目	10	m	10,400	104,000	
ブラケット(材料費)	溶融亜鉛めっき仕上げ 300mm用	6	個	2,150	12,900	
計					116,900	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式		287,960	別紙 00-0040
フルボックスSS形 防水(SUS)	200× 200× 100	4	個	17,600	70,400	
フルボックスSS形 防水(SUS)	300× 300× 100	3	個	30,000	90,000	
フルボックスSS形 防水(SUS)	600× 600× 300	1	個	121,000	121,000	
フルボックス用 接地端子(ET)		8	個	820	6,560	
計					287,960	
支持材		1	式		89,880	別紙 00-0041
コンクリートブロック	W=150 コムベース付	24	個	1,620	38,880	
コンクリートブロック	W=300 コムベース付	20	個	2,550	51,000	
計					89,880	

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防火区画 貫通処理等 //		1 //	式 //		24,300 //	別紙 00-0042 //
機械はつり(ダイヤ ント・カッターによる 配管用貫通口) //	100~150mm 100mm //	1 //	か所 //	14,200 //	14,200 //	
丸形貫通処理 (壁・床共用) //	φ100 //	1 //	か所 //	10,100 //	10,100 //	
計					24,300 //	
配管及びケーブル 保護材 //	縞鋼板、ケーブルカート //	1 //	式 //		161,000 //	別紙 00-0043 //
縞鋼板 //	W=500×L=1200×3.2t //	2 //	枚 //	15,100 //	30,200 //	
ケーブルカート //	大口径タイプ //	6 //	個 //	21,800 //	130,800 //	
計					161,000 //	
直接仮設損料 //	足場等	1 //	式 //		195,653 //	別紙 00-0044 //
単管本足場 //	基本料 修理費含む 10m未満	43.2 //	m ² //	230 //	9,936 //	
単管本足場 //	掛払い手間 10m未満	43.2 //	m ² //	4,290 //	185,328 //	
単管本足場 //	供用1日賃料 修理費含む 10m未満	43.2 //	m ² //	9 //	388.8 //	
計					195,652.8 //	

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

送水ポンプ棟		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費 //		1 //	式 //		330,628 //	別紙 00-0046 //
薄鋼電線管 撤去 //	(C25) 再使用しない //	13 //	m //	510 //	6,630 //	
金属製可とう電線 管撤去 //	F24 //	4 //	m //	260 //	1,040 //	
600V絶縁電線 撤去 //	2mm2 × 1本 再使用しない //	266 //	m //	73 //	19,418 //	
600V絶縁電線 撤去 //	2.0mm × 1本 再使用しない //	400 //	m //	81 //	32,400 //	
600V絶縁電線 撤去 //	5.5mm2 × 1本 再使用しない //	624 //	m //	100 //	62,400 //	
ケーブル撤去 //	CV3.5-4C 管内 再使用しない //	7 //	m //	180 //	1,260 //	
ケーブル撤去 //	CVV2-5C 管内 再使用しない //	36 //	m //	210 //	7,560 //	
操作用押ボタンスイッチ 撤去 //	再使用しない //	1 //	個 //	590 //	590 //	
手元開閉器撤去 //	3P50A 再使用しない //	2 //	個 //	6,130 //	12,260 //	
動力盤撤去 //	P-P1 再使用しない //	1 //	面 //	103,000 //	103,000 //	
自動制御盤撤去 //	再使用しない //	1 //	面 //	35,200 //	35,200 //	
搬出費 (揚重機除く) (撤去用) //	単独搬出 800kg以下 //	0.54 //	t //	90,500 //	48,870 //	
計					330,628 //	

