

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k306300-00048-V1(0)	設	計	者	名						
費					目	本工事費	工		事	名	長谷調整池電気計装設備工事				
所					属	南勢水道事務所									
適					用	単					価	一般土木			
入					札	日	(	開	札	日	)	年	月	日	
歩					掛	適	用	年	月	日		令和	8年	7月	1日
単					価	適	用	年	月	日		令和	8年	7月	1日
適用単価 地 区					一		般		材		料		G00：松阪 1		
					生		コ		ン		G01：松阪A				
					石				材						
適					用	工					種	下水道電気設備（一般労務費）			

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	しない
	主たる工種	9 2 : 下水道電気設備 (一般労務費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	長谷調整池電気計装設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)			式	1		27,366,500			
機器費			式	1		27,366,500			
機器費			式	1		27,366,500			
機器費			式	1		27,366,500			内-1号
機器費			式	1		27,366,500			
電気設備工(直接工事費)			式	1		3,694,303			
輸送費			式	1		6,283			
輸送費			式	1		6,283			
輸送費			式	1		6,283			内-2号
材料費			式	1		1,267,650			
直接材料費			式	1		1,218,895			
低圧ケーブル			式	1		70,530			内-3号

設計内訳書

工事名	長谷調整池電気計装設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル			式	1		30,314			内-4号
その他電線			式	1		168,997			内-5号
端末処理材			式	1		57,300			内-6号
電線管類			式	1		187,957			内-7号
付属材料費			式	1		125,581			内-8号
接地装置			式	1		84,380			内-9号
電柱装柱材			式	1		85,836			内-10号
盤類			式	1		408,000			内-11号
補助材料費			式	1		48,755			
補助材料費 1,218,895 × 4%			式	1		48,755			
労務費			式	1		1,757,000			
一般労務費			式	1		1,392,500			

設計内訳書

工事名	長谷調整池電気計装設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般労務費			式	1		1,392,500			内-12号
技術労務費			式	1		364,500			
技術労務費			式	1		364,500			内-13号
複合工			式	1		243,183			
複合工			式	1		243,183			
複合工			式	1		243,183			内-14号
直接経費			式	1		94,755			
直接経費			式	1		94,755			
機械経費(率計上) 1,635,500 × 1%			式	1		16,355			
機械経費(積上げ)			式	1		78,400			内-15号
仮設費			式	1		325,432			
仮設費			式	1		325,432			

設計内訳書

工事名	長谷調整池電気計装設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設費(率計上) 3,368,871×9.66%			式	1		325,432			
直接工事費			式	1		3,694,303			
共通仮設			式	1		1,191,000			
共通仮設費（率計上） 3,694,303×32.24%			式	1		1,191,000			
純工事費			式	1		4,885,303			
現場管理費 4,885,303×51.23%			式	1		2,502,000			
据付間接費			式	1		652,000			
据付（技術者）間接費 364,500×80%			式	1		291,600			
据付（機器）間接費 27,366,500×1.32%			式	1		361,237			
据付工事原価			式	1		8,039,303			
設計技術費 35,405,803×4.32%			式	1		1,529,000			
工事原価			式	1		9,568,303			

設計内訳書

工事名	長谷調整池電気計装設備工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	共通仮設費					施工地域
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 9,568,303 × （ 23.74% + 0.04% ）			式	1		2,275,197			
工事価格			式	1		39,210,000			
消費税相当額 39,210,000 × 10%			式	1		3,921,000			
工事費計			式	1		43,131,000			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	364,500	
3	非対象額（ - ）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 5	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	364,500	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	291,600	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	27,366,500	
11	非対象額（ - ）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	27,366,500	
14	据付（機器）間接費率	1.32%	
15	据付（機器）間接費 計上額	361,237	
16	計上額	652,000	
17	対象工事費	4,885,303	
18	直接工事費	3,694,303	
19	共通仮設費	1,191,000	
20	非対象額（ - ）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（ + ）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	4,885,303	
27	現場管理費率	51.23%	
28	計上額	2,502,000	

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電源切替盤	鋼板製屋内壁掛盤 W400*H500*D200	面	1	695,000	695,000			ZYX0000045 管理費区分 無
長谷調整池計装盤	鋼板製屋内自立盤 W1,000*H1,950*D800	面	1	11,000,000	11,000,000			ZYX0000046 管理費区分 無
遠方監視制御装置（長谷調整池子局）	鋼板製屋内自立盤 W600×H1,400×D600	面	1	9,000,000	9,000,000			ZYX0000047 管理費区分 無
接地端子盤	鋼板製屋内壁掛盤 W500*H500*D200	面	1	642,000	642,000			ZYX0000048 管理費区分 無
耐雷トランス	5kVA 入力:1φ3W 200-100V 出力:1φ3W 200-100V	台	1	609,000	609,000			ZYX0000049 管理費区分 無
U P S	2kVA、120分以上 1φ2W AC100V	組	1	1,090,000	1,090,000			ZYX0000060 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
送水流量計	超音波式 1測線	組	1	2,700,000	2,700,000			ZYX0000063 管理費区分 無
調整池水位計	投込圧力式	組	1	1,160,000	1,160,000			ZYX0000061 管理費区分 無
調整池電極	電極帯式 5P	組	1	417,000	417,000			ZYX0000053 管理費区分 無
配管ビット電極	電極棒式 2P	組	1	53,500	53,500			ZYX0000054 管理費区分 無
合 計					27,366,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	6,283	6,283			ZYX0000062 管理費区分 無
合 計					6,283			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	低圧ケーブル						単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧ケーブル		600V EM-CE 14 sq- 3 c	m	43	1,324	56,932			ZYX0000001 管理費区分 無
低圧ケーブル		600V EM-CE 5.5 sq- 2 c	m	11	456	5,016			ZYX0000002 管理費区分 無
低圧ケーブル		VV-R 14 sq- 3 c	m	7	1,226	8,582			ZYX0000003 管理費区分 無
合 計						70,530			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	制御ケーブル						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 20 c	m	3	1,021	3,063			ZYX0000004 管理費区分 無
制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 6 c	m	9	352	3,168			ZYX0000005 管理費区分 無
制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 5 c	m	39	298	11,622			ZYX0000006 管理費区分 無
制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 2 c	m	4	158	632			ZYX0000007 管理費区分 無
制御ケーブル	EM-CEE-S 1.25 sq- 6 c	m	3	485	1,455			ZYX0000008 管理費区分 無
制御ケーブル	EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c	m	39	266	10,374			ZYX0000009 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

三重県 企業庁

一式当たり内訳書

第5号内訳書	その他電線						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
その他電線	EM-IE 60 sq	m	68	1,745	118,660			ZYX0000010 管理費区分 無
その他電線	EM-IE 14 sq	m	77	441	33,957			ZYX0000011 管理費区分 無
その他電線	EM-IE 5.5 sq	m	91	180	16,380			ZYX0000012 管理費区分 無
合 計					168,997			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	端末処理材						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
端末処理材		14sq-3 c 圧着方式	組	10	5,730	57,300			ZYX0000013 管理費区分 無
合 計						57,300			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電線管類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類	ﾌﾟﾘｶ 30 mm (ﾋﾞﾆﾙ被覆)	m	1	1,010	1,010			ZYX0000014 管理費区分 無
電線管類	HIVE 42 mm	m	22	498	10,956			ZYX0000015 管理費区分 無
電線管類	HIVE 36 mm	m	3	376	1,128			ZYX0000016 管理費区分 無
電線管類	HIVE 28 mm	m	88	260	22,880			ZYX0000017 管理費区分 無
電線管類	HIVE 22 mm	m	1	135	135			ZYX0000018 管理費区分 無
電線管類	PE 36 mm	m	9	1,340	12,060			ZYX0000019 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電線管類						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類	PE 28 mm	m	21	1,040	21,840			ZYX0000020 管理費区分 無
電線管類	FEP 50 mm (難燃性)	m	6	679	4,074			ZYX0000021 管理費区分 無
電線管類	FEP 30 mm (難燃性)	m	20	529	10,580			ZYX0000022 管理費区分 無
電線管類	ベルマウスFEP 50 mm (難燃性) 用	個	1	708	708			ZYX0000023 管理費区分 無
電線管類	ベルマウスFEP 30 mm (難燃性) 用	個	3	664	1,992			ZYX0000024 管理費区分 無
電線管類	異種管接続材 H型 FEP 50 mm (難燃性) 用	個	1	7,750	7,750			ZYX0000025 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	電線管類						単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類		異種管接続材 H型 FEP 30 mm (難燃性) 用	個	3	6,420	19,260			ZYX0000026 管理費区分 無
電線管類		ケーブル埋設標示シート 150mm、2倍	m	23	188	4,324			ZYX0000027 管理費区分 無
電線管類		ケーブル埋設標 コンクリート製	本	3	3,020	9,060			ZYX0000028 管理費区分 無
電線管類		プルボックス (SUS-WP) 300*300*200	個	2	24,200	48,400			ZYX0000029 管理費区分 無
電線管類		プルボックス (SUS-WP) 200*200*150	個	1	11,800	11,800			ZYX0000030 管理費区分 無
合 計						187,957			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	付属材料費						単価適用年月日		令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 7月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管類付属材料費			式	1	122,516	122,516			ZYX0000056 管理費区分 無
ケーブル電線類付属材料費			式	1	3,065	3,065			ZYX0000057 管理費区分 無
合 計						125,581			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	接地装置						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
接地装置	接地棒 φ14*1500	本	23	3,040	69,920			ZYX0000031 管理費区分 無
接地装置	接地棒用リード端子 φ14用	本	9	840	7,560			ZYX0000032 管理費区分 無
接地装置	接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製	枚	5	1,380	6,900			ZYX0000033 管理費区分 無
合 計					84,380			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	電柱装柱材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電柱装柱材	コンクリート柱 10m-19cm-3.5kN	本	1	49,100	49,100			ZYX0000034 管理費区分 無
電柱装柱材	コンクリート根かせ (バンド付) 1200*240*170	個	1	10,400	10,400			ZYX0000035 管理費区分 無
電柱装柱材	支線 (材料) 22sq(7/2.0)	kg	1	600	600			ZYX0000036 管理費区分 無
電柱装柱材	玉がいし	個	1	800	800			ZYX0000037 管理費区分 無
電柱装柱材	巻付グリップ (22mm2)	個	4	314	1,256			ZYX0000038 管理費区分 無
電柱装柱材	支線ガード 硬質ポリエチレン	本	1	5,740	5,740			ZYX0000039 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	電柱装柱材						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電柱装柱材	ステーブロック 700*350mm付	組	1	11,100	11,100			ZYX0000040 管理費区分 無
電柱装柱材	ターンバックル 14号	個	1	6,840	6,840			ZYX0000058 管理費区分 無
合 計					85,836			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	盤類						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盤類	引込開閉器盤 W500*H800*D200	個	1	73,200	73,200			ZYX0000059 管理費区分 無
盤類	水位計収納箱600*900*600	個	1	251,000	251,000			ZYX0000043 管理費区分 無
盤類	電極収納箱	個	1	83,800	83,800			ZYX0000055 管理費区分 無
合 計					408,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	48	28,500	1,368,000			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1	24,500	24,500			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						1,392,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	技術労務費						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
							歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	6	40,500	243,000			R0202 管理費区分 無 割増率 0% (据付)
電気通信技術者		人	2	40,500	81,000			R0202 管理費区分 V 割増率 0% (単体調整)
電気通信技術者		人	1	40,500	40,500			R0202 管理費区分 V 割増率 0% (組合試験)
合 計					364,500			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	複合工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 7月 1日 令和 8年 7月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模)): 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	13.8	2,318	31,988			CB210030 管理費区分 無 単-1号
砂 : リサイクル認定製品	埋め戻し用	m3	5.11	4,500	22,995			YJR0000004-002 管理費区分 無
埋戻し	施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	8.7	4,089	35,574			CB210410 管理費区分 無 単-2号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模 : 積込機種・規格 = バックホウ バケット容量0.13m3 : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5 km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 通称 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m 3	5.1	3,719	18,966			CB210110 管理費区分 無 単-3号
鋼製加工品 加工程度が中程度の物	SS 400 (溶融亜鉛 鍍金仕上げ)	kg	65.2	2,050	133,660			ZA10531170 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	機械経費(積上げ)						単価適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日	
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
トラック式アースオーガ [建柱車]		機械使用条件 = 補正なし：岩石割増しコード = 一般土工・中硬岩・硬岩：機械損耗部品補正 = 普通：供用日当り運転時間 = 4時間：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価格補正 = しない：輸送補正 = しない：運転日当り運転時間 = 4時間：	時間	7	11,200	78,400			K2088001 管理費区分 無 単-4号
合 計						78,400			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-1号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1		2,318
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,397.9			
労務構成比率				%	73.36				
運転手（特殊）				%	39.84	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	33.52	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.14				
軽油				%	7.14	148		148	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	19.5				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		排出ガス対策型（第3次基準） バケット容量 0 . 2 8 m 3		%	19.5	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-2号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,089
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価				4,309.4			
労務構成比率		%	86.75				
普通作業員		%	49.78	26,800		24,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.28	29,900		28,700	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.69	30,500		30,200	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.02				
軽油		%	3.17	148		148	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		%	0.85	165		154	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.23				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		%	8.67	9,400		9,350	M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ [ランマ]		%	0.56	535		723	M000806001 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-2号 CB210410

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し				単位	m 3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1		4,089
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-3号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬				単位	m 3	数量	1	単価	3,719
規格	小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					3,523.6					
労務構成比率			%	72.09						
運転手(一般)			%	72.09	25,400		26,200		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	8.82						
軽油			%	8.82	148		148		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	19.09						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	通称 2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%	19.09	5,702		6,672 (6,490) (182)		M000301001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場	小規模									
J02 積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3									
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
J04 DID区間の有無	無し									
J15 運搬距離(km)(DID区間無)	4.5km以下									

参考資料（１）

単-4号 K2088001

単価適用年月日	令和 8年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 7月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	トラック式アースオーガ [建柱車]				時間			
規格	補正なし 一般土工・中硬岩・硬岩 普通 4時間 交替制を適用しない 0 しない しない 4時間				単位		数量	単価
							1	11,200
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	0.25	30,200	7,550	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	4.3	148	636	Z006702002 管理費区分 無 Z1	
トラック式アースオーガ [建柱車]		オーガ径φ 4 5 0 mm 吊能力 2 . 0 t	時間	1	3,010	3,010	M002088001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						11,200		
単価						11,200	円 / 時間	
J01 機械使用条件		補正なし						
J02 岩石割増しコード		一般土工・中硬岩・硬岩						
J03 機械損耗部品補正		普通						
J04 供用日当り運転時間		4 時間						
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない						
J06 異常補正		0						
J07 基礎価格補正		しない						
J08 輸送補正		しない						
J09 運転日当り運転時間		4 時間						

登録単価 / オプション単価

[illegible]

登録単価 / オプション単価

		工事名	長谷調整池電気計装設備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000001	低圧ケーブル		600V EM-CE 14 sq- 3 c	m	1,324	令和 8	7	内-3取込
ZYX0000002	低圧ケーブル		600V EM-CE 5.5 sq- 2 c	m	456	令和 8	7	内-3取込
ZYX0000003	低圧ケーブル		VV-R 14 sq- 3 c	m	1,226	令和 8	7	内-3取込
ZYX0000004	制御ケーブル		EM-CEE 1.25 sq- 20 c	m	1,021	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000005	制御ケーブル		EM-CEE 1.25 sq- 6 c	m	352	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000006	制御ケーブル		EM-CEE 1.25 sq- 5 c	m	298	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000007	制御ケーブル		EM-CEE 1.25 sq- 2 c	m	158	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000008	制御ケーブル		EM-CEE-S 1.25 sq- 6 c	m	485	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000009	制御ケーブル		EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c	m	266	令和 8	7	内-4取込
ZYX0000010	その他電線		EM-IE 60 sq	m	1,745	令和 8	7	内-5取込
ZYX0000011	その他電線		EM-IE 14 sq	m	441	令和 8	7	内-5取込
ZYX0000012	その他電線		EM-IE 5.5 sq	m	180	令和 8	7	内-5取込
ZYX0000013	端末処理材		14sq-3 c 圧着方式	組	5,730	令和 8	7	内-6取込
ZYX0000014	電線管類		ﾌﾟﾘｶ 30 mm (ﾋﾞﾆﾙ被覆)	m	1,010	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000015	電線管類		HIVE 42 mm	m	498	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000016	電線管類		HIVE 36 mm	m	376	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000017	電線管類		HIVE 28 mm	m	260	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000018	電線管類		HIVE 22 mm	m	135	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000019	電線管類		PE 36 mm	m	1,340	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000020	電線管類		PE 28 mm	m	1,040	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000021	電線管類		FEP 50 mm (難燃性)	m	679	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000022	電線管類		FEP 30 mm (難燃性)	m	529	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000023	電線管類		ベルマウスFEP 50 mm (難燃性)用	個	708	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000024	電線管類		ベルマウスFEP 30 mm (難燃性)用	個	664	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000025	電線管類		異種管接続材 H型 FEP 50 mm (難燃性)用	個	7,750	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000026	電線管類		異種管接続材 H型 FEP 30 mm (難燃性)用	個	6,420	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000027	電線管類		ケーブル埋設標示シート 150mm、2倍	m	188	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000028	電線管類		ケーブル埋設標 コンクリート製	本	3,020	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000029	電線管類		プルボックス (SUS-WP) 300*300*200	個	24,200	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000030	電線管類		プルボックス (SUS-WP) 200*200*150	個	11,800	令和 8	7	内-7取込
ZYX0000031	接地装置		接地棒 φ14*1500	本	3,040	令和 8	7	内-9取込
ZYX0000032	接地装置		接地棒用リード端子 φ14用	本	840	令和 8	7	内-9取込

登録単価 / オプション単価

		工事名	長谷調整池電気計装設備工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
ZYX0000033	接地装置		接地埋設標 140*90*1.5t黄銅製	枚	1,380	令和 8	7	内-9取込
ZYX0000034	電柱装柱材		コンクリート柱 10m-19cm-3.5kN	本	49,100	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000035	電柱装柱材		コンクリート根かせ (バンド付) 1200*240*170	個	10,400	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000036	電柱装柱材		支線 (材料) 22sq(7/2.0)	kg	600	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000037	電柱装柱材		玉がいし	個	800	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000038	電柱装柱材		巻付グリップ (22mm2)	個	314	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000039	電柱装柱材		支線ガード 硬質ポリエチレン	本	5,740	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000040	電柱装柱材		ステーブロック 700*350mm付	組	11,100	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000043	盤類		水位計収納箱600*900*600	個	251,000	令和 8	7	内-11取込
ZYX0000045	電源切替盤		鋼板製屋内壁掛盤 W400*H500*D200	面	695,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000046	長谷調整池計装盤		鋼板製屋内自立盤 W1,000*H1,950*D800	面	11,000,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000047	遠方監視制御装置 (長谷調整池子局)		鋼板製屋内自立盤 W600×H1,400×D600	面	9,000,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000048	接地端子盤		鋼板製屋内壁掛盤 W500*H500*D200	面	642,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000049	耐雷トランス		5kVA 入力:1φ3W 200-100V 出力:1φ3W 200-100V	台	609,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000053	調整池電極		電極帯式 5P	組	417,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000054	配管ビット電極		電極棒式 2P	組	53,500	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000055	盤類		電極収納箱	個	83,800	令和 8	7	内-11取込
ZYX0000056	電線管類付属材料費			式	122,516	令和 8	7	内-8取込
ZYX0000057	ケーブル電線類付属材料費			式	3,065	令和 8	7	内-8取込
ZYX0000058	電柱装柱材		ターンバックル 14号	個	6,840	令和 8	7	内-10取込
ZYX0000059	盤類		引込開閉器盤 W500*H800*D200	個	73,200	令和 8	7	内-11取込
ZYX0000060	UPS		2kVA、120分以上 1φ2W AC100V	組	1,090,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000061	調整池水位計		投込圧力式	組	1,160,000	令和 8	7	内-1取込
ZYX0000062	輸送費			式	6,283	令和 8	7	内-2取込
ZYX0000063	送水流量計		超音波式 1測線	組	2,700,000	令和 8	7	内-1取込

個人用損料<データ無し>

[illegible]