【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k173330-00002-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 8月 6日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン	C01：鈴鹿	
	石材	C01：鈴鹿	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		61,046,180			
工場製作工		式	1		61,046,180			
耐震補強材製作工		式	1		54,749,780			
鋼板材料費	PC桁部 水平力分担構造	式	1		13,939,500			内-1号 週休無
鋼板材料費	PC桁部 落橋防止構造	式	1		1,759,720			内-2号 週休無
鋼板材料費	ﾗﾝﾌﾟ部 縁端拡幅構造	式	1		1,523,660			内-3号 週休無
製作費		式	1		37,526,900			内-4号 週休無
工場塗装工		式	1		6,296,400			
メッキ	HDZ T 77	t	79.5	79,200	6,296,400			単-1号 週休無
間接労務費 36,080,000×40.8%		式	1		14,720,640			
工場純工事費		式	1		75,766,820			
工場管理費 50,807,315×33.5%		式	1		17,020,450			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当 初	事業区分	(工場製作原価)	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	(工場製作原価)	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(工場製作原価)		式	1		92,787,270			
橋梁保全工事		式	1		103,714,347			
工場製品輸送工		式	1		1,105,050			
輸送工		式	1		1,105,050			
輸送		t	79.5	13,900	1,105,050			単-2号 週休有
橋梁付属物工		式	1		93,324,960			
水平力分担構造		式	1		64,971,772			
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	122	16,970	2,070,340			単-3号 週休有
コンクリート削孔	削孔径51mm;削孔深さ625mm	孔	608	8,870	5,392,960			単-4号 週休有
コンクリート削孔	削孔径42mm;削孔深さ240mm	孔	200	7,312	1,462,400			単-5号 週休有
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D41×730 (SD345)	本	608	10,750	6,536,000			単-6号 週休有
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格φ32×470 (S35CN)	本	200	8,635	1,727,000			単-7号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その３)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング工	極小規模作業	式	1		1,388,000			内-5号 週休有
サイドプレート取付工		部材	144	27,160	3,911,040			単-8号 週休有
無収縮モルタル工	極小規模作業	式	1		880,200			内-6号 週休有
無収縮モルタル材料費		m3	2	225,000	450,000			単-9号 週休有
型枠		m2	6	10,190	61,140			単-10号 週休有
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	64	105,200	6,732,800			単-11号 週休有
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg超え2000kg以下	基	8	180,900	1,447,200			単-12号 週休有
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ⑦ 600kg以下	組	72	78,930	5,682,960			単-13号 週休有
せん断ストッパー材料費	PC桁部	式	1		22,274,400			内-7号 週休有
連結ボルト材料費	PC桁部	式	1		2,261,312			内-8号 週休有
注入工	ブラケット背面部	m2	51	30,340	1,547,340			単-14号 週休有
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	436	2,630	1,146,680			単-15号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その３)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
落橋防止構造		式	1		21,814,058			
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	27	16,970	458,190			単-16号 週休有
コンクリート削孔	削孔径42mm;削孔深さ490mm	孔	108	7,312	789,696			単-17号 週休有
コンクリート削孔	削孔径46mm;削孔深さ240mm	孔	90	7,312	658,080			単-18号 週休有
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D32×570 (SD345)	本	108	6,059	654,372			単-19号 週休有
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格φ38×500 (S35CN)	本	90	11,830	1,064,700			単-20号 週休有
チッピング工	ブラケット背面部 極小規模作業	式	1		277,600			内-9号 週休有
サイドプレート取付工		部材	36	27,160	977,760			単-21号 週休有
無収縮モルタル工	極小規模作業	式	1		352,080			内-10号 週休有
無収縮モルタル材料費		m3	0.5	225,000	112,500			単-22号 週休有
型枠		m2	1	10,190	10,190			単-23号 週休有
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	18	105,200	1,893,600			単-24号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ④-1 600kg以下	基	18	108,000	1,944,000			単-25号 週休有
緩衝チェーン材料費	PC桁部	式	1		11,628,000			内-11号 週休有
連結ボルト材料費	PC桁部	式	1		723,240			内-12号 週休有
注入工	ブラケット背面部	m2	5	30,340	151,700			単-26号 週休有
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	45	2,630	118,350			単-27号 週休有
縁端拡幅構造		式	1		6,539,130			
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	17	16,970	288,490			単-28号 週休有
コンクリート削孔	削孔径51mm;削孔深さ625mm	孔	160	8,870	1,419,200			単-29号 週休有
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D41×725 (SD345)	本	160	10,750	1,720,000			単-30号 週休有
チッピング工	ブラケット背面部 極小規模作業	式	1		277,600			内-13号 週休有
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	20	105,200	2,104,000			単-31号 週休有
注入工	ブラケット背面部	m2	14	30,340	424,760			単-32号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173330-00002-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	116	2,630	305,080			単-33号 週休有
仮設工		式	1		9,284,337			
縁端拡幅仮設工		式	1		147,552			
掘削		m3	20	6,409	128,180			単-34号 週休有
整地		m3	20	138.6	2,772			単-35号 週休有
横取用部材		t	2	8,300	16,600			単-36号 週休有
撤去・復旧工		式	1		211,175			
フェンス撤去・復旧		式	1		126,112			内-14号 週休有
縁石撤去・復旧		m	11	7,733	85,063			単-37号 週休有
足場工		式	1		5,591,520			
足場工		式	1		5,591,520			内-15号 週休有
交通管理工		式	1		3,334,090			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		式	1		3,334,090			内-16号 週休有
直接工事費		式	1		103,714,347			
共通仮設		式	1		15,305,500			
共通仮設費		式	1		4,716,500			
技術管理費		式	1		4,716,500			
施工調査費		式	1		4,716,500			内-17号 週休有
共通仮設費（率計上） 103,714,347×10.21%		式	1		10,589,000			
純工事費		式	1		119,019,847			
現場管理費 119,019,847×39.61%		式	1		47,143,000			
（現場原価）		式	1		166,162,847			
工事原価		式	1		258,950,117			
一般管理費等 252,994,292×（15.09%＋0.04%）		式	1		38,277,883			

三重県　県土整備部

507-k173330-00002-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		297,228,000			
消費税相当額 297,228,000×10%		式	1		29,722,800			
工事費計		式	1		326,950,800			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	36,080,000	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	14,720,640	
4	工場管理費　工場純工事費	75,766,820	
5	非対象額計（－）	24,959,505	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	50,807,315	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	17,020,450	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	103,714,347	
4	直接工事費	103,714,347	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	構製、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	103,714,347	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	103,714,347	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	9.91%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.21%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	10,589,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	10,589,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	103,714,347	
35	直接工事費	103,714,347	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁，ＰＣ桁，門扉，ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	103,714,347	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	0.98%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	0.98%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	4,716,500	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	4,716,500	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,305,500	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	119,019,847	
3	単独（追加工事）　直接工事費	103,714,347	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,305,500	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	119,019,847	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	119,019,847	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	37.72%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	39.61%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	47,143,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	47,143,000	

一般管理費等

所属名　鈴鹿建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	258,950,117	
2	純工事費	119,019,847	
3	現場管理費	47,143,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	92,787,270	
6	非対象額計（一）	5,955,825	
7	管理費区分９	5,955,825	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	252,994,292	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	252,994,292	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	15.09%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	252,994,292	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　101,197 円
24	一般管理費等 率（補正後）	15.13%	
25	計上額　単独（追加工事）	38,277,883	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	38,277,883	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　鋼板材料費　　単価適用年月日 令和 7年 5月 1日　歩掛適用年月日 令和 7年 5月 1日　労務調整-超過-規制 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝35＜t≦40	t	1	226,300	226,300			WYB00013 管理費区分 有 単-38号 (WB470020)
鋼材費	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝30＜t≦35	t	5.5	225,100	1,238,050			WYB00014 管理費区分 有 単-39号 (WB470020)
鋼材費	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝25＜t≦30	t	3.7	223,900	828,430			WYB00015 管理費区分 有 単-40号 (WB470020)
鋼材費	材質＝SM490B 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝25＜t≦30	t	7.2	222,700	1,603,440			WYB00016 管理費区分 有 単-41号 (WB470020)
鋼材費	材質＝SM490A t≦50　:厚みエキストラ＝無し	t	46.8	214,600	10,043,280			WYB00017 管理費区分 有 単-42号 (WB470020)
合　計					13,939,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	鋼板材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費	材質＝SM490A t≦50 ：厚みエキストラ＝無し	t	8.2	214,600	1,759,720			WYB00196 管理費区分 有 単-43号 (WB470020)
合 計					1,759,720			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	鋼板材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費	材質＝SM490A t≦50 ：厚みエキストラ＝無し	t	7.1	214,600	1,523,660			WYB00263 管理費区分 有 単-44号 (WB470020)
合 計					1,523,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	製作費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作直接労務費（橋桁）	橋梁形式＝各種：全体工数（Y）＝1,156.36：	式	1	36,080,000	36,080,000			WB470130 管理費区分 有 単-45号
副資材費（t）		t	79.5	18,200	1,446,900			WB470190 管理費区分 有 単-46号
合　計					37,526,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	チッピング工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング工	極小規模作業　1/2≦x/D＜1	日	10	138,800	1,388,000			WYB00256 管理費区分 無 単-58号
合　計					1,388,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	無収縮モルタル工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	極小規模作業　x/D＜1/2	日	10	88,020	880,200			WYB00252 管理費区分 無 単-60号
合　計					880,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	せん断ストッパー材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
せん断ストッパー	MC-600kN M-110相当品	組	8	544,300	4,354,400			WYB00040 管理費区分 無 単-66号
せん断ストッパー	MC-400kN M-110相当品	組	16	358,000	5,728,000			WYB00284 管理費区分 無 単-67号
せん断ストッパー	MC-400kN F相当品	組	48	254,000	12,192,000			WYB00037 管理費区分 無 単-68号
合　計					22,274,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	連結ボルト材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側	本	48	2,870	137,760			WYB00138 管理費区分 無 単-69号
連結ボルト	M24×90 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側	本	384	2,293	880,512			WYB00139 管理費区分 無 単-70号
連結ボルト	M24×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工上部工側	本	80	2,550	204,000			WYB00140 管理費区分 無 単-71号
連結ボルト	M20×90 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工上部工側	本	544	1,910	1,039,040			WYB00141 管理費区分 無 単-72号
合 計					2,261,312			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	チッピング工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング工	ブラケット背面部 極小規模作業 x/D=1/2	日	4	69,400	277,600			WYB00164 管理費区分 無 単-84号
合 計					277,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	無収縮モルタル工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル工	極小規模作業　x/D<1/2	日	4	88,020	352,080			WYB00166 管理費区分 無 単-86号
合　計					352,080			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	緩衝チェーン材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
緩衝チェーン	5型1リンク	組	18	646,000	11,628,000			WYB00220 管理費区分 無 単-91号
合　計					11,628,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	連結ボルト材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側	本	252	2,870	723,240			WYB00174 管理費区分 無 単-92号
合 計					723,240			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第13号内訳書	チッピング工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
チッピング工	ブラケット背面部 極小規模作業 x/D<1/2	日	4	69,400	277,600			WYB00258 管理費区分 無 単-100号
合 計					277,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	フェンス撤去・復旧	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱撤去		本	4	4,857	19,428			WYB00274 管理費区分 無
金網撤去		m	12	1,350	16,200			WYB00275 管理費区分 無 単-107号
基礎ブロック撤去		個	4	1,639	6,556			WYB00276 管理費区分 無 単-108号
支柱設置	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	本	4	9,714	38,856			CB225140 管理費区分 無 単-109号
金網設置		m	12	2,674	32,088			WYB00277 管理費区分 無 単-110号
基礎ブロック設置		個	4	3,246	12,984			WYB00278 管理費区分 無 単-111号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第14号内訳書	フェンス撤去・復旧	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					126,112			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第15号内訳書	足場工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法＝手摺先行型枠組足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	990	5,648	5,591,520			WB252110 管理費区分 無 単-114号
合　計					5,591,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第16号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	116.2	20,490	2,380,938			WB010211 管理費区分 無 単-115号
交通誘導警備員Ｂ		人日	56.2	16,960	953,152			WB010212 管理費区分 無 単-116号
合　計					3,334,090			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第17号内訳書	施工調査費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工		組	110	25,900	2,849,000			WYB00025 管理費区分 無 単-117号
鉄筋探査工	横向き　極小規模作業　1/2≦x/D<1	日	6	249,000	1,494,000			WYB00026 管理費区分 無 単-118号
鉄筋探査工	横向き　極小規模作業　x/D<1/2	日	3	124,500	373,500			WYB00285 管理費区分 無 単-119号
合　計					4,716,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	メッキ	単位	t	数量	1	単価	79,200
規格	HDZ T 77						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ	HDZ T 77　鉄骨単体	t	1	79,200	79,200	WYB00022 管理費区分 9 単-47号
計					79,200	
単価					79,200	円／t

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	輸送	単位	t	数量	1	単価	13,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁工場製作輸送工	輸送対象橋種＝鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）： 運搬距離（実数入力）＝23.6km：	t	1	13,900	13,900	MB470200 管理費区分 無 単-48号
計					13,900	
単価					13,900	円／t

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	1	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	1	16,970	16,970	MYB00027 管理費区分 無 単-49号
計					16,970	
単価					16,970	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	8,870
規格	削孔径51mm;削孔深さ625mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	8,870	8,870	CB435910 管理費区分 無 単-50号
計					8,870	
単価					8,870	円／孔

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	削孔径42mm;削孔深さ240mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	7,312	7,312	CB435910 管理費区分 無 単-51号
計					7,312	
単価					7,312	円／孔

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	単位	本	数量	1	単価	10,750
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D41×730 (SD345)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝横方向：	本	1	2,701	2,701	CB435940 管理費区分 無 単-52号
アンカー材（材料費）		本	1	7,273	7,273	CB435941 管理費区分 無 単-53号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.558kg/本：	本	1	770.1	770.1	CB435942 管理費区分 無 単-54号
計					10,744.1	
単価					10,750	円／本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	単位	本	数量	1	単価	8,635
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格φ32×470 (S35CN)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝横方向：	本	1	2,111	2,111	CB435940 管理費区分 無 単-55号
アンカー材（材料費）		本	1	6,293	6,293	CB435941 管理費区分 無 単-56号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.167kg/本：	本	1	230.5	230.5	CB435942 管理費区分 無 単-57号
計					8,634.5	
単価					8,635	円／本

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドプレート取付工	単位	部材	数量	1	単価	27,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サイドプレート取付工		部材	1	27,160	27,160	MYB00029 管理費区分 無 単-59号
計					27,160	
単価					27,160	円／部材

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル材料費	単位	m3	数量	1	単価	225,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル材料費	プレミックスタイプ	m3	1	225,000	225,000	MYB00136 管理費区分 無 単-61号
計					225,000	
単価					225,000	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-62号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	1	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	1	105,200	105,200	MYB00032 管理費区分 無 単-63号
計					105,200	
単価					105,200	円／基

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	1	単価	180,900
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg超え2000kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg超え2000kg以下	基	1	180,900	180,900	WYB00033 管理費区分 無 単-64号
計					180,900	
単価					180,900	円／基

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	組	数量	1	単価	78,930
規格	落橋防止装置取付工 タイプ⑦ 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ⑦ 600kg以下	組	1	78,930	78,930	WYB00034 管理費区分 無 単-65号
計					78,930	
単価					78,930	円／組

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	1	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	ブラケット背面部	m2	1	30,340	30,340	WYB00041 管理費区分 無 単-73号
計					30,340	
単価					30,340	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	1	2,630	2,630	WYB00042 管理費区分 無 単-74号
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	1	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	1	16,970	16,970	WYB00178 管理費区分 無 単-75号
計					16,970	
単価					16,970	円／m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	削孔径42mm;削孔深さ490mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	7,312	7,312	CB435910 管理費区分 無 単-76号
計					7,312	
単価					7,312	円／孔

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	削孔径48mm;削孔深さ240mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	7,312	7,312	CB435910 管理費区分 無 単-77号
計					7,312	
単価					7,312	円／孔

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	単位	本	数量	1	単価	6,059
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D32×570（SD345）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝横方向：	本	1	2,111	2,111	CB435940 管理費区分 無 単-78号
アンカー材（材料費）		本	1	3,463	3,463	CB435941 管理費区分 無 単-79号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.351kg/本：	本	1	484.4	484.4	CB435942 管理費区分 無 単-80号
計					6,058.4	
単価					6,059	円／本

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	単位	本	数量	1	単価	11,830
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格φ38×500 (S35CN)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm超え40mm以下：削孔方向＝横方向：	本	1	2,111	2,111	CB435940 管理費区分 無 単-81号
アンカー材（材料費）		本	1	9,443	9,443	CB435941 管理費区分 無 単-82号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.195kg/本：	本	1	269.1	269.1	CB435942 管理費区分 無 単-83号
計					11,823.1	
単価					11,830	円／本

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドプレート取付工	単位	部材	数量	1	単価	27,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
サイドプレート取付工		部材	1	27,160	27,160	WYB00259 管理費区分 無 単-85号
計					27,160	
単価					27,160	円／部材

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル材料費	単位	m3	数量	1	単価	225,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル材料費	プレミックスタイプ	m3	1	225,000	225,000	MYB00199 管理費区分 無 単-87号
計					225,000	
単価					225,000	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-88号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	1	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	1	105,200	105,200	WYB00167 管理費区分 無 単-89号
計					105,200	
単価					105,200	円／基

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	1	単価	108,000
規格	落橋防止装置取付工 タイプ④-1 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ④-1 600kg以下	基	1	108,000	108,000	WYB00168 管理費区分 無 単-90号
計					108,000	
単価					108,000	円／基

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	1	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	ブラケット背面部	m2	1	30,340	30,340	MYB00169 管理費区分 無 単-93号
計					30,340	
単価					30,340	円／m2

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	1	2,630	2,630	MYB00170 管理費区分 無 単-94号
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	1	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
芯出し調整工	コンクリート面用	m2	1	16,970	16,970	WYB00257 管理費区分 無 単-95号
計					16,970	
単価					16,970	円／m2

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	8,870
規格	削孔径51mm;削孔深さ625mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝30mmを超え43mm以下：削孔深さ＝500mmを超え1000mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	8,870	8,870	CB435910 管理費区分 無 単-96号
計					8,870	
単価					8,870	円／孔

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ取付工	単位	本	数量	1	単価	10,750
規格	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ規格D41×725 (SD345)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝40mmを超え55mm以下：削孔方向＝横方向：	本	1	2,701	2,701	CB435940 管理費区分 無 単-97号
アンカー材（材料費）		本	1	7,273	7,273	CB435941 管理費区分 無 単-98号
注入材（材料費）	注入材の注入量（実数入力）＝0.556kg/本：	本	1	770.1	770.1	CB435942 管理費区分 無 単-99号
計					10,744.1	
単価					10,750	円／本

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	1	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
部材取付工	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下	基	1	105,200	105,200	YB00260 管理費区分 無 単-101号
計					105,200	
単価					105,200	円／基

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	1	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入工	ブラケット背面部	m2	1	30,340	30,340	WYB00261 管理費区分 無 単-102号
計					30,340	
単価					30,340	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材料費	エポキシ樹脂系パテ材	kg	1	2,630	2,630	WYB00262 管理費区分 無 単-103号
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	6,409
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	6,409	6,409	CB210100 管理費区分 無 単-104号
計					6,409	
単価					6,409	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾚｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m 3	1	138.6	138.6	CB210610 管理費区分 無 単-105号
計					138.6	
単価					138.6	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横取用部材	単位	t	数量	1	単価	8,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼賃料	H-300	t	1	8,300	8,300	WYB00281 管理費区分 無 単-106号
計					8,300	
単価					8,300	円／t

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縁石撤去・復旧	単位	m	数量	1	単価	7,733
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分＝再利用：	m	1	1,478	1,478	CB422540 管理費区分 無 単-112号
歩車道境界ブロック	作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	1	6,255	6,255	CB422510 管理費区分 無 単-113号
計					7,733	
単価					7,733	円／m

参考資料（1）

単-38号　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	226,300
規格	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝35＜t≦40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	Z001062018 管理費区分 5 Z1
厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	1.17	3,000	3,510	Z001063003 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					226,300	
単価					226,300	円／ｔ

参考資料（1）

単-39号　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	225,100
規格	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝30＜t≦35						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	Z001062018 管理費区分 5 Z1
厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	1.17	2,000	2,340	Z001063002 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					225,100	
単価					225,100	円／ｔ

参考資料（1）

単-40号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	223,900
規格	材質＝SM490YB 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝25＜t≦30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	19,000	22,230	Z001062018 管理費区分 5 Z1
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	Z001063001 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					223,900	
単価					223,900	円／ｔ

参考資料（1）

単-41号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	222,700
規格	材質＝SM490B 25＜t≦38　:厚みエキストラ＝25＜t≦30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８	t	1.17	18,000	21,060	Z001062012 管理費区分 5 Z1
厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1.17	1,000	1,170	Z001063001 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					222,700	
単価					222,700	円／ｔ

参考資料（1）

単-42号　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	214,600
規格	材質＝SM490A t≦50　:厚みエキストラ＝無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	1.17	12,000	14,040	Z001062010 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					214,600	
単価					214,600	円／ｔ

参考資料（1）

単-43号　WYB00196

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	214,600
規格	材質＝SM490A t≦50　:厚みエキストラ＝無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	1.17	12,000	14,040	Z001062010 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					214,600	
単価					214,600	円／ｔ

参考資料（1）

単-44号　WYB00263

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材費	単位	t	数量	1	単価	214,600
規格	材質＝SM490A t≦50　:厚みエキストラ＝無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（厚板）　（販売）	無規格　１２≦ｔ≦２５	t	1.17	175,000	204,750	Z001026001 管理費区分 5 Z1
中厚板　規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０	t	1.17	12,000	14,040	Z001062010 管理費区分 5 Z1
スクラップ	ヘビーＨ１	t	-0.136	31,500	-4,284	Z006730001 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		94	ZS3000004 管理費区分 5 ZZ1
計					214,600	
単価					214,600	円／ｔ

参考資料（1）

単-45号　WB470130

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	製作直接労務費（橋桁）	単位	式	数量	1	単価	36,080,000
規格	各種 1156.36						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
製作工（橋梁）		人工	1,156.36	31,200	36,078,432	R0153 管理費区分 7 割増率　0%
諸雑費（まるめ）		式	1		1,568	ZS3000004 管理費区分 7
計					36,080,000	
単価					36,080,000	円／式
J01 橋梁形式 J20 全体工数（Y）	各種 1,156.36					

参考資料（1）

単-46号　WB470190

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	副資材費（t）	単位	t	数量	1	単価	18,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副資材費（鋼橋製作用）	溶接材料込み	t	1	18,200	18,200	Z001001001 管理費区分 5
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 5
計					18,200	
単価					18,200	円／t

参考資料（1）

単-47号　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融亜鉛メッキ	単位	t	数量	1	単価	79,200
規格	HDZ T 77　鉄骨単体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接亜鉛メッキ	HDZ T 77　鉄骨単体	t	1	79,200	79,200	Y008001000-001 管理費区分 9
計					79,200	
単価					79,200	円／t

参考資料（1）

単-48号　　WB470200

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁工場製作輸送工	単位	t	数量	1	単価	13,900
規格	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く） 23.6km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋工場製作輸送費		t	1	13,900	13,900	Y007430000- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					13,900	
単価					13,900	円／t
J01 輸送対象橋種 J02 運搬距離（実数入力）	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く） 23.6 km					

参考資料（1）

単-49号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	10	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		3,328	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					169,728	
単価					16,970	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	8,870
規格	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,329		
労務構成比率		%	83.08			
土木一般世話役		%	38.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.61	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	%	16.92	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,865.4		
労務構成比率		%	83.2			
土木一般世話役		%	38.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.35	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.8			
ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	%	16.8	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	2,701
規格	40mmを超え55mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,544		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.82	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.85	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	40mmを超え55mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB435941

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	7,273
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
アンカーボルト	D41×730（SD345）2N・1W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	%	100	1	7,273	Y000116000-012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB435942

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	770.1
規格	0.558kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	770.04	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.558 kg/本					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	2,111
規格	25mmを超え40mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,988.6		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.84	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mmを超え40mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB435941

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	6,293
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
アンカーボルト	φ32×470（S35CN）4N・2W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	%	100	1	6,293	Y000116000-013 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB435942

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	230.5
規格	0.167kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	230.46	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.167 kg/本					

参考資料（1）

単-58号　WYB00256

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	日	数量	1	単価	138,800
規格	極小規模作業　1/2≦x/D<1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2	28,704	57,408	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1.5	24,648	36,972	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	11%	式	1		13,756	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					138,816	
単価					138,800	円／日

参考資料（1）

単-59号　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドプレート取付工	単位	部材	数量	8	単価	27,160
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	3	36,400	109,200	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	22%	式	1		39,193	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					217,345	
単価					27,160	円／部材

参考資料（1）

単-60号　WYB00252

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	日	数量	1	単価	88,020
規格	極小規模作業　x/D≦1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.5	28,704	43,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	6%	式	1		4,982	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					88,026	
単価					88,020	円／日

参考資料（1）

単-61号　WYB00136

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル材料費	単位	m3	数量	1	単価	225,000
規格	プレミックスタイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	1	225,000	225,000	Y000223000-001 管理費区分 無
計					225,000	
単価					225,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-63号　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	3	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプⅠ 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	32%	式	1		76,544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					315,744	
単価					105,200	円／基

参考資料（1）

単-64号　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	2	単価	180,900
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg超え2000kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	46,100	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費	32%	式	1		76,544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					361,844	
単価					180,900	円／基

参考資料（1）

単-65号　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	組	数量	4	単価	78,930
規格	落橋防止装置取付工 タイプ⑦ 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	32%	式	1		76,544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					315,744	
単価					78,930	円／組

参考資料（1）

単-66号　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	せん断ストッパー	単位	組	数量	1	単価	544,300
規格	MC-600kN M-110相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ストッパー	MC-600kN M-110相当品	組	1	544,300	544,300	Y000800009-006 管理費区分 無
計					544,300	
単価					544,300	円／組

参考資料（1）

単-67号　WYB00284

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	せん断ストッパー	単位	組	数量	1	単価	358,000
規格	MC-400kN M-110相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ストッパー	MC-400kN M-110相当品	組	1	358,000	358,000	Y000800009-011 管理費区分 無
計					358,000	
単価					358,000	円／組

参考資料（1）

単-68号　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	せん断ストッパー	単位	組	数量	1	単価	254,000
規格	MC-400kN F相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
せん断ストッパー	MC-400kN F相当品	組	1	254,000	254,000	Y000800009-012 管理費区分 無
計					254,000	
単価					254,000	円／組

参考資料（1）

単-69号　WYB00138

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連結ボルト	単位	本	数量	1	単価	2,870
規格	M27×100　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1	2,870	2,870	Y000906001-001 管理費区分 無
計					2,870	
単価					2,870	円／本

参考資料（1）

単-70号　WYB00139

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連結ボルト	単位	本	数量	1	単価	2,293
規格	M24×90　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト	M24×90 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1	2,293	2,293	Y000906001-002 管理費区分 無
計					2,293	
単価					2,293	円／本

参考資料（1）

単-71号　WYB00140

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連結ボルト	単位	本	数量	1	単価	2,550
規格	M24×100　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工上部工側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト	M24×100　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1	2,550	2,550	Y000906001-006 管理費区分 無
計					2,550	
単価					2,550	円／本

参考資料（1）

単-72号　WYB00141

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連結ボルト	単位	本	数量	1	単価	1,910
規格	M20×90　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工上部工側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト	M20×90　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1	1,910	1,910	Y000906001-007 管理費区分 無
計					1,910	
単価					1,910	円／本

参考資料（1）

単-73号　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	6	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	4	28,704	114,816	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	7%	式	1		11,910	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					182,054	
単価					30,340	円／m2

参考資料（1）

単-74号　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂系パテ材		kg	1	2,630	2,630	Y001391000-001 管理費区分 無
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

参考資料（1）

単-75号　WYB00178

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	10	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		3,328	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					169,728	
単価					16,970	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,865.4		
労務構成比率		%	83.2			
土木一般世話役		%	38.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.35	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.8			
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	%	16.8	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	7,312
規格	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,865.4		
労務構成比率		%	83.2			
土木一般世話役		%	38.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.35	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.8			
ダイヤモンドビット	５３．１ｍｍ　スタンダード	%	16.8	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	2,111
規格	25mmを超え40mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,988.6		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.84	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mmを超え40mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB435941

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	3,463
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
アンカーボルト	D32×570（SD345）2N・1ﾏﾙ,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	%	100	1	3,463	Y000116000-015 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB435942

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	484.4
規格	0.351kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	484.38	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.351 kg/本					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	2,111
規格	25mmを超え40mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,988.6		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.84	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mmを超え40mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB435941

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	9,443
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
アンカーボルト	φ38×500（S35CN）4N・2W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	%	100	1	9,443	Y000116000-016 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB435942

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	269.1
規格	0.195kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	269.1	Z004720001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.195 kg/本					

参考資料（1）

単-84号　　WYB00164

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	日	数量	1	単価 69,400
規格	ブラケット背面部　極小規模作業　x/D<1/2					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.75	24,648	18,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	11%	式	1		6,878	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					69,408	
単価					69,400	円／日

参考資料（1）

単-85号　　WYB00259

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	サイドプレート取付工	単位	部材	数量	8	単価 27,160
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	3	36,400	109,200	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	22%	式	1		39,193	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					217,345	
単価					27,160	円／部材

参考資料（1）

単-86号　WYB00166

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	日	数量	1	単価	88,020
規格	極小規模作業　x/D<1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.5	28,704	43,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	6%	式	1		4,982	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					88,026	
単価					88,020	円／日

参考資料（1）

単-87号　WYB00199

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル材料費	単位	m3	数量	1	単価	225,000
規格	プレミックスタイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	1	225,000	225,000	Y000223000-001 管理費区分 無
計					225,000	
単価					225,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-89号　WYB00167

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	3	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	32%	式	1		76,544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					315,744	
単価					105,200	円／基

参考資料 (1)

単-90号　WYB00168

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	4	単価	108,000
規格	落橋防止装置取付工 タイプ④-1　600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	7	36,400	254,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	24%	式	1		83,616	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					432,016	
単価					108,000	円／基

参考資料 (1)

単-91号　WYB00220

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	緩衝チェーン	単位	組	数量	1	単価	646,000
規格	5型1リンク						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
緩衝チェーン	5型1リンク	組	1	646,000	646,000	Y004706000-001 管理費区分 無
計					646,000	
単価					646,000	円／組

参考資料（1）

単-92号　　WYB00174

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	連結ボルト	単位	本	数量	1	単価	2,870
規格	M27×100　強度区分8.8　1N・2W、ﾒｯｷ加工下部工側						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1	2,870	2,870	Y000906001-001 管理費区分 無
計					2,870	
単価					2,870	円／本

参考資料（1）

単-93号　　WYB00169

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	6	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	4	28,704	114,816	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費	7%	式	1		11,910	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					182,054	
単価					30,340	円／m2

参考資料（1）

単-94号　WYB00170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂系パテ材		kg	1	2,630	2,630	Y001391000-001 管理費区分 無
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

参考資料（1）

単-95号　WYB00257

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芯出し調整工	単位	m2	数量	10	単価	16,970
規格	コンクリート面用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	2%	式	1		3,328	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					169,728	
単価					16,970	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-96号　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	8,870
規格	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,329		
労務構成比率		%	83.08			
土木一般世話役		%	38.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	35.61	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.92			
ダイヤモンドビット	５３．１mm　スタンダード	%	16.92	14,100	14,800	Z006531012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	30mmを超え43mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	2,701
規格	40mmを超え55mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,544		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.82	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.85	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	40mmを超え55mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB435941

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	7,273
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
アンカーボルト	D41×730（SD345）2N・1W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	%	100	1	7,273	Y000116000-012 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB435942

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材（材料費）	単位	本	数量	1	単価	770.1
規格	0.558kg/本						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
注入材	エポキシ	%	100	1	770.04	Z004720001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 注入材の注入量（実数入力）	0.558 kg/本					

参考資料（1）

単-100号　WYB00258

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	日	数量	1	単価	69,400
規格	ブラケット背面部　極小規模作業　x/D<1/2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.75	24,648	18,486	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	11%	式	1		6,878	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					69,408	
単価					69,400	円／日

参考資料（1）

単-101号　WYB00260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	部材取付工	単位	基	数量	3	単価	105,200
規格	落橋防止装置取付工 タイプ① 600kg以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	32%	式	1		76,544	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					315,744	
単価					105,200	円／基

参考資料（1）

単-102号　WYB00261

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入工	単位	m2	数量	6	単価	30,340
規格	ブラケット背面部						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	4	28,704	114,816	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	7%	式	1		11,910	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					182,054	
単価					30,340	円／m2

参考資料（1）

単-103号　WYB00262

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材料費	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	エポキシ樹脂系パテ材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
エポキシ樹脂系パテ材		kg	1	2,630	2,630	Y001391000-001 管理費区分 無
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	6,409
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,214		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	138.6
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-106号　WYB00281

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	H型鋼賃料	単位	t	数量	1	単価	8,300
規格	H-300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H型鋼	H-300　供用日数30日	t・日	30	120	3,600	WYB00282 管理費区分 無
H型鋼整備費		t	1	4,700	4,700	WYB00283 管理費区分 無
計					8,300	
単価					8,300	円／t

参考資料（1）

単-107号　WYB00275

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網撤去	単位	m	数量	100	単価	1,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	5.1	24,648	125,704	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					135,000	
単価					1,350	円／m

参考資料（1）

単-108号　　WYB00276

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック撤去	単位	個	数量	100	単価	1,639
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,680	18,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	5.9	24,648	145,423	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		69	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					163,900	
単価					1,639	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB225140

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱設置	単位	本	数量	1	単価	9,714
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,179.7		
労務構成比率		%	70.77			
普通作業員		%	31.26	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	17.45	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.48	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	29.23			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	26.1	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

参考資料（1）

単-110号　WYB00277

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網設置	単位	m	数量	100	単価	2,674
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,680	18,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	10.1	24,648	248,944	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					267,400	
単価					2,674	円／m

参考資料（1）

単-111号　WYB00278

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック設置	単位	個	数量	100	単価	3,246
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.1	30,680	33,748	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	11.8	24,648	290,846	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					324,600	
単価					3,246	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB422540

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,390.5		
労務構成比率		%	94.31			
普通作業員		%	29.92	23,900	24,648	#R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.08	28,900	30,680	#R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.33	27,700	29,744	#R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.7	26,700	28,704	#R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				#RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.5			
軽油		%	1.5	134	149	ZZ006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.19			
小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］	山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３）	%	4.19	5,000	6,000	1.001011001 管理費区分 無

507-k173330-00002-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB422540

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック撤去	単位	m	数量	1	単価	1,478
規格	再利用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 再利用区分	再利用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,255
規格	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-40（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,652.9		
労務構成比率		%	83.4			
普通作業員		%	26.3	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	23.46	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.38	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	12.64	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.26			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	13.55	17,900	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.71	134	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.34			

507-k173330-00002-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB422510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	6,255
規格	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し 18-8-40（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊	%	2.34	3,960	4,040	L001011005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 基礎砕石規格	再利用設置 B種（180/205×250×600） 無し					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	18-8-40（高炉） 無し					

参考資料（1）

単-114号　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	5,648
規格	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.6	30,680	49,088	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.5	33,592	285,532	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.3	24,648	32,042	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.4	46,100	64,540	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	31%	式	1		133,598	ZS8000004 管理費区分 無
計					564,800	
単価					5,648	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	手摺先行型枠組足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-115号　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-116号　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-117号　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工	単位	組	数量	7	単価	25,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		8,635	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					181,335	
単価					25,900	円／組

参考資料（1）

単-118号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	日	数量	1	単価 249,000
規格	横向き　極小規模作業　1/2≦x/D＜1					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	2	48,500	97,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	2	40,300	80,600	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		11,860	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					249,060	
単価					249,000	円／日

参考資料（1）

単-119号　　WYB00285

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	日	数量	1	単価 124,500
規格	横向き　極小規模作業　x/D＜1/2					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	5%	式	1		5,930	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					124,530	
単価					124,500	円／日

登録単価／オプション単価

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋脚補強工事(その3)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000116000-012	アンカーボルト	D41×730 (SD345) 2N・1W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	本	7,273	令和 7	5	単-53
Y000116000-012	アンカーボルト	D41×730 (SD345) 2N・1W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	本	7,273	令和 7	5	単-98
Y000116000-013	アンカーボルト	φ32×470 (S35CN) 4N・2W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	本	6,293	令和 7	5	単-56
Y000116000-015	アンカーボルト	D32×570 (SD345) 2N・1W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	本	3,463	令和 7	5	単-79
Y000116000-016	アンカーボルト	φ38×500 (S35CN) 4N・2W,ﾈｼﾞ切部ﾒｯｷ加工	本	9,443	令和 7	5	単-82
Y000223000-001	無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	225,000	令和 7	5	単-61
Y000223000-001	無収縮モルタル	プレミックスタイプ	m3	225,000	令和 7	5	単-87
Y000800009-006	せん断ストッパー	MC-600kN M-110相当品	組	544,300	令和 7	5	単-66
Y000800009-011	せん断ストッパー	MC-400kN M-110相当品	組	358,000	令和 7	5	単-67
Y000800009-012	せん断ストッパー	MC-400kN F相当品	組	254,000	令和 7	5	単-68
Y000906001-001	連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	2,870	令和 7	5	単-69
Y000906001-001	連結ボルト	M27×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	2,870	令和 7	5	単-92
Y000906001-002	連結ボルト	M24×90 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	2,293	令和 7	5	単-70
Y000906001-006	連結ボルト	M24×100 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	2,550	令和 7	5	単-71
Y000906001-007	連結ボルト	M20×90 強度区分8.8 1N・2W、ﾒｯｷ加工	本	1,910	令和 7	5	単-72
Y001391000-001	エポキシ樹脂系パテ材		kg	2,630	令和 7	5	単-74
Y001391000-001	エポキシ樹脂系パテ材		kg	2,630	令和 7	5	単-94
Y001391000-001	エポキシ樹脂系パテ材		kg	2,630	令和 7	5	単-103
Y004706000-001	緩衝チェーン	5型1リンク	組	646,000	令和 7	5	単-91
Y008001000-001	溶接亜鉛メッキ	HDZ T 77 鉄骨単体	t	79,200	令和 7	5	単-47
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-38
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-39
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-40
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-41
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-42
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-43
Z001026001	鋼板 (厚板) (販売)	無規格 １２≦ｔ≦２５	t	175,000	令和 7	5	単-44
Z001062010	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０	t	12,000	令和 7	5	単-42
Z001062010	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０	t	12,000	令和 7	5	単-43
Z001062010	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０Ａ ｔ≦５０	t	12,000	令和 7	5	単-44
Z001062012	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０Ｂ ２５＜ｔ≦３８	t	18,000	令和 7	5	単-41
Z001062018	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８	t	19,000	令和 7	5	単-38

登録単価／オプション単価

工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋脚補強工事(その3)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z001062018	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８	t	19,000	令和 7	5	単-39
Z001062018	中厚板 規格エキストラ	ＳＭ４９０ＹＢ ２５＜ｔ≦３８	t	19,000	令和 7	5	単-40
Z001063001	厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1,000	令和 7	5	単-40
Z001063001	厚みエキストラ	２５＜ｔ≦３０	t	1,000	令和 7	5	単-41
Z001063002	厚みエキストラ	３０＜ｔ≦３５	t	2,000	令和 7	5	単-39
Z001063003	厚みエキストラ	３５＜ｔ≦４０	t	3,000	令和 7	5	単-38
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1,380	令和 7	5	単-54
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1,380	令和 7	5	単-57
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1,380	令和 7	5	単-80
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1,380	令和 7	5	単-83
Z004720001	注入材	エポキシ	kg	1,380	令和 7	5	単-99
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-38
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-39
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-40
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-41
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-42
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-43
Z006730001	スクラップ	ヘビーＨ１	t	31,500	令和 7	5	単-44
WYB00282	H型鋼	H-300 供用日数30日	t・日	120			単-106
WYB00283	H型鋼整備費		t	4,700			単-106
WYB00274	支柱撤去		本	4,857			内-14

個人用損料

工事番号		工事名	【当初】R7主要地方道神戸長沢線(汲川原橋(上部工)) 橋梁補強工事(その3)						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考
N0001	クレーン付きトラック		4t	台	持込	11,400	令和 5	7	
N0002	ガス切断機			台	持込	800	令和 5	7	
N0003	空気圧縮機		5.0m3	台	持込	2,700	令和 5	7	
N0004	コンクリートブレーカー		30kg	台	持込	620	令和 5	7	
N0005	ピックハンマー		7kg	台	持込	400	令和 5	7	
N0006	コンクリートカッター		40cm	台	持込	2,100	令和 5	7	
N0007	ルートハンマー			台	持込	840	令和 5	7	
N0008	エンジン付きウェルダー		250A	台	持込	1,700	令和 5	7	
N0009	発動発電機		2KVA	台	持込	800	令和 5	7	