

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k173320-00043-11(0)	設 計 者 名	令和7年度 一般県道稲生山線 舗装修繕工事
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	鈴鹿建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 (開 札 日)	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和7年 7月15日		
単 価 適 用 年 月 日	令和7年 7月15日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00: 鈴鹿	
	生 コ ン	C01: 鈴鹿	
	石 材	C01: 鈴鹿	
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日 (R7.7基準)
	主たる工程	06: 舗装工事
現場環境改善費	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場管理費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
一般管理費等	施工地域補正	一般交通影響有り (2) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	令和7年度 一般県道稲生山線 舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式	1		10,968,904			
舗装工		式	1		10,004,270			
切削オーバーレイ工		式	1		10,004,270			
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差す りつけ区分無;アスファルト 材料種類(一層)改質As 密粒II型(20)DS3000	m2	2,610	3,385	8,834,850			単-1号 週休有
穀運搬(路面切削)	穀種別As	m3	130	2,068	268,840			単-2号 週休有
穀処分	穀種別アスファルト穀	m3	130	2,350	305,500			単-3号 週休有
クラック防止シート	G・Asシート(100)相 当品	m	261	2,280	595,080			単-4号 週休有
区画線工		式	1		303,494			
区画線工		式	1		303,494			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	690	375.5	259,095			単-5号 週休有

- 1 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 一般県道稲生山線 舗装修繕工事	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	主たる工種 施工地域	舗装工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	4	456.2	1,824			単-6号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	6	841.3	5,047			単-7号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分矢印 ・記号・文字 15cm換算; 塗布厚1.5mm;排水性 舗装無し	m	40	938.2	37,528			単-8号 週休有
仮設工		式	1		661,140			
交通管理工		式	1		661,140			
交通誘導警備員		式	1		661,140			内-1号 週休有
直接工事費		式	1		10,968,904			
共通仮設		式	1		2,562,000			
共通仮設費		式	1		224,000			
運搬費		式	1		224,000			

- 2 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度 一般県道稲生山線 舗装修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費			台	2	112,000	224,000			単-9号
共通仮設費（率計上） 10,968,904×21.32%			式	1		2,338,000			週休有
純工事費			式	1		13,530,904			
現場管理費 13,530,904×44.68%			式	1		6,045,000			
工事原価			式	1		19,575,904			
一般管理費等 19,575,904×（20.62%+ 0.04%）			式	1		4,044,096			
工事価格			式	1		23,620,000			
消費税相当額 23,620,000×10%			式	1		2,362,000			
工事費計			式	1		25,982,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(一)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		10,968,904
4	直接工事費		10,968,904
5	準備費 (処分費)		0
6	事業損失防止施設費		0
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)		305,500
8	現工事		0
9	合算工事		0
10	非対象額計 (一)		0
11	管理費区分 1		0
12	管理費区分 2, 7		0
13	管理費区分 5		0
14	管理費区分 9		0
15	管理費区分 T		0
16	対象額支給品 (十)		0
17	無償貸付機械評価額 (十)		0
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,968,904
19	現工事		0
20	合算工事		0
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)		10,663,404
22	現工事		0
23	合算工事		0
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)		15.08%
25	現工事		0%
26	合算工事		0%
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)		1.4
28	現工事		0
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)		21.32%
30	計上額 単独 (追加工事)		2,338,000
31	現工事		0
32	合算工事		0
33	調整工事計上額		2,338,000

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k173320-00043-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		10,968,904
35	直接工事費		10,968,904
36	非対象額計 (一)		305,500
37	管理費区分 1		0
38	管理費区分 2, 7		0
39	管理費区分 5		0
40	管理費区分 9		0
41	管理費区分 T		305,500
42	対象額支給品 (十)		0
43	無償貸付機械評価額 (十)		0
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		10,663,404
45	現工事		0
46	合算工事		0
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		1.54%
48	現工事		0%
49	合算工事		0%
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		市街地以外
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		1.54%
53	計上額 単独 (追加工事)		0
54	現工事		0
55	合算工事		0
56	調整工事計上額		0
57	共通仮設費 (積上分)		224,000
58	運搬費		224,000
59	準備費・仮設費		0
60	事業損失防止施設費		0
61	安全費		0
62	役務費		0
63	技術管理費		0
64	営繕費		0
65	現場環境改善費		0
66	共通仮設費計		2,562,000

- 2 -

三重県 県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事		
2	単独（追加工事）純工事費		13,530,904	
3	単独（追加工事）直接工事費		10,968,904	
4	単独（追加工事）共通仮設費		2,562,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		13,530,904	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		13,225,404	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		36.5%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		44.68%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		6,045,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		6,045,000	

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

舗装工事

1	工事原価		19,575,904	
2	純工事費		13,530,904	
3	現場管理費		6,045,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（－）		0	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T		0	全処分費のうち3％または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		19,575,904	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		19,270,404	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		20.62%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		19,575,904	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 7,830 円
24	一般管理費等 率（補正後）		20.66%	
25	計上額 単独（追加工事）		4,044,096	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		4,044,096	

一式当たり内訳書

第1号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	18	20,100	361,800			WB010211 管理費区分 無 単-19号	
交通誘導警備員B		人日	18	16,630	299,340			WB010212 管理費区分 無 単-20号	
合 計					661,140				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単-1号

		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020			
名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量		単価	
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)改質As密粒II型(20)DS3000				1		3,385
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ		平均切削深さ=7cm以下:即日舗設層数=一層:すりつけの区分=無;舗装厚(一層目)(実数入力)=50mm:アスファルト材料(一層目)=改質As密粒II型(20)DS3000:瀝青材料種類(一層目)=タックコート:	m 2	1	3,385	3,385	WB430210 管理費区分 無 単-10号
計						3,385	
単価						3,385	円/m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020	
名称	般運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,068
規格	般種別As						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
般運搬(路面切削)	DID区間の有無=有り:運搬距離(km)(DID区間有)=11.0km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1	2,068	2,068	CB430020 管理費区分 無 単-11号	
計					2,068		
単価					2,068	円/m3	

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制						令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020	
名称	般処分	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	般種別As/舗装						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-12号	
計					2,350		
単価					2,350	円/m3	

- 3 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート			単位	m	数量		単価	
規格	G・Asシート (100) 相当品						1		2,280
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック防止シート張		費用の内訳＝全ての費用：	m	1	329.3	329.3	CB430930 管理費区分 無 単-13号		
クラック防止シート (材料費)			m	1	1,950	1,950	MYB00001 管理費区分 無 単-14号		
計						2,279.3			
単価						2,280	円／m		

- 4 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線		単位	m	数量	1	単価	375.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	375.5	375.5	WB821210 管理費区分 無 単-15号
計							375.5	
単価							375.5	円/m

- 5 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	溶融式区画線		単位	m	数量	1	単価	456.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=実線 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	456.2	456.2	WB821210 管理費区分 無 単-16号		
計					456.2			
単価					456.2	円/m		

- 6 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	841.3
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18％；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	841.3	841.3	WB821210 管理費区分 無 単-17号
計						841.3	
単価						841.3	円／m

- 7 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	1	938.2	938.2	管理費区分 無 単-18号
区画線設置	夜間作業の有無=無し;施工方法区分=溶融式手動;豪雪補正の有無=無し;規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算;時間的制約の有無=無し;塗布厚=1.5mm;排水性舗装に施工する場合の補正=無し;未供用区間の場合の補正=無し;溶融式塗料規格=含有量15~18%;塗料区分=黄 鉛・クロムフリー;プライマー規格=アスファルト舗装;費用の内訳=全ての費用;	m	1	938.2	938.2	管理費区分 無 単-18号
計					938.2	
単価					938.2	円/m

- 8 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設機械運搬費		台	1	112,000	112,000	管理費区分 無 単-21号
貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分=路面切削機 (ホイール廃材積込付) 2.0m;片道運搬距離 (実数入力) =57.6km;その他の諸料金の有無=無;運搬中の賃料 (損料)の有無=無;	台	1	112,000	112,000	管理費区分 無 単-21号
計					112,000	
単価					112,000	円/台

- 9 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	切削オーバーレイ 7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート		単位 m ²	数量	100	単価	3,385
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.137	30,090	4,122	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人	0.41	28,152	11,542	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人	0.683	24,174	16,510	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	12.573	16,000	201,168	Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無	
路面切削機運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.137	259,700	35,578	WK430050 管理費区分 無 単-22号	
路面清掃車運転	同上	日	0.137	74,270	10,174	WK430060 管理費区分 無 単-23号	
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.137	151,800	20,796	WK430070 管理費区分 無 単-24号	
ロードローラ運転	同上	日	0.137	58,070	7,955	WK430080 管理費区分 無 単-25号	
タイヤローラ運転	同上	日	0.137	55,240	7,567	WK430090 管理費区分 無 単-26号	
諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1		18,272	ZS8000004 管理費区分 無	

- 10 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-10号

WB430210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	切削オーバーレイ					単位	m 2	数量		単価		1.000-00000020
規格	7cm以下 一層 無 50mm 改質As 密粒II型(20)DS3000 タックコート								100		3,385	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
計								338,500				
単価								3,385		円／m 2		
J01 平均切削深さ		7cm以下										
J02 即日舗設層数		一層										
J03 すりつけの区分		無										
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）		50 mm										
J06 アスファルト材料（一層目）		改質As 密粒II型(20)DS3000										
J10 瀝青材料種類（一層目）		タックコート										

- 11 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	クラック防止シート張			単位	m	数量	1	単価	329.3
規格	全ての費用								
規格									
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				340.46					
労務構成比率		%	91.58						
普通作業員		%	50.01	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	18.21	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%	5.77	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	5.65	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	0.85						
軽油		%	0.74	138	149	Z006702002 管理費区分 無			
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
機械構成比率		%	7.57						

- 14 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB430930

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	クラック防止シート張				単位	m	数量	1	単価	329.3
規格	全ての費用									
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14 t	%	6.59	17,800	17,800	M000820006 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

- 15 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-14号

WYB00001

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	クラック防止シート (材料費)	単位 m	数量 1	単価 1,950	金額 1,950	摘要 Y001117000-001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止材		m	1	1,950	1,950	
計					1,950	
単価					1,950	円/m

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-15号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線設置 無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	単位 m	数量 1,000	単価 375.5	金額 375,500	摘要 Q001036001 管理費区分 無
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	211.14	211,140	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570	235	133,950	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	485	12,125	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	149	5,960	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)	5%	式	1		7,825	ZS8000004 管理費区分 無
計					375,500	
単価					375.5	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15~18%					

- 17 -

三重県 県土整備部

WB821210

[illegible]

WB010211

名称 規格	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	20,100
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A			人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無			
計						20,100				
単価						20,100	円／人日			

WB010212

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	16,630
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員B			人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
諸雑費（まるめ）			式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無			
計						16,630				
単価						16,630	円／人日			

WB010010

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）			単位	台	数量	1	単価	112,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 57.6km 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃		20t車以上30t車まで 100kmまで		台	1	112,000	112,000	Z006811003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無	
計							112,000		
単価							112,000	円／台	
J01 運搬区分		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m							
J02 片道運搬距離（実数入力）		57.6 km							
J03 その他の諸料金の有無		無							
J05 運搬中の賃料（損料）の有無		無							

参考資料 (2)

単-22号

WK430050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	215	149	32,035	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm		供用日	1.28	155,000	198,400	M001131014 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		93	ZS3000004 管理費区分 無
計						259,700	
単価						259,700	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 28 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-23号

WK430060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月15日 令和 7年 7月15日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層		人	1	25,908	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	39	149	5,811	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1.5m ³		供用日	1.15	37,000	42,550	M001101020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計						74,270	
単価						74,270	円/日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層						

- 29 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-24号

WK430070

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャー運転		7cm以下 一層		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	59	149	8,791	Z006702002 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャー [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m		供用日	1.28	88,900	113,792	M001003045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		45	ZS3000004 管理費区分 無
計							151,800	
単価							151,800	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 30 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-25号

WK430080

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転		7cm以下 一層		人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L	29	149	4,321	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]		運転質量10t 締め幅2.1m		供用日	1.28	19,200	24,576	M000810002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計							58,070	
単価							58,070	円/日
J01 平均切削深さ		7cm以下						
J02 即日舗設の層数		一層						

- 31 -

三重県 県土整備部

參考資料 (2)

WK430090

単価適用年月日	令和 7年 7月15日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月15日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	タイヤローラ運転 7cm以下 一層			単位	日	数量	1	単価	55,240
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L	22	149	3,278	Z006702002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014 年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1.28	17,800	22,784	M000820006 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無		
計						55,240			
単価						55,240	円／日		
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

登録単価／オプション単価

[illegible]

[illegible]