設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		10,036,849			
間接費		式	1		6,705,151			
一般調査業務価格		式	1		16,742,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		1,292,143			
その他原価		式	1		691,463			
業務原価		式	1		1,983,606			
一般管理費等		式	1		1,067,394			
解析等調査業務価格		式	1		3,051,000			
業務価格	全体	式	1		19,793,000			
消費税相当額		式	1		1,979,300			

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		21,772,300			

三重県　県土整備部

【実施】

積算情報

設計書番号		507-k173330-00087-41(0)	設計者名	
費目		測量及び試験費	工事名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）
所属名		鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価		業務		
入札日（開札日）		令和 7年 9月 2日		
歩掛適用年月日		令和 7年 7月23日		
単価適用年月日		令和 7年 7月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿		
	生コン			
	石材			
適用工種		（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	66.9%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		10,036,849			
直接調査費		式	1		8,209,320			
機械ボーリング		式	1		2,893,500			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質粘性土・シルト；せん孔深度50m以下［1.00］；せん孔方向鉛直下方［1.00］；孔径φ116mm	m	105	20,300	2,131,500			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土；せん孔深度50m以下［1.00］；せん孔方向鉛直下方［1.00］；孔径φ116mm	m	30	25,400	762,000			単-2号 H7
サンプリング		式	1		476,300			
ロータリー式二重管サンプラー		本	11	43,300	476,300			単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		3,829,650			
標準貫入試験	地質粘性土・シルト	回	105	8,470	889,350			単-4号 H7
標準貫入試験	地質砂・砂質土	回	30	11,000	330,000			単-5号 H7

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内載荷試験	載荷区分中圧載荷	回	21	91,300	1,917,300			単-6号 H7
現場透水試験	試験方法ケーシング法	式	1		693,000			内-1号 H7
総合解析		式	1		202,400			
解析等調査		式	1		202,400			内-2号 H7
室内試験		式	1		650,470			
室内試験		式	1		650,470			内-3号 H7
電子成果品作成費		式	1		143,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×8,052千円^0.38		式	1		143,000			H7
検定費等		式	1		14,000			
検定費等		本	7	2,000	14,000			単-7号
間接調査費		式	1		1,827,529			
運搬費		式	1		581,190			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		581,190			内-4号
準備費		式	1		366,460			
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内-5号
調査孔閉塞		式	1		61,460			内-6号
仮設費		式	1		704,500			
足場仮設		式	1		704,500			内-7号
旅費交通費		式	1		175,379			
旅費交通費（率計上） 8,195,320× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		175,379			
純調査費		式	1		10,036,849			
間接費		式	1		6,705,151			
諸経費 10,022,849×66.9%		式	1		6,705,151			
一般調査業務価格		式	1		16,742,000			

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41(0)

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	消費税相当額 消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 16,742,000×10%		式	1		1,674,200			
業務費計		式	1		18,416,200			

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	10,036,849
非対象額	14,000
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	14,000
対象額	10,022,849
諸経費率	66.9%
諸経費（計算額）	6,705,285
調整額	134
諸経費計上額	6,705,151
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場透水試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場透水試験 ケーシング法	深度＝ＧＬ－20m以内［1.10］：	回	6	115,500	693,000			WS200902 管理費区分 無 単-14号
合 計					693,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173330-00087-41(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	解析等調査						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝7本：	業務	1	101,200	101,200			WS201101 管理費区分 無 単-15号
断面図等の作成	同上	業務	1	101,200	101,200			WS201102 管理費区分 無 単-16号
合 計					202,400			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	室内試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	1試料につき3個	試料	21	6,570	137,970			ZA10A20140 管理費区分 無
土の含水比試験	同上	試料	21	1,600	33,600			ZA10A20160 管理費区分 無
密度試験	湿潤密度／ギス法　1試料3個	試料	21	4,890	102,690			ZA10A20420 管理費区分 無
土の粒度試験（1）	粘性土	試料	7	15,600	109,200			ZA10A20180 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	7	7,720	54,040			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき　6点	試料	7	8,300	58,100			ZA10A20280 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173330-00087-41(0)

一式当たり内訳書

第3号内訳書	室内試験	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の塑性限界試験	1試料につき　3個	試料	7	4,010	28,070			ZA10A20300 管理費区分 無
土の一軸圧縮試験	1試料につき　2供試体	試料	6	12,100	72,600			ZA10A20660 管理費区分 無
三軸圧縮試験	UU試験　1試料につき3供試体	試料	2	27,100	54,200			ZA10A20740 管理費区分 無
合　計					650,470			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬（クローラ） 100m以下		t	8.7	22,800	198,360			WS201404 管理費区分 無 単-18号
モノレール運搬 50m以下		t	2.2	19,500	42,900			WS201440 管理費区分 無 単-19号
モノレール機械器具損料 50m以下		日	10.7	1,900	20,330			WS201441 管理費区分 無 単-20号
モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000			WS201442 管理費区分 無 単-21号
資機材運搬	トラック機種＝クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積：片道所要時間＝0.5時間：運転台・日数＝1台・日：	式	1	12,600	12,600			WS201419 管理費区分 無 単-22号
合 計					581,190			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第5号内訳書	準備及び跡片付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000			WS201501 管理費区分 無 単-23号
合 計					305,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第6号内訳書	調査孔閉塞	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	7	8,780	61,460			WS201701 管理費区分 無 単-24号
合 計					61,460			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173330-00087-41(0)

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	5	67,700	338,500			WS201813 管理費区分 無 単-25号
傾斜地足場 地形傾斜15°以上～30° 未満	同上	箇所	2	183,000	366,000			WS201806 管理費区分 無 単-26号
合 計					704,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	20,300
規格	地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ116mm：	m	1	20,300	20,300	MS200101 管理費区分 無 単-8号
計					20,300	
単価					20,300	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価	25,400
規格	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ116mm：	m	1	25,400	25,400	MS200102 管理費区分 無 単-9号
計					25,400	
単価					25,400	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリー式二重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	43,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式二重管サンプラー		本	1	43,300	43,300	WS200301 管理費区分 無 単-10号
計					43,300	
単価					43,300	円／本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	8,470
規格	地質粘性土・シルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土・シルト		回	1	8,470	8,470	WS200701 管理費区分 無 単-11号
計					8,470	
単価					8,470	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格	地質砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	11,000	11,000	NS200702 管理費区分 無 単-12号
計					11,000	
単価					11,000	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験	単位	回	数量	1	単価	91,300
規格	載荷区分中圧載荷						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 中圧載荷		回	1	91,300	91,300	NS200802 管理費区分 無 単-13号
計					91,300	
単価					91,300	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 単-17号
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-8号　　WS200101

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）　粘性土・シルト	単位	m	数量	1	単価	20,300
規格	50m以下［1.00］　鉛直下方［1.00］　φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	1	20,300	20,300	Q040011011 管理費区分 無
補正係数	100%		1		20,300	IH3160000 管理費区分 無
計					20,300	
単価					20,300	円／m'
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm					

参考資料（1）

単-9号　WS200102

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	25,400
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	1	25,400	25,400	Q040011012 管理費区分 無
補正係数	100%		1		25,400	IH3160000 管理費区分 無
計					25,400	
単価					25,400	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm					

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41(0)

参考資料（1）

単-10号　WS200301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリー式二重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	43,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式二重管サンプラー	粘性土（4＜N値）	本	1	43,300	43,300	Q040013002 管理費区分 無
計					43,300	
単価					43,300	円／本

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-11号　　WS200701

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 粘性土・シルト	単位	回	数量	1	単価	8,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	1	8,470	8,470	Q040014001 管理費区分 無
計					8,470	
単価					8,470	円／回

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-12号　　WS200702

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	11,000	11,000	Q040014002 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／回

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-13号　　WS200802

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験 中圧載荷	単位	回	数量	1	単価	91,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験	中圧（2.5～10MN／m2）　ＧＬ－50m以内	回	1	91,300	91,300	Q040014008 管理費区分 無
計					91,300	
単価					91,300	円／回

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41(0)

参考資料（1）

単-14号　　WS200902

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場透水試験 ケーシング法	単位	回	数量	1	単価	115,500
規格	ＧＬ－20m以内［1.10］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場透水試験	ケーシング法 ＧＬ－10m以内	回	1	105,000	105,000	Q040014011 管理費区分 無
補正係数	110%		1		115,500	IH3160000 管理費区分 無
計					115,500	
単価					115,500	円／回
J01 深度	ＧＬ－20m以内［1.10］					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-15号　　WS201101

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	101,200
規格	7本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	104%		1		101,296	IH3160000 管理費区分 無
計					101,296	
単価					101,200	円／業務
J01 土質ボーリング本数	7 本					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-16号　　WS201102

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	101,200
規格	7本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	104%		1		101,296	IH3160000 管理費区分 無
計					101,296	
単価					101,200	円／業務
J01 土質ボーリング本数	7 本					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-17号　WS204601

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	Z040059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-18号　WS201404

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特装車運搬（クローラ）　100m以下	単位	t	数量	1	単価	22,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	1	22,800	22,800	Q040015003 管理費区分 無
計					22,800	
単価					22,800	円／t

参考資料 (1)

単-19号　WS201440

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モノレール運搬 50m以下	単位	t	数量	1	単価	19,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール運搬	50m以下 総運搬距離	t	1	19,500	19,500	Q040015026 管理費区分 無
計					19,500	
単価					19,500	円／t

参考資料 (1)

単-20号　WS201441

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モノレール機械器具損料 50m以下	単位	日	数量	1	単価	1,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール機械器具損料	50m以下 総設置距離	日	1	1,900	1,900	Q040015036 管理費区分 無
計					1,900	
単価					1,900	円／日

参考資料 (1)

単-21号　　WS201442

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モノレール架設・撤去 50m以下	単位	箇所	数量	1	単価	307,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モノレール架設・撤去	50m以下 総設置距離	箇所	1	307,000	307,000	Q040015031 管理費区分 無
計					307,000	
単価					307,000	円／箇所

三重県　県土整備部

507-k173330-00087-41(0)

参考資料 (1)

単-22号　　WS201419

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	12,600
規格	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 0.5時間 1台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝0.5時間：	台・日	1	12,600	12,600	KS100302 管理費区分 無 単-27号
計					12,600	
単価					12,600	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 3～3.5t積 0.5 時間 1 台・日					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-23号　WS201501

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000	Q040017001 管理費区分 無
計					305,000	
単価					305,000	円／業務

参考資料 (1)

単-24号　WS201701

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	8,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	8,780	8,780	Q040017004 管理費区分 無
計					8,780	
単価					8,780	円／箇所

参考資料（1）

単-25号　　WS201813

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価	67,700
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	Q040016010 管理費区分 無
補正係数	100%		1		67,700	IH3160000 管理費区分 無
計					67,700	
単価					67,700	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（1）

単-26号　　WS201806

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満	単位	箇所	数量	1	単価	183,000
規格	50m以下 [1.00]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	箇所	1	183,000	183,000	Q040016003 管理費区分 無
補正係数	100%		1		183,000	IH3160000 管理費区分 無
計					183,000	
単価					183,000	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（2）

単-27号　　KS100302

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	12,600
規格	0.5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3	149	789	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t吊3～3.5t積	時間	1	559	559	MT40010027 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	6,390	6,390	ML40010027 管理費区分 無
計					12,600	
単価					12,600	円／台・日
J01 片道所要時間	0.5 時間					

登録単価／オプション単価

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	令和 7	7	単-17

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　県土整備部

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k173330-00087-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 9月 2日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日		
単価適用年月日	令和 7年 7月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン		
	石材		
適用工種		(係数ランク　1)	

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（解析等調査） 解析等調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		869,054			
直接業務費		式	1		869,054			
解析等調査		式	1		869,054			
解析等調査		式	1		869,054			内-1号 I1
共通		式	1		415,000			
共通		式	1		415,000			
打合せ等		式	1		415,000			
打合せ		業務	1	415,000	415,000			単-1号 I1
直接経費		式	1		8,089			
直接経費		式	1		8,089			
旅費交通費		式	1		8,089			
旅費交通費（率計上） 1,284,054× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		8,089			I1

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）	当　初	業　種 項　目	解析等地質調査業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		1,292,143			
その他原価		式	1		691,463			
業務原価		式	1		1,983,606			
一般管理費等		式	1		1,067,394			
解析等調査業務価格		式	1		3,051,000			
消費税相当額 3,051,000×10%		式	1		305,100			
業務費計		式	1		3,356,100			

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（当　初）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（当 初）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,284,054
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	691,463
直接原価	1,292,143
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,983,606
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	1,068,171
調整額	777
一般管理費等計上額	1,067,394

（直接経費　8,089 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書	解析等調査	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数=7本：	業務	1	109,200	109,200			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	86,944	86,944			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	83,720	83,720			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数=7本：試験種目数=6～9種［1.30］：	業務	1	589,190	589,190			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合　計					869,054			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	415,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回：	業務	1	415,000	415,000	WS204301 管理費区分 無 単-6号
計					415,000	
単価					415,000	円／業務

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-2号　WS202301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	109,200
規格	7本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	105,000	105,000	Q040021001 管理費区分 L
補正係数	104%		1		109,200	IH3160000 管理費区分 L
計					109,200	
単価					109,200	円／業務
J01 土質ボーリング本数	7 本					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	86,944
規格	7本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	83,600	83,600	Q040022001 管理費区分 L
補正係数	104%		1		86,944	IH3160000 管理費区分 L
計					86,944	
単価					86,944	円／業務
J01 土質ボーリング本数	7 本					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	83,720
規格	7本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	80,500	80,500	Q040023001 管理費区分 L
補正係数	104%		1		83,720	IH3160000 管理費区分 L
計					83,720	
単価					83,720	円／業務
J01 土質ボーリング本数	7 本					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-5号　WS202304

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	589,190
規格	7本 6～9種［1.30］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	443,000	443,000	Q040024001 管理費区分 L
補正係数	133%		1		589,190	IH3160000 管理費区分 L
計					589,190	
単価					589,190	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	7 本 6～9種［1.30］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-6号　WS204301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	415,000
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.5	48,500	121,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					415,000	
単価					415,000	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

三重県　県土整備部

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

507-k173330-00087-41-01(0)

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１４）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考