設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査業務								
純調査費		式	1		9,009,697			
間接費		式	1		6,082,303			
一般調査業務価格		式	1		15,092,000			
解析等調査業務								
直接原価		式	1		1,267,938			
その他原価		式	1		678,510			
業務原価		式	1		1,946,448			
一般管理費等		式	1		1,047,552			
解析等調査業務価格		式	1		2,994,000			
業務価格	全体	式	1		18,086,000			
消費税相当額		式	1		1,808,600			

三重県　県土整備部

507-k173330-00044-41-00(0)

設計内訳書（全体）

業務名		当　初	業　種 項　目					
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		19,894,600			

三重県　県土整備部

【実施】

積算情報

設計書番号		507-k173330-00044-41(0)	設計者名	
費目		測量及び試験費	工事名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）
所属名		鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価		業務		
入札日（開札日）		令和 7年 9月 2日		
歩掛適用年月日		令和 7年 7月23日		
単価適用年月日		令和 7年 7月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿		
	生コン			
	石材			
適用工種		（係数ランク　1）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	67.6%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		9,009,697			
直接調査費		式	1		7,888,060			
機械ボーリング		式	1		2,742,000			
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm	m	60	20,300	1,218,000			単-1号 H7
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm	m	60	25,400	1,524,000			単-2号 H7
サンプリング		式	1		519,600			
ロータリー式二重管サンプラー		本	12	43,300	519,600			単-3号 H7
サウンディング及び原位置試験		式	1		3,504,600			
標準貫入試験	地質粘性土・シルト	回	60	8,470	508,200			単-4号 H7
標準貫入試験	地質砂・砂質土	回	60	11,000	660,000			単-5号 H7

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
孔内載荷試験	載荷区分中圧載荷	回	18	91,300	1,643,400			単-6号 H7
現場透水試験	試験方法ケーシング法	式	1		693,000			内-1号 H7
総合解析		式	1		194,800			
解析等調査		式	1		194,800			内-2号 H7
室内試験		式	1		774,060			
室内試験		式	1		774,060			内-3号 H7
電子成果品作成費		式	1		141,000			
電子成果品作成費（機械ボーリング） 4.7×7,735千円^0.38		式	1		141,000			H7
検定費等		式	1		12,000			
検定費等		本	6	2,000	12,000			単-7号
間接調査費		式	1		1,121,637			
運搬費		式	1		189,210			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（一般調査） 一般調査

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		189,210			内-4号
準備費		式	1		357,680			
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内-5号
調査孔閉塞		式	1		52,680			内-6号
仮設費		式	1		406,200			
足場仮設		式	1		406,200			内-7号
旅費交通費		式	1		168,547			
旅費交通費（率計上） 7,876,060× 2.14%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		168,547			
純調査費		式	1		9,009,697			
間接費		式	1		6,082,303			
諸経費 8,997,697×67.6%		式	1		6,082,303			
一般調査業務価格		式	1		15,092,000			

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	消費税相当額 消費税相当額

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 15,092,000×10%		式	1		1,509,200			
業務費計		式	1		16,601,200			

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	9,009,697
非対象額	12,000
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	12,000
対象額	8,997,697
諸経費率	67.6%
諸経費（計算額）	6,082,443
調整額	140
諸経費計上額	6,082,303
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

三重県　県土整備部

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	0
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	0
直接原価	0
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	0
調整額	0
一般管理費等計上額	0

（直接経費　　0 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	現場透水試験					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場透水試験 ケーシング法	深度＝ＧＬ－20m以内〔1.10〕：	回	6	115,500	693,000			WS200902 管理費区分 無 単-14号
合 計					693,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	解析等調査					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
資料整理とりまとめ	土質ボーリング本数＝6本：	業務	1	97,400	97,400			WS201101 管理費区分 無 単-15号
断面図等の作成	同上	業務	1	97,400	97,400			WS201102 管理費区分 無 単-16号
合 計					194,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	室内試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土粒子の密度試験	1試料につき3個	試料	18	6,570	118,260			ZA10A20140 管理費区分 無
土の含水比試験	同上	試料	18	1,600	28,800			ZA10A20160 管理費区分 無
密度試験	湿潤密度／ギス法　1試料3個	試料	18	4,890	88,020			ZA10A20420 管理費区分 無
土の粒度試験（1）	粘性土	試料	6	15,600	93,600			ZA10A20180 管理費区分 無
土の粒度試験（2）	砂、砂質土　試料　0.5kg未満	試料	6	7,720	46,320			ZA10A20210 管理費区分 無
土の液性限界試験	1試料につき　6点	試料	6	8,300	49,800			ZA10A20280 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	室内試験						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土の塑性限界試験	1試料につき　3個	試料	6	4,010	24,060			ZA10A20300 管理費区分 無
三軸圧縮試験	UU試験　1試料につき3供試体	試料	12	27,100	325,200			ZA10A20740 管理費区分 無
合　計					774,060			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	運搬費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
特装車運搬（クローラ） 100m以下		t	7.8	22,800	177,840			WS201404 管理費区分 無 単-18号
資機材運搬	トラック機種＝クレーン装置付2.9t吊 2t 積：片道所要時間＝0.5時間：運転台・日数＝1台・日：	式	1	11,370	11,370			WS201419 管理費区分 無 単-19号
合 計					189,210			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	準備及び跡片付け						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000			WS201501 管理費区分 無 単-20号
合 計					305,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	調査孔閉塞						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
調査孔閉塞		箇所	6	8,780	52,680			WS201701 管理費区分 無 単-21号
合 計					52,680			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	足場仮設						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月23日 令和 7年 7月23日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下	ボーリング深度＝50m以下［1.00］：	箇所	6	67,700	406,200			WS201813 管理費区分 無 単-22号
合 計					406,200			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価 20,300
規格	地質粘性土・シルト;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 粘性土・シルト	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ116mm：	m	1	20,300	20,300	WS200101 管理費区分 無 単-8号
計					20,300	
単価					20,300	円／m

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）	単位	m	数量	1	単価 25,400
規格	地質砂・砂質土;せん孔深度50m以下［1.00］;せん孔方向鉛直下方［1.00］;孔径φ116mm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	せん孔深度＝50m以下［1.00］：せん孔方向＝鉛直下方［1.00］：孔径＝φ116mm：	m	1	25,400	25,400	WS200102 管理費区分 無 単-9号
計					25,400	
単価					25,400	円／m

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリー式二重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	43,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式二重管サンプラー		本	1	43,300	43,300	WS200301 管理費区分 無 単-10号
計					43,300	
単価					43,300	円／本

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	8,470
規格	地質粘性土・シルト						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 粘性土・シルト		回	1	8,470	8,470	WS200701 管理費区分 無 単-11号
計					8,470	
単価					8,470	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格	地質砂・砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験 砂・砂質土		回	1	11,000	11,000	WS200702 管理費区分 無 単-12号
計					11,000	
単価					11,000	円／回

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験	単位	回	数量	1	単価	91,300
規格	載荷区分中圧載荷						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験 中圧載荷		回	1	91,300	91,300	WS200802 管理費区分 無 単-13号
計					91,300	
単価					91,300	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	検定費等	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 9 単-17号
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-8号　WS200101

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング）　粘性土・シルト	単位	m	数量	1	単価	20,300
規格	50m以下［1.00］　鉛直下方［1.00］　φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 粘性土・シルト	m	1	20,300	20,300	Q040011011 管理費区分 無
補正係数	100%		1		20,300	IH3160000 管理費区分 無
計					20,300	
単価					20,300	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm					

参考資料（1）

単-9号　WS200102

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ボーリング（ノンコアボーリング） 砂・砂質土	単位	m	数量	1	単価	25,400
規格	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング（ノンコアボーリング）	φ116mm 砂・砂質土	m	1	25,400	25,400	Q040011012 管理費区分 無
補正係数	100%		1		25,400	IH3160000 管理費区分 無
計					25,400	
単価					25,400	円／m
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径	50m以下［1.00］ 鉛直下方［1.00］ φ116mm					

参考資料（1）

単-10号　WS200301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロータリー式二重管サンプラー	単位	本	数量	1	単価	43,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロータリー式二重管サンプラー	粘性土（4＜N値）	本	1	43,300	43,300	Q040013002 管理費区分 無
計					43,300	
単価					43,300	円／本

参考資料（1）

単-11号　WS200701

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 粘性土・シルト	単位	回	数量	1	単価	8,470
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	1	8,470	8,470	Q040014001 管理費区分 無
計					8,470	
単価					8,470	円／回

参考資料（1）

単-12号　WS200702

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標準貫入試験 砂・砂質土	単位	回	数量	1	単価	11,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標準貫入試験	砂・砂質土	回	1	11,000	11,000	Q040014002 管理費区分 無
計					11,000	
単価					11,000	円／回

参考資料（1）

単-13号　WS200802

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	孔内載荷試験 中圧載荷	単位	回	数量	1	単価	91,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
孔内載荷試験	中圧（2.5～10MN／m2）　ＧＬ－50m以内	回	1	91,300	91,300	Q040014008 管理費区分 無
計					91,300	
単価					91,300	円／回

参考資料（1）

単-14号　WS200902

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場透水試験 ケーシング法	単位	回	数量	1	単価	115,500
規格	ＧＬ－20m以内［1.10］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場透水試験	ケーシング法 ＧＬ－10m以内	回	1	105,000	105,000	Q040014011 管理費区分 無
補正係数	110%		1		115,500	IH3160000 管理費区分 無
計					115,500	
単価					115,500	円／回
J01 深度	ＧＬ－20m以内［1.10］					

参考資料 (1)

単-15号　WS201101

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	97,400
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040022002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		97,400	IH3160000 管理費区分 無
計					97,400	
単価					97,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料 (1)

単-16号　WS201102

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成	単位	業務	数量	1	単価	97,400
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(直接調査費)	業務	1	97,400	97,400	Q040023002 管理費区分 無
補正係数	100%		1		97,400	IH3160000 管理費区分 無
計					97,400	
単価					97,400	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-17号　WS204601

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	国土地盤情報データベース検定費	単位	本	数量	1	単価	2,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
国土地盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000	Z040059005 管理費区分 9
計					2,000	
単価					2,000	円／本

参考資料（1）

単-18号　WS201404

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特装車運搬（クローラ） 100m以下	単位	t	数量	1	単価	22,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	1	22,800	22,800	Q040015003 管理費区分 無
計					22,800	
単価					22,800	円／t

参考資料 (1)

単-19号　　WS201419

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資機材運搬	単位	式	数量	1	単価	11,370
規格	クレーン装置付2.9t吊 2t積 0.5時間 1台・日						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック	片道所要時間＝0.5時間：	台・日	1	11,370	11,370	KS100301 管理費区分 無 単-23号
計					11,370	
単価					11,370	円／式
J01 トラック機種 J02 片道所要時間 J03 運転台・日数	クレーン装置付2.9t吊 2t積 0.5 時間 1 台・日					

参考資料 (1)

単-20号　　WS201501

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備及び跡片付け	単位	業務	数量	1	単価	305,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け		業務	1	305,000	305,000	Q040017001 管理費区分 無
計					305,000	
単価					305,000	円／業務

参考資料（1）

単-21号　WS201701

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	調査孔閉塞	単位	箇所	数量	1	単価 8,780
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		箇所	1	8,780	8,780	Q040017004 管理費区分 無
計					8,780	
単価					8,780	円／箇所

参考資料（1）

単-22号　WS201813

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平坦地足場 高さ0.3m以下	単位	箇所	数量	1	単価 67,700
規格	50m以下 [1.00]					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	1	67,700	67,700	Q040016010 管理費区分 無
補正係数	100%		1		67,700	IH3160000 管理費区分 無
計					67,700	
単価					67,700	円／箇所
J01 ボーリング深度	50m以下 [1.00]					

参考資料（2）

単-23号　　KS100301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック	単位	台・日	数量	1	単価	11,370
規格	0.5時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	3.9	149	581	Z040011002 管理費区分 無
運転手（特殊）		人	0.17	28,600	4,862	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
トラック	クレーン装置付2.9t吊2t積	時間	1	477	477	MT40010026 管理費区分 無
トラック	同上	日	1	5,450	5,450	ML40010026 管理費区分 無
計					11,370	
単価					11,370	円／台・日
J01 片道所要時間	0.5 時間					

登録単価／オプション単価

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z040059005	国土地盤情報データベース検定費		本	2,000	令和 7	7	単-17

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k173330-00044-41-01(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）
所属名	鈴鹿建設事務所　事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 9月 2日		
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日		
単価適用年月日	令和 7年 7月23日		
適用単価地区	一般材料	C00：鈴鹿	
	生コン		
	石材		
適用工種	（採鉱フンリ　１）		

積算時想定業務期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	地質調査業務（解析等調査） 解析等調査				
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
解析等調査		式	1		845,000			
直接業務費		式	1		845,000			
解析等調査		式	1		845,000			
解析等調査		式	1		845,000			内-1号 I1
共通		式	1		415,000			
共通		式	1		415,000			
打合せ等		式	1		415,000			
打合せ		業務	1	415,000	415,000			単-1号 I1
直接経費		式	1		7,938			
直接経費		式	1		7,938			
旅費交通費		式	1		7,938			
旅費交通費（率計上） 1,260,000× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		7,938			I1

設計内訳書

業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）	当　初	業　種 項　目	解析等地質調査業務 直接原価

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接原価		式	1		1,267,938			
その他原価		式	1		678,510			
業務原価		式	1		1,946,448			
一般管理費等		式	1		1,047,552			
解析等調査業務価格		式	1		2,994,000			
消費税相当額 2,994,000×10%		式	1		299,400			
業務費計		式	1		3,293,400			

諸経費計算書

（当　初）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	0
非対象額	0
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	0
対象額	0
諸経費率	82.5%
諸経費（計算額）	0
調整額	0
諸経費計上額	0
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	0
その他原価の割合（α）	0%
その他原価計上額	0
直接原価	0
その他原価	0
一般管理費対象額	0
一般管理費等の割合（β）	0%
一般管理費等計上額	0

諸経費計算書
（ 当 初 ）

業務名　令和 7年度 一般国道３０６号鈴鹿亀山道路

地質調査業務
解析調査業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	1,260,000
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	678,510
直接原価	1,267,938
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,946,448
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	1,048,162
調整額	610
一般管理費等計上額	1,047,552

（直接経費　7,938 ）

設計業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

一式当たり内訳書

第1号内訳書　解析等調査

単価適用年月日　令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日　令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既存資料の収集・現地調査	土質ボーリング本数＝6本：	業務	1	105,000	105,000			WS202301 管理費区分 L 単-2号
資料整理とりまとめ 直接人件費	同上	業務	1	83,600	83,600			WS202302 管理費区分 L 単-3号
断面図等の作成 直接人件費	同上	業務	1	80,500	80,500			WS202303 管理費区分 L 単-4号
総合解析とりまとめ	土質ボーリング本数＝6本：試験種目数＝6～9種［1.30］：	業務	1	575,900	575,900			WS202304 管理費区分 L 単-5号
合　計					845,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	415,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数＝5回；	業務	1	415,000	415,000	WS204301 管理費区分 無 単-6号
計					415,000	
単価					415,000	円／業務

参考資料（1）

単-2号　WS202301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既存資料の収集・現地調査	単位	業務	数量	1	単価	105,000
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
既存資料の収集・現地調査	直接人件費	業務	1	105,000	105,000	Q040021001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		105,000	IH3160000 管理費区分 L
計					105,000	
単価					105,000	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-3号　　WS202302

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	資料整理とりまとめ 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	83,600
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	83,600	83,600	Q040022001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		83,600	IH3160000 管理費区分 L
計					83,600	
単価					83,600	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-4号　　WS202303

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面図等の作成 直接人件費	単位	業務	数量	1	単価	80,500
規格	6本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費)	業務	1	80,500	80,500	Q040023001 管理費区分 L
補正係数	100%		1		80,500	IH3160000 管理費区分 L
計					80,500	
単価					80,500	円／業務
J01 土質ボーリング本数	6 本					

参考資料（1）

単-5号　WS202304

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	総合解析とりまとめ	単位	業務	数量	1	単価	575,900
規格	6本 6～9種［1.30］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
総合解析とりまとめ	直接人件費	業務	1	443,000	443,000	Q040024001 管理費区分 L
補正係数	130%		1		575,900	H3160000 管理費区分 L
計					575,900	
単価					575,900	円／業務
J01 土質ボーリング本数 J02 試験種目数	6 本 6～9種［1.30］					

参考資料（1）

単-6号　WS204301

単価適用年月日	令和 7年 7月23日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月23日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	415,000
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.5	48,500	121,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					415,000	
単価					415,000	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	一般国道３０６号鈴鹿亀山道路 道路改良（地質調査）業務委託（その１３）						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考