

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	507-k173330-00084-11(0)	設 計 者 名	〃
費 目	本工事費	工 事 名	一級水系鈴鹿川水系越川 砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事
所 属 名	鈴鹿建設事務所 事業推進室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日（開 札 日）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 7月22日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 7月22日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	C00：鈴鹿	
	生 コ ン	C01：鈴鹿	
	石 材	C01：鈴鹿	
適 用 工 種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（日）
-----------	------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日（R7.7基準）
	主たる工程	07：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地すべり工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	一般水系鈴鹿川水系越川		当 初	事業区分		主たる工種		砂防・地すべり等工事		
	砂防堰堤（堆積土砂撤去）工事			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤				式	1		17,214,430			
砂防土工				式	1		16,048,430			
堆積土砂撤去				式	1		16,048,430			
掘削	土質土砂；施工方法上記以外（小規模）；施工数量小規模（標準）		m3	1,900	1,260	2,394,000				単-1号 週休有
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）		m3	1,860	4,487	8,345,820				単-2号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理		m3	1,900	132.8	252,320				単-3号 週休有
積込（ホース）	土質土砂；作業内容土量50,000m3未満		m3	1,900	245.5	466,460				単-4号 週休有
土砂等運搬	土質土砂（岩塊・玉石混り土含む）		m3	1,860	2,332	4,337,520				単-5号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理		m3	1,900	132.8	252,320				単-6号 週休有
仮設工			式	1		1,166,000				
交通管理工			式	1		1,166,000				
交通誘導警備員			式	1	1,166,000	1,166,000				単-7号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	一級水系鈴鹿川水系越川 砂防堰座（堆積土砂撤去）工事	当 初	事業区分 砂防・地すべり対策			主たる工種 砂防・地すべり等工事			
			工事区分 共通仮設費			施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1		17,214,430			
共通仮設			式	1		2,055,000			
共通仮設費（率計上） 17,214,430×11.94%			式	1		2,055,000			
純工事費			式	1		19,269,430			
現場管理費 19,269,430×38.23%			式	1		7,366,000			
工事原価			式	1		26,635,430			
一般管理費等 26,635,430×（19.96%+ 0.04%）			式	1		5,326,570			
工事価格			式	1		31,962,000			
消費税相当額 31,962,000×10%			式	1		3,196,200			
工事費計			式	1		35,158,200			

- 4 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分5, 9 /
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	17,214,430	
4	直接工事費	17,214,430	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	17,214,430	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	17,214,430	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	11.82%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	11.94%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独 (追加工事)	2,055,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,055,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	17,214,430	
35	直接工事費	17,214,430	
36	非対象額計 (-)	0	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	0	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (Pi) 単独 (追加工事)	17,214,430	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.4%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.4%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	2,055,000	

- 7 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00084-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独 (追加工事) 純工事費	19,269,430	
3	単独 (追加工事) 直接工事費	17,214,430	
4	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,055,000	
5	非対象額計 (-)	0	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品 (+)	0	
11	無償貸付機械評価額 (+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独 (追加工事)	19,269,430	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	19,269,430	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率 (補正前) 単独 (追加工事)	37.48%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(b)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独 (追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率 (補正後)	38.23%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独 (追加工事)	7,366,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,366,000	

- 8 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 鈴鹿建設事務所 事業推進室
発注年月 契約区分

工事番号
主工種 砂防・地すべり等工事
第 回変更

1	工事原価	26,635,430	
2	純工事費	19,269,430	
3	現場管理費	7,366,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分7	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	26,635,430	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く一般管理費等対象工事原価	26,635,430	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	19.96%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	26,635,430	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 10,654 円
24	一般管理費等 率(補正後)	20%	
25	計上額 単独(追加工事)	5,326,570	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,326,570	

- 9 -

三重県 県土整備部

507-k173330-00084-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和7年7月1日
歩掛適用年月日	令和7年7月1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削		単位	m3	数量	1	単価	1,260
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削	土質=土砂;施工方法=上記以外(小規模) :施工数量=小規模(標準)	m3	1	1,260	1,260	CB210100 管理費区分 無 単-8号		
計					1,260			
単価					1,260	円/m3		

- 10 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m ³	1	4,487	4,487	CB210110 管理費区分 無 単-9号
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ッパ初山積0.28m ³ (平積0.2m ³)：土質＝土砂 (岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝ 無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝19.0k m以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】4t積級】【タイヤ損耗費4t積級 良好 供用日1】	m ³	1	4,487	4,487	CB210110 管理費区分 無 単-9号
計					4,487	
単価					4,487	円/m ³

- 11 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³	1	132.8	132.8	CB210610 管理費区分 無 単-10号
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
作業区分残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m ³	1	132.8	132.8	CB210610 管理費区分 無 単-10号
計					132.8	
単価					132.8	円/m ³

- 12 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
積込(ハース)		土質土砂:作業内容土量50,000m3未満		m3		1		245.5		245.5		CB210020 管理費区分 無 単-11号	
計								245.5		245.5			
単価								245.5		円/m3			

- 13 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-5号

名称		規格		単位		数量		単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		1		2,332		2,332		CB210110 管理費区分 無 単-12号	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハース山積0.8m3(平積0.6m3)：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離(km)(DID区間無)＝15.5km以下：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】10t積級】10t積級 良好 供用日】		m3		1		2,332		2,332			
計										2,332			
単価								2,332		円/m3			

- 14 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-6号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
整地		m ³				
作業区分残土受入れ地での処理				1		132.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分=残土受入れ地での処理:	m ³	✓	132.8	132.8	CB210610 管理費区分 無 単-13号
計					132.8	
単価					132.8	円/m ³

- 16 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		式				
				1		1,166,000
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	58	20,100	1,165,800	WB010211 管理費区分 無 単-14号
計					1,165,800	
単価					1,166,000	円/式

- 16 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-8号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)	m ³	1	1,260			
標準単価				1,241			
労務構成比率		%	62.89				
運転手 (特殊)		%	62.89	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.1				
軽油		%	11.1	138	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.01				
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	26.01	7,520	7,520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

- 17 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-9号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 7月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 7月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m ³	1	4,487			
標準単価				4,194.3			
労務構成比率		%	61.9				
運転手 (一般)		%	61.9	23,600	25,908		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58				
軽油		%	11.58	138	149		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t積級	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)		M000301002 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【4 t積級 良好 供用日】	式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	19.0km以下						

- 18 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-10号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月 1日 令和 7年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	整地	単位	m ³	数量	1	単価	132.8
規格	残土受入れ地での処理						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				127.07			
労務構成比率		%	52.33				
運転手 (特殊)		%	52.33	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	22.45	8,900	9,580	L001010007 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 19 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-11号

CB210020

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 7月 1日 令和 7年 7月 1日 1.000-00000020			
名称	積込 (ルーズ)	単位	m ³	数量	1	単価	245.5
規格	土砂 土量50,000m ³ 未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				240.9			
労務構成比率		%	38.74				
運転手 (特殊)		%	38.74	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	18.87				
軽油		%	18.87	138	149	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	42.39				
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m ³	%	42.39	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m ³ 未満						

- 20 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 1日 令和 7年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1	2,332			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,217.4		
労務構成比率		%	40.44				
運転手 (一般)		%	40.44		23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	14.89				
軽油		%	14.89		138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級	%	44.67		20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	10t積級 良好 供用日	%	44.67		20,847		
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離 (km) (DID区間無)	15.5km以下						

- 21 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210610

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 7月 1日 令和 7年 7月 1日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m3	1	132.8			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					127.07		
労務構成比率		%	52.33				
運転手 (特殊)		%	52.33		28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	25.22				
軽油		%	25.22		138	149	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.45				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	%	22.45		8,800	9,580	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理						

- 22 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

