【実施】

積 算 情 報

設計書番号	506-k173240-00349-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)
所属名	四日市建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 6月 1日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修
					工事区分	築堤・護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸	式	1		60,415,974			
根固め工	式	1		31,972,356			
作業土工	式	1		394,514			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1		31,577,842			
仮設工	式	1		28,443,618			
高水仮設坂路設置	式	1		1,177,818			
高水仮設坂路撤去	式	1		809,220			
低水仮設坂路設置	式	1		57,052			
低水仮設坂路撤去	式	1		53,948			
作業ヤード工	式	1		586,470			
仮締切設置	式	1		14,096,283			
仮締切撤去	式	1		6,865,507			
水替工	式	1		2,830,280			

三重県　県土整備部

設計総括表

		工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修
					工事区分	築堤・護岸

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		1,967,040			
河川維持	式	1		7,611,542			
河川土工	式	1		6,938,997			
掘削工	式	1		6,938,997			
仮設工	式	1		672,545			
工事用道路工	式	1		529,115			
交通管理工	式	1		143,430			
直接工事費	式	1		68,027,516			
共通仮設	式	1		6,620,400			
共通仮設費	式	1		1,057,400			
運搬費	式	1		842,400			
準備費	式	1		215,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		5,563,000			

三重県　県土整備部

設計総括表

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当 初	事業区分	河川改修
			工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		74,647,916			
現場管理費	式	1		21,244,000			
工事原価	式	1		95,891,916			
一般管理費等	式	1		16,522,084			
工事価格	式	1		112,414,000			
消費税相当額	式	1		11,241,400			
工事費計	式	1		123,655,400			

三重県　県土整備部

506-k173240-00349-11(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		60,415,974			
根固め工		式	1		31,972,356			
作業土工		式	1		394,514			
床掘り		m3	1,500	259.5	389,250			単-1号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	10	526.4	5,264			単-2号 週休有
根固めﾌﾞﾛｯｸ工		式	1		31,577,842			
根固めブロック	2t型	個	454	64,940	29,482,760			単-3号 週休有
吸出し防止材		m2	1,130	1,048	1,184,240			単-4号 週休有
基面整正		m2	984	493	485,112			単-5号 週休有
間詰石		m3	46	9,255	425,730			単-6号 週休有
仮設工		式	1		28,443,618			
高水仮設坂路設置		式	1		1,177,818			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
盛土		m3	300	248.6	74,580			単-7号 週休有
積込		m3	330	248	81,840			単-8号 週休有
土砂運搬		m3	330	2,356	777,480			単-9号 週休有
敷鉄板	設置・撤去	m2	115	441.2	50,738			単-10号 週休有
敷鉄板賃料	22×1524×6096	式	1		193,180			内-1号 週休有
高水仮設坂路撤去		式	1		809,220			
掘削		m3	300	341.4	102,420			単-11号 週休有
残土処理		m3	300	2,356	706,800			単-12号 週休有
低水仮設坂路設置		式	1		57,052			
盛土		m3	20	248.6	4,972			単-13号 週休有
積込		m3	20	248	4,960			単-14号 週休有
土砂運搬		m3	20	2,356	47,120			単-15号 週休有

506-k173240-00349-11(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低水仮設坂路撤去		式	1		53,948			
掘削		m3	20	341.4	6,828			単-16号 週休有
残土処理		m3	20	2,356	47,120			単-17号 週休有
作業ヤード工		式	1		586,470			
敷砂利	C-40, t100	m2	1,038	565	586,470			単-18号 週休有
仮締切設置		式	1		14,096,283			
大型土のう	製作・設置	袋	1,667	4,909	8,183,303			単-19号 週休有
積込		m3	1,700	248	421,600			単-20号 週休有
土砂運搬		m3	1,710	2,356	4,028,760			単-21号 週休有
土木シート	t=1mm	m2	1,283	1,140	1,462,620			単-22号 週休有
仮締切撤去		式	1		6,865,507			
積込		m3	1,700	248	421,600			単-23号 週休有

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理		m3	1,710	2,356	4,028,760			単-24号 週休有
大型土のう	撤去	袋	1,667	791	1,318,597			単-25号 週休有
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 大型土のう	袋	1,667	650	1,083,550			単-26号 週休有
廃棄物受入料金	廃プラスチック類 土木シート	m3	1	13,000	13,000			単-27号 週休有
水替工		式	1		2,830,280			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量40以上120(m3/h)未満:排水方法常時排水	日	1		2,830,280			内-2号 週休有
交通管理工		式	1		1,967,040			
交通誘導警備員		人日	1		1,967,040			内-3号 週休有
河川維持		式	1		7,611,542			
河川土工		式	1		6,938,997			
掘削工		式	1		6,938,997			
掘削		m3	1,700	341.4	580,380			単-28号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不整地運搬		m3	1,670	641.1	1,070,637			単-29号 週休有
積込		m3	1,700	248	421,600			単-30号 週休有
残土処理		m3	1,670	2,914	4,866,380			単-31号 週休有
仮設工		式	1		672,545			
工事用道路工		式	1		529,115			
盛土		m3	50	248.6	12,430			単-32号 週休有
積込		m3	50	248	12,400			単-33号 週休有
土砂運搬		m3	50	2,914	145,700			単-34号 週休有
掘削		m3	50	341.4	17,070			単-35号 週休有
残土処理		m3	50	2,914	145,700			単-36号 週休有
敷鉄板	設置・撤去	m2	196	441.2	86,475			単-37号 週休有
敷鉄板賃料	22×1524×6096	式	1		109,340			内-4号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		143,430			
交通誘導警備員		人日			143,430			内-5号 週休有
直接工事費		式	1		68,027,516			
共通仮設		式	1		6,620,400			
共通仮設費		式	1		1,057,400			
運搬費		式	1		842,400			
仮設材運搬費 築堤・護岸		t	37	11,700	432,900			単-38号 週休有
仮設材運搬費 河川維持		t	35	11,700	409,500			単-39号 週休有
準備費		式	1		215,000			
木根等処分費 築堤・護岸		式	1		163,000			内-6号 週休有
木根等処分費 河川維持		式	1		52,000			内-7号 週休有
共通仮設費（率計上） 68,174,516× 8.16%		式	1		5,563,000			

三重県　県土整備部

506-k173240-00349-11(0)

設計内訳書

工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		74,647,916			
現場管理費 74,647,916×28.46%		式	1		21,244,000			
工事原価		式	1		95,891,916			
一般管理費等 95,891,916×（17.19%＋ 0.04%）		式	1		16,522,084			
工事価格		式	1		112,414,000			
消費税相当額 112,414,000×10%		式	1		11,241,400			
工事費計		式	1		123,655,400			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

506-k173240-00349-11(0)

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	68,174,516	
4	直接工事費	68,027,516	
5	準備費（処分費）	147,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	1,243,550	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	68,174,516	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	66,930,966	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	7.92%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.16%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	5,563,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,563,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	68,027,516	
35	直接工事費	68,027,516	
36	非対象額計（－）	1,096,550	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	1,096,550	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	66,930,966	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.46%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.46%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,057,400	
58	運搬費	842,400	
59	準備費・仮設費	215,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,620,400	

506-k173240-00349-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	74,647,916	
3	単独（追加工事） 直接工事費	68,027,516	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	6,620,400	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	74,647,916	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	73,404,366	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	27.1%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	28.46%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	21,244,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	21,244,000	

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価	95,891,916	
2	純工事費	74,647,916	
3	現場管理費	21,244,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	95,891,916	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	94,648,366	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.19%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	95,891,916	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　38,356 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.23%	
25	計上額　単独（追加工事）	16,522,084	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	16,522,084	

三重県　県土整備部

506-k173240-00349-11(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書　敷鉄板賃料

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	1524×6096×22	式	1	193,180	193,180			WYB00017 管理費区分 無
合　計					193,180			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

1日当たり内訳書

第2号内訳書	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	7	93,560	654,920			WB252320 管理費区分 無 単-65号
ポンプ運転	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	96	22,660	2,175,360			WB252310 管理費区分 無 単-66号
合　計					2,830,280			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1人日当たり内訳書

第3号内訳書	交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	96	20,490	1,967,040			WB010211 管理費区分 無 単-67号
合　計					1,967,040			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	敷鉄板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	1524×6096×22	式	1	109,340	109,340			WYB00014 管理費区分 無
合 計					109,340			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1人日当たり内訳書

第5号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	7	20,490	143,430			WB010211 管理費区分 無 単-67号
合 計					143,430			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	木根等処分費 築堤・護岸						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝52千円：	式	1	52,000	52,000			WB010160 管理費区分 無 単-80号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝111千円：	式	1	111,000	111,000			WB010170 管理費区分 有 単-81号
合 計					163,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

506-k173240-00349-11(0)

一式当たり内訳書

第7号内訳書	木根等処分費 河川維持						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝16千円：	式	1	16,000	16,000			WB010160 管理費区分 無 単-82号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝36千円：	式	1	36,000	36,000			WB010170 管理費区分 有 単-83号
合 計					52,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	259.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	259.5	259.5	CB210030 管理費区分 無 単-40号
計					259.5	
単価					259.5	円／m3

三重県　県土整備部

506-k173240-00349-11(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	526.4
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m３	1	526.4	526.4	CB210410 管理費区分 無 単-41号
計					526.4	
単価					526.4	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック	単位	個	数量	1	単価	64,940
規格	2t型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック	2t型	個	1	64,940	64,940	WYB00020 管理費区分 無 単-42号
計					64,940	
単価					64,940	円／個

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材	単位	m2	数量	1	単価	1,048
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置		m２	1	1,048	1,048	CB224720 管理費区分 無 単-43号
計					1,048	
単価					1,048	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-44号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰石	単位	m3	数量	1	単価	9,255
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
間詰石		m3	1	9,255	9,255	WYB00022 管理費区分 無 単-45号
計					9,255	
単価					9,255	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1	248.6	248.6	CB210510 管理費区分 無 単-46号
計					248.6	
単価					248.6	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-47号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬	単位	m3	数量		単価	2,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-48号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	441.2	441.2	WB253610 管理費区分 無 単-49号
計					441.2	
単価					441.2	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	規格	単位	数量	単価
掘削		m3	1	341.4

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-50号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
残土処理		m3	1	2,356

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-51号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m 3	1	248.6	248.6	CB210510 管理費区分 無 単-52号
計					248.6	
単価					248.6	円／m3

三重県　県土整備部

506-k173240-00349-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-53号
計					248	
単価					248	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）.：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-54号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-55号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-56号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	565
規格	C-40, t100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利	C-40, t100	m2	1	565	565	WYB00024 管理費区分 無 単-57号
計					565	
単価					565	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	4,909
規格	製作・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	4,909	4,909	WB252730 管理費区分 無 単-58号
計					4,909	
単価					4,909	円／袋

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-59号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-60号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m2	数量		単価	1,140
規格	t=1mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木シート	t=1mm	m2	1	1,140	1,140	WYB00023 管理費区分 無 単-61号
計					1,140	
単価					1,140	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-62号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-63号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	791
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1	791	791	WB252730 管理費区分 無 単-64号
計					791	
単価					791	円／袋

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	廃プラスチック類 大型土のう						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類　大型土のう	袋	1	650	650	WYB00018 管理費区分 T
計					650	
単価					650	円／袋

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	13,000
規格	廃プラスチック類 土木シート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金	廃プラスチック類　土木シート	m3	1	13,000	13,000	WYB00019 管理費区分 T
計					13,000	
単価					13,000	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＜5,000m3未満：	m 3	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-68号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬	単位	m3	数量	1	単価	641.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	施工数量＝5,000m3未満：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）＝170以下：	m３	1	641.1	641.1	WB211810 管理費区分 無 単-69号
計					641.1	
単価					641.1	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-70号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	2,914
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,914	2,914	CB210110 管理費区分 無 単-71号
計					2,914	
単価					2,914	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	248.6	248.6	CB210510 管理費区分 無 単-72号
計					248.6	
単価					248.6	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-73号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,914
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 ］【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日 】	m3	1	2,914	2,914	CB210110 管理費区分 無 単-74号
計					2,914	
単価					2,914	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
掘削		m3	1	341.4

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-75号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
残土処理		m3	1	2,914

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝19.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,914	2,914	CB210110 管理費区分 無 単-76号
計					2,914	
単価					2,914	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	1	441.2	441.2	WB253610 管理費区分 無 単-49号
計					441.2	
単価					441.2	円／m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費 築堤・護岸	単位	t	数量		単価	11,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-77号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-78号
仮設材等の運搬　(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-77号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費 河川維持	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-79号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-78号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-79号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	259.5
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	526.4
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				502.32		
労務構成比率		%	38.04			
運転手（特殊）		%	38.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.58			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級	%	35.73	26,900	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.85	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料（1）

単-42号　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック	単位	個	数量	1	単価	64,940
規格	2t型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
消波根固めブロック据付け	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数＝15個：据付方法＝層積：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準；	個	1	5,048	5,048	CB310070 管理費区分 無 単-84号
根固めブロック	2t型	個	1	59,900	59,900	WYB00021 管理費区分 無
計					64,948	
単価					64,940	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　CB224720

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吸出し防止材設置	単位	m2	数量	1	単価	1,048
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				883.03		
労務構成比率		%	24.17			
普通作業員		%	20.57	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.6	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	75.83			
吸出し防止材		%	75.83	620	765	Y001006000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-45号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間詰石	単位	m3	数量	1	単価	9,255
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1	2,055	2,055	CB210410 管理費区分 無 単-85号
割栗石	１５０－２００mm	m３	1.2	6,000	7,200	Z002140002 管理費区分 無
計					9,255	
単価					9,255	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	248.6
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z005702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-49号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,170	17,455	WK250590 管理費区分 無 単-86号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		435	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,120	
単価					441.2	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下	単価	2,356		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し	単価	248.6		

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ3	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-57号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	565
規格	C-40,t100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	0.1	139.1	13	CB210610 管理費区分 無 単-87号
クラッシャーラン	C－40	m3	0.12	4,600	552	Z002120003 管理費区分 無
計					565	
単価					565	円／m2

参考資料 (1)

単-58号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	4,909
規格	製作・設置 流用土 6mを超え20m以下 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.192	30,680	5,890	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.192	28,704	5,511	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.192	24,648	4,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6mを超え20m以下：	日	0.192	63,270	12,147	WK250500 管理費区分 無 単-88号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.192	46,100	8,851	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		959	ZS8000004 管理費区分 無
計					49,090	
単価					4,909	円／袋
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-61号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木シート	単位	m2	数量	1	単価	1,140
規格	t=1mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
遮水シート	t=1mm	m2	1	1,140	1,140	Y001675000-001 管理費区分 無
計					1,140	
単価					1,140	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	14.0km以下					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-64号　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	791
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.075	30,680	2,301	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.075	28,704	2,152	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.075	46,100	3,457	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,910	
単価					791	円／袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6mを超え20m以下					
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-65号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	52,090	26,045	WK250540 管理費区分 無 単-89号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,560	
単価					93,560	円／箇所

参考資料（1）

単-66号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	22,660
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝40以上120（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	546	546	WK250400 管理費区分 無 単-90号
発動発電機運転	同上	日	1	17,020	17,020	WK250410 管理費区分 無 単-91号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		215	ZS8000004 管理費区分 無
計					22,660	
単価					22,660	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（1）

単-67号　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

参考資料（1）

単-69号　　WB211810

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	単位	m３	数量	100	単価	641.1
規格	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 170以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	施工数量＝5,000m3未満：	日	0.752	85,250	64,108	WK210340 管理費区分 無 単-92号
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					64,110	
単価					641.1	円／ｍ３
J01 施工数量 J02 積込機種・規格 J03 運搬距離（m）	5,000m3未満 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 170以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,914
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,914
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 19.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,914
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 19.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,663.8		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 19.5km以下					

参考資料（1）

単-77号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離（実数入力）	4.6 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種（実数入力）					
J06 運搬割増率（実数入力）	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料（1）

単-78号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量		単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-79号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿					
J02 片道運搬距離（実数入力）	4.4 km					
J04 製品長区分	12m以内					
J05 運搬割増率	各種（実数入力）					
J06 運搬割増率（実数入力）	0					
J07 その他の諸料金の有無	無					

参考資料（1）

単-80号　　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	52,000
規格	52千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	52,000	52,000	Y007610000- 管理費区分 無
計					52,000	
単価					52,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	52 千円					

参考資料（1）

単-81号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	111,000
規格	111千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	111,000	111,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					111,000	
単価					111,000	円／式
J01 処分費用（千円）	111 千円					

参考資料（1）

単-82号　　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	16,000
規格	16千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	16,000	16,000	Y007510000- 管理費区分 無
計					16,000	
単価					16,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	16 千円					

参考資料（1）

単-83号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	36,000
規格	36千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	36,000	36,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					36,000	
単価.					36,000	円／式
J01 処分費用（千円）	36 千円					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,006.1		
労務構成比率		%	51.69			
普通作業員		%	23.9	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.32	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.95			
連結金具		%	26.95	10,800	19,500	Y000551001-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.36			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	21.36	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-84号　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	2.5t以下					
J02 据付場所	陸上					
J03 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数	15 個					
J04 据付方法	層積					
J05 ｸﾚｰﾝ機種	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J06 ｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,056
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,250	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-85号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,055
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（2）

単-86号　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-87号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	139.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-88号　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	63,270
規格	製作・設置 6mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.44	10,800	15,552	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,270	
単価					63,270	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6mを超え20m以下					

参考資料 (2)

単-89号　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	52,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	151	9,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,090	
単価					52,090	円／日

参考資料 (2)

単-90号　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	546
規格	40以上120（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	497	546	L001100007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					546	
単価					546	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120（m3／h）未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-91号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	17,020
規格	40以上120 (m3／h) 未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	98	151	14,798	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	３５ｋＶＡ	日	1.1	2,020	2,222	L001110009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,020	
単価					17,020	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	40以上120 (m3／h) 未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-92号　　WK210340

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転	単位	日	数量	1	単価	85,250
規格	5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	133	151	20,083	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	６～７ｔ積級	日	1.54	23,000	35,420	L001030011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,250	
単価					85,250	円／日
J01 施工数量	5,000m3未満					

登録単価／オプション単価

		工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000551001-001	連結金具		個	1,300	令和 7	5	単-84
Y001006000-001	吸出し防止材		m 2	765	令和 7	5	単-43
Y001675000-001	遮水シート	t=1mm	m 2	1,140	令和 7	5	単-61
WYB00018	廃棄物受入料金	廃プラスチック類　大型土のう	袋	650			単-26
WYB00019	廃棄物受入料金	廃プラスチック類　土木シート	m3	13,000			単-27
WYB00021	根固めブロック	2t型	個	59,900			単-42
WYB00017	敷鉄板賃料	1524×6096×22	式	193,180			内-1
WYB00014	敷鉄板賃料	1524×6096×22	式	109,340			内-4

506-k173240-00349-11(0)

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	令和7年度二級河川海蔵川河川改修工事(その2)

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考