【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173240-00046-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事
所属名	四日市建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月 8日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０７：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防堰堤		式	1		70,856,967			
砂防土工		式	1		10,003,768			
掘削工		式	1		481			
掘削(砂防)	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し	m3	0.8	601.9	481			単-1号 週休有
盛土工		式	1		4,972			
盛土(流用土)	施工幅員4.0m以上	m3	20	248.6	4,972			単-2号 週休有
法面整形工		式	1		92,845			
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	50	930.1	46,505			単-3号 週休有
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	100	463.4	46,340			単-4号 週休有
残土処理工		式	1		3,475,432			
土砂等運搬	現場→木曽岬干拓地	m3	860	3,906	3,359,160			単-5号 週休有
整地	木曽岬干拓地	m3	860	135.2	116,272			単-6号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工		式	1		6,430,038			
掘削(砂防)	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し	m3	1,400	601.9	842,660			単-7号 週休有
埋戻し		m3	470	526.4	247,408			単-8号 週休有
基面整正		m2	210	493	103,530			単-9号 週休有
自走式破砕機設置・撤去	鳥井戸SY	回	1	146,000	146,000			単-10号 週休有
転石破砕	鳥井戸SY	m3	1,410	3,476	4,901,160			単-11号 週休有
整地	鳥井戸SY	m3	1,400	135.2	189,280			単-12号 週休有
法面工		式	1		318,000			
植生工		式	1		318,000			
植生ﾏｯﾄ(切土法面)	工種区分植生ﾏｯﾄ工;施工規模250m2未満	m2	50	3,676	183,800			単-13号 週休有
植生ｼｰﾄ(盛土法面)	工種区分植生ｼｰﾄ工(標準品);施工規模250m2未満	m2	100	1,342	134,200			単-14号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工		式	1		39,528,233			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工		式	1		36,778,960			
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B),養生費一般養生,生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し	m3	1,041	26,540	27,628,140			単-15号 週休有
水抜暗渠	管径600mm,管種類外圧管1種,管長さ3.2m	m	3	23,240	69,720			単-16号 週休有
止水板	止水板種類・寸法CC300×7	m	25	5,694	142,350			単-17号 週休有
残存型枠	擬石タイプ	m2	155	19,300	2,991,500			単-18号 週休有
残存型枠	滑面タイプ	m2	275	17,740	4,878,500			単-19号 週休有
型枠		m2	95	11,250	1,068,750			単-20号 週休有
ｱﾝｶｰ工		式	1		2,749,273			
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	φ50 L=1.15m	箇所	332	4,095	1,359,540			単-21号 週休有
無収縮ﾓﾙﾀﾙ		m3	0.7	288,000	201,600			単-22号 週休有
ｱﾝｶｰ鉄筋	SD345 D25 L=2.20m	t	2.91	187,300	545,043			単-23号 週休有
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ		m2	120	1,202	144,240			単-24号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場		掛m2	110	4,535	498,850			単-25号 週休有
構造物撤去工		式	1		3,723,065			
構造物取壊し工		式	1		3,723,065			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	215	8,710	1,872,650			単-26号 週休有
ﾜｲﾔｰｿｰ		m2	9	89,500	805,500			単-27号 週休有
ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	φ50	m	2	17,100	34,200			単-28号 週休有
殻運搬	無筋コンクリート塊	m3	215	1,181	253,915			単-29号 週休有
殻処分	無筋コンクリート塊	m3	215	3,520	756,800			単-30号 週休有
仮設工		式	1		17,283,901			
工事用道路工		式	1		3,668,994			
工事用道路掘削		m3	80	341.4	27,312			単-31号 週休有
工事用道路盛土		m3	920	139.1	127,972			単-32号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当　初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利	砕石規格C-40,敷厚100mm	m2	110	473	52,030			単-33号 週休有
大型土のう	設置	袋	171	7,880	1,347,480			単-34号 週休有
積込	鳥井戸SY	m3	1,100	248	272,800			単-35号 週休有
土砂等運搬	鳥井戸SY→現場	m3	1,100	1,674	1,841,400			単-36号 週休有
土留・仮締切工		式	1		3,745,900			
大型土のう	設置	袋	139	7,880	1,095,320			単-37号 週休有
暗渠排水管	設置	m	48	35,260	1,692,480			単-38号 週休有
締切排水工		式	1	958,100	958,100			単-39号 週休有
仮設撤去工		式	1		5,586,807			
大型土のう	撤去	袋	310	789.9	244,869			単-40号 週休有
処分費	大型土のう袋	袋	310	650	201,500			単-41号 週休有
工事用道路掘削		m3	930	341.4	317,502			単-42号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当　初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	砂防堰堤	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	現場→木曽岬干拓地	m3	1,190	3,906	4,648,140			単-43号 週休有
整地	木曽岬干拓地	m3	1,200	135.2	162,240			単-44号 週休有
暗渠排水管	撤去	m	48	261.6	12,556			単-45号 週休有
交通管理工		式	1		4,282,200			
交通誘導警備員A		人日	60	20,490	1,229,400			単-46号 週休有
交通誘導警備員B		人日	180	16,960	3,052,800			単-47号 週休有
直接工事費		式	1		70,856,967			
共通仮設		式	1		8,414,720			
共通仮設費		式	1		2,172,720			
運搬費		式	1		71,000			
建設機械運搬費		台	1	71,000	71,000			単-48号 週休有
準備費		式	1		2,101,720			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事	当　初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木工		m2	1,000	36.19	36,190			単-49号 週休有
集積積込		m2	1,000	95.53	95,530			単-50号 週休有
木根等処分費		式	1		1,970,000			内-1号 週休有
共通仮設費（率計上） 72,078,976× 8.66%		式	1		6,242,000			
純工事費		式	1		79,271,687			
現場管理費 78,673,696×29.36%		式	1		23,098,000			
工事原価		式	1		102,369,687			
一般管理費等 101,771,696×（17.06%+ 0.04%）		式	1		17,402,313			
工事価格		式	1		119,772,000			
消費税相当額 119,772,000×10%		式	1		11,977,200			
工事費計		式	1		131,749,200			

507-k173240-00046-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（一）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	砂防・地すべり等工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	72,676,967	
4	直接工事費	70,856,967	
5	準備費（処分費）	1,820,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	2,778,300	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	597,991	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	597,991	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	72,078,976	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	69,898,667	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.41%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.66%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	6,242,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,242,000	

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	70,856,967	
35	直接工事費	70,856,967	
36	非対象額計（－）	958,300	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	958,300	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	69,898,667	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.06%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.06%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,172,720	
58	運搬費	71,000	
59	準備費・仮設費	2,101,720	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,414,720	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	砂防・地すべり等工事	
2	単独（追加工事）純工事費	79,271,687	
3	単独（追加工事）　直接工事費	70,856,967	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,414,720	
5	非対象額計（－）	597,991	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	597,991	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	78,673,696	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	76,493,387	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	27.96%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.36%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	23,098,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	23,098,000	

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　砂防・地すべり等工事

1	工事原価	102,369,687	
2	純工事費	79,271,687	
3	現場管理費	23,098,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	597,991	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	597,991	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	101,771,696	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	99,591,387	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.06%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	101,771,696	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　40,708 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.1%	
25	計上額　単独（追加工事）	17,402,313	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	17,402,313	

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝150千円	式	1	150,000	150,000			WB010160 管理費区分 無 単-101号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝1,820千円	式	1	1,820,000	1,820,000			WB010170 管理費区分 有 単-102号
合　計					1,970,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	掘削(砂防)	単位	m3	数量	1	単価	601.9
規格	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（砂防）	土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し	m 3	1	601.9	601.9	CB330040 管理費区分 無 単-51号
計					601.9	
単価					601.9	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土(流用土)	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し	m 3	1	248.6	248.6	CB210510 管理費区分 無 単-52号
計					248.6	
単価					248.6	円／m3

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	930.1
規格	現場制約無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用	m 2	1	930.1	930.1	CB220010 管理費区分 無 単-53号
計					930.1	
単価					930.1	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	463.4
規格	法面締固め無し;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用	m２	1	463.4	463.4	CB220010 管理費区分 無 単-54号
計					463.4	
単価					463.4	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,906
規格	現場→木曽岬干拓地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,906	3,906	CB210110 管理費区分 無 単-55号
計					3,906	
単価					3,906	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	木曽岬干拓地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-56号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削(砂防)	単位	m3	数量	1	単価	601.9
規格	土質土砂;施工数量3,000m3未満;障害無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（砂防）	土質＝土砂：施工数量＝3,000m3未満：障害の有無＝無し	m 3	1	601.9	601.9	CB330040 管理費区分 無 単-57号
計					601.9	
単価					601.9	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	526.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上	m 3	1	526.4	526.4	CB210410 管理費区分 無 単-58号
計					526.4	
単価					526.4	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-59号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式破砕機設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	146,000
規格	鳥井戸SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自走式破砕機設置・撤去工	作業区分＝設置・撤去：トラッククレーン賃料補正係数＝標準 (1.0)：	回	1	146,000	146,000	WB225300 管理費区分 無 単-60号
計					146,000	
単価					146,000	円／回

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転石破砕	単位	m3	数量	1	単価	3,476
規格	鳥井戸SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
骨材再生工	投入殻寸法＝600mm以下：	m 3	1	3,476	3,476	WB225310 管理費区分 無 単-61号
計					3,476	
単価					3,476	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	鳥井戸SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m３	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-62号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生ﾏｯﾄ（切土法面）	単位	m2	数量	1	単価	3,676
規格	工種区分植生ﾏｯﾄ工;施工規模250m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生マット工：施工規模＝250m2 未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	3,676	3,676	WB810870 管理費区分 無 単-63号
計					3,676	
単価					3,676	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植生ｼｰﾄ（盛土法面）	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格	工種区分植生ｼｰﾄ工(標準品):施工規模250m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無	m2	1	1,342	1,342	WB810870 管理費区分 無 単-64号
計					1,342	
単価					1,342	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	26,540
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-5-40(高炉B):養生費一般養生:生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般部コンクリート打設	作業区分＝80m3/日以上140m3/日未満：現場コンクリートプラント使用の有無＝無：生コンクリートの規格＝18－5－40（高炉B）：生コンクリート割増額の有無＝無：養生方法＝一般養生：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）	m３	1	26,540	26,540	WB330440 管理費区分 無 単-65号
計					26,540	
単価					26,540	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜暗渠	単位	m	数量	1	単価	23,240
規格	管径600㎜;管種類外圧管1種;管長さ3.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付;管径＝600㎜;固定基礎＝無し;規格＝外圧管1種;費用の内訳＝全ての費用	m	1	23,240	23,240	CB222860 管理費区分 無 単-66号
計					23,240	
単価					23,240	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板	単位	m	数量	1	単価	5,694
規格	止水板種類・寸法CC300×7						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
止水板設置	止水板規格＝CC 300×7	m	1	5,694	5,694	WB330390 管理費区分 無 単-67号
計					5,694	
単価					5,694	円／m

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	19,300
規格	擬石タイプ／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	擬石タイプ／	m2	1	19,300	19,300	WYB00001 管理費区分 無 単-68号
計					19,300	
単価					19,300	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠	単位	m2	数量	1	単価	17,740
規格	滑面タイプ／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面タイプ／	m2	1	17,740	17,740	WYB00014 管理費区分 無 単-69号
計					17,740	
単価					17,740	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	11,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工［砂防］	ラフテレーンクレーン賃料補正係数＝標準（1.0）	m 2	1	11,250	11,250	WB330330 管理費区分 無 単-70号
計					11,250	
単価					11,250	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	単位	箇所	数量	1	単価	4,095
規格	φ50 L=1.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝1000mm以上1100mm以下	孔	1	4,095	4,095	CB224420 管理費区分 無 単-71号
計					4,095	
単価					4,095	円／箇所

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮ﾓﾙﾀﾙ	単位	m3	数量	1	単価	288,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費 (m3)		m3	1	288,000	288,000	WB020013 管理費区分 無 単-72号
計					288,000	
単価					288,000	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱﾝｶｰ鉄筋	単位	t	数量	1	単価	187,300
規格	SD345 D25 L=2.20m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	187,300	187,300	WB810010 管理費区分 無 単-73号
計					187,300	
単価					187,300	円／t

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ	単位	m2	数量	1	単価	1,202
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（既設堰堤腹付け面）		m2	1	1,202	1,202	WB330470 管理費区分 無 単-74号
計					1,202	
単価					1,202	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,535
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	1	4,535	4,535	WB252110 管理費区分 無 単-75号
計					4,535	
単価					4,535	円／掛m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	構造物区分無筋構造物ｲ:工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物ｲ:工法区分＝機械施工ｲ:時間的制約の有無＝無しﾛ:夜間作業の有無＝無しﾊ:低騒音･低振動対策＝不要	m３	1	8,710	8,710	WB824010 管理費区分 無 単-76号
計					8,710	
単価					8,710	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾜｲﾔｰｿｰ	単位	m2	数量	1	単価	89,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工		m2	1	89,500	89,500	WYB00003 管理費区分 無 単-77号
計					89,500	
単価					89,500	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	単位	m	数量	1	単価	17,100
規格	φ50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ削孔		m	1	17,100	17,100	WYB00004 管理費区分 無 単-78号
計					17,100	
単価					17,100	円／m

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	無筋コンクリート塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離（km）（DID区間有無）=3.3km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]｜１０ｔ積級：】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級：良好：供用日 】	m３	1	1,181	1,181	CB227010 管理費区分 無 単-79号
計					1,181	
単価					1,181	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,520
規格	無筋コンクリート塊						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	3,520	3,520	WB020051 管理費区分 有 単-80号
計					3,520	
単価					3,520	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-81号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土	単位	m3	数量	1	単価	139.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し (ﾊｰｽﾞ)／：施工数量＝標準 (10,000m3未満)／：障害の有無＝無し／：	m 3	1	139.1	139.1	CB210610 管理費区分 無 単-82号
計					139.1	
単価					139.1	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	473
規格	砕石規格C-40；敷厚100mm／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷砂利工	C-40／t=100／	m2	1	473	473	WYB00005 管理費区分 無 単-83号
計					473	
単価					473	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	7,880
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下	袋	1	7,880	7,880	WB252730 管理費区分 無 単-84号
計					7,880	
単価					7,880	円／袋

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	鳥井戸SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満	m３	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-85号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,674
規格	島井戸SY→現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級良好供用日 】	m３	1	1,674	1,674	CB210110 管理費区分 無 単-86号
計					1,674	
単価					1,674	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	7,880
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下	袋	1	7,880	7,880	WB252730 管理費区分 無 単-84号
計					7,880	
単価					7,880	円／袋

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	35,260
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝要：費用の内訳＝全ての費用	m	1	35,260	35,260	CB222770 管理費区分 無 単-87号
計					35,260	
単価					35,260	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	締切排水工	単位	式	数量	1	単価	958,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,560	93,560	WB252320 管理費区分 無 単-88号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水	日	85	10,170	864,450	WB252310 管理費区分 無 単-89号
計					958,010	
単価					958,100	円／式

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	789.9
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下	袋	1	789.9	789.9	WB252730 管理費区分 無 単-90号
計					789.9	
単価					789.9	円／袋

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	大型土のう袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大型土のう袋	袋	1	650	650	WYB00007 管理費区分 有 単-91号
計					650	
単価					650	円／袋

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂／施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ／押土の有無＝無し／障害の有無＝無し／施工数量＝5,000m3未満／	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-92号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,906
規格	現場→木曽岬干拓地 ／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準／積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）／土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）／DID区間の有無＝無し／運搬距離（km）（DID区間無）＝49.5km以下／【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級／】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級／良好／供用日　】	m３	1	3,906	3,906	CB210110 管理費区分 無 単-93号
計					3,906	
単価					3,906	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	木曽岬干拓地						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-94号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	261.6
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝波状管及び網状管 ：呼び径＝450～600mm	m	1	261.6	261.6	CB222770 管理費区分 無 単-95号
計					261.6	
単価					261.6	円／m

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-96号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	WB010212 管理費区分 無 単-97号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm／片道運搬距離（実数入力）＝14.8km／その他の諸料金の有無＝無／運搬中の賃料(損料)の有無＝無	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-98号
計					71,000	
単価					71,000	円／台

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木工	単位	m2	数量	1	単価	36.19
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（機械施工）	m2	1	36.19	36.19	CB320510 管理費区分 無 単-99号
計					36.19	
単価					36.19	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込	単位	m2	数量	1	単価	95.53
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用	m2	1	95.53	95.53	CB320560 管理費区分 無 単-100号
計					95.53	
単価					95.53	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB330040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（砂防）	単位	m３	数量	1	単価	601.9
規格	土砂/3,000m3未満/無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				548.24		
労務構成比率		%	45.94			
運転手（特殊）		%	45.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.32			
軽油		%	25.32	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.74			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	28.74	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無	土砂 3,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格	4.0m以上/20,000m3未満/無し/						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上/ 20,000m3未満/ 無し/					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	930.1
規格	切土部/無し/ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土/全ての費用/						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	22.49	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部/ 無し/ ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土/					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	930.1
規格	切土部 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.4
規格	盛土部 無し 無し レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	463.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,906
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 49.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 49.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB330040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（砂防）	単位	m3	数量	1	単価	601.9
規格	土砂/3,000m3未満/無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				548.24		
労務構成比率		%	45.94			
運転手（特殊）		%	45.94	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.32			
軽油		%	25.32	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	28.74			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	28.74	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工数量 J03 障害の有無	土砂/ 3,000m3未満/ 無し/					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	526.4
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				502.32		
労務構成比率		%	38.04			
運転手（特殊）		%	38.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.58			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級	%	35.73	26,900	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.85	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB2I0080

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-60号　　WB225300

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式破砕機設置・撤去工	単位	回	数量	1	単価	146,000
規格	設置・撤去 標準 (1.0)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.58	30,680	17,794	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.58	28,704	16,648	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
自走式破砕機運転		日	0.58	157,600	91,408	WK220420 管理費区分 無 単-103号
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	日	0.34	31,400	10,676	L001120001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		9,474	ZS8000004 管理費区分 無
計					146,000	
単価					146,000	円／回
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正係数	設置・撤去 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-61号　　WB225310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	骨材再生工	単位	m３	数量	100	単価	3,476
規格	600mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.163	30,680	35,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.163	28,704	33,382	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	1.163	65,000	75,595	WK220410 管理費区分 無 単-104号
自走式破砕機運転		日	1.163	157,600	183,288	WK220420 管理費区分 無 単-105号
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		19,655	ZS8000004 管理費区分 無
計					347,600	
単価					3,476	円／ｍ３
J01 投入殻寸法	600mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理／						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理／					

参考資料（1）

単-63号　WB810870

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工／	単位	m2	数量	1	単価	3,676
規格	植生マット工/250m2未満/無／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生マット）／	肥料袋付／	m2	1	3,676.59	3,676	Q001412001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）／		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					3,676	
単価					3,676	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生マット工／ 250m2未満／ 無／					

参考資料（1）

単-64号　　WB810870

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格	植生シート工（標準品）250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	1	1,342.575	1,342	Q001413002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,342	
単価					1,342	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工（標準品） 250m2未満 無					

参考資料（1）

単-65号　　WB330440

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一般部コンクリート打設	単位	m３	数量	100	単価	26,540
規格	80m3/日以上140m3/日未満 無 18－5－40（高炉B） 無 一般養生 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.4	30,680	42,952	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.9	28,704	83,241	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.8	24,648	93,662	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－５－４０ 高炉 W/C=60%以下	m３	104	22,500	2,340,000	Z002012008 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.1	46,100	50,710	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1		43,435	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,654,000	
単価					26,540	円／ｍ３
J01 作業区分 J02 現場コンクリートプラント使用の有無 J03 生コンクリートの規格	80m3/日以上140m3/日未満 無 18－5－40（高炉B）					
J04 生コンクリート割増額の有無 J05 養生方法 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 一般養生 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	23,240
規格	据付/600mm/無し/外圧管1種/全ての費用/						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				23,612		
労務構成比率		%	25.9			
普通作業員		%	11.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	5.86	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	3.67	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.26	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.72			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	%	70.19	40,400	38,500	Z002500009 管理費区分 無
軽油		%	1.36	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k173240-00046-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	23,240
規格	据付/600mm/無し/外圧管1種/全ての費用/						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.38			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%	2.11	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付/ 600mm/ 無し/					
J05 規格 J10 費用の内訳	外圧管1種/ 全ての費用/					

参考資料（1）

単-67号　　WB330390

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	止水板設置	単位	m	数量	10	単価	5,694
規格	CC 300×7						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.8	24,648	19,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
塩ビ止水板	CC 300×7	m	10.9	2,570	28,013	Z004752017 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					56,940	
単価					5,694	円／m
J01 止水板規格	CC 300×7					

参考資料（1）

単-68号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	19,300
規格	擬石タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	擬石タイプ	m2	100	15,520	1,552,000	Y000800002-001 管理費区分 無
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	389	108	42,012	Z301010110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2	30,680	61,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
型わく工		人	3.4	30,992	105,372	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	3.6	24,648	88,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	46,100	55,320	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率）	10%	式	1		25,546	ZS7210100 管理費区分 無 Z22
計					1,930,342	
単価					19,300	円／m2

参考資料（1）

単-69号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残存型枠	単位	m2	数量	100	単価	17,740
規格	滑面タイプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残存型枠	滑面タイプ	m２	100	13,960	1,396,000	Y000800002-002 管理費区分 無
鉄筋（異形）	SD295 D13	kg	389	108	42,012	Z301010110 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2	30,680	61,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z2
型わく工		人	3.4	30,992	105,372	R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	3.6	24,648	88,732	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z2
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.2	46,100	55,320	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率）	10%	式	1		25,546	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ2
計					1,774,342	
単価					17,740	円／m2

参考資料（1）

単-70号　　WB330330

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工［砂防］	単位	m２	数量	100	単価	11,250
規格	標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.9	30,680	119,652	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	14.9	30,992	461,780	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.85	28,704	24,398	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	8.5	24,648	209,508	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	2.3	46,100	106,030	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	25%	式	1		203,632	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,125,000	
単価					11,250	円／ｍ２
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	4,095
規格	1000mm以上1100mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,831		
労務構成比率		%	91.18			
特殊作業員		%	62.07	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.97	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.39			
軽油		%	4.19	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.43			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	2.92	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無

507-k173240-00046-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	4,095
規格	1000mm以上1100mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%	1.3	486	506	M000603002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	1000mm以上1100mm以下					

参考資料（1）

単-72号　　WB020013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費（m3）	単位	m3	数量	1	単価	288,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル		m3	1	288,000	288,000	ZA10226290 管理費区分 無
計					288,000	
単価					288,000	円／m3

参考資料（1）

単-73号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	187,300
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,300	
単価					187,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-74号　　WB330470

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（既設堰堤腹付け面）	単位	m2	数量	100	単価	1,202
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,680	3,374	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.35	24,648	8,626	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式トンネル切削機運転		日	0.96	112,700	108,192	WK330200 管理費区分 無 単-106号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					120,200	
単価					1,202	円／m2

参考資料（1）

単-75号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	4,535
規格	単管傾斜足場/必要/標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.1	33,592	204,911	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	28%	式	1		99,140	ZS8000004 管理費区分 無
計					453,500	
単価					4,535	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-76号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	無筋構造物/機械施工/無し/無し/不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工/制約無	m3	1	8,710.71	8,710	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,710	
単価					8,710	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-77号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工	単位	m2	数量	1	単価	89,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工		m2	1	89,500	89,500	Y000800002-003 管理費区分 無
計					89,500	
単価					89,500	円／m2

参考資料（1）

単-78号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ削孔	単位	m	数量	1	単価	17,100
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	φ50	m	1	17,100	17,100	Y000800001-001 管理費区分 無
計					17,100	
単価					17,100	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-80号　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,520
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	無筋コンクリート塊	m３	100	3,520	352,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					352,000	
単価					3,520	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	341.4
規格	土砂／ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ／無し／無し／5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂／ ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ／ 無し／					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し／ 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	139.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ）／標準（10,000m3未満）／無し／						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ）／ 標準（10,000m3未満）／ 無し／					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-83号　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利工／	単位	m2／	数量	1／	単価	473／
規格	C-40／t=100／						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン／	Ｃ－４０／	m３／	0.1	4,600	460	Z002120003 管理費区分 無
整地／	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）／：障害の有無＝無し／	m３／	0.1／	139.1	13	CB210610 管理費区分 無 単-107号
計					473	
単価					473	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-84号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	7,880
規格	製作・設置/流用土/6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,680	8,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	24,648	6,852	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm/短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置/設置作業半径＝6m以下	日	0.278	60,460	16,807	WK250500 管理費区分 無 単-108号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		933	ZS8000004 管理費区分 無
計					78,800	
単価					7,880	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,674
規格	標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）, 土砂（岩塊・玉石混り土含む）, 無し, 9.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,530.2		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級,良好, 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	35,260
規格	据付,波状管及び網状管,450～600mm,要,全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				13,286		
労務構成比率		%	3.77			
普通作業員		%	2.69	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.08	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	96.23			
暗渠排水管		%	96.23	11,300	30,700	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 波状管及び網状管 450～600mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	要 全ての費用					

参考資料（1）

単-88号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	52,090	26,045	WK250540 管理費区分 無 単-109号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,560	
単価					93,560	円／箇所

参考資料（1）

単-89号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	10,170
規格	0以上40（m3／h）未満／作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水	日	1	436	436	WK250400 管理費区分 無 単-110号
発動発電機運転	同上	日	1	5,422	5,422	WK250410 管理費区分 無 単-111号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		294	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,170	
単価					10,170	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-90号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	789.9
規格	撤去/6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去/設置作業半径＝6m以下	日	0.069	55,130	3,803	WK250500 管理費区分 無 単-112号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,899	
単価					789.9	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）

単-91号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	大型土のう袋						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大型土のう袋	袋	1	650	650	Y007600002-001 管理費区分 T
計					650	
単価					650	円／袋

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格	土砂/ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ/無し/無し/5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂/ ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ/ 無し/					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し/ 5,000m3未満/					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,906
規格	標準/ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）/土砂（岩塊･玉石混り土含む）/無し/49.5km以下/						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級/ 【１０ｔ積級/良好/供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準/ ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）/ 土砂（岩塊･玉石混り土含む）/					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し/ 49.5km以下/					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	261.6
規格	撤去 波状管及び網状管 450～600mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				251.5		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 波状管及び網状管 450～600mm					

参考資料（1）

単-96号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-97号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-98号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）	単位	台	数量	1
規格	自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm 14.8km 無 無	単価	71,000		

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	自走破砕機クラッシャー開450mm幅925mm 14.8 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	36.19
規格	伐木（機械施工）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34.586		
労務構成比率		%	43.53			
運転手（特殊）		%	35.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.96			
軽油		%	11.93	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.51			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	31.03	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	%	13.35	6,450	6,450	M007500156 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	36.19
規格	伐木（機械施工）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（機械施工）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	95.53
規格	有り／全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				90.965		
労務構成比率		%	58.53			
運転手（特殊）		%	31.21	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.24	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.37			
軽油		%	10.37	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.1			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	26.94	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%	4.16	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	95.53
規格	有り・全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	有り					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-101号　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	150,000
規格	150千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	150,000	150,000	Y007610000- 管理費区分 無
計					150,000	
単価					150,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	150 千円					

参考資料（1）

単-102号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	1,820,000
規格	1820千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	1,820,000	1,820,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					1,820,000	
単価					1,820,000	円／式
J01 処分費用（千円）	1,820 千円					

参考資料（2）

単-103号　　WK220420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式破砕機運転	単位	日	数量	1	単価	157,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	177	151	26,727	Z006702002 管理費区分 無
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級／供給口開き４５０ｍｍ／幅９２５ｍｍ	供用日	1.71	76,500	130,815	M002051003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無
計					157,600	
単価					157,600	円／日

参考資料 (2)

単-104号　　WK220410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	65,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	151	15,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）山積１．０ｍ３	供用日	1.13	17,300	19,549	M000202032 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,000	
単価					65,000	円／日

参考資料 (2)

単-105号　　WK220420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自走式破砕機運転	単位	日	数量	1	単価	157,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	177	151	26,727	Z006702002 管理費区分 無
自走式破砕機［ジョークラッシャ］	３０ｔ級 供給口開き４５０ｍｍ 幅９２５ｍｍ	供用日	1.71	76,500	130,815	M002051003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		58	ZS3000004 管理費区分 無
計					157,600	
単価					157,600	円／日

参考資料（2）

単-106号　　WK330200

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式トンネル切削機運転	単位	日	数量	1	単価	112,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	151	15,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．８ｍ３	供用日	1.6	23,700	37,920	M000202135 管理費区分 無
油圧式トンネル切削機　既設砂防堰堤チッピング用	（ベースマシン含まず）　質量２０００ｋｇ級	供用日	1.6	18,300	29,280	M007500155 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					112,700	
単価					112,700	円／日

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	ｍ３	数量	1	単価	139.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ）標準（10,000m3未満）無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（2）

単-108号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	60,460
規格	製作・設置/6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	151	15,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,460	
単価					60,460	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-109号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	52,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	151	9,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,090	
単価					52,090	円／日

参考資料 (2)

単-110号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	436
規格	0以上40 (m3／h) 未満/作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ 口径１５０ｍｍ 全揚程１０ｍ	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					436	
単価					436	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水					

参考資料 (2)

単-111号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,422
規格	0以上40 (m3／h) 未満/作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	151	3,322	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,422	
単価					5,422	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水					

参考資料（2）

単-112号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	55,130
規格	撤去,6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	151	11,778	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					55,130	
単価					55,130	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去, 6m以下					

三重県　県土整備部

507-k173240-00046-11(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800001-001	ｺｱﾄﾞﾘﾘﾝｸﾞ	φ50	m	17,100	令和 7	5	単-78
Y000800002-001	残存型枠	擬石タイプ	m２	15,520	令和 7	5	単-68
Y000800002-002	残存型枠	滑面タイプ	m２	13,960	令和 7	5	単-69
Y000800002-003	ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ工		m２	89,500	令和 7	5	単-77
Y001664000-001	暗渠排水管		m	30,700	令和 7	5	単-87
Y007600000-001	処分費	無筋コンクリート塊	m３	3,520	令和 7	5	単-80
Y007600002-001	処分費	大型土のう袋	袋	650	令和 7	5	単-91

三重県　県土整備部

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】二級水系朝明川水系田光川 砂防堰堤メンテナンス工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考