【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173240-00080-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事
所属名	四日市建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月15日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ・四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸		式	1		60,200,424			
河川土工		式	1		4,044,403			
掘削工		式	1		366,660			
掘削（表土）（発生土）	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	140	339.5	47,530			単-1号 週休有
掘削（土砂）（発生土）	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	940	339.5	319,130			単-2号 週休有
作業土工		式	1		337,574			
埋戻し	土質土砂	m3	170	1,123	190,910			単-3号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	280	523.8	146,664			単-4号 週休
残土処理工		式	1		3,340,169			
整地	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)	m3	830	134.3	111,469			単-5号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	3,890	544,600			単-6号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00080-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	690	3,890	2,684,100			単-7号 週休
護岸基礎工		式	1		1,424,624			
作業土工		式	1		311,024			
床掘り	土質土砂	m3	330	315	103,950			単-8号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	30	523.8	15,714			単-9号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	70	2,050	143,500			単-10号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	10	3,307	33,070			単-11号 週休有
基面整正		m2	30	493	14,790			単-12号 週休有
基礎工		式	1		1,113,600			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	底幅50cm;高さ50cm;ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)D型;中詰材の種類ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	40	27,840	1,113,600			単-13号 週休有
法覆護岸工		式	1		10,219,813			
作業土工		式	1		26,847			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土質土砂	m3	40	257.8	10,312			単-14号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	5	3,307	16,535			単-15号 週休有
護岸付属物工		式	1		837,966			
小口止	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	箇所	1		212,716			内-1号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	B型　幅20cm;高さ50cm	m	41	15,250	625,250			単-16号 週休有
コンクリートブロック張工		式	1		9,355,000			
コンクリートブロック張	ﾌﾞﾛｯｸ規格控120mm	m2	500	18,710	9,355,000			単-17号 週休有
根固め工		式	1		10,588,912			
作業土工		式	1		216,920			
基面整正		m2	440	493	216,920			単-18号 週休有
護床工		式	1		10,371,992			

三重県　県土整備部

507-k173240-00080-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護床ブロック(新材)	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.5t;ﾌﾞﾛｯｸ購入有り	個	390	23,650	9,223,500			単-19号 週休有
護床ブロック(流用材)	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.5t;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し	個	149	7,708	1,148,492			単-20号 週休有
仮設工		式	1		33,922,672			
工事用道路工(河道内)		式	1		2,049,207			
仮設盛土		m3	130	384.7	50,011			単-21号 週休有
砕石舗装	砕石規格C-40;敷厚100mm	m2	79	473.9	37,438			単-22号 週休有
撤去	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	140	246.6	34,524			単-23号 週休有
残土処理	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	140	3,890	544,600			単-24号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	140	134.3	18,802			単-25号 週休有
仮設盛土		m3	230	384.7	88,481			単-26号 週休有
砕石舗装	砕石規格C-40;敷厚100mm	m2	348	473.9	164,917			単-27号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
撤去	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	260	246.6	64,116			単-28号 週休有
残土処理	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	260	3,890	1,011,400			単-29号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	260	134.3	34,918			単-30号 週休有
工事用道路工		式	1		8,791,343			
仮設盛土		m3	1,200	1,311	1,573,200			単-31号 週休有
砕石舗装	砕石規格C-40;敷厚100mm	m2	1,330	473.9	630,287			単-32号 週休有
ブルーシート敷設・撤去工		m2	1,782	161.9	288,505			単-33号 週休有
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	149	439.7	65,515			単-34号 週休有
敷鉄板賃料	鋼材規格25×1,524×6,096(mm)	式	1		141,440			内-2号 週休
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1,400	339.5	475,300			単-35号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,380	3,890	5,368,200			単-36号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1,400	134.3	188,020			単-37号 週休有
廃棄物受入料金	廃プラスチック類　ブルーシート	kg	178	342	60,876			単-38号 週休有
土留・仮締切工		式	1		20,326,602			
油圧式杭圧入引抜機据付解体工		回	2	223,600	447,200			単-39号 週休有
クリアパイラー設置・撤去	圧入時	回	1	194,400	194,400			単-40号 週休有
クリアパイラー設置・撤去	引抜き時	回	1	82,030	82,030			単-41号 週休有
鋼矢板打込み	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m	枚	114	29,370	3,348,180			単-42号 週休有
鋼矢板打込み(上部障害対応機WJ併用)(継施工)	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m	枚	29	195,000	5,655,000			単-43号 週休有
鋼矢板引抜き	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m	枚	114	10,020	1,142,280			単-44号 週休有
鋼矢板引抜き(上部障害対応機WJ併用)(継施工)	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m	枚	29	91,780	2,661,620			単-45号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	築堤・護岸	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板切断	鋼矢板型式IV型	箇所	87	6,411	557,757			単-46号 週休有
鋼矢板(賃料)	鋼矢板型式IV型	式	1		1,223,175			内-3号 週休有
鋼矢板(購入)	鋼矢板型式IV型	式	1		4,762,800			内-4号 週休有
大型土のう（製作・設置）		袋	38	5,198	197,524			単-47号 週休有
大型土のう（撤去）		袋	38	787.8	29,936			単-48号 週休有
廃棄物受入れ料金	廃プラスチック類　大型土のう	袋	38	650	24,700			単-49号 週休有
水替工		式	1		1,772,000			
水替ポンプ設置・撤去	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式	1	1,772,000	1,772,000			単-50号 週休有
交通管理工		式	1		983,520			
交通誘導警備員		式	1		983,520			内-5号 週休有
直接工事費		式	1		60,200,424			
共通仮設		式	1		6,610,320			

507-k173240-00080-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		1,580,320			
運搬費		式	1		1,516,320			
仮設材運搬費	敷鉄板（工事用道路）	t	25.6	11,700	299,520			単-51号 週休有
仮設材運搬費	鋼矢板型式IV型	t	104	11,700	1,216,800			単-52号 週休有
準備費		式	1		64,000			
刈草処分費		式	1		64,000			内-6号 週休有
共通仮設費（率計上） 60,248,424× 8.35%		式	1		5,030,000			
純工事費		式	1		66,810,744			
現場管理費 66,810,744×29.11%		式	1		19,448,000			
工事原価		式	1		86,258,744			
一般管理費等 86,258,744×（17.42%＋ 0.04%）		式	1		15,060,256			
工事価格		式	1		101,319,000			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額 101,319,000×10%		式	1		10,131,900			
工事費計		式	1		111,450,900			

507-k173240-00080-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	60,248,424	
4	直接工事費	60,200,424	
5	準備費（処分費）	48,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	133,576	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	60,248,424	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	60,114,848	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.11%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	8.35%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	5,030,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,030,000	

507-k173240-00080-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	60,200,424	
35	直接工事費	60,200,424	
36	非対象額計（－）	85,576	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	85,576	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	60,114,848	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.51%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.51%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	1,580,320	
58	運搬費	1,516,320	
59	準備費・仮設費	64,000	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,610,320	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	66,810,744	
3	単独（追加工事）　直接工事費	60,200,424	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	6,610,320	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	66,810,744	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	66,677,168	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	27.72%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	29.11%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	19,448,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	19,448,000	

三重県　県土整備部

507-k173240-00080-11(0)

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価	86,258,744	
2	純工事費	66,810,744	
3	現場管理費	19,448,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	86,258,744	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	86,125,168	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.42%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	86,258,744	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　34,503 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.46%	
25	計上額　単独（追加工事）	15,060,256	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	15,060,256	

三重県　県土整備部

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書	小口止	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	2.8	75,970	212,716			CB226190 管理費区分 無 単-69号
合　計					212,716			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173240-00080-11(0)

一式当たり内訳書

第2号内訳書	敷鉄板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝90日：整備費の有無＝有：	枚	16	8,840	141,440			WB253630 管理費区分 無 単-97号
合　計					141,440			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第3号内訳書	鋼矢板(賃料)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（賃料）	Ⅳ型	式	1	1,223,175	1,223,175			WYB00010 管理費区分 無
合　計					1,223,175			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173240-00080-11(0)

一式当たり内訳書

第4号内訳書	鋼矢板(購入)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼矢板（購入）	Ⅳ型	式	1	4,762,800	4,762,800			WYB00011 管理費区分 無
合　計					4,762,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

三重県　県土整備部

一式当たり内訳書

第5号内訳書	交通誘導警備員	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	48	20,490	983,520			WB010211 管理費区分 無 単-118号
合　計					983,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

507-k173240-00080-11(0)

一式当たり内訳書

第6号内訳書	刈草処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝16千円：	式	1	16,000	16,000			WB010160 管理費区分 無 単-121号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝48千円：	式	1	48,000	48,000			WB010170 管理費区分 T 単-122号
合　計					64,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（表土）（発生土）	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	339.5	339.5	CB210100 管理費区分 無 単-53号
計					339.5	
単価					339.5	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（土砂）（発生土）	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	339.5	339.5	CB210100 管理費区分 無 単-54号
計					339.5	
単価					339.5	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅4m以上：	m 3	1	1,123	1,123	CB210410 管理費区分 無 単-55号
計					1,123	
単価					1,123	円／m3

507-k173240-00080-11(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	523.8
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m 3	1	523.8	523.8	CB210410 管理費区分 無 単-56号
計					523.8	
単価					523.8	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	作業区分敷均し(ﾙｰｽﾞ)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-57号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,890	3,890	CB210110 管理費区分 無 単-58号
計					3,890	
単価					3,890	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,890	3,890	CB210110 管理費区分 無 単-59号
計					3,890	
単価					3,890	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	315
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：	m３	1	315	315	CB210030 管理費区分 無 単-60号
計					315	
単価					315	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	523.8
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最小埋戻幅4m以上：	m３	1	523.8	523.8	CB210410 管理費区分 無 単-61号
計					523.8	
単価					523.8	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,050
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m３	1	2,050	2,050	CB210410 管理費区分 無 単-62号
計					2,050	
単価					2,050	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,307	3,307	CB210410 管理費区分 無 単-63号
計					3,307	
単価					3,307	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-64号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎	単位	m	数量	1	単価	27,840
規格	底幅50cm;高さ50cm;ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ材規格(型)D型;中詰材の種類ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎	中詰材の種類＝ｺﾝｸﾘｰﾄ：ﾌﾞﾛｯｸ製品長＝2000mm：ﾌﾞﾛｯｸ下幅＝500mm以上600mm未満：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	6,386	6,386	CB322120 管理費区分 無 単-65号
プレキャスト基礎（材料費）	ﾌﾞﾛｯｸ製品長＝2000mm：	m	1	21,450	21,450	CB322121 管理費区分 無 単-66号
計					27,836	
単価					27,840	円／m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	257.8
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	1	257.8	257.8	CB210030 管理費区分 無 単-67号
計					257.8	
単価					257.8	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,307	3,307	CB210410 管理費区分 無 単-68号
計					3,307	
単価					3,307	円／m3

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	100	単価	15,250
規格	B型　幅20cm;高さ50cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト基礎ブロック		m	100	5,096	509,600	CB226220 管理費区分 無 単-70号
縦帯ブロックB型	200×500	個	40	19,850	794,000	WYB00027 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	3	37,880	113,640	CB240010 管理費区分 無 単-71号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	20	5,183	103,660	CB240210 管理費区分 無 単-72号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m 2	1	3,964	3,964	CB224710 管理費区分 無 単-73号
計					1,524,864	
単価					15,250	円／m

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック張	単位	m2	数量	1	単価	18,710
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格控120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	ﾌﾞﾛｯｸの質量＝150kg/個以上：平ﾌﾞﾛｯｸ規格＝平ﾌﾞﾛｯｸ各種：裏込材規格＝再生砕石 RC-40：裏込材10m2当り使用量＝1.0m3を超え3.0m3以下：遮水ｼｰﾄ規格＝不要：吸出し防止材の有無＝無し：連結金具の有無＝有り：連結金具10m2当り使用量＝15.0個を超え20.0個以下：	m２	1	18,710	18,710	CB226030 管理費区分 無 単-74号
計					18,710	
単価					18,710	円／m2

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-75号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	護床ブロック(新材)	単位	個	数量	1	単価	23,650
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.5t;ﾌﾞﾛｯｸ購入有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費		個	1	18,600	18,600	WYB00048 管理費区分 無
消波根固めブロック据付け	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数＝15個：据付方法＝層積：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	5,048	5,048	CB310070 管理費区分 無 単-76号
計					23,648	
単価					23,650	円／個

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	護床ブロック(流用材)	単位	個	数量	1	単価	7,708
規格	ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)無筋ﾌﾞﾛｯｸ;ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)0.5t;ﾌﾞﾛｯｸ購入無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
根固めブロック撤去	作業区分＝撤去･仮置き：堆砂の有無＝無し：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	2,660	2,660	CB310210 管理費区分 無 単-77号
消波根固めブロック据付け	消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格＝2.5t以下：据付場所＝陸上：ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数＝15個：据付方法＝層積：ｸﾚｰﾝ機種＝ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊：ｸﾚｰﾝの賃料補正係数＝標準：	個	1	5,048	5,048	CB310070 管理費区分 無 単-78号
計					7,708	
単価					7,708	円／個

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土	単位	m3	数量	1	単価	384.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-79号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-80号
計					384.7	
単価					384.7	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石舗装	単位	m2	数量	1	単価	473.9
規格	砕石規格C-40;敷厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	0.1	138.1	13.81	CB210610 管理費区分 無 単-81号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0.1	4,600	460	Z002120003 管理費区分 無
計					473.81	
単価					473.9	円／m2

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-82号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,890	3,890	CB210110 管理費区分 無 単-83号
計					3,890	
単価					3,890	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-84号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土	単位	m3	数量	1	単価	384.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-85号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-86号
計					384.7	
単価					384.7	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石舗装	単位	m2	数量	1	単価	473.9
規格	砕石規格C-40;敷厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	0.1	138.1	13.81	CB210610 管理費区分 無 単-87号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0.1	4,600	460	Z002120003 管理費区分 無
計					473.81	
単価					473.9	円／m2

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	撤去	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-88号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	3,890	3,890	CB210110 管理費区分 無 単-89号
計					3,890	
単価					3,890	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-90号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設盛土	単位	m3	数量	1	単価	1,311
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-91号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	926.1	926.1	CB210110 管理費区分 無 単-92号
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-93号
計					1,310.8	
単価					1,311	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石舗装	単位	m2	数量	1	単価	473.9
規格	砕石規格C-40:敷厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	0.1	138.1	13.81	CB210610 管理費区分 無 単-94号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0.1	4,600	460	Z002120003 管理費区分 無
計					473.81	
単価					473.9	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルーシート敷設・撤去工	単位	m2	数量	1	単価	161.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設～撤去：	m 2	1	161.9	161.9	DB115260 管理費区分 無 単-95号
計					161.9	
単価					161.9	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	439.7
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	439.7	439.7	WB253610 管理費区分 無 単-96号
計					439.7	
単価					439.7	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	339.5	339.5	CB210100 管理費区分 無 単-98号
計					339.5	
単価					339.5	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝31.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	3,890	3,890	CB210110 管理費区分 無 単-99号
計					3,890	
単価					3,890	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-100号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	kg	数量	1	単価	342
規格	廃プラスチック類　ブルーシート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処分費	廃プラスチック類　ブルーシート	kg	1	342	342	WYB00026 管理費区分 T
計					342	
単価					342	円／kg

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付解体工	単位	回	数量	1	単価	223,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝IV型：施工場所＝陸上：	回	1	157,900	157,900	WB251380 管理費区分 無 単-101号
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：施工場所＝陸上：	回	1	65,650	65,650	WB251380 管理費区分 無 単-102号
計					223,550	
単価					223,600	円／回

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	194,400
規格	圧入時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	0.29	304,600	88,334	WYB00044 管理費区分 無 単-103号
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.45	94,950	42,727.5	DBK19057 管理費区分 無 単-104号
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
計					194,345.5	
単価					194,400	円／回

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー設置・撤去	単位	回	数量	1	単価	82,030
規格	引抜き時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	0.13	304,600	39,598	WYB00046 管理費区分 無 単-105号
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	94,950	18,040.5	DBK19057 管理費区分 無 単-106号
土木一般世話役		人	0.19	30,680	5,829.2	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	28,704	5,453.76	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.39	33,592	13,100.88	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
計					82,022.34	
単価					82,030	円／回

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板打込み	単位	枚	数量	1	単価	29,370
規格	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	施工場所＝陸上：最大N値＝Nmax≦25（ウォータジェット使用時）：鋼矢板型式＝IV型：圧入長＝12m以下：	枚	1	29,370	29,370	WB251340 管理費区分 無 単-107号
計					29,370	
単価					29,370	円／枚

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板打込み(上部障害対応機WJ併用)(継施工)	単位	枚	数量	10	単価	195,000
規格	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	2.22	304,600	676,212	WYB00039 管理費区分 無 単-108号 Z1
杭打ち用ウォータージェット運転		日	2.22	89,190	198,001.8	WYB00041 管理費区分 無 単-109号 Z1
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	2.22	94,950	210,789	DBK19057 管理費区分 無 単-110号 Z1
継施工費		箇所	30	8,880	266,400	WYB00043 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.22	30,680	68,109.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	2.22	28,704	63,722.88	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	4.44	33,592	149,148.48	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	4.44	34,736	154,227.84	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	11.9%	式	1		162,552	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1

507-k173240-00080-11(0)

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板打込み(上部障害対応機WJ併用)(継施工)	単位	枚	数量	10	単価	195,000
規格	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					1,949,163.6	
単価					195,000	円／枚

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価 10,020
規格	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板引抜き	施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝IV型：引抜長＝12m以下：	枚	10	10,020	100,200	WB251370 管理費区分 無 単-111号
計					100,200	
単価					10,020	円／枚

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き(上部障害対応機WJ併用)(継施工)	単位	枚	数量	10	単価 91,780
規格	鋼矢板型式IV型;平均鋼矢板長さ12m;鋼矢板打込長10m;平均鋼矢板引抜長10m					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クリアパイラー運転		日	1.52	304,600	462,992	WYB00021 管理費区分 無 単-112号 Z1
ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	1.52	94,950	144,324	DBK19057 管理費区分 無 単-110号 Z1
土木一般世話役		人	1.52	30,680	46,633.6	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.52	28,704	43,630.08	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	3.03	33,592	101,783.76	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
溶接工		人	1.52	34,736	52,798.72	R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	7.7%	式	1		65,616	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					917,778.16	
単価					91,780	円／枚

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,411
規格	鋼矢板型式IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	鋼材規格＝鋼矢板：	箇所	1	6,411	6,411	WB224540 管理費区分 無 単-113号
計					6,411	
単価					6,411	円／箇所

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう（製作・設置）	単位	袋	数量	1	単価	5,198
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	5,198	5,198	WB252730 管理費区分 無 単-114号
計					5,198	
単価					5,198	円／袋

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう（撤去）	単位	袋	数量	1	単価	787.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	787.8	787.8	WB252730 管理費区分 無 単-115号
計					787.8	
単価					787.8	円／袋

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入れ料金	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	廃プラスチック類　大型土のう						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処分費	廃プラスチック類　大型土のう	袋	1	650	650	WYB00025 管理費区分 T
計					650	
単価					650	円／袋

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水替ポンプ設置・撤去	単位	式	数量	1	単価	1,772,000
規格	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	2	93,430	186,860	WB252320 管理費区分 無 単-116号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	92	17,220	1,584,240	WB252310 管理費区分 無 単-117号
計					1,771,100	
単価					1,772,000	円／式

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格	敷鉄板（工事用道路）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-119号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-120号
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-119号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格	鋼矢板型式IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-119号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-120号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝4.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-119号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,048.8		
労務構成比率		%	75.45			
特殊作業員		%	28.54	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	21.39	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.68			
軽油		%	11.58	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.87			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	11.07	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.73	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	1,123
規格	最大埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.07	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	523.8
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				502.32		
労務構成比率		%	38.04			
運転手（特殊）		%	38.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.58			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級	%	35.73	26,900	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.85	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	315
規格	土砂 標準 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				289.59		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	523.8
規格	最小埋戻幅4m以上						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				502.32		
労務構成比率		%	38.04			
運転手（特殊）		%	38.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.38			
軽油		%	17.38	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.58			
ブルドーザ［普通］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級	%	35.73	26,900	26,000	M000101103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.85	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最小埋戻幅4m以上					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,050
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB322120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎	単位	m	数量	1	単価	6,386
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 2000mm 500mm以上600mm未満　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,914.2		
労務構成比率		%	66.73			
普通作業員		%	21.9	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	20.46	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.26	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.49			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	2.73	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	0.76	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	29.78			

507-k173240-00080-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB322120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎	単位	m	数量	1	単価	6,386
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ 2000mm 500mm以上600mm未満　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 標準 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	28.94	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.84	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 中詰材の種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸ製品長 J03 ﾌﾞﾛｯｸ下幅	ｺﾝｸﾘｰﾄ 2000mm 500mm以上600mm未満					
J04 基礎砕石規格 J05 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 J07 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 標準 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB322121

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎（材料費）	単位	m	数量	1	単価	21,450
規格	2000mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
材料費		%	100	1	21,450	Y000800005-002 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸ製品長	2000mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	257.8
規格	土砂 標準 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.98		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

507-k173240-00080-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB226190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	75,970
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				67,388		
労務構成比率		%	68.57			
普通作業員		%	22.09	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		%	21.22	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.63	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	5.94	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	29.45			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	28.42	17,900	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.03	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB226190

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	75,970
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.98	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-40（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB226220

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト基礎ブロック	単位	m	数量	1	単価	5,096
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,774.7		
労務構成比率		%	77.12			
普通作業員		%	25.05	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	23.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	16.77	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.67			
軽油		%	11.67	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	11.21			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	11.21	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	37,880
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート		%	58.7	18,500	21,500	Y000210000-001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,964
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB226030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ブロック張	単位	m2	数量	1	単価	18,710
規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り15.0個を超え20.0個以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,710.1		
労務構成比率		%	25.77			
普通作業員		%	9.84	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.49	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4.56	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.97	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	71.48			
コンクリート張ブロック		%	47.22	4,580	10,800	Y000366000-003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	2.79	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB226030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平ブロック張	単位	m2	数量	1	単価	18,710
規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40 1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し 有り15.0個を超え20.0個以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.75			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.75	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量 J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 J03 裏込材規格	150kg/個以上 平ﾌﾞﾛｯｸ各種 再生砕石 RC-40					
J04 裏込材10m2当り使用量 J05 遮水ｼｰﾄ規格 J06 吸出し防止材の有無	1.0m3を超え3.0m3以下 不要 無し					
J07 連結金具の有無 J08 連結金具10m2当り使用量	有り 15.0個を超え20.0個以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-75号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,006.1		
労務構成比率		%	51.69			
普通作業員		%	23.9	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.32	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.95			
連結金具		%	26.95	10,800	19,500	Y000551001-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.36			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	21.36	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

507-k173240-00080-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	2.5t以下					
J02 据付場所	陸上					
J03 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数	15 個					
J04 据付方法	層積					
J05 ｸﾚｰﾝ機種	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J06 ｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB310210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	根固めブロック撤去	単位	個	数量	1	単価	2,660
規格	撤去・仮置き 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,499.8		
労務構成比率		%	65.08			
土木一般世話役		%	23.61	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	21.78	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.5	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	34.92			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	34.92	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 堆砂の有無 J03 ｸﾚｰﾝ機種	撤去・仮置き 無し ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,006.1		
労務構成比率		%	51.69			
普通作業員		%	23.9	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.32	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.95			
連結金具		%	26.95	10,800	19,500	Y000551001-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	21.36			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	%	21.36	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB310070

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	消波根固めブロック据付け	単位	個	数量	1	単価	5,048
規格	2.5t以下 陸上 15個 層積 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊 標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格	2.5t以下					
J02 据付場所	陸上					
J03 ﾌﾞﾛｯｸ10個当連結金具設置数（実数	15 個					
J04 据付方法	層積					
J05 ｸﾚｰﾝ機種	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ）25t吊					
J06 ｸﾚｰﾝの賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 作業内容	土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-86号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	926.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 3.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				850.14		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ）　標準（10,000m3未満）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-95号　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	161.9
規格	敷設～撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.48	24,648	11,831	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					16,199	
単価					161.9	円／ｍ２
J01 施工区分	敷設～撤去					

参考資料（1）

単-96号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	439.7
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,690	17,313	WK250590 管理費区分 無 単-123号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		427	ZS8000004 管理費区分 無
計					43,970	
単価					439.7	円／m2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-97号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	8,840
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 90日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	90	86	7,740	Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６mm	枚	1	1,100	1,100	Z006754002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,840	
単価					8,840	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×6,096(mm) 無 90 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	3,890
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 31.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,570.6		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 31.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-101号　WB251380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	157,900
規格	圧入（Nmax≦50） IV型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1	33,592	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.29	178,600	51,794	WK250240 管理費区分 無 単-124号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.45	94,960	42,732	WK250560 管理費区分 無 単-125号
諸雑費（まるめ）		式	1		90	ZS3000004 管理費区分 無
計					157,900	
単価					157,900	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	圧入（Nmax≦50） IV型 陸上					

参考資料（1）

単-102号　　WB251380

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	単位	回	数量	1	単価	65,650
規格	引抜き IV型 陸上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.19	30,680	5,829	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.19	28,704	5,453	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.39	33,592	13,100	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.13	178,600	23,218	WK250240 管理費区分 無 単-126号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.19	94,960	18,042	WK250560 管理費区分 無 単-127号
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					65,650	
単価					65,650	円／回
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式 J03 施工場所	引抜き IV型 陸上					

参考資料（1）

単-103号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	WYB00045 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（1）

単-104号　　DBK19057

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	94,950
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
計					94,955	
単価					94,950	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（1）

単-105号　　WYB00046

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	WYB00047 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（1）

単-106号　　DBK19057

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	94,950
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
計					94,955	
単価					94,950	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（1）

単-107号　　WB251340

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦５０）	単位	枚	数量	10	単価	29,370
規格	陸上 Nmax≦25（ウォータジェット使用時） IV型 12m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.556	30,680	17,058	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.556	28,704	15,959	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.111	33,592	37,320	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝圧入（Nmax≦50）：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.556	178,600	99,301	WK250240 管理費区分 無 単-128号
杭打ち用ウォータジェット運転		日	0.556	89,200	49,595	WK250270 管理費区分 無 単-129号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.556	94,960	52,797	WK250560 管理費区分 無 単-130号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		21,670	ZS8000004 管理費区分 無
計					293,700	
単価					29,370	円／枚
J01 施工場所 J02 最大N値 J03 鋼矢板型式	陸上 Nmax≦25（ウォータジェット使用時） IV型					
J04 圧入長	12m以下					

参考資料 (1)

単-108号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアバイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアバイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	WYB00040 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料 (1)

単-109号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打ち用ウォータージェット運転	単位	日	数量	1	単価	89,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	139	147	20,433	Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕	排ガス（第３次）14.7MPa 325l/min	供用日	1.46	47,100	68,766	WYB00042 管理費区分 無
計					89,199	
単価					89,190	円／日

参考資料（1）

単-110号　　DBK19057

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	94,950
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
計					94,955	
単価					94,950	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（1）

単-111号　　WB251370

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼矢板引抜き	単位	枚	数量	10	単価	10,020
規格	陸上 IV型 12m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.25	30,680	7,670	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.25	28,704	7,176	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.5	33,592	16,796	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝IV型：	日	0.25	178,600	44,650	WK250240 管理費区分 無 単-131号
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）：	日	0.25	94,960	23,740	WK250560 管理費区分 無 単-132号
諸雑費（率＋まるめ）	0.2%	式	1		168	ZS8000004 管理費区分 無
計					100,200	
単価					10,020	円／枚
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜長	陸上 IV型 12m以下					

参考資料（1）

単-112号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クリアパイラー運転	単位	日	数量	1	単価	304,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	126	147	18,522	Z006702002 管理費区分 無
クリアパイラー損料		供用日	1.46	196,000	286,160	WYB00036 管理費区分 無
計					304,682	
単価					304,600	円／日

参考資料（1）

単-113号　　WB224540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	箇所	数量	1	単価	6,411
規格	鋼矢板						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊接工		人	0.13	34,736	4,515	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,648	985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
酸素	ボンベ	m3	0.63	527	332	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	0.26	2,210	574	Z006712001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	0.1%	式	1		5	ZS8000004 管理費区分 無
計					6,411	
単価					6,411	円／箇所
J01 鋼材規格	鋼矢板					

参考資料（1）

単-114号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	5,198
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,680	8,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	24,648	6,852	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう袋材	H＝1．08m W＝1．1m	袋	10	1,100	11,000	Y000561101-002 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	60,050	16,693	WK250500 管理費区分 無 単-133号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		927	ZS8000004 管理費区分 無
計					51,980	
単価					5,198	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）

単-115号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	787.8
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	54,820	3,782	WK250500 管理費区分 無 単-134号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,878	
単価					787.8	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）

単-116号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	51,830	25,915	WK250540 管理費区分 無 単-135号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,430	
単価					93,430	円／箇所

参考資料（1）

単-117号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	17,220
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	400	400	WK250400 管理費区分 無 単-136号
発動発電機運転	同上	日	1	11,780	11,780	WK250410 管理費区分 無 単-137号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		161	ZS8000004 管理費区分 無
計					17,220	
単価					17,220	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料 (1)

単-118号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料 (1)

単-119号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 4.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 4.4 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-120号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-121号　　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	16,000
規格	16千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	16,000	16,000	Y007610000- 管理費区分 無
計					16,000	
単価					16,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	16 千円					

参考資料（1）

単-122号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	48,000
規格	48千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	48,000	48,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					48,000	
単価					48,000	円／式
J01 処分費用（千円）	48 千円					

参考資料（2）

単-123号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	119	147	17,493	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,690	
単価					58,690	円／日

参考資料（2）

単-124号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	178,600
規格	圧入（Nmax≦50）　IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,600	
単価					178,600	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入（Nmax≦50） IV型					

参考資料（2）

単-125号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料 (2)

単-126号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	178,600
規格	引抜き IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,600	
単価					178,600	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

参考資料 (2)

単-127号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-128号　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	178,600
規格	圧入（Nmax≦50） IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,600	
単価					178,600	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	圧入（Nmax≦50） IV型					

参考資料（2）

単-129号　WK250270

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杭打ち用ウォータジェット運転	単位	日	数量	1	単価	89,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	139	147	20,433	Z006702002 管理費区分 無
杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］	排ガス型（第３次）１４．７ＭＰａ３２５Ｌ／ｍｉｎ	供用日	1.46	47,100	68,766	M000504007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					89,200	
単価					89,200	円／日

参考資料（2）

単-130号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-131号　　WK250240

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧式杭圧入引抜機運転	単位	日	数量	1	単価	178,600
規格	引抜き IV型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	132	147	19,404	Z006702002 管理費区分 無
油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］	排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ	供用日	1.46	109,000	159,140	M000522040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		56	ZS3000004 管理費区分 無
計					178,600	
単価					178,600	円／日
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式	引抜き IV型					

参考資料（2）

単-132号　　WK250560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン運転	単位	日	数量	1	単価	94,960
規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	95	147	13,965	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊	供用日	1.46	35,100	51,246	M000403043 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,960	
単価					94,960	円／日
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）					

参考資料（2）

単-133号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	60,050
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	147	15,288	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,050	
単価					60,050	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-134号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	54,820
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	147	11,466	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					54,820	
単価					54,820	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-135号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	51,830
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,830	
単価					51,830	円／日

参考資料 (2)

単-136号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	400
規格	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.1	364	400	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					400	
単価					400	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-137号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	11,780
規格	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
油		L	67	147	9,849	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,750	1,925	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,780	
単価					11,780	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート			m３	21,500	令和 7	6	単-71
Y000366000-003	コンクリート張ブロック			m２	10,800	令和 7	6	単-74
Y000551001-002	連結金具			個	1,300	令和 7	6	単-76
Y000551001-002	連結金具			個	1,300	令和 7	6	単-78
Y000561101-002	大型土のう袋材		Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ	袋	1,100	令和 7	6	単-114
Y000800005-002	材料費			個	42,900	令和 7	6	単-66
Y007214000-003	敷鉄板賃料			枚・日	86	令和 7	6	単-97
Z006754002	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1,100	令和 7	6	単-97
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 7	6	単-95
WYB00027	縦帯ブロックB型		200×500	個	19,850			単-16
WYB00048	根固めﾌﾞﾛｯｸ製品費			個	18,600			単-19
WYB00026	廃棄物処分費		廃プラスチック類　ブルーシート	kg	342			単-38
WYB00043	継施工費			箇所	8,880			単-43
WYB00025	廃棄物処分費		廃プラスチック類　大型土のう	袋	650			単-49
WYB00045	クリアパイラー損料			供用日	196,000			単-103
WYB00047	クリアパイラー損料			供用日	196,000			単-105
WYB00040	クリアパイラー損料			供用日	196,000			単-108
WYB00042	杭打ち用ウォータージェット〔エンジン式〕		排ガス（第３次）14.7MPa 325l/min	供用日	47,100			単-109
WYB00036	クリアパイラー損料			供用日	196,000			単-112
WYB00010	鋼矢板（賃料）		Ⅳ型	式	1,223,175			内-3
WYB00011	鋼矢板（購入）		Ⅳ型	式	4,762,800			内-4

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】令和7年度　二級河川三滝川　河川改修（低水護岸）工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考