【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173240-00053-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事
所属名	四日市建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 6年 7月 9日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン	B01：いなべ，四日市	
	石材	B01：四日市	
適用工種	河川工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０１：河川工事
	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸（1号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸（1号箇所）		式	1		31,603,725			
河川土工		式	1		273,924			
作業土工		式	1		273,924			
床掘り	土質土砂	m3	140	303.1	42,434			単-1号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	70	3,307	231,490			単-2号 週休有
法覆護岸工		式	1		13,797,200			
護岸工		式	1		13,797,200			
かさ上げ護岸コンクリート	左岸	m	148	43,350	6,415,800			単-3号 週休有
かさ上げ護岸コンクリート	右岸	m	170	43,420	7,381,400			単-4号 週休有
仮設工		式	1		17,532,601			
工事用道路工		式	1		2,990,908			
整地		m3	2,400	138.1	331,440			単-5号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00053-11 (0)

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸（1号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷砂利		m3	109	4,739	516,551			単-6号 週休有
敷鉄板設置撤去工		m2	135	439.7	59,359			単-7号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		155,100			内-1号 週休有
大型土のう		袋	371	5,198	1,928,458			単-8号 週休有
工事用道路撤去工		式	1		8,710,843			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	2,900	339.5	984,550			単-9号 週休有
土砂等運搬	1号箇所→木曽岬	m3	2,900	2,346	6,803,400			単-10号 週休有
整地		m3	2,900	134.3	389,470			単-11号 週休有
大型土のう	撤去	袋	371	787.8	292,273			単-12号 週休有
大型土のう	処分	袋	371	650	241,150			単-13号 週休有
仮設坂路		式	1		958,510			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸（1号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設坂路(1)	右岸	箇所	1	866,800	866,800			単-14号 週休有
仮設坂路(2)	左岸	箇所	1	91,710	91,710			単-15号 週休有
回転場		式	1		2,085,700			
回転場(1)	右岸	箇所	1	651,800	651,800			単-16号 週休有
回転場(2)	右岸	箇所	1	486,600	486,600			単-17号 週休有
回転場(3)	左岸	箇所	1	488,000	488,000			単-18号 週休有
回転場(4)	左岸	箇所	1	459,300	459,300			単-19号 週休有
交通管理工		式	1		2,786,640			
交通誘導警備員		人日	136	20,490	2,786,640			単-20号 週休有
築堤・護岸（2号箇所）		式	1		4,306,673			
河川土工		式	1		480,891			
掘削工		式	1		25,460			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸（2号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		m3	20	1,273	25,460			単-21号 週休有
作業土工		式	1		78,310			
床掘り		m3	20	2,262	45,240			単-22号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	10	3,307	33,070			単-23号 週休有
法面工		式	1		294,900			
法面整形(切土部)		m2	40	1,669	66,760			単-24号 週休有
張芝		m2	170	1,342	228,140			単-25号 週休有
残土処理工		式	1		82,221			
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　現場～1号箇所	m3	30	1,568	47,040			単-26号 週休有
積込(ﾊﾞｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	30	246.6	7,398			単-27号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　1号箇所～川越SY	m3	30	926.1	27,783			単-28号 週休有
法覆護岸工		式	1		2,032,847			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 敷場・護岸（2号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		式	1		2,032,847			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	生コン：小型４ｔ	m2	49	29,530	1,446,970			単-29号 週休有
裏込材（砕石）	RC-40	m3	14	8,142	113,988			単-30号 週休有
天端コンクリート	生コン：小型４ｔ	m	27	3,974	107,298			単-31号 週休有
基礎コンクリート	生コン：小型４ｔ	m	27	9,753	263,331			単-32号 週休有
小口止工	生コン：小型４ｔ	箇所	2	50,630	101,260			単-33号 週休有
仮設工		式	1		1,792,935			
工事用道路工		式	1		1,058,435			
掘削		m3	200	1,273	254,600			単-34号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　現場～1号箇所	m3	200	1,568	313,600			単-35号 週休有
積込(ﾊﾞｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	200	246.6	49,320			単-36号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　1号箇所～現場	m3	200	1,568	313,600			単-37号 週休有

三重県　県土整備部

507-k173240-00053-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分 工事区分	河川改修 敷場・護岸（2号箇所）	主たる工種 施工地域	河川工事 市街地（ＤＩＤ補正）（１）－３		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板設置撤去工		m2	149	439.7	65,515			単-38号 週休有
敷鉄板賃料		式	1		61,800			内-2号 週休有
水替工		式	1		386,170			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法常時排水	式	1		386,170			内-3号 週休有
交通管理工		式	1		348,330			
交通誘導警備員		人日	17	20,490	348,330			単-39号 週休有
河川維持（3号箇所）		式	1		16,074,329			
河川土工		式	1		13,302,370			
掘削工		式	1		5,058,024			
掘削（ICT）		m3	5,500	375.1	2,063,050			単-40号 週休有
不整地運搬		m3	5,510	297.4	1,638,674			単-41号 週休有
積込(ﾊﾞｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	5,500	246.6	1,356,300			単-42号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持（3号箇所）	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1		8,244,346			
土砂等運搬	3号箇所→1号箇所	m3	2,770	524.8	1,453,696			単-43号 週休有
土砂等運搬	3号箇所→木曽岬	m3	2,740	2,346	6,428,040			単-44号 週休有
整地		m3	2,700	134.3	362,610			単-45号 週休有
仮設工		式	1		2,771,959			
工事用道路設置工		式	1		920,242			
積込(ﾊﾞｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	210	246.6	51,786			単-46号 週休有
土砂等運搬	川越SY→3号箇所	m3	210	802.6	168,546			単-47号 週休有
整地		m3	210	138.1	29,001			単-48号 週休有
敷砂利		m2	127	473.9	60,185			単-49号 週休有
大型土のう	製作・設置	袋	38	5,198	197,524			単-50号 週休有
暗渠排水管	設置・撤去	m	40	10,330	413,200			単-51号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	河川維持（3号箇所）	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路撤去工		式	1		294,477			
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	210	339.5	71,295			単-52号 週休有
大型土のう	撤去	袋	38	787.8	29,936			単-53号 週休有
大型土のう	処分	袋	38	650	24,700			単-54号 週休有
土砂等運搬	3号箇所→川越SY	m3	210	802.6	168,546			単-55号 週休有
交通管理工		式	1		1,557,240			
交通誘導警備員		人日	76	20,490	1,557,240			単-56号 週休有
直接工事費		式	1		51,984,727			
共通仮設		式	1		15,281,460			
共通仮設費		式	1		9,809,460			
運搬費		式	1		587,560			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	1号箇所	t	23	12,320	283,360			単-57号 週休有
仮設材運搬費	2号箇所	t	26	11,700	304,200			単-58号 週休有
準備費		式	1		5,945,760			
伐木・運搬工（小）	1号箇所	本	30	9,377	281,310			単-59号 週休有
伐木・運搬工（中）	1号箇所	本	30	26,190	785,700			単-60号 週休有
伐木・運搬工（大）	1号箇所	本	10	41,940	419,400			単-61号 週休有
伐木・伐竹	1号箇所	m2	500	36.07	18,035			単-62号 週休有
除根	1号箇所	m2	500	41.39	20,695			単-63号 週休有
集積積込み	1号箇所	m2	500	95.24	47,620			単-64号 週休有
木根等処分費	1号箇所	式	1		4,211,000			内-4号 週休有
刈草処分費	3号箇所	式	1		162,000			内-5号 週休有
技術管理費		式	1		3,276,140			

三重県　県土整備部

507-k173240-00053-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事	当　初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（1）－3

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保守管理(ICT)	3号箇所	式	1		29,140			内-6号 週休有
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	3号箇所	式	1		598,000			内-7号 週休有
3次元起工測量・3次元設計ﾃﾞｰﾀの作成費用(ICT)	3号箇所	式	1		1,790,000			内-8号 週休有
3次元出来形管理・3次元ﾃﾞｰﾀ納品の費用(ICT)	3号箇所	式	1		859,000			内-9号 週休有
共通仮設費（率計上） 53,394,578×10.25%		式	1		5,472,000			
純工事費		式	1		67,266,187			
現場管理費 62,155,038×32.5%		式	1		20,200,000			
工事原価		式	1		87,466,187			
一般管理費等 82,355,038×（17.52%＋0.04%）		式	1		14,460,813			
工事価格		式	1		101,927,000			
消費税相当額 101,927,000×10%		式	1		10,192,700			
工事費計		式	1		112,119,700			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	55,856,727	
4	直接工事費	51,984,727	
5	準備費（処分費）	3,872,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	4,137,850	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	2,462,149	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	2,462,149	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	53,394,578	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	51,718,877	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	8.29%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	10.25%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	5,472,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,472,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	51,984,727	
35	直接工事費	51,984,727	
36	非対象額計（－）	265,850	
37	管理費区分１	0	柵梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	265,850	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	51,718,877	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	2.57%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	2.57%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	9,809,460	
58	運搬費	587,560	
59	準備費・仮設費	5,945,760	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	3,276,140	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	15,281,460	

現場管理費

1	主たる工種	河川工事	
2	単独（追加工事）純工事費	67,266,187	
3	単独（追加工事）　直接工事費	51,984,727	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	15,281,460	
5	非対象額計（－）	5,111,149	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	2,649,000	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	2,462,149	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	62,155,038	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	60,479,337	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	28.14%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	32.5%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	20,200,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	20,200,000	

一般管理費等

所属名　四日市建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　河川工事

1	工事原価	87,466,187	
2	純工事費	67,266,187	
3	現場管理費	20,200,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	5,111,149	
7	管理費区分９	2,649,000	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	2,462,149	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	82,355,038	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	80,679,337	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	17.52%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	82,355,038	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　32,942 円
24	一般管理費等 率（補正後）	17.56%	
25	計上額　単独（追加工事）	14,460,813	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	14,460,813	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　敷鉄板賃料　　単価適用年月日　令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日　令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	1524×3048×22　右岸	式	1	66,200	66,200			WYB00048 管理費区分 無
敷鉄板賃料	1524×3048×22　左岸	式	1	88,900	88,900			WYB00049 管理費区分 無
合　計					155,100			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	敷鉄板賃料						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料	1524×3048×22	式	1	61,800	61,800			WYB00044 管理費区分 無
合 計					61,800			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,430	93,430			WB252320 管理費区分 無 単-139号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	17	17,220	292,740			WB252310 管理費区分 無 単-140号
合 計					386,170			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝475千円：	式	1	475,000	475,000			WB010160 管理費区分 無 単-166号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝3,736千円：	式	1	3,736,000	3,736,000			WB010170 管理費区分 有 単-167号
合 計					4,211,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	刈草処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）	運搬費用（千円）＝26千円：	式	1	26,000	26,000			WB010160 管理費区分 無 単-168号
準備費（処分費用積上げ分）	処分費用（千円）＝136千円：	式	1	136,000	136,000			WB010170 管理費区分 有 単-169号
合 計					162,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	保守管理(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削 （ＩＣＴ）保守点検	土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：障害の有無＝無し：工事全体施工数量＝6,000m3以上10,000m3未満：条件別ICT建機施工数量（実数）＝6,508m3：	式	1	29,140	29,140			WB010400 管理費区分 無 単-170号
合 計					29,140			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	システム初期費(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 （ＩＣＴ）	対象機械＝バックホウ：	式	1	598,000	598,000			WB010510 管理費区分 無 単-171号
合 計					598,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元起工測量・3次元設計 データの作成費用（ICT）	作成費用（千円）＝1,790.7千円：	式	1	1,790,000	1,790,000			WB010610 管理費区分 有 単-172号
合 計					1,790,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	3次元出来形管理・3次元データ納品の費用(ICT)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 1日 令和 7年 6月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
3次元出来形管理・3次元データ納品の費用		式	1	859,000	859,000			WYB00022 管理費区分 9
合 計					859,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	303.1
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m 3	1	303.1	303.1	CB210030 管理費区分 無 単-65号
計					303.1	
単価					303.1	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,307	3,307	CB210410 管理費区分 無 単-66号
計					3,307	
単価					3,307	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かさ上げ護岸コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43,350
規格	左岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.6	38,950	218,120	CB240010 管理費区分 無 単-67号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	13	10,190	132,470	CB240210 管理費区分 無 単-68号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6	37,880	22,728	CB240010 管理費区分 無 単-69号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-70号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.6	3,964	2,378.4	CB224710 管理費区分 無 単-71号
基面整正		m2	5.6	493	2,760.8	CB210080 管理費区分 無 単-72号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.007	185,800	1,300.6	WB810010 管理費区分 無 単-73号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	20	687	13,740	CB224410 管理費区分 無 単-74号
後施工アンカー		本	20	483	9,660	WYB00047 管理費区分 無

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かさ上げ護岸コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43,350
規格	左岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		m2	10.7	2,345	25,091.5	WB330410 管理費区分 無 単-75号
計					433,432.3	
単価					43,350	円／m

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かさ上げ護岸コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43,420
規格	右岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.7	38,950	222,015	CB240010 管理費区分 無 単-76号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	13	10,190	132,470	CB240210 管理費区分 無 単-77号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5	37,880	18,940	CB240010 管理費区分 無 単-78号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-79号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m2	0.6	3,964	2,378.4	CB224710 管理費区分 無 単-80号
基面整正		m2	5.4	493	2,662.2	CB210080 管理費区分 無 単-81号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝継筋及び抗頭処理：	t	0.007	185,800	1,300.6	WB810010 管理費区分 無 単-73号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	20	687	13,740	CB224410 管理費区分 無 単-82号
後施工アンカー		本	20	483	9,660	WYB00043 管理費区分 無

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	かさ上げ護岸コンクリート	単位	m	数量	10	単価	43,420
規格	右岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング		m2	11	2,345	25,795	WB330410 管理費区分 無 単-83号
計					434,144.2	
単価					43,420	円／m

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-84号
計					138.1	
単価					138.1	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m3	数量	1	単価	4,739
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-85号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	1	4,600	4,600	Z002120003 管理費区分 無
計					4,738.1	
単価					4,739	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置撤去工	単位	m2	数量	1	単価	439.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	439.7	439.7	WB253610 管理費区分 無 単-86号
計					439.7	
単価					439.7	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	5,198
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝6m以下	袋	1	5,198	5,198	WB252730 管理費区分 無 単-87号
計					5,198	
単価					5,198	円／袋

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	339.5	339.5	CB210100 管理費区分 無 単-88号
計					339.5	
単価					339.5	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	1号箇所→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,346	2,346	CB210110 管理費区分 無 単-89号
計					2,346	
単価					2,346	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-90号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	787.8
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	787.8	787.8	WB252730 管理費区分 無 単-91号
計					787.8	
単価					787.8	円／袋

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	大型土のう袋	袋	1	650	650	WYB00005 管理費区分 T
計					650	
単価					650	円／袋

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設坂路(1)	単位	箇所	数量	1	単価	866,800
規格	右岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	110	138.1	15,191	CB210610 管理費区分 無 単-92号
整地	同上	m３	20	138.1	2,762	CB210610 管理費区分 無 単-93号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	18	4,600	82,800	Z002120003 管理費区分 無
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	50	5,198	259,900	WB252730 管理費区分 無 単-87号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	180	246.6	44,388	CB210020 管理費区分 無 単-94号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	180	2,346	422,280	CB210110 管理費区分 無 単-95号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	50	787.8	39,390	WB252730 管理費区分 無 単-96号
計					866,711	
単価					866,800	円／箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設坂路(2)	単位	箇所	数量	1	単価	91,710
規格	左岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	10	138.1	1,381	CB210610 管理費区分 無 単-97号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	14	4,600	64,400	Z002120003 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	10	246.6	2,466	CB210020 管理費区分 無 単-98号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	10	2,346	23,460	CB210110 管理費区分 無 単-99号
計					91,707	
単価					91,710	円／箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	回転場(1)	単位	箇所	数量	1	単価	651,800
規格	右岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	230	138.1	31,763	CB210610 管理費区分 無 単-100号
整地	同上	m３	5	138.1	690.5	CB210610 管理費区分 無 単-101号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	5	4,600	23,000	Z002120003 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	230	246.6	56,718	CB210020 管理費区分 無 単-102号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	230	2,346	539,580	CB210110 管理費区分 無 単-103号
計					651,751.5	
単価					651,800	円／箇所

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	回転場(2)	単位	箇所	数量	1	単価	486,600
規格	右岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	160	138.1	22,096	CB210610 管理費区分 無 単-104号
整地	同上	m３	5	138.1	690.5	CB210610 管理費区分 無 単-105号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	5	4,600	23,000	Z002120003 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	170	246.6	41,922	CB210020 管理費区分 無 単-106号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	170	2,346	398,820	CB210110 管理費区分 無 単-107号
計					486,528.5	
単価					486,600	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	回転場(3)	単位	箇所	数量	1	単価	488,000
規格	左岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	170	138.1	23,477	CB210610 管理費区分 無 単-108号
整地	同上	m３	5	138.1	690.5	CB210610 管理費区分 無 単-109号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	5	4,600	23,000	Z002120003 管理費区分 無
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m３	170	246.6	41,922	CB210020 管理費区分 無 単-110号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	170	2,346	398,820	CB210110 管理費区分 無 単-111号
計					487,909.5	
単価					488,000	円／箇所

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	回転場(4)	単位	箇所	数量	1	単価	459,300
規格	左岸						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し(ﾙｰｽﾞ)：施工数量＝標準(10,000m3未満)：障害の有無＝無し：	m3	150	138.1	20,715	CB210610 管理費区分 無 単-112号
整地	同上	m3	5	138.1	690.5	CB210610 管理費区分 無 単-113号
クラッシャーラン	C－40	m3	5	4,600	23,000	Z002120003 管理費区分 無
積込(ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	160	246.6	39,456	CB210020 管理費区分 無 単-114号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｹｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3)：土質＝土砂(岩塊・玉石混り土含む)：DID区間の有無＝有り：運搬距離(km)(DID区間有)＝14.0km以下：【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]｜10t積級 】【タイヤ損耗費｜10t積級 良好 供用日 】	m3	160	2,345	375,360	CB210110 管理費区分 無 単-115号
計					459,221.5	
単価					459,300	円／箇所

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-116号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,273
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,273	1,273	CB210100 管理費区分 無 単-117号
計					1,273	
単価					1,273	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,262
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,262	2,262	CB210030 管理費区分 無 単-118号
計					2,262	
単価					2,262	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,307	3,307	CB210410 管理費区分 無 単-119号
計					3,307	
単価					3,307	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	1,669
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝有り：土質＝1:1質土、砂 及び砂質土、粘性土：	m 2	1	1,669	1,669	CB220010 管理費区分 無 単-120号
計					1,669	
単価					1,669	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張芝	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	工種区分＝植生シート工（標準品）：施工規模＝250m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：	m2	1	1,342	1,342	WB810870 管理費区分 無 単-121号
計					1,342	
単価					1,342	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	100	単価	1,568
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　現場～1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分＝持込：ダンプトラック機種＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積：ダンプトラック供用日当り運転時間＝標準：側板計上の有無＝計上しない：タイヤチェーン計上の有無＝計上しない：	時間	25	6,269	156,725	WB460040 管理費区分 無 単-122号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					156,800	
単価					1,568	円／m3

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-123号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	926.1
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1号箇所～川越SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	926.1	926.1	CB210110 管理費区分 無 単-124号
計					926.1	
単価					926.1	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	単位	m2	数量	1	単価	29,530
規格	生コン：小型４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝各種：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	m２	1	29,530	29,530	WB825010 管理費区分 無 単-125号
計					29,530	
単価					29,530	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	8,142
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材（砕石）	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ：胴込・裏込材規格＝再生砕石 RC-40：	m３	1	8,142	8,142	CB226120 管理費区分 無 単-126号
計					8,142	
単価					8,142	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端コンクリート	単位	m	数量	10	単価	3,974
規格	生コン：小型４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.57	69,290	39,495.3	CB226180 管理費区分 無 単-127号
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=10：	m２	0.06	3,964	237.84	CB224710 管理費区分 無 単-128号
計					39,733.14	
単価					3,974	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m	数量	10	単価	9,753
規格	生コン：小型４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	0.82	74,440	61,040.8	CB226170 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.61	37,880	23,106.8	CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2	5,183	10,366	CB240210 管理費区分 無 単-131号
基面整正		m２	6.1	493	3,007.3	CB210080 管理費区分 無 単-132号
計					97,520.9	
単価					9,753	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小口止工	単位	箇所	数量	1	単価	50,630
規格	生コン：小型４ｔ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.41	38,950	15,969.5	CB240010 管理費区分 無 単-133号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	3.39	10,190	34,544.1	CB240210 管理費区分 無 単-134号
基面整正		m２	0.23	493	113.39	CB210080 管理費区分 無 単-135号
計					50,626.99	
単価					50,630	円／箇所

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,273
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,273	1,273	CB210100 管理費区分 無 単-136号
計					1,273	
単価					1,273	円／m3

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	100	単価	1,568
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)　現場～1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分＝持込：ダンプトラック機種＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積：ダンプトラック供用日当り運転時間＝標準：側板計上の有無＝計上しない：タイヤチェーン計上の有無＝計上しない：	時間	25	6,269	156,725	WB460040 管理費区分 無 単-137号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					156,800	
単価					1,568	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-138号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	100	単価	1,568
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む) 1号箇所～現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分＝持込：ダンプトラック機種＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾎﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積：ダンプトラック供用日当り運転時間＝標準：側板計上の有無＝計上しない：タイヤチェーン計上の有無＝計上しない：	時間	25	6,269	156,725	WB460040 管理費区分 無 単-137号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					156,800	
単価					1,568	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置撤去工	単位	m2	数量	1	単価	439.7
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	439.7	439.7	WB253610 管理費区分 無 単-86号
計					439.7	
単価					439.7	円／m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-116号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（ICT）	単位	m3	数量	1	単価	375.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（ＩＣＴ）	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ：障害の有無＝無し：施工数量＝6,000m3以上10,000m3未満：	m３	1	375.1	375.1	CB210120 管理費区分 無 単-141号
計					375.1	
単価					375.1	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬	単位	m3	数量	1	単価	297.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	施工数量=5,000m3以上：積込機種・規格=バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：運搬距離（m）=70以下：-	m 3	1	297.4	297.4	WB211810 管理費区分 無 単-142号
計					297.4	
単価					297.4	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質=土砂：作業内容=土量50,000m3未満	m 3	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-143号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	3号箇所→1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝1.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	524.8	524.8	CB210110 管理費区分 無 単-144号
計					524.8	
単価					524.8	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	3号箇所→木曽岬						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝14.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,346	2,346	CB210110 管理費区分 無 単-145号
計					2,346	
単価					2,346	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m3	1	134.3	134.3	CB210610 管理費区分 無 単-146号
計					134.3	
単価					134.3	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満；	m3	1	246.6	246.6	CB210020 管理費区分 無 単-147号
計					246.6	
単価					246.6	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	川越SY→3号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	802.6	802.6	CB210110 管理費区分 無 単-148号
計					802.6	
単価					802.6	円／m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	1	138.1	138.1	CB210610 管理費区分 無 単-149号
計					138.1	
単価					138.1	円／m3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	473.9
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m３	0.1	138.1	13.81	CB210610 管理費区分 無 単-150号
クラッシャーラン	Ｃ－４０	m３	0.1	4,600	460	Z002120003 管理費区分 無
計					473.81	
単価					473.9	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	5,198
規格	製作・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	5,198	5,198	WB252730 管理費区分 無 単-87号
計					5,198	
単価					5,198	円／袋

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	10,330
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付･撤去：管種別＝波状管及び網状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	10,330	10,330	CB222770 管理費区分 無 単-151号
計					10,330	
単価					10,330	円／m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	339.5	339.5	CB210100 管理費区分 無 単-152号
計					339.5	
単価					339.5	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	787.8
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	787.8	787.8	WB252730 管理費区分 無 単-91号
計					787.8	
単価					787.8	円／袋

三重県　県土整備部

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	650
規格	処分						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう袋処分費		袋	1	650	650	WYB00046 管理費区分 I
計					650	
単価					650	円／袋

三重県　県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	3号箇所→川越SY						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3ﾊﾞｹ(平積0.6m3) ：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝3.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	802.6	802.6	CB210110 管理費区分 無 単-153号
計					802.6	
単価					802.6	円／m3

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-116号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	12,320
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-154号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-154号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-155号
計					12,320	
単価					12,320	円／t

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	11,700
規格	2号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9.8km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-156号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-156号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-155号
計					11,700	
単価					11,700	円／t

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・運搬工（小）	単位	本	数量	100	単価	9,377
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	10.6	24,648	261,268.8	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	60cc 鋸長500mm	日	0.88	31,040	27,315.2	WYB00028 管理費区分 無 単-157号 Z1
トラック運転	2t積	台	17.4	37,300	649,020	WYB00030 管理費区分 無 単-158号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		96	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					937,700	
単価					9,377	円／本

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・運搬工（中）	単位	本	数量	100	単価	26,190
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	33.1	24,648	815,848.8	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	60cc 鋸長500mm	日	1.1	31,040	34,144	WYB00032 管理費区分 無 単-159号 Z1
トラック運転	2t積	台	47.4	37,300	1,768,020	WYB00034 管理費区分 無 単-160号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		987	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,618,999.8	
単価					26,190	円／本

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・運搬工（大）	単位	本	数量	100	単価	41,940
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	54.2	24,648	1,335,921.6	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
チェーンソー運転	60cc 鋸長500mm	日	1.2	31,040	37,248	WYB00036 管理費区分 無 単-161号 Z1
トラック運転	2t積	台	75.6	37,300	2,819,880	WYB00038 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		950	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,193,999.6	
単価					41,940	円／本

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹	単位	m2	数量	1	単価	36.07
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木・竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（機械施工）：	m2	1	36.07	36.07	CB320510 管理費区分 無 単-163号
計					36.07	
単価					36.07	円／m2

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根	単位	m2	数量	1	単価	41.39
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除根（伐木除根）	費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	41.39	41.39	CB320530 管理費区分 無 単-164号
計					41.39	
単価					41.39	円／m2

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み	単位	m2	数量	1	単価	95.24
規格	1号箇所						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	95.24	95.24	CB320560 管理費区分 無 単-165号
計					95.24	
単価					95.24	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価 303.1
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				281.39		
労務構成比率		%	65.67			
運転手（特殊）		%	65.67	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97			
軽油		%	13.97	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	20.36	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価 3,307
規格	最大埋戻幅1m未満					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付） 打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	22,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				AM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	セメント量170kg/m3	%	58.7	18,500	21,500	ZA10040800 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				XM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,964
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	53.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-73号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	185,800
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	69,339.92	69,339	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		71	ZS3000004 管理費区分 無
計					185,800	
単価					185,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

507-k173240-00053-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-75号　　WB330410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング	単位	m2	数量	10	単価	2,345
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.3	24,648	7,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1		4,377	ZS8000004 管理費区分 無
計					23,450	
単価					2,345	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	22,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整~超過~規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-5-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整~超過~規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	セメント量170kg/m3	%	58.7	18,500	21,500	ZA10040800 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-78号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-79号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,964
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-81号　CB210050

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	169	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	2ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-82号　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-83号　WB330410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング	単位	ｍ２	数量	10	単価	2,345
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	30,680	3,068	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.3	24,648	7,394	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	23%	式	1		4,377	ZS8000004 管理費区分 無
計					23,450	
単価					2,345	円／ｍ２

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-84号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-86号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	439.7
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	58,690	17,313	WK250590 管理費区分 無 単-173号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		427	ZS8000004 管理費区分 無
計					43,970	
単価					439.7	円／m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-87号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	5,198
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,680	8,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	24,648	6,852	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	60,050	16,693	WK250500 管理費区分 無 単-174号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		927	ZS8000004 管理費区分 無
計					51,980	
単価					5,198	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価 134.3
規格	残土受入れ地での処理					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-91号　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価 787.8
規格	撤去 6m以下					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	54,820	3,782	WK250500 管理費区分 無 単-175号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,878	
単価					787.8	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km） （DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-96号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	787.8
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	54,820	3,782	WK250500 管理費区分 無 単-175号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,878	
単価					787.8	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

三重県　県土整備部

507-k173240-00053-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾊﾞｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ［タイヤ損耗費］	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）

単-116号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,262
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	147	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	169	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 ６０～８０kg	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,307
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	1,669
規格	切土部 無し 有り ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,612.4		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	87.46	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.54	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	切土部 無し 有り					
J04 土質	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（1）

単-121号　　WB810870

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力施工による植生工	単位	m2	数量	1	単価	1,342
規格	植生シート工（標準品） 250m2未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生シート）	肥料袋無（標準品）	m2	1	1,342.575	1,342	Q001413002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,342	
単価					1,342	円／m2
J01 工種区分 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	植生シート工（標準品） 250m2未満 無					

参考資料（1）

単-122号　　WB460040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	6,269
規格	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準　計上しない 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:普通 標準作業：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1	6,269	6,269	K0301001 管理費区分 無 単-176号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,269	
単価					6,269	円／時間
J01 損耗品持込・貸与区分 J02 ダンプトラック機種 J04 ダンプトラック供用日当り運転時間	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準					
J06 側板計上の有無 J07 タイヤチェーン計上の有無	計上しない 計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価 246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価 926.1
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 3.5km以下					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				850.14		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.5km以下					

参考資料（1）

単-125号　　WB825010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	m2	数量	100	単価	29,530
規格	各種 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間 制約無	m2	100	14,562.496	1,456,249	Q001381011 管理費区分 無
コンクリート積みブロック		m2	100	10,430	1,043,000	Y000364001-003 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	m3	20.16	22,500	453,600	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		151	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,953,000	
単価					29,530	円／m2
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	各種 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.18 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB226120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m3	数量	1	単価	8,142
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,906.5		
労務構成比率		%	66.52			
普通作業員		%	34.64	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.32	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.03	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	23.8			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.63	1,200	2,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.17	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.68			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	9.68	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　CB226120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込材（砕石）	単位	m３	数量	1	単価	8,142
規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 胴込・裏込材規格	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	69,290
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,947		
労務構成比率		%	64.4			
型わく工		%	21.7	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.81	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	32.97			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	31.42	17,900	22,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.55	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.63			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	69,290
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.63	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-25（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	3,964
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	36.07			
樹脂発泡体目地板	厚１０ｍｍ　１５倍	%	36.07	1,140	1,150	Z004156005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	74,440
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				65,798		
労務構成比率		%	67.86			
型わく工		%	20.52	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	16.69	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.73	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	30.31			
生コンクリート	１８－５－４０　高炉　W/C=60%以下	%	29.1	17,900	22,500	Z002012008 管理費区分 無
軽油		%	1.02	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k173240-00053-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	74,440
規格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.83			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.83	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 無し 一般養生・特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	セメント量170kg/m3	%	58.7	18,500	21,500	ZA10040800 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

507-k173240-00053-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	37,880
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 各種					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-132号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０，高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	22,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	38,950
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-134号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-136号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,273
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）

単-137号　WB460040

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	6,269
規格	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準 計上しない 計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:普通 標準作業：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1	6,269	6,269	K0301001 管理費区分 無 単-177号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,269	
単価					6,269	円／時間
J01 損耗品持込・貸与区分 J02 ダンプトラック機種 J04 ダンプトラック供用日当り運転時間	持込 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積 標準					
J06 側板計上の有無 J07 タイヤチェーン計上の有無	計上しない 計上しない					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-138号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）

単-139号　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	51,830	25,915	WK250540 管理費区分 無 単-178号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,430	
単価					93,430	円／箇所

参考資料（1）

単-140号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	17,220
規格	0以上40（m3／h）未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝常時排水：	日	1	400	400	WK250400 管理費区分 無 単-179号
発動発電機運転	同上	日	1	11,780	11,780	WK250410 管理費区分 無 単-180号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		161	ZS8000004 管理費区分 無
計					17,220	
単価					17,220	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 常時排水					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-141号　　CB210120

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削（ＩＣＴ）	単位	m３	数量	1	単価	375.1
規格	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 5,000m3以上10,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				358.23		
労務構成比率		%	26.67			
運転手（特殊）		%	26.67	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.61			
軽油		%	15.61	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	57.72			
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT施工対応型］	クレーン機能付き　山積０．８ｍ３　２．９ｔ吊	%	40.2	29,800	30,400	L001012001 管理費区分 無
ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	%	17.52	13,000	13,300	L001300004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無	土砂 ｵｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し					
J04 施工数量	5,000m3以上10,000m3未満					

参考資料（1）

単-142号　　WB211810

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂運搬工 （不整地運搬車による運搬）	単位	m３	数量	100	単価	297.4
規格	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3 （平積0.6m3） 70以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不整地運搬車運転	施工数量＝5,000m3以上：	日	0.295	100,800	29,736	WK210340 管理費区分 無 単-181号
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					29,740	
単価					297.4	円／ｍ３
J01 施工数量 J02 積込機種・規格 J04 運搬距離（m）	5,000m3以上 バックホウ山積0.8m3 （平積0.6m3） 70以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制） 山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂／ 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	524.8
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 1.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				481.74		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 1.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-145号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,346
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 14.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 14.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-146号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	134.3
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-147号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	246.6
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-148号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				736.78		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-149号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ）　標準（10,000m3未満）　無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-150号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	138.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-151号　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	10,330
規格	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm 不要 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				12,168		
労務構成比率		%	6.19			
普通作業員		%	4.41	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.78	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	93.81			
暗渠排水管		%	93.81	11,300	9,450	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付・撤去 波状管及び網状管 450～600mm					
J04 継手材料費 J05 費用の内訳	不要 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	339.5
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	802.6
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　有り 3.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				736.78		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 3.0km以下					

参考資料（1）

単-154号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 10.1km 12m以内 各種\(実数入力) 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-155号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-156号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 9.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 9.8 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-157号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	31,040
規格	60cc　鋸長500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	169	456	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	1	981	981	WYB00029 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1		904	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,045	
単価					31,040	円／日

参考資料（1）

単-158号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック運転	単位	台	数量	1	単価	37,300
規格	2t積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	147	3,675	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック機械損料	2t積	時間	6	1,200	7,200	WYB00031 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,300	
単価					37,300	円／台

参考資料（1）

単-159号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	31,040
規格	60cc　鋸長500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	169	456	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	1	981	981	WYB00033 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1		904	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,045	
単価					31,040	円／日

参考資料（1）

単-160号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック運転	単位	台	数量	1	単価	37,300
規格	2t積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	147	3,675	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック機械損料	2t積	時間	6	1,200	7,200	WYB00035 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,300	
単価					37,300	円／台

参考資料（1）

単-161号　　WYB00036

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転	単位	日	数量	1	単価	31,040
規格	60cc　鋸長500mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	169	456	Z006704001 管理費区分 無 Z1
チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	1	981	981	WYB00037 管理費区分 無 Z1
諸雑費	3%	式	1		904	ZS7000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,045	
単価					31,040	円／日

参考資料（1）

単-162号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック運転	単位	台	数量	1	単価	37,300
規格	2t積						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	25	147	3,675	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック機械損料	2t積	時間	6	1,200	7,200	WYB00039 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					37,300	
単価					37,300	円／台

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	36.07
規格	伐木（機械施工）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				34.585		
労務構成比率		%	43.53			
運転手（特殊）		%	35.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.96			
軽油		%	11.93	134	147	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.51			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	31.03	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
バックホウ用アタッチメント［切断機能付掴み装置］	幅８８０～１０００ｍｍ　カット３００～４００ｍｍ	%	13.35	6,450	6,450	M007500156 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-163号　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	36.07
規格	伐木（機械施工）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（機械施工）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　CB320530

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	41.39
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39.489		
労務構成比率		%	58.21			
運転手（特殊）		%	31.45	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	18.29	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.47	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.45			
軽油		%	10.45	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.34			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	27.15	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	%	4.19	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-164号　CB320530

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除根（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	41.39
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	95.24
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				90.955		
労務構成比率		%	58.53			
運転手（特殊）		%	31.21	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.24	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	12.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.37			
軽油		%	10.37	134	147	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.1			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	26.94	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%	4.16	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-165号　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	95.24
規格	有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-166号　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	475,000
規格	475千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	475,000	475,000	V007610000- 管理費区分 無
計					475,000	
単価					475,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	475 千円					

参考資料 (1)

単-167号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	3,736,000
規格	3736千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	3,736,000	3,736,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					3,736,000	
単価					3,736,000	円／式
J01 処分費用（千円）	3,736 千円					

参考資料 (1)

単-168号　　WB010160

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（運搬費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	26,000
規格	26千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費用		式	1	26,000	26,000	Y007610000- 管理費区分 無
計					26,000	
単価					26,000	円／式
J01 運搬費用（千円）	26 千円					

参考資料（1）

単-169号　　WB010170

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	136,000
規格	136千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1	136,000	136,000	Y007600002- 管理費区分 T
計					136,000	
単価					136,000	円／式
J01 処分費用（千円）	136 千円					

参考資料（1）

単-170号　　WB010400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削 （ＩＣＴ）保守点検	単位	式	数量	1	単価	29,140
規格	土砂 オープンカット 無し 5,000m3以上10,000m3未満 5508m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.95	30,680	29,146	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
計					29,146	
単価					29,140	円／式
J01 土質 J02 施工方法 J03 障害の有無	土砂- オープンカット 無し					
J04 工事全体施工数量 J05 条件別ICT建機施工数量（実数）	5,000m3以上10,000m3未満 5,508 m3					

参考資料（1）

単-171号　　WB010510

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	システム初期費 （ＩＣＴ）	単位	式	数量	1	単価	598,000
規格	バックホウ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費	バックホウ	式	1	598,000	598,000	Z006890002 管理費区分 無
計					598,000	
単価					598,000	円／式
J01 対象機械	バックホウ					

参考資料（1）

単-172号　　WB010610

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	３次元起工測量・３次元設計 データの作成費用（ＩＣＴ）	単位	式	数量	1	単価	1,790,000
規格	1790.7千円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
３次元起工測量・３次元設計データの作成費用		式	1	1,790,700	1,790,700	Y007700001- 管理費区分 9
計					1,790,700	
単価					1,790,000	円／式
J01 作成費用（千円）	1,790.7 千円					

参考資料（2）

単-173号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	58,690
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	147	17,493	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,690	
単価					58,690	円／日

参考資料（2）

単-174号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	60,050
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	147	15,288	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,050	
単価					60,050	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-175号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	54,820
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	147	11,466	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					54,820	
単価					54,820	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（2）

単-176号　　K0301001

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	6,269
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0116 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　普通	時間	1	65	65	Z010020021 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,269	
単価					6,269	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-177号　K0301001

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価 6,269
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	3.5	147	514	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	2ｔ積級	時間	1	1,200	1,200	M000301001 管理費区分 無
タイヤ損耗費	2～3ｔ積級　普通	時間	1	65	65	Z010020021 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,269	
単価					6,269	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-178号　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価 51,830
規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	147	9,555	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					51,830	
単価					51,830	円／日

参考資料 (2)

単-179号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	400
規格	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m	日	1.1	364	400	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					400	
単価					400	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水					

参考資料 (2)

単-180号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	11,780
規格	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	67	147	9,849	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.1	1,750	1,925	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,780	
単価					11,780	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 常時排水					

参考資料（2）

単-181号　　WK210340

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不整地運搬車運転	単位	日	数量	1	単価	100,800
規格	5,000m3以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	147	147	21,609	Z006702002 管理費区分 無
不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	１０～１１ｔ積級	日	1.54	32,100	49,434	L001030012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無
計					100,800	
単価					100,800	円／日
J01 施工数量	5,000m3以上					

登録単価／オプション単価

工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000364001-003	コンクリート積みブロック		m2	10,430	令和 7	6	単-125
Y001664000-001	暗渠排水管		m	9,450	令和 7	6	単-151
Z005890002	システム初期費	バックホウ	式	598,000	令和 7	6	単-171
WYB00047	後施工アンカー		本	483			単-3
WYB00043	後施工アンカー		本	483			単-4
WYB00005	処分費	大型土のう袋	袋	650			単-13
WYB00046	土のう袋処分費		袋	650			単-54
WYB00029	チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	981			単-157
WYB00031	トラック機械損料	2t積	時間	1,200			単-158
WYB00033	チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	981			単-159
WYB00035	トラック機械損料	2t積	時間	1,200			単-160
WYB00037	チェーンソー機械損料	60cc　鋸長500mm	日	981			単-161
WYB00039	トラック機械損料	2t積	時間	1,200			単-162
WYB00048	敷鉄板賃料	1524×3048×22　右岸	式	66,200			内-1
WYB00049	敷鉄板賃料	1524×3048×22　左岸	式	88,900			内-1
WYB00044	敷鉄板賃料	1524×3048×22	式	61,800			内-2
WYB00022	３次元出来形管理・３次元データ納品の費用		式	859,000			内-9

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】 令和7年度　二級河川朝明川河川改修工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考