工事費内訳

＜工事名＞ 津商業高等学校普通教室棟トイレ改修工事

名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費				
建築工事	1	式	19,542,860	
電気設備工事	1	式	2,530,584	
機械設備工事	1	式	17,701,560	
計			39,775,004	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,750,288	
現場管理費	1	式	9,651,545	
一般管理費等	1	式	7,330,163	
計			19,731,996	
工事価格	1	式	59,507,000	
消費税等相当額	1	式	5,950,700	
工事費	1	式	65,457,700	

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	19,542,860	
電気設備工事	1	式	2,530,584	
機械設備工事	1	式	17,701,560	
計			39,775,004	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
普通教室棟	1	式	19,542,860	
計			19,542,860	

普通教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接仮設工事	1	式	1,272,683	
躯体改修工事	1	式	738,145	
建具改修工事	1	式	5,073,126	
内装改修工事	1	式	9,982,731	
塗装改修工事	1	式	220,173	
撤去工事	1	式	1,686,907	
発生材処理	1	式	569,095	
計			19,542,860	

普通教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■外部						
枠組本足場 (手すり先行方式)	12m未満　安全手摺含む	1	式		180,887	別紙 00-0001
養生ｼｰﾄ張り		1	式		60,399	別紙 00-0002
仮設材運搬		1	式		20,347	別紙 00-0003
■内部						
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式		19,720	別紙 00-0004
養生(内部改修)	複合改修	1	式		39,440	別紙 00-0005
養生(内部改修)	搬出入路部分	1	式		15,720	別紙 00-0006
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修・搬出入路部分	1	式		197,550	別紙 00-0007
仮設間仕切り	A種 ｱﾙﾐ引き戸共	1	式		600,636	別紙 00-0008
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1	式		112,520	別紙 00-0009
仮設材運搬	仮設間仕切り 脚立足場	1	式		25,464	別紙 00-0010
計					1,272,683	

普通教室棟　躯体改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■床下地ｺﾝｸﾘｰﾄ						
既設砕石一時撤去・復旧		4.1	m3	26,800	109,880	
ｻﾝﾄﾞｸｯｼｮﾝ敷き	t=30	1	m3	12,000	12,000	
床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	33.8	㎡	260	8,788	
差筋ｱﾝｶｰ	金属拡張　横向D10	173	本	260	44,980	
異形棒鋼(SD295)	D10　　5t未満	0.16	t	116,000	18,560	
鉄筋加工組立	小型構造物	1	式		16,800	別紙 00-0011
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1	式		808	別紙 00-0012
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	津・久居　－　普　通 F=18 S15	4.1	m3	23,000	94,300	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		4,018	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金		1	式		121,000	別紙 00-0014
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	34.6	㎡	840	29,064	
■便器あとｽﾗﾌﾞ復旧						
差筋ｱﾝｶｰ	金属拡張　横向D10	112	本	260	29,120	
型枠	普通合板型枠 ﾗｰﾒﾝ構造　　地上軸部 階高2.8m程度	5.7	㎡	5,100	29,070	

普通教室棟　躯体改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式		1,881	別紙 00-0015
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	津　－　普通 F=24+6 S18	0.7	m3	25,000	17,500	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		1,071	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	西側分含む	1	式		121,000	別紙 00-0017
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	2.9	㎡	840	2,436	
■犬走り	配管工事復旧					
既設砕石一時撤去 ・復旧		0.6	m3	26,800	16,080	
差筋ｱﾝｶｰ	金属拡張　横向D10	112	本	260	29,120	
異形棒鋼(SD295)	D10　5t未満	0.02	t	116,000	2,320	
鉄筋加工組立		1	式		2,100	別紙 00-0018
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1	式		101	別紙 00-0019
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	小型構造物　人力打設 犬走り　S15～S18 －　－	0.6	m3	14,000	8,400	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ	津・久居　－　普通 F=18 S15	0.6	m3	23,000	13,800	
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	4.7	㎡	840	3,948	
計					738,145	

普通教室棟　　建具改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
LSD1	片開き戸　小窓付 W600×H2030　附属金物一式	4	か所	137,000	548,000	
LSD2	上吊り片引き戸 W620×H2000　附属金物一式	2	か所	183,000	366,000	
LSD3	片開き戸 W600×H2000　附属金物一式	3	か所	125,000	375,000	
LSD4	上吊り片引き戸　戸袋パネル付 W810×H2000　附属金物一式	1	か所	289,000	289,000	
取付調整運搬費	LSD	1	式		333,000	
SD-1	片開き戸(点検口) 鋼製　W600 x H600	3	か所	33,200	99,600	
取付調整運搬費	SD	1	式		56,700	
SF-1	ｽﾃﾝﾚｽ三方枠（2F・3Fトイレ）	4	か所	165,000	660,000	
取付調整運搬費	SF（ｽﾃﾝﾚｽ三方枠）	1	式		150,000	
TB-1　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼り　W6450 x H2500 x D40	2	か所	366,000	732,000	
TB-2　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼り　W4110 x H2500 x D40	2	か所	245,000	490,000	
TB-3　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼り　W1780 x H25000 x D40	2	か所	98,400	196,800	
TB-4　ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ	高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧合板貼り　W582 x H2500 x D40	1	か所	30,600	30,600	
取付調整運搬費	TB	1	式		347,000	
アルミふかし枠1	ｱﾙﾐ製 見付25 x 見込40　W850 x 1500 四方材工共	2	か所	56,800	113,600	

普通教室棟　　建具改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アルミふかし枠2	ｱﾙﾐ製 見付25 x 見込40　W2700 x 1500 四方材工共	3	か所	92,300	276,900	
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｶﾞﾗｽ共	1	式		8,379	別紙 00-0020
型板ｶﾞﾗｽ	厚さ4　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	0.1	㎡	5,470	547	
計					5,073,126	

普通教室棟　内装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■床						
セルフレベリング	t10　セメント系	37.5	㎡	2,220	83,250	
超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	t2　耐水工法　防滑	70.4	㎡	6,200	436,480	
超防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ	巾木床材巻上　面木共	138	m	2,480	342,240	
ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ	ｱﾙﾐ製　化粧ｹｲｶﾙ板と巾木取合い	138	m	1,730	238,740	
■壁						
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りあり　@450	101	㎡	1,960	197,960	
軽量鉄骨壁下地	65形　下地張りあり　@450 ﾗｲﾆﾝｸﾞ	32.1	㎡	1,960	62,916	
壁　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ	t=50　24kg/㎡	27.6	㎡	1,080	29,808	
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		136,710	別紙 00-0021
構造用耐水合板	t=12　材工共	59.2	㎡	4,540	268,768	
構造用耐水合板	t=12　材工共　ライニング	32.1	㎡	4,540	145,734	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC、CB直張り　突付け －　－	154	㎡	2,470	380,380	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地　突付け －　－	145	㎡	1,170	169,650	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地　継目処理 －　－	30.8	㎡	1,550	47,740	

普通教室棟　内装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁　ｶﾁｵﾝﾌｨﾗｰ	C-2 厚1～2㎜程度 こて塗り ﾀｲﾙ面	63.7	㎡	1,680	107,016	
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板	t3 抗菌 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ目地共 出隅ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共	286	㎡	12,600	3,603,600	
小幅板張り	桧　t=12　W100　溝3本 小幅板風羽目板　上小節　県産材	60.7	㎡	9,230	560,261	
木製見切り縁	桧　34ｘ25　出隅、巾木 県産材	67.2	m	1,070	71,904	
木製見切り枠	桧　30×248　H2500 県産材	2	か所	11,400	22,800	
木製見切り枠	桧　30×125　H2500 県産材	2	か所	6,390	12,780	
木製三方枠	桧　30×248 県産材	1	か所	21,300	21,300	
木製巾木	桧　12×60 県産材	14.2	m	1,070	15,194	
■天井						
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ含む	92.2	㎡	1,870	172,414	
天井GW敷き		14.4	㎡	1,080	15,552	
天井　化粧 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-D)	厚 9.5　準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ 突付け	92.2	㎡	1,570	144,754	
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	152	m	1,450	220,400	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	9	か所	11,900	107,100	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		18,360	別紙 00-0022

普通教室棟　内装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■雑						
SUS見切り枠	SUS製　25x230　H2500　材工共	2	か所	67,500	135,000	
照明ボックス	スチール1.6曲げ加工　焼付塗装 FB-30*3@600　300*350　L-4330	2	か所	85,200	170,400	
建具周囲 ﾓﾙﾀﾙ充填	内部建具(三方枠)	25	m	1,240	31,000	
面台	ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ W150　t=25	33.5	m	25,700	860,950	
手洗いｶｳﾝﾀｰ L=1200	ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 材工共	2	か所	111,000	222,000	
手洗いｶｳﾝﾀｰ L=2600	ﾌﾞﾗｹｯﾄ共 材工共	2	か所	60,800	121,600	
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		177,750	別紙 00-0023
ﾓｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ	SUS製　5本掛 材工共	5	か所	14,600	73,000	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ1	壁付　150角県産材CL塗装の上 ﾋﾟｸﾄ木製厚5　三面貼	6	か所	32,000	192,000	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ2	壁出し（Stブラケット付） 150×150県産材CL塗装の上　ﾋﾟｸﾄ木製厚5　文字カッティングシート	4	か所	63,900	255,600	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ3a	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 文字カッティングシートH60	4	か所	3,550	14,200	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ3b	ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ 文字カッティングシートH120	1	か所	4,620	4,620	
ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ4	壁付　150×150県産材CL塗装の上 ﾋﾟｸﾄ木製厚5	4	か所	22,700	90,800	
計					9,982,731	

普通教室棟　塗装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＵＣ塗り 改修仕様	木部(新規面)　工程B種 1液形 素地ごしらえ　工程B種	66.3	㎡	2,150	142,545	
ＥＰ塗り 改修仕様	ﾓﾙﾀﾙ面(塗替え面)　工程B種(一般) 下地調整RB種 廊下壁	30.8	㎡	2,160	66,528	
ＳＯＰ塗り 改修仕様	鉄鋼面(新規面)　工程B種 錆止め塗料塗り　工程A塗料A 素地ごしらえ　工程C種 鋼製建具	6	㎡	1,850	11,100	
計					220,173	

普通教室棟　　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
■内部						
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30mm	28.6	m	1,940	55,484	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 床	4.4	m3	52,800	232,320	
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 壁	0.9	m3	52,800	47,520	
床ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	56.2	㎡	4,870	273,694	
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去	集積共	36.9	㎡	1,220	45,018	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30mm	104.1	m	1,160	120,756	
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	28.5	㎡	4,870	138,795	
CB撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	2.8	m3	21,100	59,080	
LGS壁下地撤去		4.7	㎡	610	2,867	
壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ 撤去	集積共	4.7	㎡	4,400	20,680	
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り 一般 集積共	92.8	㎡	1,520	141,056	
天井下地撤去	集積共	92.8	㎡	910	84,448	
天井点検口撤去	集積共	9	か所	3,050	27,450	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製廻縁撤 去	集積共	123	m	340	41,820	

普通教室棟　撤去工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SUS床見切り撤去		12.3	m	1,560	19,188	
面台SUS天板撤去		23.1	m	1,220	28,182	
PS点検口SD撤去	0.6*0.6　枠共	1.1	㎡	4,080	4,488	
LSD建具撤去	片開き戸 枠共　集積共	13.6	㎡	4,750	64,600	
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ撤去	集積共	90.3	㎡	730	65,919	
鏡撤去	集積共	14.6	㎡	7,810	114,026	
ｶﾞﾗｽ撤去	集積共	1.8	㎡	7,810	14,058	
ｿﾌﾄ幅木撤去	一般　集積共	123	m	300	36,900	
■犬走り	配管工事復旧					
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去	鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共	0.6	m3	52,800	31,680	
ｶｯﾀｰ入れ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜	8.7	m	1,940	16,878	
計					1,686,907	

普通教室棟　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		241,351	別紙 00-0024
発生材運搬		1	式		199,218	別紙 00-0025
発生材処分		1	式		131,376	別紙 00-0026
スクラップ	鉄屑	0.1	t	▲28,500	▲2,850	
計					569,095	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
普通教室棟	1	式	2,530,584	
計			2,530,584	

普通教室棟

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	2,166,378	
拡声設備	1	式	111,350	
誘導支援設備	1	式	25,720	
火災報知設備	1	式	209,336	
発生材処理	1	式	17,800	
計			2,530,584	

普通教室棟　電灯設備

名称	数量	単位	金額	備考
電灯幹線	1	式	114,420	
電灯分岐	1	式	1,703,092	
コンセント分岐	1	式	348,866	
計			2,166,378	

普通教室棟	電灯設備				電灯幹線	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		14,440	別紙 00-0027
電線管		1	式		8,500	別紙 00-0028
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		7,130	別紙 00-0029
接地工事		1	式		26,940	別紙 00-0030
施工費	盤改修	1	式		48,900	別紙 00-0031
はつり工事		1	式		8,510	別紙 00-0032
計					114,420	

普通教室棟	電灯設備				電灯分岐	
名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
LED照明器具 D4	LRS1　－　-05　LN	6	個	13,100	78,600	
LED照明器具 D7	LRS1　－　-08　LN	13	個	14,900	193,700	
LED照明器具 D7S	LDS2-LRS1　－　-08　LN	14	個	24,500	343,000	
LED照明器具 D12	LRS1　－　-13　LN	7	個	17,500	122,500	
LED照明器具 D12S	LDS2-LRS1　－　-13　LN	7	個	27,100	189,700	
LED照明器具 C19		4	個	17,100	68,400	
LED照明器具 C25		4	個	19,200	76,800	
配線器具		1	式		316,840	別紙 00-0033
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		128,880	別紙 00-0034
電線管		1	式		9,710	別紙 00-0035
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		76,950	別紙 00-0036
金属線ぴ		1	式		11,186	別紙 00-0037
取外し再取付	LED照明器具　LSS1-4-30	1	式		20,220	別紙 00-0038
撤去		1	式		66,606	別紙 00-0039
計					1,703,092	

普通教室棟		電灯設備			コンセント分岐	
名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式		52,560	別紙 00-0040
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		94,160	別紙 00-0041
電線管		1	式		33,460	別紙 00-0042
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		76,950	別紙 00-0043
施工費	盤改修	1	式		37,200	別紙 00-0044
はつり工事		1	式		17,020	別紙 00-0045
取外し再取付け		1	式		13,800	別紙 00-0046
撤去		1	式		23,716	別紙 00-0047
計					348,866	

普通教室棟　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾋﾟｰｶ	SC6Hi-1(3) V0	5	個	14,500	72,500	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		9,120	別紙 00-0048
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		16,200	別紙 00-0049
撤去		1	式		13,530	別紙 00-0050
計					111,350	

普通教室棟　誘導支援設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
トイレ等呼出	1	式	25,720	
計			25,720	

普通教室棟	誘導支援設備	トイレ等呼出				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		25,720	別紙 00-0051
計					25,720	

普通教室棟　火災報知設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
自動火災報知	1	式	209,336	
計			209,336	

普通教室棟	火災報知設備			自動火災報知		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	定温式 1種　防水	12	個	5,390	64,680	
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	差動式 2種　露出	3	個	5,880	17,640	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		39,120	別紙 00-0052
電線管類		1	式		2,540	別紙 00-0053
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		19,560	別紙 00-0054
金属線ぴ		1	式		43,506	別紙 00-0055
取外し再取付け		1	式		22,290	別紙 00-0056
計					209,336	

普通教室棟　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		6,090	別紙 00-0057
発生材運搬		1	式		8,710	別紙 00-0058
発生材処分	水銀処分費	1	式		3,000	
計					17,800	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
普通教室棟	1	式	17,701,560	
計			17,701,560	

普通教室棟

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	1,183,740	
衛生器具設備	1	式	6,129,070	
給水設備	1	式	2,765,510	
排水設備	1	式	5,707,920	
仮設設備	1	式	225,070	
撤去工事	1	式	1,690,250	
計			17,701,560	

普通教室棟　換気設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
換気設備	1	式	1,183,740	
計			1,183,740	

普通教室棟	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EF-1 送風機	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） 風量 310㎥/h 105Pa 防振吊り金物、他付属品一式	3	台	54,500	163,500	
V-1 天井扇	鋼板製（消音型） 風量 120㎥/h 70Pa	1	台	12,900	12,900	
V-2 天井扇	鋼板製（消音型） 風量 300㎥/h 55Pa	2	台	20,600	41,200	
V-3 天井扇	鋼板製（消音型） 風量 330㎥/h 60Pa	4	台	23,600	94,400	
吸込口	GVS：200×100 EA：110㎥/h	3	個	13,600	40,800	
吸込口	GVS：150×150 EA：100㎥/h	6	個	13,600	81,600	
ﾁｬﾝﾊﾞｰ （低圧用）	ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm（～450mm）	4	㎡	11,000	44,000	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ （低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ無 150mm	26	m	5,450	141,700	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ （低圧ﾀﾞｸﾄ）	ｲﾝｻｰﾄ無 100mm	22	m	4,520	99,440	
丸形 風量調節 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ	150φ	3	個	14,600	43,800	
総合調整費		1	式		12,480	別紙 00-0059
据付費		1	式		357,900	別紙 00-0060
天井開口補強処理		1	式		10,220	別紙 00-0061
はつり補修		1	式		39,800	別紙 00-0062
計					1,183,740	

普通教室棟	衛生器具設備			
名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
衛生器具設備	1	式	6,129,070	
計			6,129,070	

普通教室棟　衛生器具設備　衛生器具設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
洋風便器	紙巻器共	16	組	184,000	2,944,000	
洋風便器	多目的トイレ用、紙巻器共	1	組	185,000	185,000	
棚付二連紙巻器		17	組	7,360	125,120	
小便器		4	組	155,000	620,000	
はめ込み洗面器		8	組	85,800	686,400	
手洗器		7	組	90,100	630,700	
多目的流し		5	組	43,200	216,000	
手すり（I型）		12	組	15,000	180,000	
手すり（小便器用）		2	組	46,500	93,000	
手すり（L型）		1	組	36,700	36,700	
手すり（はねあげ）		1	組	87,200	87,200	
化粧鏡	450×600	6	枚	10,200	61,200	
化粧鏡	300×1500	5	枚	34,200	171,000	
着替え用踏み台		1	個	51,600	51,600	
フック		1	個	4,850	4,850	

普通教室棟	衛生器具設備			衛生器具設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
背もたれ		1	個	36,300	36,300	
計					6,129,070	

普通教室棟　給水設備

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
給水設備	1	式	2,765,510	
計			2,765,510	

普通教室棟　給水設備　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合　機械室・便所 80A	3	m	27,500	82,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合　機械室・便所 40A	1	m	13,900	13,900	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合　機械室・便所 32A	5	m	12,500	62,500	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合　機械室・便所 25A	12	m	10,000	120,000	
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)改修	ねじ接合　機械室・便所 20A	18	m	8,060	145,080	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手による接合 機械室・便所　80SU	1	m	22,000	22,000	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　60SU	4	m	20,600	82,400	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　50SU	8	m	15,000	120,000	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　30SU	9	m	10,800	97,200	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　25SU	18	m	8,590	154,620	
給水・一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所　20SU	63	m	6,890	434,070	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　50A	2	個	20,200	40,400	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　40A	1	個	14,600	14,600	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	1	個	7,800	7,800	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　20A	1	個	6,260	6,260	

機械設備工事　細目別内訳

普通教室棟	給水設備	給水設備				
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
総合調整費		1	式		103,660	別紙 00-0063
土工事		1	式		188,730	別紙 00-0064
保温工事		1	式		192,050	別紙 00-0065
配管切断		1	式		17,480	別紙 00-0066
はつり補修		1	式		811,690	別紙 00-0067
区画貫通処理		1	式		10,270	別紙 00-0068
文字標識等	機械設備工事分	1	式		38,300	
計					2,765,510	

機械設備工事　中科目別内訳

普通教室棟　　排水設備

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
排水設備	1	式	5,707,920	
計			5,707,920	

普通教室棟	排水設備				排水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　100A	20	m	14,500	290,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　75A	13	m	11,000	143,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	16	m	9,130	146,080	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	11	m	7,120	78,320	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	7	m	5,570	38,990	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	44	m	19,000	836,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　75A	16	m	14,300	228,800	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	10	m	12,100	121,000	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	48	m	9,450	453,600	
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	10	m	7,500	75,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　65A	2	m	9,130	18,260	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　50A	6	m	7,120	42,720	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP)改修	機械室・便所　40A	2	m	5,570	11,140	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　100A	16	m	19,000	304,000	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　65A	25	m	12,100	302,500	

普通教室棟　排水設備　排水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　50A	13	m	9,450	122,850	
通気・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ耐火二層管(VP)改修	機械室・便所　40A	4	m	7,500	30,000	
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	9	個	17,500	157,500	
床上掃除口(非防水形)	COA　80A	1	個	14,900	14,900	
床上掃除口(非防水形)	COA　65A	2	個	13,500	27,000	
床上掃除口(非防水形)	COA　50A	8	個	11,300	90,400	
掃除口兼用金具	50A	9	個	15,900	143,100	
満水継手	100A	2	個	27,400	54,800	
満水継手	65A	2	個	21,500	43,000	
土工事		1	式		335,520	別紙 00-0069
配管切断		1	式		82,730	別紙 00-0070
はつり補修		1	式		1,516,710	別紙 00-0071
計					5,707,920	

機械設備工事　中科目別内訳

普通教室棟　　仮設設備

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
給水設備	1	式	225,070	
計			225,070	

機械設備工事　細目別内訳

普通教室棟　　仮設設備　　給水設備

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
給水・塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-VD)	ねじ～ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管 25A	3	m	5,620	16,860	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 屋外架空・暗渠 25A	13	m	2,350	30,550	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	軟質管・金属製継手接合 機械室・便所　25A	13	m	3,430	44,590	
青銅仕切弁	5K(ねじ)　25A	1	個	7,800	7,800	
弁桝	機 械 VC-P(550H)	1	組	31,700	31,700	
サドル分水栓	80A×25A	1	個	26,400	26,400	
閉塞処理	ﾌﾟﾗｸﾞ止	1	式		27,160	別紙 00-0072
配管分岐切断		1	式		40,010	別紙 00-0073
計					225,070	

普通教室棟　撤去工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去工事	1	式	1,690,250	
計			1,690,250	

普通教室棟	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
換気設備撤去		1	式		101,800	別紙 00-0074
衛生器具設備撤去		1	式		482,600	別紙 00-0075
給水設備撤去		1	式		323,210	別紙 00-0076
排水設備撤去		1	式		770,690	別紙 00-0077
仮設給水設備撤去		1	式		11,950	別紙 00-0078
計					1,690,250	

普通教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
枠組本足場 (手すり先行方式)	12m未満　安全手摺含む	1	式		180,887	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 -　-	58.3	㎡	440	25,652	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 -　-	58.3	㎡	1,660	96,778	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700　布枠500+240 供用75日賃料 修理費含む 12m未満 -　-	58.3	㎡	710	41,393	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	21.6	m	160	3,456	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	21.6	m	330	7,128	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用75日賃料 修理費含む -	21.6	m	300	6,480	
計					180,887	
養生ｼｰﾄ張り		1	式		60,399	別紙 00-0002
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 掛払い手間　- -	58.3	㎡	910	53,053	
養生ｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 供用65日賃料 修理費含む　- -	58.3	㎡	76	4,430.8	
養生ｼｰﾄ張り	防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 基本料 修理費含む　- -	58.3	㎡	50	2,915	
計					60,398.8	

普通教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		20,347	別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	58.3	㎡	310	18,073	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	21.6	m	81	1,749.6	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		58.3	㎡	9	524.7	
計					20,347.3	
墨出し(内部改修)	複合改修	1	式		19,720	別紙 00-0004
墨出し(内部改修)	複合改修	116	㎡	170	19,720	
計					19,720	
養生(内部改修)	複合改修	1	式		39,440	別紙 00-0005
養生(内部改修)	複合改修	116	㎡	340	39,440	
計					39,440	

普通教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	搬出入路部分	1	式		15,720	別紙 00-0006
養生(内部改修)	搬出入路部分	131	㎡	120	15,720	
計					15,720	
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修・搬出入路部分	1	式		197,550	別紙 00-0007
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	116	㎡	1,240	143,840	
整理清掃後片付け(内部改修)	搬出入路部分	131	㎡	410	53,710	
計					197,550	
仮設間仕切り	A種 ｱﾙﾐ引き戸共	1	式		600,636	別紙 00-0008
仮設間仕切り下地	A種 軽鉄下地	39.7	㎡	1,940	77,018	
仮設間仕切り仕上材	A種(両面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ	39.7	㎡	7,940	315,218	
仮設ｱﾙﾐ引戸		4	か所	52,100	208,400	
計					600,636	

普通教室棟　　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	1	式		112,520	別紙 00-0009
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	116	㎡	970	112,520	
計					112,520	
仮設材運搬	仮設間仕切り 脚立足場	1	式		25,464	別紙 00-0010
仮設材運搬 (仮設間仕切り)	A種及びB種 不燃戸含む	39.7	㎡	320	12,704	
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	116	㎡	110	12,760	
計					25,464	

普通教室棟　　躯体改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	1	式		16,800	別紙 00-0011
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	0.16	t	105,000	16,800	
計					16,800	
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1	式		808	別紙 00-0012
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.16	t	5,050	808	
計					808	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		4,018	別紙 00-0013
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回程度　　S15～S18 －　　圧送費、基本料別途	4.1	m3	980	4,018	
計					4,018	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金		1	式		121,000	別紙 00-0014
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金	30m3/回未満　圧送料金含む	1	回	121,000	121,000	
計					121,000	

普通教室棟　　躯体改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
型枠運搬費		1	式		1,881	別紙 00-0015
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	5.7	㎡	330	1,881	
計					1,881	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		1	式		1,071	別紙 00-0016
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	躯体　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	0.7	m3	1,530	1,071	
計					1,071	
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	西側分含む	1	式		121,000	別紙 00-0017
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	30m3/回未満　圧送料金含む	1	回	121,000	121,000	
計					121,000	
鉄筋加工組立		1	式		2,100	別紙 00-0018
鉄筋加工組立	小型構造物 －　　－	0.02	t	105,000	2,100	
計					2,100	

普通教室棟　　躯体改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	1	式		101	別紙 00-0019
鉄筋運搬費	4ｔ車　30km程度	0.02	t	5,050	101	
計					101	

普通教室棟　　建具改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｶﾞﾗｽ共	1	式		8,379	別紙 00-0020
ｻｯｼｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｶﾞﾗｽ共	14.7	㎡	570	8,379	
計					8,379	

普通教室棟　　内装改修工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式		136,710	別紙 00-0021
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 600×600㎜程度	3	か所	6,440	19,320	
軽量鉄骨壁 開口部補強	65(50)形 扉等三方補強 900×2000㎜程度	13	か所	9,030	117,390	
計					136,710	
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式		18,360	別紙 00-0022
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　450×　450㎜程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	9	か所	2,040	18,360	
計					18,360	
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		177,750	別紙 00-0023
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ 10×10	167	m	630	105,210	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 15×10	117	m	620	72,540	
計					177,750	

普通教室棟　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		241,351	別紙 00-0024
発生材積込み	廃ﾌﾟﾗ類 人力	1.9	m3	6,090	11,571	
発生材積込み	木くず類 人力	3.6	m3	6,090	21,924	
発生材積込み	ｶﾞﾗｽくず類 人力	18.4	m3	6,090	112,056	
発生材積込み	がれき類　　人力	9.7	m3	7,930	76,921	
発生材積込み	金属くず類 人力	3.1	m3	6,090	18,879	
計					241,351	
発生材運搬		1	式		199,218	別紙 00-0025
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間有り 60.0km以下	1.9	m3	6,530	12,407	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　木くず類 DID区間有り 14.5km以下	3.6	m3	3,340	12,024	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　ｶﾞﾗｽくず類 DID区間有り 10.5km以下	18.4	m3	3,480	64,032	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　がれき類 DID区間無し 11.0km以下	9.6	m3	10,100	96,960	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 16.0km以下	3.1	m3	4,450	13,795	
計					199,218	

普通教室棟　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		131,376	別紙 00-0026
発生材処分費	廃ﾌﾟﾗ類	1.9	m3	2,100	3,990	
発生材処分費	木くず類	3.6	m3	4,950	17,820	
発生材処分費	ｶﾞﾗｽくず類	18.4	m3	5,000	92,000	
発生材処分費	がれき類	9.6	m3	1,184	11,366.4	
発生材処分費	金属くず類	3.1	m3	2,000	6,200	
計					131,376.4	

普通教室棟　電灯設備　電灯幹線

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
電線		1	式		14,440	別紙 00-0027
EM-IE電線	8mm2 × 1本	19	m	760	14,440	
計					14,440	
電線管		1	式		8,500	別紙 00-0028
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	8	m	650	5,200	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管（VE）	露出配管 16mm	3	m	1,100	3,300	
計					8,500	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		7,130	別紙 00-0029
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形	200× 200× 100	1	個	7,130	7,130	
計					7,130	

普通教室棟	電灯設備			電灯幹線		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
接地工事		1	式		26,940	別紙 00-0030
接地極埋設標	金属製	1	枚	9,100	9,100	
接地抵抗測定		1	か所	7,540	7,540	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m～2連	1	か所	10,300	10,300	
計					26,940	
施工費	盤改修	1	式		48,900	別紙 00-0031
接地用銅バー	ED (ELB用)	3	個	16,300	48,900	
計					48,900	
はつり工事		1	式		8,510	別紙 00-0032
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	1	か所	8,510	8,510	
計					8,510	

普通教室棟　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配線器具		1	式		316,840	別紙 00-0033
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	親器(壁用 明るさｾﾝｻｰ付) -	5	個	15,600	78,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	子器(壁用) -	3	個	10,000	30,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	室内型親器(天井用 明るさｾﾝｻｰ付) 広角検知型 高容量ﾀｲﾌﾟ	5	個	15,000	75,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	室内型(天井用 明るさｾﾝｻｰ付) 換気扇接続端子付	1	個	14,000	14,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	室内型子器(天井用) 換気扇接続端子付	4	個	11,500	46,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ	室内型子器(天井用) -	3	個	11,000	33,000	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ (操作ﾕﾆｯﾄ)	切替ｽｲｯﾁ(ON-OFF-AUTO) -	1	個	4,790	4,790	
人感ｾﾝｻｰｽｲｯﾁ (操作ﾕﾆｯﾄ)	切替ｽｲｯﾁ(ON-OFF-AUTO 2回路用) -	5	個	7,210	36,050	
計					316,840	

普通教室棟　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		128,880	別紙 00-0034
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井	28	m	470	13,160	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 2C FEP内(PF･CD)	12	m	530	6,360	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	163	m	640	104,320	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	1.6mm- 3C FEP内(PF･CD)	7	m	720	5,040	
計					128,880	
電線管		1	式		9,710	別紙 00-0035
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 16mm	7	m	650	4,550	
合成樹脂製可とう電線管（PF単層）	隠ぺい・埋込配管 22mm	6	m	860	5,160	
計					9,710	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		76,950	別紙 00-0036
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	19	個	4,050	76,950	
計					76,950	

普通教室棟　電灯設備　電灯分岐

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
金属線ぴ		1	式		11,186	別紙 00-0037
1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	1	m	4,180	4,180	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	B型(40.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個	98	196	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	1	個	2,640	2,640	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	1	個	4,170	4,170	
計					11,186	
取外し再取付	LED照明器具　LSS1-4-30	1	式		20,220	別紙 00-0038
LED照明器具 再取付	LSS1-4-30	2	個	7,220	14,440	
LED照明器具 取外し	LSS1-4-30　再使用する。	2	個	2,890	5,780	
計					20,220	

普通教室棟	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		66,606	別紙 00-0039
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	45	m	68	3,060	
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.6mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 再使用しない	72	m	88	6,336	
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去	再使用しない	12	個	680	8,160	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15Ax1　再使用しない	6	個	550	3,300	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15Ax1,1PL付15Ax1　再使用しない	6	個	1,100	6,600	
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　撤去	1P15Ax2,1PL15Ax1　再使用しない	3	個	1,240	3,720	
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×1 再使用しない	7	個	1,800	12,600	
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 32W ×2 再使用しない	3	個	2,250	6,750	
Hf蛍光灯器具 撤去	露出形 FHF 16W ×1 再使用しない	12	個	1,190	14,280	
LED照明器具 撤去	露出形　LSS1-4-30　再使用しない	1	個	1,800	1,800	
計					66,606	

普通教室棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単 位	単　価	金　　額	備　　考
配線器具		1	式		52,560	別紙 00-0040
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形) 125V	17	個	2,980	50,660	
ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ	1連　金属ﾌﾟﾚｰﾄ	2	個	950	1,900	
計					52,560	
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		94,160	別紙 00-0041
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	74	m	830	61,420	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 3C FEP内(PF･CD)	33	m	900	29,700	
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm- 2C 管内	4	m	760	3,040	
計					94,160	
電線管		1	式		33,460	別紙 00-0042
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	33	m	860	28,380	
ねじなし電線管 (E)	露出配管　　19mm	4	m	1,270	5,080	
計					33,460	

普通教室棟	電灯設備				コンセント分岐	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		76,950	別紙 00-0043
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	19	個	4,050	76,950	
計					76,950	
施工費	盤改修	1	式		37,200	別紙 00-0044
漏電ﾌﾞﾚｰｶ 分電・制御盤用 (KC形)	ELB　2P-　50AF	2	個	18,600	37,200	
計					37,200	
はつり工事		1	式		17,020	別紙 00-0045
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所	8,510	17,020	
計					17,020	

普通教室棟	電灯設備			コンセント分岐		
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		13,800	別紙 00-0046
ｺﾝｾﾝﾄ (金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	連用形2P15A×2 125V	3	個	3,290	9,870	
ｺﾝｾﾝﾄ 取外し	連用形2P15A×2 125V	3	個	1,310	3,930	
計					13,800	
撤去		1	式		23,716	別紙 00-0047
VVFｹｰﾌﾞﾙ　撤去	2.0mm-3C　再使用しない	117	m	110	12,870	
ｺﾝｾﾝﾄ 撤去	連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形) 125V　再使用しない	11	個	680	7,480	
ﾌﾞﾚｰｶ 分電･制御盤用 撤去	MCCB2P-50AF　再使用しない。	2	個	1,350	2,700	
600V絶縁電線 撤去	2.0mm　×　1本 再使用しない	9	m	74	666	
計					23,716	

普通教室棟　　拡声設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		9,120	別紙 00-0048
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　3C ﾋﾟｯﾄ・天井	16	m	570	9,120	
計					9,120	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		16,200	別紙 00-0049
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	4	個	4,050	16,200	
計					16,200	
撤去		1	式		13,530	別紙 00-0050
ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去	天井埋込ｽﾋﾟｰｶｰ 再使用しない	6	個	1,980	11,880	
HPｹｰﾌﾞﾙ　撤去	1.2mm-3C　再使用しない	15	m	110	1,650	
計					13,530	

普通教室棟	誘導支援設備	トイレ等呼出				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		25,720	別紙 00-0051
呼出し釦 再取け		2	個	4,590	9,180	
復帰ボタン 再取付け		1	個	4,590	4,590	
廊下表示灯 再取付け		1	個	4,590	4,590	
呼出し釦 取外し		2	個	1,840	3,680	
復帰ボタン 取外し		1	個	1,840	1,840	
廊下表示灯 取外し		1	個	1,840	1,840	
計					25,720	

普通教室棟　火災報知設備　自動火災報知

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹｰﾌﾞﾙ		1	式		39,120	別紙 00-0052
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C ﾋﾟｯﾄ・天井	59	m	540	31,860	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	0.9 mm-　4C 管内	11	m	660	7,260	
計					39,120	
電線管類		1	式		2,540	別紙 00-0053
ねじなし電線管 (E)	露出配管　19mm	2	m	1,270	2,540	
計					2,540	
ﾎﾞｯｸｽ類		1	式		19,560	別紙 00-0054
金属製 露出丸形ﾎﾞｯｸｽ	19(16) 1方出	3	個	2,470	7,410	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	大形 44	3	個	4,050	12,150	
計					19,560	

普通教室棟	火災報知設備				自動火災報知	
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
金属線ぴ		1	式		43,506	別紙 00-0055
1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	9	m	3,050	27,450	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品	A型(25.4mm) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	4	個	3,980	15,920	
1種金属線ぴ(MM1) 附属品(材料費)	A型(25.4mm) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	2	個	68	136	
計					43,506	
取外し再取付け		1	式		22,290	別紙 00-0056
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器　再取付け		3	個	5,310	15,930	
差動式ｽﾎﾟｯﾄ型 感知器　取外し		3	個	2,120	6,360	
計					22,290	

普通教室棟　　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		6,090	別紙 00-0057
発生材積込み	水銀使用製品 人力	1	m3	6,090	6,090	
計					6,090	
発生材運搬		1	式		8,710	別紙 00-0058
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　水銀使用製品 DID区間有り 60.0km以下	1	m3	8,710	8,710	
計					8,710	

普通教室棟	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		12,480	別紙 00-0059
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整		24	m	520	12,480	
計					12,480	
据付費		1	式		357,900	別紙 00-0060
EF-1 送風機 据付	ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ（消音型） 風量 310㎥/h 105Pa 防振吊り金物、他付属品一式	3	台	65,400	196,200	
V-1 天井扇 据付	鋼板製（消音型） 風量 120㎥/h 70Pa	1	台	23,100	23,100	
V-2 天井扇 据付	鋼板製（消音型） 風量 300㎥/h 55Pa	2	台	23,100	46,200	
V-3 天井扇 据付	鋼板製（消音型） 風量 330㎥/h 60Pa	4	台	23,100	92,400	
計					357,900	
天井開口補強処理		1	式		10,220	別紙 00-0061
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内)　300×　300mm程度 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	7	か所	1,460	10,220	
計					10,220	

普通教室棟	換気設備			換気設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		39,800	別紙 00-0062
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜ 150㎜	3	か所	8,400	25,200	
手はつり (配管貫通口)	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　120～150㎜ 100㎜	2	か所	7,300	14,600	
計					39,800	

普通教室棟	給水設備			給水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合調整費		1	式		103,660	別紙 00-0063
配管系統 調整		142	m	730	103,660	
計					103,660	
土工事		1	式		188,730	別紙 00-0064
根切り(人力)		9	m3	11,900	107,100	
埋戻し	人 力 根切り土 -	9	m3	9,070	81,630	
計					188,730	

普通教室棟	給水設備				給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
保温工事		1	式		192,050	別紙 00-0065
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 80A	1	m	2,850	2,850	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50A	4	m	2,330	9,320	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 40A	8	m	2,100	16,800	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 25A	9	m	1,910	17,190	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 20A	18	m	1,840	33,120	
給水管 保温	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 15A	63	m	1,790	112,770	
計					192,050	
配管切断		1	式		17,480	別紙 00-0066
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　80A 保温無	1	か所	6,060	6,060	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	2	か所	5,710	11,420	
計					17,480	

普通教室棟		給水設備			給水設備	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり補修		1	式		811,690	別紙 00-0067
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　75mm	1	か所	11,900	11,900	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300mm程度　50mm	26	か所	20,400	530,400	
鉄筋探査基本料金	レーダー探査	1	日	82,500	82,500	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	26	か所	6,820	177,320	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	1	か所	9,570	9,570	
計					811,690	
区画貫通処理		1	式		10,270	別紙 00-0068
区画貫通処理	25A	1	箇所	390	390	
区画貫通処理	20A	26	箇所	380	9,880	
計					10,270	

普通教室棟	排水設備			排水設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事		1	式		335,520	別紙 00-0069
根切り(人力)		16	m3	11,900	190,400	
埋戻し	人 力 根切り土 -	16	m3	9,070	145,120	
計					335,520	
配管切断		1	式		82,730	別紙 00-0070
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所	8,190	8,190	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	3	か所	7,270	21,810	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 75A 保温無	1	か所	6,870	6,870	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	3	か所	6,110	18,330	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	2	か所	5,660	11,320	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所	5,250	10,500	
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所	5,710	5,710	
計					82,730	

普通教室棟	排水設備			排水設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
はつり補修		1	式		1,516,710	別紙 00-0071
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　150㎜	2	か所	38,300	76,600	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　125㎜	12	か所	31,500	378,000	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	300㎜程度　100㎜	28	か所	26,800	750,400	
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150㎜ 125㎜	1	か所	15,700	15,700	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 床面	42	か所	6,820	286,440	
鉄筋探査従量料金	レーダー探査 壁面	1	か所	9,570	9,570	
計					1,516,710	

普通教室棟　仮設設備　給水設備

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
閉塞処理	ﾌﾟﾗｸﾞ止	1	式		27,160	別紙 00-0072
ﾌﾟﾗｸﾞ	80A	1	個	12,700	12,700	
ﾌﾟﾗｸﾞ	25A	3	個	3,720	11,160	
ﾌﾟﾗｸﾞ	20A	1	個	3,300	3,300	
計					27,160	
配管分岐切断		1	式		40,010	別紙 00-0073
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐　80A 保温無	1	か所	34,300	34,300	
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断　20A 保温有	1	か所	5,710	5,710	
計					40,010	

普通教室棟	撤去工事			撤去工事		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
換気設備撤去		1	式		101,800	別紙 00-0074
天井扇 380㎥/H	撤去	3	台	5,860	17,580	
天井扇 300㎥/H	撤去	6	台	5,860	35,160	
天井扇 100㎥/H	撤去	1	台	5,860	5,860	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	150㎜　再使用しない	23	m	1,440	33,120	
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧、高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 撤去	100㎜　再使用しない	8	m	1,260	10,080	
計					101,800	

普通教室棟	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
衛生器具設備撤去		1	式		482,600	別紙 00-0075
大便器撤去	洗浄弁式　再使用しない 紙巻器共	7	組	10,700	74,900	
手すり（L型）	撤去	7	組	2,630	18,410	
小便器撤去	洗浄弁式壁掛小便器 再使用しない	6	組	8,380	50,280	
手すり（小便器用）	撤去	3	組	2,630	7,890	
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	13	組	6,970	90,610	
鏡撤去	再使用しない	4	枚	2,320	9,280	
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	6	組	11,100	66,600	
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	12	組	13,500	162,000	
手すり（はねあげ）	撤去	1	組	2,630	2,630	
計					482,600	

普通教室棟	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
給水設備撤去		1	式		323,210	別紙 00-0076
鋼管 80A 便所 給水	撤去	4	m	3,720	14,880	
鋼管 65A 便所 給水	撤去	4	m	3,280	13,120	
鋼管 50A 便所 給水	撤去	25	m	2,530	63,250	
鋼管 40A 便所 給水	撤去	16	m	2,010	32,160	
鋼管 25A 便所 給水	撤去	26	m	1,500	39,000	
鋼管 20A 便所 給水	撤去	59	m	1,210	71,390	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A 再使用しない	1	m	920	920	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65A 再使用しない	4	m	840	3,360	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A 再使用しない	25	m	760	19,000	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A 再使用しない	11	m	690	7,590	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A 再使用しない	16	m	610	9,760	
給水管 保温撤去	ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A 再使用しない	46	m	570	26,220	
配管貫通部閉塞処理	既設管撤去部分	1	式		22,560	別紙 00-0076/00-001
計					323,210	

普通教室棟	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管貫通部閉塞処理	既設管撤去部分	1	式		22,560	別紙 00-0076/00-001
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	25A　300㎜程度	9	か所	470	4,230	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	20A　300㎜程度	20	か所	470	9,400	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	80A　150㎜程度	1	か所	500	500	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	65A　150㎜程度	1	か所	490	490	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	50A　150㎜程度	9	か所	470	4,230	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	40A　150㎜程度	3	か所	470	1,410	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	25A　150㎜程度	2	か所	460	920	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	20A　150㎜程度	3	か所	460	1,380	
計					22,560	

普通教室棟	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備撤去		1	式		770,690	別紙 00-0077
樹脂管(VP) 100A 便所 排水	撤去	33	m	2,970	98,010	
樹脂管(VP) 75A 便所 排水	撤去	32	m	2,300	73,600	
樹脂管(VP) 65A 便所 排水	撤去	4	m	1,980	7,920	
樹脂管(VP) 50A 便所 排水	撤去	9	m	1,560	14,040	
樹脂管(VP) 40A 便所 排水	撤去	5	m	1,220	6,100	
耐火二層管 100A 便所 排水	撤去	47	m	3,440	161,680	
耐火二層管 75A 便所 排水	撤去	30	m	2,670	80,100	
耐火二層管 65A 便所 排水	撤去	13	m	2,290	29,770	
耐火二層管 50A 便所 排水	撤去	15	m	1,800	27,000	
耐火二層管 40A 便所 排水	撤去	19	m	1,410	26,790	
樹脂管(VP) 75A 便所通気 排水	撤去	1	m	2,300	2,300	
樹脂管(VP) 65A 便所通気 排水	撤去	2	m	1,980	3,960	
樹脂管(VP) 50A 便所通気 排水	撤去	7	m	1,560	10,920	
耐火二層管 100A 便所通気 排水	撤去	16	m	3,440	55,040	

普通教室棟	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
排水設備撤去		1	式		770,690	別紙 00-0077
耐火二層管 75A 便所通気 排水	撤去	16	m	2,670	42,720	
耐火二層管 65A 便所通気 排水	撤去	4	m	2,290	9,160	
耐火二層管 50A 便所通気 排水	撤去	8	m	1,800	14,400	
床上掃除口 COA 100A	撤去	11	個	3,230	35,530	
床上掃除口 COA 80A	撤去	6	個	2,930	17,580	
床上掃除口 COA 50A	撤去	1	個	2,320	2,320	
床排水トラップ T5A 50A	撤去	2	個	2,630	5,260	
床排水トラップ T5B 50A	撤去	4	個	3,130	12,520	
配管貫通部閉塞処理	既設管撤去部分	1	式		33,970	別紙 00-0077/00-001
計					770,690	

普通教室棟	撤去工事			撤去工事		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管貫通部閉塞処理	既設管撤去部分	1	式		33,970	別紙 00-0077/00-001
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	100A　300㎜程度	6	か所	580	3,480	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	80A　300㎜程度	10	か所	550	5,500	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	65A　300㎜程度	4	か所	520	2,080	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	50A　300㎜程度	8	か所	490	3,920	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	40A　300㎜程度	8	か所	480	3,840	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	100A　150㎜程度	13	か所	520	6,760	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	80A　150㎜程度	10	か所	500	5,000	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	65A　150㎜程度	5	か所	490	2,450	
ﾓﾙﾀﾙ閉塞	50A　150㎜程度	2	か所	470	940	
計					33,970	

普通教室棟	撤去工事				撤去工事	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設給水設備撤去		1	式		11,950	別紙 00-0078
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 25A 屋外 仮設給水	撤去	13	m	450	5,850	
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 25A 便所 仮設給水	撤去	10	m	610	6,100	
計					11,950	

共通仮設費(積上) 明細

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ		1	式		157,080	別紙 00-0079
仮設材運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1	式		9,632	別紙 00-0080
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	W3.0xH1.8　片開き　存置6ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	1	式		125,200	別紙 00-0081
鉄板敷き養生	t=22	1	式		306,033	別紙 00-0082
ゴムマット（仮設鉄板敷用）		1	式		177,840	別紙 00-0083
安全保持費		1	式		104,500	別紙 00-0084
計					880,285	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ		1	式		157,080	別紙 00-0079
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 基本料 修理費含む	74.8	m	210	15,708	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 掛払い手間	74.8	m	400	29,920	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 供用120日賃料 修理費含む	74.8	m	1,490	111,452	
計					157,080	
仮設材運搬	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	1	式		9,632	別紙 00-0080
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		68.8	m	140	9,632	
計					9,632	
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	W3.0xH1.8　片開き　存置6ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	1	式		125,200	別紙 00-0081
ｸﾛｽｹﾞｰﾄ	W3.0xH1.8　片開き　存置6ヶ月 損料、組立、解体、運搬共	2	か所	62,600	125,200	
計					125,200	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鉄板敷き養生	t=22	1	式		306,033	別紙 00-0082
仮設鉄板敷	設置費　敷鉄板 1524×6096×22mm －	74.1	㎡	1,140	84,474	
仮設鉄板敷	撤去費　敷鉄板 1524×6096×22mm －	74.1	㎡	1,140	84,474	
仮設鉄板敷	整備費　敷鉄板 1524×6096×22mm －	74.1	㎡	120	8,892	
仮設鉄板敷	供用120日賃料 敷鉄板 1524×6096×22mm　6ヵ月	74.1	㎡	1,140	84,474	
仮設敷鉄板運搬		74.1	㎡	590	43,719	
計					306,033	
ゴムマット（仮設鉄板敷用）		1	式		177,840	別紙 00-0083
ゴムマット（仮設鉄板敷用）	10mm	8,892	㎡・日	20	177,840	
計					177,840	
安全保持費		1	式		104,500	別紙 00-0084
安全保持費	交通整理員（交通誘導警備員B）	5	人	20,900	104,500	
計					104,500	