工事費内訳

＜工事名＞三重県立みえこどもの城外部及び内部改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	119,005,859	
電気設備工事	1	式	6,401,270	
機械設備工事	1	式	29,960	
計			125,437,089	
共通費				
共通仮設費	1	式	10,686,478	
現場管理費	1	式	16,668,072	
一般管理費等	1	式	19,205,361	
計			46,559,911	
工事価格	1	式	171,997,000	
消費税等相当額	1	式	17,199,700	
工事費	1	式	189,196,700	

工事種別内訳

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式	119,005,859	
電気設備工事	1	式	6,401,270	
機械設備工事	1	式	29,960	
計			125,437,089	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式	119,005,859	
計			119,005,859	

建築工事　科目別内訳

本館

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	38,185,085	
防水改修	1	式	36,145,313	
外壁改修	1	式	10,193,660	
建具改修	1	式	21,965,042	
塗装改修	1	式	9,348,156	
内外装	1	式	578,220	
環境配慮改修	1	式	930,600	
外構改修	1	式	508,003	
発生材処理	1	式	1,151,780	
計			119,005,859	

本館　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		811,036	別紙 00-0001
整理清掃 後片付け		1	式		2,896,094	別紙 00-0002
内外部足場		1	式		25,319,806	別紙 00-0003
梁枠		1	式		36,590	別紙 00-0004
災害防止		1	式		6,302,790	別紙 00-0005
仮設材運搬		1	式		2,818,769	別紙 00-0006
計					38,185,085	

本館	防水改修			
名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
撤去	1	式	1,827,862	
改修	1	式	34,317,451	
計			36,145,313	

建築工事　細目別内訳

本館	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
アスファルト防水撤去	平場　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	128	㎡	2,560	327,680	
アスファルト防水撤去	立ち上り　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	20.1	㎡	2,840	57,084	
防水断熱材撤去	平場	128	㎡	1,240	158,720	
既設ドレン撤去		19	か所	2,490	47,310	
目地撤去	既設保護ｺﾝｸﾘｰﾄ伸縮目地	421	m	800	336,800	
砂利撤去	屋上防水層保護	12.8	m3	1,400	17,920	
脱気筒撤去		4	か所	1,070	4,280	
塗膜防水撤去		27.2	㎡	2,420	65,824	
押え金物撤去		133	m	340	45,220	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		1	式		712,000	別紙 00-0007
塩ビシート防水撤去		16.6	㎡	2,170	36,022	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	処分部分	9	㎡	1,070	9,630	
ｺﾝｸﾘｰﾄ平板撤去	復旧部分	6.6	㎡	1,420	9,372	
計					1,827,862	

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＜R－A＞						
（下地処理工事）						
平場 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	1,171	㎡	190	222,490	
平場 ガラス発泡骨材入り樹脂ﾓﾙﾀﾙ		421	m	1,680	707,280	
平場 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布	0.8kg/㎡	1,171	㎡	1,890	2,213,190	
ﾄﾞﾚﾝ等	ﾄﾞﾚﾝ廻り修正	9	か所	5,600	50,400	
ﾄﾞﾚﾝ等	改修用ﾄﾞﾚﾝ設置　縦引き用 ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ共	9	か所	13,000	117,000	
立上り 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	212	㎡	190	40,280	
立上り ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布	0.8kg/㎡	212	㎡	1,890	400,680	
（防水工事）						
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	1,171	㎡	7,490	8,770,790	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	212	㎡	5,510	1,168,120	
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	12	か所	9,300	111,600	
小計	＜R－A＞				13,801,830	
＜R－B＞						

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（下地処理工事）						
平場 ｹﾚﾝ・清掃		128	㎡	930	119,040	
平場 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布	1.6kg/㎡（仮防水）	128	㎡	3,430	439,040	
ﾄﾞﾚﾝ等	ﾄﾞﾚﾝ廻り修正	4	か所	5,600	22,400	
ﾄﾞﾚﾝ等	改修用ﾄﾞﾚﾝ設置　縦引き用 ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ共	4	か所	13,000	52,000	
立上り ｹﾚﾝ・清掃		20.1	㎡	1,090	21,909	
笠木 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	36.7	㎡	190	6,973	
立上り・笠木 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布		56.8	㎡	1,890	107,352	
（防水工事）						
塗膜防水	ウレタン塗膜防水　断熱機械固定工法（X-1工法）	128	㎡	16,500	2,112,000	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	56.1	㎡	5,510	309,111	
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	3	か所	9,300	27,900	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	72	m	1,880	135,360	
小計	＜Ｒ－Ｂ＞				3,353,085	
＜Ｒ－Ｃ＞						

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
（下地処理工事）						
平場 下地ﾌﾞﾗｼ掃除	ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ	242	㎡	290	70,180	
ﾄﾞﾚﾝ等	ﾄﾞﾚﾝ廻り修正	4	か所	5,600	22,400	
ﾄﾞﾚﾝ等	改修用ﾄﾞﾚﾝ設置　縦引き用 ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ共	4	か所	13,000	52,000	
立上り ｹﾚﾝ・清掃		16.6	㎡	1,090	18,094	
笠木 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	35.7	㎡	190	6,783	
立上り・笠木 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ 塗布		52.4	㎡	1,890	99,036	
（防水工事）						
平場 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	ウレタン塗膜防水　機械固定工法 （X-1工法）	242	㎡	12,800	3,097,600	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	52.4	㎡	5,510	288,724	
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	4	か所	9,300	37,200	
防水押え金物	ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用	61.6	m	1,880	115,808	
小計	＜Ｒ－Ｃ＞				3,807,825	
＜Ｒ－Ｄ＞						
（下地処理工事）						

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
平場 ｹﾚﾝ・清掃		27.2	㎡	930	25,296	
平場 ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布	1.6kg/㎡（仮防水）	27.2	㎡	3,430	93,296	
ﾄﾞﾚﾝ等	ﾄﾞﾚﾝ廻り修正	2	か所	5,600	11,200	
ﾄﾞﾚﾝ等	改修用ﾄﾞﾚﾝ設置　縦引き用 ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟ共	2	か所	13,000	26,000	
立上り 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	21.2	㎡	190	4,028	
立上り ｴﾎﾟｷｼ系ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ塗布	0.8kg/㎡	21.2	㎡	1,890	40,068	
（防水工事）						
塗膜防水	X-1 緩衝工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　平面 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	27.2	㎡	7,490	203,728	
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	21.2	㎡	5,510	116,812	
脱気筒	ｽﾃﾝﾚｽ製	2	か所	9,300	18,600	
小計	＜Ｒ－Ｄ＞				539,028	
＜Ｒ－Ｅ＞						
（下地処理工事）						
平場 高圧水洗浄	10MPa～15MPa	9.9	㎡	190	1,881	
（防水工事）						

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	9.9	㎡	5,510	54,549	
小計	＜Ｒ－Ｅ＞				56,430	
＜手すり架台＞						
(防水工事)						
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系　立上り 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	18.9	㎡	5,510	104,139	
小計					104,139	
＜階段部＞						
塗膜防水	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 防滑仕上げ	7.8	㎡	5,620	43,836	
(その他)						
アルミ笠木	W550	111	m	70,200	7,792,200	
アルミ笠木	W550 コーナー役物	19	か所	81,300	1,544,700	
アルミ笠木	W350	43.6	m	52,600	2,293,360	
アルミ笠木	W350 コーナー役物	3	か所	61,000	183,000	
設備基礎コンクリート根巻き	640×640×150　差し筋ｱﾝｶｰ、鉄筋、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ共　材工共	2	か所	35,500	71,000	
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		674,476	別紙 00-0008

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	1	式		47,337	別紙 00-0009
モルタル堤防設置	W100　H50　程度	1	式		5,205	別紙 00-0010
計					34,317,451	

本館　外壁改修

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
撤去	1	式	860,814	
改修	1	式	9,332,846	
計			10,193,660	

本館　外壁改修　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	5.1	㎡	4,960	25,296	
ｶｯﾀｰ入れ	ﾓﾙﾀﾙ面　厚さ20～30㎜	102	m	1,190	121,380	
段鼻ﾀｲﾙ撤去	下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共	4.1	m	1,980	8,118	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		1	式		666,720	別紙 00-0011
ホイストクレーン用レール撤去	2tonホイスト共	1	か所	39,300	39,300	
計					860,814	

本館	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面･仕上塗材改修	909	㎡	360	327,240	
施工数量調査 (外壁改修)	ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	2,319	㎡	430	997,170	
防水形 複層塗材 E	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り ふっ素系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	877	㎡	3,760	3,297,520	
外装薄塗材 E	ローラー塗	31.7	㎡	1,280	40,576	
コンクリート面 高圧洗浄	10MPa～15MPa	909	㎡	190	172,710	
ﾗｽﾀｰﾀｲﾙ面低圧洗浄	3MPa程度	2,319	㎡	190	440,610	
石貼り面 高圧洗浄	10MPa～15MPa	12.9	㎡	190	2,451	
壁　ﾗｽﾀｰﾀｲﾙ貼替		5.1	㎡	23,300	118,830	
ﾗｽﾀｰﾀｲﾙ　見本焼き	3種類	1	式		2,330,000	
床ﾀｲﾙ (階段用ﾀｲﾙ張り)	段鼻 Ⅰ類　　無ゆう 100mm角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途	4.1	m	6,630	27,183	
タイル浮き　0.25㎡未満/ヶ所	注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂充填工法	6.3	㎡	5,780	36,414	
タイル浮き　0.25㎡以上/ヶ所	注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂充填工法	13.6	㎡	11,100	150,960	
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁ｸﾗｯｸ部0.2mm以上1mm以下	硬質系エポキシ樹脂　注入工法	153	m	4,300	657,900	

建築工事　細目別内訳

本館	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
建具周囲防水 ﾓﾙﾀﾙ充填	外部建具	13.6	m	1,340	18,224	
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		613,140	別紙 00-0012
床モルタル面 高圧洗浄	10MPa～15MPa	47.2	㎡	190	8,968	
床タイル面 高圧洗浄	10MPa～15MPa	125	㎡	190	23,750	
スチールボードー 時撤去復旧	1820×1820	1	式		69,200	別紙 00-0013
計					9,332,846	

建築工事　中科目別内訳

本館	建具改修			
名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
撤去	1	式	658,636	
改修	1	式	14,617,400	
ガラス	1	式	6,689,006	
計			21,965,042	

建築工事　細目別内訳

本館　　建具改修　　撤去

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具撤去		1	式		135,436	別紙 00-0014
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		1	式		523,200	別紙 00-0015
計					658,636	

本館	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-1	建具調整	1	式		147,000	
SD-2	建具調整	1	式		156,000	
SD-3　ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ	製品代	1	式		27,300	
SD-3	建具調整 ｵｰﾄﾋﾝｼﾞ取付手間	1	式		752,000	
SD-4	三方カバー工法・製品代	1	か所	800,000	800,000	
SD-4	設置費	1	式		241,000	
SD-5	三方カバー工法・製品代	2	か所	643,000	1,286,000	
SD-5	設置費	1	式		382,000	
SD-6	建具調整	1	か所	316,000	316,000	
SD-7	三方カバー工法・製品代	1	か所	694,000	694,000	
SD-7	設置費	1	式		192,000	
SD-8-1	三方カバー工法・製品代	1	か所	329,000	329,000	
SD-8-1	設置費	1	式		75,000	
SD-8-2　DC	製品代	1	式		15,900	
SD-8-2	建具調整 DC取替え手間共	1	か所	256,000	256,000	

本館	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-9-1	三方カバー工法・製品代	2	か所	385,000	770,000	
SD-9-1	設置費	1	式		120,000	
SD-9-2	三方カバー工法・製品代	1	か所	374,000	374,000	
SD-9-2	設置費	1	式		115,000	
SD-10-1　グレモンハンドル	製品代	1	式		706,000	
SD-10-1	建具調整 グレモンハンドル取替え手間共	1	式		714,000	
SD-10-2	建具調整	1	式		370,000	
SD-10-3	撤去新設工法	1	か所	708,000	708,000	
SD-10-3	設置費	1	式		378,000	
SD-11	三方カバー工法・製品代	1	か所	704,000	704,000	
SD-11	設置費	1	式		176,000	
SD-12	三方カバー工法・製品代	1	か所	752,000	752,000	
SD-12	設置費	1	式		402,000	
SD-13	三方カバー工法・製品代	2	か所	335,000	670,000	
SD-13	設置費	1	式		111,000	

本館	建具改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
SD-14-1	三方カバー工法・製品代	1	か所	353,000	353,000	
SD-14-1	設置費	1	式		101,000	
SD-14-2	既設扉撤去 既設縦枠に補強FB取付 扉新設・製品代	1	か所	317,000	317,000	
SD-14-2	設置費	1	式		98,700	
SD-15	建具調整	1	式		147,000	
SD-16	建具調整	1	式		147,000	
SD-17	建具調整	1	式		228,000	
SD-18	既設扉撤去 既設縦枠に補強FB取付 扉新設・製品代	1	か所	135,000	135,000	
SD-18	設置費	1	式		57,500	
SD-19	建具調整	2	か所	147,000	294,000	
計					14,617,400	

本館	建具改修			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CW-2 カーテンウォール ガラス取替	撤去処分共	1	式		3,432,063	別紙 00-0016
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ	厚さ5　特寸 2.18㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	1.3	㎡	6,310	8,203	
強化ｶﾞﾗｽ	厚さ 5mm　特寸 2.0㎡以下 ｼｰﾘﾝｸﾞ　清掃共	15.9	㎡	10,200	162,180	
ｶﾞﾗｽ清掃	既設ｶﾞﾗｽ 外部面	290	㎡	290	84,100	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	打ち替え	1	式		418,560	別紙 00-0017
遮熱ﾌｨﾙﾑ貼り	外側　クリア	95.7	㎡	15,700	1,502,490	
飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼り	内側　パターン柄	95.7	㎡	11,300	1,081,410	
計					6,689,006	

本館	塗装改修			
名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
改修	1	式	9,348,156	
計			9,348,156	

本館	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
高耐候低汚染形ｾﾗﾐｯｸ変性ﾀｰﾍﾟﾝ可溶ふっ素樹脂塗料	既存塗膜除去・下地調整RB・錆止め共 平面	159	㎡	4,600	731,400	
高耐候低汚染形ｾﾗﾐｯｸ変性ﾀｰﾍﾟﾝ可溶ふっ素樹脂塗料	既存塗膜除去・下地調整RB・錆止め共 細物	296	m	1,840	544,640	
ポリウレタン樹脂塗装	既存塗膜除去・下地調整RB・錆止め共 平面	318	㎡	4,310	1,370,580	
ポリウレタン樹脂塗装	既存塗膜除去・下地調整RB・錆止め共 細物	1,715	m	1,840	3,155,600	
ポリウレタン樹脂塗装	既存塗膜除去・下地調整RB共 アルミサッシ部 細物	655	m	1,650	1,080,750	
ポリウレタン樹脂塗装	既存塗膜除去・下地調整RB共 アルミサッシ部 平面	46.2	㎡	4,110	189,882	
鋼製建具面DP塗替え	既存塗膜除去・下地調整RB・錆止め共	135	㎡	4,380	591,300	
鉄部DP塗替え	既存塗膜除去・下地調整・錆止め共 平面	4.8	㎡	4,970	23,856	
ｱﾙﾐ合金部DP塗替え	既存塗膜除去・下地調整・錆止め共 平面	12.3	㎡	5,190	63,837	
鉄部DP塗替え	既存塗膜除去・下地調整・錆止め共 細物	250	m	1,990	497,500	
ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様	ｺﾝｸﾘｰﾄ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	296	㎡	1,510	446,960	
ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	142	㎡	1,500	213,000	
水拭きｸﾘｰﾆﾝｸﾞ	ｴﾝﾄﾗﾝｽ軒天	316	㎡	290	91,640	
ＥＰ塗替え改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　下地調整RB共 平面	107	㎡	2,120	226,840	
ＥＰ塗替え改修仕様	ﾎﾞｰﾄﾞ面　下地調整RB共 平面（見上）	16.8	㎡	2,290	38,472	

本館	塗装改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　新規面　素地B共	10.3	㎡	1,450	14,935	
ＥＰ塗り	ﾎﾞｰﾄﾞ面　新規面　素地B共（見上）	0.2	㎡	1,620	324	
ＳＯＰ塗替え 改修仕様	木部　下地調整RB共 細物	68	m	980	66,640	
計					9,348,156	

本館　内外装

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
内部	1	式	578,220	
計			578,220	

本館	内外装			内部		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
壁石こうﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般　　集積共	10.3	㎡	1,240	12,772	
壁　厚手ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 撤去	t=25	95	㎡	930	88,350	
ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去	一般　　集積共	7.7	m	310	2,387	
天井石こうﾎﾞｰﾄﾞ 撤去	一重張り　一般 集積共	0.2	㎡	1,550	310	
壁 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚12.5　不燃 RC､CB直張り　　継目処理 －　　－	10.3	㎡	3,060	31,518	
壁 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 吸音板張り	32K 厚さ25mm ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共	95	㎡	4,430	420,850	
ﾋﾞﾆﾙ幅木	高さ60	7.7	m	350	2,695	
天井 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 張り(GB-R)	厚 9.5　準不燃 継目処理	0.2	㎡	1,840	368	
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地 450角　(天井下地補強含む)	1	か所	15,700	15,700	
天井補修カバープ レート取付		1	か所	430	430	
天井内部雨樋エル ボ取替		1	か所	2,840	2,840	
計					578,220	

建築工事　中科目別内訳

本館　　環境配慮改修

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
撤去	1	式	930,600	
計			930,600	

本館	環境配慮改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ポリウレタン樹脂ペイント撤去	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有　5%想定	45.4	㎡	14,000	635,600	
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策費	防塵ﾏｽｸ・化学防護服・密封処理等	1	式		295,000	
計					930,600	

本館	外構改修			
名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
撤去	1	式	170,558	
改修	1	式	337,445	
計			508,003	

建築工事　細目別内訳

本館	外構改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹木枝払い		203	㎡	570	115,710	
芝張り撤去		85.7	㎡	640	54,848	
計					170,558	

建築工事　細目別内訳

本館	外構改修			改修		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
インターロッキングブロック高圧洗浄		616	㎡	190	117,040	
御影石舗装高圧洗浄		296	㎡	190	56,240	
花だん　石積み高圧洗浄		38.6	㎡	190	7,334	
芝張り	野芝　　目地張り －	85.7	㎡	1,830	156,831	
計					337,445	

本館　発生材処理

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
運搬	1	式	419,390	
処分	1	式	732,390	
計			1,151,780	

本館	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		419,390	別紙 00-0018
計					419,390	

本館	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		738,390	別紙 00-0019
スクラップ	鉄屑	1	式		▲6,000	別紙 00-0020
計					732,390	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
本館	1	式	6,401,270	
計			6,401,270	

本館

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式	5,095,496	
動力設備	1	式	255,470	
雷保護設備	1	式	14,160	
構内交換設備	1	式	659,140	
テレビ共同受信設備	1	式	50,620	
監視カメラ設備	1	式	300,100	
発生材処理	1	式	26,284	
計			6,401,270	

本館	電灯設備			
名　称	数　量	単 位	金　額	備　考
電灯分岐	1	式	5,065,556	
コンセント分岐	1	式	29,940	
計			5,095,496	

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
照明器具	A 線ぴ取付	1	個	41,200	41,200	
照明器具	B	3	個	20,900	62,700	
LED照明器具	LSS1　-2 -15　LN	1	個	13,400	13,400	
LED照明器具	LSS1　-4 -30　LN	1	個	17,800	17,800	
LED照明器具	LSR2W　-　-200　LZ	26	個	108,000	2,808,000	
照明器具	F	12	個	113,000	1,356,000	
照明器具	G ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾚｰﾄ共	6	個	87,400	524,400	
照明器具	H	1	個	24,200	24,200	
ケーブル		1	式		4,920	別紙 00-0021
金属線ぴ		1	式		7,000	別紙 00-0022
支持材		1	式		1,866	別紙 00-0023
取外し再取付け		1	式		28,680	別紙 00-0024
撤去		1	式		175,390	別紙 00-0025
計					5,065,556	

本館	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		29,940	別紙 00-0026
計					29,940	

本館	動力設備			
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
動力分岐	1	式	255,470	
計			255,470	

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		253,370	別紙 00-0027
撤去		1	式		2,100	別紙 00-0028
計					255,470	

本館	雷保護設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		14,160	別紙 00-0029
計					14,160	

本館	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		659,140	別紙 00-0030
計					659,140	

本館	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		3,500	別紙 00-0031
取外し再取付け		1	式		47,120	別紙 00-0032
計					50,620	

本館	監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		8,520	別紙 00-0033
取外し再取付け		1	式		280,000	別紙 00-0034
撤去		1	式		11,580	別紙 00-0035
計					300,100	

本館	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		621	別紙 00-0036
発生材運搬		1	式		663	別紙 00-0037
発生材処分		1	式		25,000	別紙 00-0038
計					26,284	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
本館	1	式	29,960	
計			29,960	

本館

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空気調和設備	1	式	29,960	
計			29,960	

本館	空気調和設備			
名　称	数　量	単位	金　額	備　考
配管設備	1	式	29,960	
計			29,960	

本館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設冷媒管 樹脂ｶﾊﾞｰ脱着		1	式		29,960	別紙 00-0039
計					29,960	

本館　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生		1	式		811,036	別紙 00-0001
養生(外壁改修)		965	㎡	470	453,550	
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,621	㎡	62	100,502	
養生(内部改修)	個別改修	804	㎡	220	176,880	
養生(内部改修)	搬出入路部分、防火戸目張り	52.7	㎡	120	6,324	
養生(内部改修)	複合改修	217	㎡	340	73,780	
計					811,036	
整理清掃 後片付け		1	式		2,896,094	別紙 00-0002
整理清掃後片付け (外壁改修)		965	㎡	1,640	1,582,600	
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,621	㎡	210	340,410	
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	804	㎡	840	675,360	
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分、防火戸目張り	52.7	㎡	420	22,134	
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	217	㎡	1,270	275,590	
計					2,896,094	

本館	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内外部足場		1	式		25,319,806	別紙 00-0003
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 1200×1700　布枠500+240 本体　手間、賃料、基本料含む 210日　22m未満	1,996	㎡	5,020	10,019,920	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 本体　手間、賃料、基本料含む 210日　12m未満	744	㎡	4,510	3,355,440	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 210日	535	m	1,350	722,250	
庇下支保工	階高5.0m以上5.7m未満 手間、賃料、基本料含む 210日	1	式		86,100	
枠組本足場 (手すり先行方式) エントランスR部	建枠 900×1700　布枠500+240 本体　手間、賃料、基本料含む 90日　12m未満	734	㎡	3,280	2,407,520	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 90日	51.1	m	860	43,946	
枠組本足場 (手すり先行方式) 屋外階段部分	建枠 900×1700　布枠500+240 本体　手間、賃料、基本料含む 60日　12m未満	590	㎡	2,970	1,752,300	
枠組本足場 (手すり先行方式)	大型丸ダクト部等 W=900　手摺先行　安全手摺共 60日	296	㎡	2,970	879,120	
枠組本足場 (手すり先行方式)	屋上タワー(鉄塔)部 W=900　手摺先行　安全手摺共 60日	576	㎡	2,970	1,710,720	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 60日	106	m	740	78,440	
枠組棚足場 (手すり先行方式)	エントランス部 修理費含む 枠組棚足場　90日 階高5.7m以上7.4m未満　平家用	287	㎡	7,490	2,149,630	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 90日	54.4	m	860	46,784	
脚立足場 (改修)	外部	126	㎡	990	124,740	
内部枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 本体　手間、賃料、基本料含む 30日　12m未満	270	㎡	2,660	718,200	

本館	直接仮設					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
内外部足場		1	式		25,319,806	別紙 00-0003
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 30日	38.8	m	620	24,056	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満 30日	14.6	㎡	5,240	76,504	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組棚足場用 本体　手間、賃料、基本料含む 30日	5.4	m	620	3,348	
脚立足場 (改修)	内部	41.2	㎡	990	40,788	
内部足場　吊り足場	1F　展示室1	39	㎡	6,750	263,250	
内部足場　吊り足場	2F　展示室2，3	121	㎡	6,750	816,750	
計					25,319,806	
梁枠		1	式		36,590	別紙 00-0004
梁枠	2ｽﾊﾟﾝ用 掛払い手間、基本料、運搬 210日	1	か所	3,910	3,910	
梁枠	3ｽﾊﾟﾝ用 掛払い手間、基本料、運搬 210日	1	か所	4,280	4,280	
梁枠	4ｽﾊﾟﾝ用 掛払い手間、基本料、運搬 210日	1	か所	28,400	28,400	
計					36,590	

本館　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
災害防止		1	式		6,302,790	別紙 00-0005
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り	防炎Ⅰ類 本体 手間、賃料、基本料含む　200日	4,935	㎡	1,050	5,181,750	
安全ﾈｯﾄ張り （水平張り）	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 本体 手間、賃料、基本料含む　80日	1,038	㎡	1,080	1,121,040	
計					6,302,790	

本館　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		2,818,769	別紙 00-0006
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅1200	1,996	㎡	410	818,360	
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)　内外部	3,210	㎡	370	1,187,700	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	731	m	82	59,942	
仮設材運搬 (内部躯体足場) (手すり先行方式)	5.0m以上5.7m未満　庇下支保工	9.4	㎡	660	6,204	
仮設材運搬（エントランス部 枠組棚足場、吊り足場） (手すり先行方式)	10.8m以上12.5m未満	447	㎡	1,470	657,090	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組棚足場用(手すり先行方式)	59.8	m	82	4,903.6	
仮設材運搬 (脚立足場)		167	㎡	110	18,370	
仮設材運搬(棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	14.6	㎡	770	11,242	
仮設材運搬 (梁枠)		3	か所	400	1,200	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		5,973	㎡	9	53,757	
計					2,818,768.6	

本館	防水改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		1	式		712,000	別紙 00-0007
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 既設防水端部	133	m	800	106,400	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 建具周囲	757	m	800	605,600	
計					712,000	

本館	防水改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		674,476	別紙 00-0008
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 20×10　建具周囲	757	m	740	560,180	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ処理	115	m	520	59,800	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ処理	61.6	m	520	32,032	
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ	ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾀｲﾙ取合いｼｰﾘﾝｸﾞ処理	43.2	m	520	22,464	
計					674,476	
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	1	式		47,337	別紙 00-0009
硬質ﾎﾟﾘ塩化 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)	径75	9.3	m	5,090	47,337	
計					47,337	
モルタル堤防設置	W100　H50　程度	1	式		5,205	別紙 00-0010
窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り	金ごて 糸幅150	1.5	m	3,470	5,205	
計					5,205	

本館	外壁改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 -		1	式		666,720	別紙 00-0011
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 打継目地　ﾀｲﾙ部	754	m	800	603,200	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 打継目地　塗装部	79.4	m	800	63,520	
計					666,720	

本館	外壁改修			改修		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ		1	式		613,140	別紙 00-0012
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 18×10　塗装部　打継誘発目地	79.4	m	600	47,640	
ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 18×10　ﾀｲﾙ部　打継誘発目地	754	m	750	565,500	
計					613,140	
スチールボード一時撤去復旧	1820×1820	1	式		69,200	別紙 00-0013
板金工		2	人	34,600	69,200	
計					69,200	

本館	建具改修			撤去		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
鋼製建具撤去		1	式		135,436	別紙 00-0014
鋼製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	2.1	㎡	2,420	5,082	
鋼製戸撤去	両開き戸 扉のみ 集積共	38.5	㎡	2,100	80,850	
鋼製戸撤去	両開き戸 枠共　集積共	11.9	㎡	4,160	49,504	
計					135,436	
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去		1	式		523,200	別紙 00-0015
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去	集積共 ｶﾞﾗｽ留め	654	m	800	523,200	
計					523,200	

本館	建具改修			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
CW-2 カーテンウォール ガラス取替	撤去処分共	1	式		3,432,063	別紙 00-0016
複層	FL6　A6　FL6 ～4.0㎡	59.4	㎡	9,830	583,902	
複層	PW6.8　A6　FL6 ～4.0㎡	9.6	㎡	16,800	161,280	
複層	FL6　A6　FL6　変形 1,000×3,000ﾐﾘ	2	枚	29,500	59,000	
複層	FL6　A6　FL6　変形 1,150×2,100ﾐﾘ	2	枚	23,600	47,200	
複層	FL6　A6　FL6　変形 1,150×2,500ﾐﾘ	2	枚	28,500	57,000	
複層	PW6.8　A6　FL6　変形 1,000×1,900ﾐﾘ	2	枚	31,900	63,800	
複層	PW6.8　A6　FL6　変形 1,000×2,400ﾐﾘ	2	枚	40,300	80,600	
複層	PW6.8　A6　FL6　変形 2,230×1,230ﾐﾘ	2	枚	45,400	90,800	
ガラス施工費		1	式		888,000	
ガラス外し手間	複層	95.9	㎡	6,390	612,801	
ｺｰｷﾝｸﾞ取外しｺｰｷﾝｸﾞ施工	10*10	547	m	1,440	787,680	
計					3,432,063	

本館	建具改修			ガラス		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｼｰﾘﾝｸﾞ	打ち替え	1	式		418,560	別紙 00-0017
ｶﾞﾗｽ留めｼｰﾘﾝｸﾞ	SR-1	654	m	640	418,560	
計					418,560	

本館	発生材処理			運搬		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込共	1	式		419,390	別紙 00-0018
木くず	樹木	15	m3	10,000	150,000	
コンクリート類		1	m3	15,100	15,100	
ガラスくず等	タイル、ガラス	0.6	m3	15,100	9,060	
ガラスくず等	断熱材：ガラスクロス	2.4	m3	10,000	24,000	
金属くず		0.2	m3	15,100	3,020	
廃プラスチック類		1.5	m3	11,300	16,950	
ボード類		0.2	m3	11,300	2,260	
混合廃棄物	芝生	12.9	m3	10,000	129,000	
廃石綿	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾍﾟｲﾝﾄ	7	m3	10,000	70,000	
計					419,390	

本館	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		738,390	別紙 00-0019
木くず	樹木	15	m3	9,600	144,000	
コンクリート類		1	m3	2,500	2,500	
ガラスくず等	タイル、ガラス	0.6	m3	1,800	1,080	
ガラスくず等	断熱材：ガラスクロス	2.4	m3	1,800	4,320	
廃プラスチック類		1.5	m3	4,500	6,750	
ボード類		0.2	m3	4,500	900	
混合廃棄物	芝生	12.9	m3	9,600	123,840	
廃石綿	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂ﾍﾟｲﾝﾄ	7	m3	65,000	455,000	
計					738,390	
スクラップ	鉄屑	1	式		▲6,000	別紙 00-0020
スクラップ	鉄屑	0.2	t	▲30,000	▲6,000	
計					▲6,000	

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ケーブル		1	式		4,920	別紙 00-0021
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	820	4,920	
計					4,920	
金属線ぴ		1	式		7,000	別紙 00-0022
2種金属線ぴ(MM2)	A型 幅40×高さ30mm	2	m	3,500	7,000	
計					7,000	
支持材		1	式		1,866	別紙 00-0023
振止め金具		6	個	150	900	
天井吊り金具		2	個	300	600	
全ねじボルト	W3/8	6	m	61	366	
計					1,866	

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		28,680	別紙 00-0024
人感ｾﾝｻｰ照明器具脱着		4	個	7,170	28,680	
計					28,680	

本館	電灯設備			電灯分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
撤去		1	式		175,390	別紙 00-0025
CEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	2mm2- 3C ころがし 再使用しない	6	m	120	720	
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 110W ×2 再使用しない	1	個	5,930	5,930	
白熱灯器具 撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　再使用しない	3	個	1,580	4,740	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 20W ×1 再使用しない	1	個	1,340	1,340	
蛍光灯器具 撤去	露出形　FL 40W ×1 再使用しない	1	個	2,160	2,160	
HID灯器具 撤去	直付　250W以下 再使用しない	26	個	3,140	81,640	
HID灯器具 撤去	直付　400W以下 再使用しない	12	個	3,580	42,960	
HID灯器具 撤去	埋込　250W以下 再使用しない　安定器共	6	個	3,690	22,140	
灯具昇降装置 (昇降装置)撤去	再使用しない	6	個	2,070	12,420	
非常用白熱灯器具 撤去	露出形 JE9～30W,I40W 再使用しない	1	個	1,340	1,340	
計					175,390	

本館	電灯設備			コンセント分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付		1	式		29,940	別紙 00-0026
コンセント 脱着	2P15A×2	3	個	4,470	13,410	
位置ボックス 脱着		3	個	5,510	16,530	
計					29,940	

本館	動力設備			動力分岐		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		253,370	別紙 00-0027
厚鋼電線管 脱着	G16　露出	5	m	3,310	16,550	
厚鋼電線管 脱着	G22　露出	15	m	4,410	66,150	
厚鋼電線管 脱着	G28　露出	27	m	5,710	154,170	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS) 脱着	200×　200×　200	1	個	16,500	16,500	
計					253,370	
撤去		1	式		2,100	別紙 00-0028
CVVｹｰﾌﾞﾙ撤去	1.25mm2 - 7C ころがし	10	m	210	2,100	
計					2,100	

本館	雷保護設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		14,160	別紙 00-0029
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 脱着	(28) 露出	4	m	3,540	14,160	
計					14,160	

本館	構内交換設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
取外し再取付け		1	式		659,140	別紙 00-0030
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 脱着	(36) 露出	105	m	4,730	496,650	
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層) 脱着	露出配管　36mm	3	m	4,030	12,090	
樹脂製 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形 脱着	300×　300×　300	3	個	24,800	74,400	
アンテナ用端子盤 脱着	1500×800×500	1	面	76,000	76,000	
計					659,140	

本館	テレビ共同受信設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
塗装工事		1	式		3,500	別紙 00-0031
電線管 塗装 (薄鋼電線管)	C19	3	m	200	600	
電線管 塗装 (薄鋼電線管)	C25	10	m	290	2,900	
計					3,500	
取外し再取付け		1	式		47,120	別紙 00-0032
薄鋼電線管 脱着	(C19) 再使用する	3	m	2,840	8,520	
薄鋼電線管 脱着	(C25) 再使用する	10	m	3,860	38,600	
計					47,120	

本館	監視カメラ設備					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接仮設		1	式		8,520	別紙 00-0033
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	790	4,740	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	570	3,420	
ｺﾈｸﾀ	F型接栓	2	個	180	360	
計					8,520	
取外し再取付け		1	式		280,000	別紙 00-0034
ｶﾒﾗ 脱着	固定ﾚﾝｽﾞ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付	4	台	70,000	280,000	
計					280,000	
撤去		1	式		11,580	別紙 00-0035
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 撤去	EM-S-5C-FB　ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	1,100	6,600	
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去	1.2 mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	6	m	830	4,980	
計					11,580	

本館	発生材処理					
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材積込		1	式		621	別紙 00-0036
発生材積込み	水銀使用製品	0.1	m3	6,210	621	
計					621	
発生材運搬		1	式		663	別紙 00-0037
とりこわし 発生材運搬	水銀使用製品	0.1	m3	6,630	663	
計					663	
発生材処分		1	式		25,000	別紙 00-0038
処分費	蛍光灯 水銀使用製品処分	1	式		3,000	
処分費	HID灯 水銀使用製品処分	44	個	500	22,000	
計					25,000	

本館	空気調和設備			配管設備		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既設冷媒管 樹脂ｶﾊﾞｰ脱着		1	式		29,960	別紙 00-0039
樹脂ｶﾊﾞｰ 取外し 撤去後再使用		14	m	620	8,680	
樹脂ｶﾊﾞｰ 取付		14	m	1,520	21,280	
計					29,960	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	1	式		678,000	別紙 00-0040
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 目隠しｼｰﾄ張り	1	式		672,000	別紙 00-0041
工事用ｹﾞｰﾄ	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3000×H1800	1	式		79,600	別紙 00-0042
樹脂製養生敷板敷き	t=13	1	式		4,091,590	別紙 00-0043
側溝部分 土のう敷設	側溝部分段差解消	1	式		24,850	別紙 00-0044
トラロープ	支柱共	1	式		28,875	別紙 00-0045
交通誘導員		1	式		256,800	別紙 00-0046
化学物質濃度測定	測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 測定箇所数:1か所	1	式		59,700	別紙 00-0047
高所作業車	作業床 H11,000～12,000 7日	1	式		112,000	別紙 00-0048
計					6,003,415	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	1	式		678,000	別紙 00-0040
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)	25t吊り　ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き　賃料 標準	12	日	56,500	678,000	
計					678,000	
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 目隠しｼｰﾄ張り	1	式		672,000	別紙 00-0041
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ	H=1.8m 柱脚固定具共 7か月	200	m	3,210	642,000	
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		200	m	150	30,000	
計					672,000	
工事用ｹﾞｰﾄ	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3000×H1800	1	式		79,600	別紙 00-0042
工事用ｹﾞｰﾄ	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ W3000×H1800 8か月	1	か所	79,600	79,600	
計					79,600	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
樹脂製養生敷板敷き	t=13	1	式		4,091,590	別紙 00-0043
樹脂製養生敷板敷き	t=13	619	㎡	6,610	4,091,590	
計					4,091,590	
側溝部分 土のう敷設	側溝部分段差解消	1	式		24,850	別紙 00-0044
側溝部分 土のう敷設	側溝部分段差解消	17.5	m	1,420	24,850	
計					24,850	
トラロープ	支柱共	1	式		28,875	別紙 00-0045
ﾄﾗﾛｰﾌﾟ新設・撤去	H1,200程度 木杭（@1,800）共	17.5	m	1,650	28,875	
計					28,875	
交通誘導員		1	式		256,800	別紙 00-0046
交通誘導警備員B		12	人	21,400	256,800	
計					256,800	

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
化学物質濃度測定	測定方法:ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 測定物質:ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ・ﾄﾙｴﾝ・ ｷｼﾚﾝ・ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ・ｽﾁﾚﾝ 測定箇所数:1か所	1	式		59,700	別紙 00-0047
室内空気汚染物質測定費	パッシブ法 教育施設以外	1	検体	10,500	10,500	
普通作業員		2	人	24,600	49,200	
計					59,700	
高所作業車	作業床 H11,000～12,000 7日	1	式		112,000	別紙 00-0048
高所作業車	作業床 H11,000～12,000 7日	1	台	112,000	112,000	
計					112,000	