

【実施】

積 算 情 報

設	計	書	番	号	508-k305125-00025-K1(0)	設	計	者	名																				
費					目	工					事	名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事																
所					属	北勢水道事務所 施設整備部																							
適					用	単								価	一般土木														
入					札	(					開	札	日)		年	月	日												
歩					掛	適					用	年		月	日		令和 8年 6月 1日												
単					価	適					用	年		月	日		令和 8年 6月 1日												
適用単価 地 区					一					般					材					料					B00：四日市				
					生					コ					ン														
					石										材														
適					用					工					種					下水道機械設備（機械設備据付労務費）									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日（R7.7基準）
	主たる工種	9 1：下水道機械設備（機械設備据付労務費）
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事			当 初	事業区分	水処理設備工		
							工事区分	機械設備工(機器費)		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
機械設備工(機器費)			式	1		56,120,000				
機器費			式	1		56,120,000				
機器費			式	1		56,120,000				
機器費			式	1		56,120,000				
機械設備工(直接工事費)			式	1		3,835,652				
輸送費			式	1		62,000				
輸送費			式	1		62,000				
材料費			式	1		253,402				
直接材料費			式	1		243,656				
補助材料費			式	1		9,746				
労務費			式	1		2,202,690				
一般労務費			式	1		784,482				
機械設備据付労務費			式	1		1,418,208				

設計総括表

		工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事	当 初	事業区分	水処理設備工			
					工事区分	機械設備工(直接工事費)			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費			式	1		159,253			
直接経費			式	1		159,253			
仮設費			式	1		1,158,307			
仮設費			式	1		1,158,307			
直接工事費			式	1		3,835,652			
共通仮設費			式	1		1,881,000			
共通仮設費			式	1		28,000			
準備費			式	1		28,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1,853,000			
純工事費			式	1		5,716,652			
現場管理費			式	1		2,625,000			
据付間接費			式	1		1,276,000			
据付工事原価			式	1		9,617,652			

設計総括表

		工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事			当 初	事業区分	水処理設備工		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
設計技術費			式	1		2,714,000				
工事原価			式	1		68,451,652				
一般管理費等			式	1		5,735,348				
スクラップ			式	1		-202,000				
工事価格			式	1		73,985,000				
消費税相当額			式	1		7,398,500				
工事費計			式	1		81,383,500				

設計内訳書

工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（機械設備据付労務費）		
			工事区分	機械設備工（機器費）	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備工(機器費)		式	1		56,120,000			
機器費		式	1		56,120,000			
機器費		式	1		56,120,000			
排水池排泥ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、8.7m3/min、全揚程6m	台	2	19,900,000	39,800,000			単-1号 週休無
排泥池移送ポンプ	片吸込渦巻ポンプ、0.98m3/min、全揚程23m	台	2	8,160,000	16,320,000			単-2号 週休無
機器費		式	1		56,120,000			
機械設備工(直接工事費)		式	1		3,835,652			
輸送費		式	1		62,000			
輸送費		式	1		62,000			
輸送費		式	1		62,000			内-1号 週休有
材料費		式	1		253,402			
直接材料費		式	1		243,656			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（機械設備据付労務費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
低圧ケーブル		600V CE/F 38sq-3c	m	44	3,304	145,376			単-3号 週休有
低圧ケーブル		600V CE/F 8sq-3c	m	117	840	98,280			単-4号 週休有
補助材料費			式	1		9,746			
補助材料費 243,656 × 4%			式	1		9,746			週休有
労務費			式	1		2,202,690			
一般労務費			式	1		784,482			
一般労務費（据付）			式	1		274,380			内-2号 週休有
一般労務費（撤去）			式	1		510,102			内-3号 週休有
機械設備据付労務費			式	1		1,418,208			
機械設備据付労務費			式	1		1,418,208			内-4号 週休有
直接経費			式	1		159,253			
直接経費			式	1		159,253			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（機械設備据付労務費）			
			工事区分	機械設備工(直接工事費)	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費(率計上) 2,202,690 × 2%			式	1		44,053			週休有
機械経費(積上げ)			式	1		115,200			内-5号 週休有
仮設費			式	1		1,158,307			
仮設費			式	1		1,158,307			
仮設費(率計上) 58,797,345 × 1.97%			式	1		1,158,307			週休有
直接工事費			式	1		3,835,652			
共通仮設費			式	1		1,881,000			
共通仮設費			式	1		28,000			
準備費			式	1		28,000			
準備費			式	1		28,000			内-6号 週休有
共通仮設費（率計上） 3,835,652 × 48.32%			式	1		1,853,000			
純工事費			式	1		5,716,652			

設計内訳書

工事名	水沢浄水場排水池排泥ポンプ等取替工事	当 初	事業区分	水処理設備工	主たる工種	下水道機械設備（機械設備据付労務費）		
			工事区分	共通仮設費	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 5,716,652 × 45.93%		式	1		2,625,000			
据付間接費 1,418,208 × 90%		式	1		1,276,000			
据付工事原価		式	1		9,617,652			
設計技術費 65,737,652 × 4.13%		式	1		2,714,000			
工事原価		式	1		68,451,652			
一般管理費等 68,451,652 × (8.34% + 0.04%)		式	1		5,735,348			
スクラップ		式	1		-202,000			
工事価格		式	1		73,985,000			
消費税相当額 73,985,000 × 10%		式	1		7,398,500			
工事費計		式	1		81,383,500			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

[illegible]

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	62,000	62,000			WYB00006 管理費区分 無
合 計					62,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	一般労務費（据付）						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	4	24,990	99,960			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工		人	6	29,070	174,420			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					274,380			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	一般労務費（撤去）						単価適用年月日		令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日		令和 8年 6月 1日
							労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
設備機械工			人	13	32,844	426,972			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1	24,990	24,990			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
電工			人	2	29,070	58,140			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						510,102			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	機械設備据付労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	44	32,232	1,418,208			R0303 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,418,208			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	機械経費(積上げ)						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油 圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	3	38,400	115,200			L001130001 管理費区分 無
合 計					115,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	準備費							単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
								歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
								労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費		運搬費含む	式	1	28,000	28,000			WYB00007 管理費区分 無
合 計						28,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排水池排泥ポンプ				台	数量	1	単価	19,900,000
規格	片吸込渦巻ポンプ、8.7m3/min、全揚程6m				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
排水池排泥ポンプ		片吸込渦巻ポンプ、8.7m3/min、全揚程6m	台	1	19,900,000	19,900,000		WYB00001 管理費区分 無	
計						19,900,000			
単価						19,900,000		円 / 台	

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	排泥池移送ポンプ				台			
規格	片吸込渦巻ポンプ、0.98m3/min、全揚程23m				単位		数量	1
							単価	8,160,000
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
排泥池移送ポンプ		片吸込渦巻ポンプ、0.98m3/min、全揚程23m	台	1	8,160,000	8,160,000	WYB00002 管理費区分 無	
計						8,160,000		
単価						8,160,000	円 / 台	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	低圧ケーブル				単位	m	数量	1	単価	3,304
規格	600V CE/F 38sq-3c				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
低圧ケーブル		600V CE/F 38sq-3c		m	1	3,256	3,256		WYB00003 管理費区分 無 Z1	
雑材料		1.5%		式	1		48		ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
計							3,304			
単価							3,304		円 / m	

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	低圧ケーブル				単位	m	数量	1	単価	840
規格	600V CE/F 8sq-3c				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
低圧ケーブル		600V CE/F 8sq-3c	m	1	828	828	WYB00005 管理費区分 無 Z1			
雑材料		1.5%	式	1		12	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1			
計						840				
単価						840	円 / m			

登録単価 / オプション単価

[illegible]

個人用損料<データ無し>

[illegible]