

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式	3,841,749	
機械設備工事	1	式	36,965,873	
計			40,807,622	
共通費				
共通仮設費	1	式	1,730,646	
現場管理費	1	式	9,041,128	
一般管理費等	1	式	6,678,604	
計			17,450,378	
工事価格	1	式	58,258,000	
消費税等相当額	1	式	5,825,800	
工事費	1	式	64,083,800	
調査基準価格	1	式	0	

工事費内訳

2

[illegible]

工事種別内訳

:

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

管理本館ほか

5

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

6

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

7

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-1	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,102,000	別紙 00-0786
パッケージ空気調和機 AC-2	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		914,000	別紙 00-0787
パッケージ空気調和機 AC-3	床置き型	1	式		1,352,000	別紙 00-0788
パッケージ空気調和機 AC-4	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		1,028,000	別紙 00-0789
パッケージ空気調和機 AC-5	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0790
パッケージ空気調和機 AC-6	天井カセット形 (2方向吹出し)	1	式		653,000	別紙 00-0791
パッケージ空気調和機 AC-7	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0792
パッケージ空気調和機 AC-8	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0793
パッケージ空気調和機 AC-9	天井カセット形 (2方向吹出し)	1	式		270,000	別紙 00-0794
パッケージ空気調和機 AC-10	天井カセット形 (2方向同時フォー)	1	式		1,922,000	別紙 00-0795
パッケージ空気調和機 AC-11	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		1,028,000	別紙 00-0796
パッケージ空気調和機 AC-12	床置き型	1	式		1,352,000	別紙 00-0797
パッケージ空気調和機 AC-13	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0798
パッケージ空気調和機 AC-14	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0799
パッケージ空気調和機 AC-15	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0800

機械設備工事 細目別内訳

8

[illegible]

管理本館ほか

空氣調和設備

配管設備

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

10

[illegible]

管理本館ほか

撤去工事

機器類撤去

11

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

12

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

14

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

15

[illegible]

管理本館ほか

	管理本館ほか
--	--------

[illegible]

管理本館ほか

動力設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

管理本館ほか

撤去工事

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

21

管理本館ほか		空調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-1	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,102,000	別紙 00-0786
室外機	冷房能力33.5kW	1	台	1,210,000	1,210,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力7.1kW	4	台	223,000	892,000	
計					2,102,000	
パッケージ空気調和機 AC-2	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		914,000	別紙 00-0787
室外機	冷房能力10.0kW	1	台	488,000	488,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力5.0kW	2	台	213,000	426,000	
計					914,000	
パッケージ空気調和機 AC-3	床置き型	1	式		1,352,000	別紙 00-0788
室外機	冷房能力12.5kW	1	台	582,000	582,000	
室内機	冷房能力12.5kW	1	台	770,000	770,000	
計					1,352,000	

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-4	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		1,028,000	別紙 00-0789
室外機	冷房能力14.0kW	1	台	582,000	582,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力7.1kW	2	台	223,000	446,000	
計					1,028,000	
パッケージ空気調和機 AC-5	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0790
室外機	冷房能力33.5kW	1	台	1,210,000	1,210,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力8.0kW	4	台	231,000	924,000	
計					2,134,000	
パッケージ空気調和機 AC-6	天井カセット形 (2方向吹出し)	1	式		653,000	別紙 00-0791
室外機	冷房能力7.1kW	1	台	430,000	430,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力7.1kW	1	台	223,000	223,000	
計					653,000	

機械設備工事 別紙明細

23

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-7	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0792
室外機	冷房能力33.5kW	1	台	1,210,000	1,210,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力8.0kW	4	台	231,000	924,000	
計					2,134,000	
パッケージ空気調和機 AC-8	ビル用マルチエアコン 天井カセット型 (2方向吹出し) 室内機4台	1	式		2,134,000	別紙 00-0793
室外機	冷房能力33.5kW	1	台	1,210,000	1,210,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力8.0kW	4	台	231,000	924,000	
計					2,134,000	
パッケージ空気調和機 AC-9	天井カセット形 (2方向吹出し)	1	式		270,000	別紙 00-0794
室外機	冷房能力3.6kW	1	台	160,000	160,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力3.6kW	1	台	110,000	110,000	
計					270,000	

機械設備工事 別紙明細

24

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-10	天井カセット形 (2方向同時フォー)	1	式		1,922,000	別紙 00-0795
室外機	冷房能力25.0kW	1	台	1,030,000	1,030,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力7.1kW	4	台	223,000	892,000	
計					1,922,000	
パッケージ空気調和機 AC-11	天井カセット形 (2方向同時ツイン)	1	式		1,028,000	別紙 00-0796
室外機	冷房能力12.5kW	1	台	582,000	582,000	
室内機	天井カセット形 (2方向吹出し) 冷房能力7.1kW	2	台	223,000	446,000	
計					1,028,000	
パッケージ空気調和機 AC-12	床置き型	1	式		1,352,000	別紙 00-0797
室外機	冷房能力14.0kW	1	台	582,000	582,000	
室内機	冷房能力14.0kW	1	台	770,000	770,000	
計					1,352,000	

機械設備工事 別紙明細

25

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
パッケージ空気調和機 AC-13	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0798
室外機	冷房能力10.0kW	1	台	488,000	488,000	
室内機	冷房能力10.0kW	1	台	770,000	770,000	
計					1,258,000	
パッケージ空気調和機 AC-14	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0799
室外機	冷房能力10.0kW	1	台	488,000	488,000	
室内機	冷房能力10.0kW	1	台	770,000	770,000	
計					1,258,000	
パッケージ空気調和機 AC-15	床置き型	1	式		1,258,000	別紙 00-0800
室外機	冷房能力10.0kW	1	台	488,000	488,000	
室内機	冷房能力10.0kW	1	台	770,000	770,000	
計					1,258,000	

機械設備工事 別紙明細

26

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
文字標識等		1	式		468,000	別紙 00-0661
文字標識等	空 調 3,000m2	1	式		468,000	
計					468,000	
搬入・据付費		1	式		2,369,700	別紙 00-0662
搬入費		1	式		155,200	別紙 00-0662/00-001
据付費		1	式		2,214,500	別紙 00-0662/00-002
計					2,369,700	
搬入費		1	式		155,200	別紙 00-0662/00-001
搬入費	複数搬入 3,000kg以下	2	t	77,600	155,200	
計					155,200	

機械設備工事 別紙明細

27

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		2,214,500	別紙 00-0662/00-002
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-1	1	台	164,000	164,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-1-1, 2, 3, 4	4	台	25,900	103,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-2	1	台	53,300	53,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下 AC-2-1, 2	2	台	25,400	50,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-3	1	台	60,600	60,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-3	1	台	24,900	24,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-4	1	台	62,600	62,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-4-1, 2	2	台	25,900	51,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-5	1	台	164,000	164,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-5-1, 2, 3, 4	4	台	30,800	123,200	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下 AC-6	1	台	40,600	40,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-6	1	台	25,900	25,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-7	1	台	164,000	164,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-7-1, 2, 3, 4	4	台	30,800	123,200	

管理本館ほか		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付費		1	式		2,214,500	別紙 00-0662/00-002
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-8	1	台	164,000	164,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-8-1, 2, 3, 4	4	台	30,800	123,200	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下 AC-9	1	台	28,300	28,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下 AC-9	1	台	24,900	24,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下 AC-10	1	台	125,000	125,000	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-10-1, 2, 3, 4	4	台	25,900	103,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-11	1	台	60,600	60,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-11-1, 2	2	台	25,900	51,800	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-12	1	台	62,600	62,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-12	1	台	24,900	24,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-13	1	台	53,300	53,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-13	1	台	24,400	24,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-14	1	台	53,300	53,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-14	1	台	24,400	24,400	

[illegible]

[illegible]

管理本館ほか

配管設備

[illegible]

管理本館ほか		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温		1	式		2,522,945	別紙 00-0681
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A	294	m	4,070	1,196,580	
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	34	m	3,400	115,600	
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	57.5	m	3,080	177,100	
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	105	m	2,890	303,450	
冷温水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	22.5	m	2,280	51,300	
冷媒管化粧ラッキング	屋外・ステンレス 100A	4.5	m	10,000	45,000	
冷媒管化粧ラッキング	屋外・ステンレス 80A	68.5	m	8,790	602,115	
冷媒管化粧ラッキング	屋内・樹脂系カバー 80A	10	m	3,180	31,800	
計					2,522,945	

機械設備工事 別紙明細

33

管理本館ほか		撤去工事		機器類撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		639,250	別紙 00-0782
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-1	1	台	55,600	55,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-1-1, 2, 3, 4	4	台	6,580	26,320	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-2	1	台	13,500	13,500	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 5.0kW以下 AC-2-1, 2	2	台	6,460	12,920	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-3	1	台	15,400	15,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-3	1	台	8,440	8,440	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-4	1	台	15,900	15,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-4-1, 2	2	台	6,580	13,160	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-5	1	台	55,600	55,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-5-1, 2, 3, 4	4	台	7,820	31,280	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 7.1kW以下 AC-6	1	台	10,300	10,300	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-6	1	台	6,580	6,580	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-7	1	台	55,600	55,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-7-1, 2, 3, 4	4	台	7,820	31,280	

管理本館ほか		撤去工事		機器類撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式		639,250	別紙 00-0782
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 33.5kW以下 AC-8	1	台	55,600	55,600	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 8.0kW以下 AC-8-1, 2, 3, 4	4	台	7,820	31,280	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 4.0kW以下 AC-9	1	台	7,200	7,200	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 4.0kW以下 AC-9	1	台	6,330	6,330	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 25.0kW以下 AC-10	1	台	42,400	42,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-10-1, 2, 3, 4	4	台	6,580	26,320	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 12.5kW以下 AC-11	1	台	15,400	15,400	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下 AC-11-1, 2	2	台	6,580	13,160	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-12	1	台	15,900	15,900	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎無し 14.0kW以下 AC-12	1	台	8,440	8,440	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-13	1	台	13,500	13,500	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-13	1	台	8,280	8,280	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋外機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-14	1	台	13,500	13,500	
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)撤去	屋内機 床置き 防振基礎無し 10.0kW以下 AC-14	1	台	8,280	8,280	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

39

管理本館ほか		撤去工事		配管類撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温撤去		1	式		961,005	別紙 00-0808
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	294	m	1,490	438,060	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	34	m	1,240	42,160	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	57.5	m	1,160	66,700	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	105	m	1,030	108,150	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	22.5	m	870	19,575	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	4.5	m	4,290	19,305	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 80A 再使用しない	68.5	m	3,630	248,655	
冷温水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 80A 再使用しない	10	m	1,840	18,400	
計					961,005	

管理本館ほか						
発生材処理			発生材処理			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	電気設備工事含む	1	式		132,300	別紙 00-0801
発生材積込み	廃プラスチック類 人力	3	m3	6,300	18,900	
発生材積込み	金属くず 人力	0.1	m3	6,300	630	
発生材積込み	ガラスくず 人力	0.9	m3	6,300	5,670	
発生材積込み	スクラップ 人力	17	m3	6,300	107,100	
計					132,300	
発生材運搬	電気設備工事含む	1	式		111,930	別紙 00-0802
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 廃プラスチック類 DID区間無し 8.5km以下	3	m3	2,950	8,850	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 金属くず DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3	2,950	295	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 ガラスくず DID区間無し 8.5km以下	0.9	m3	2,950	2,655	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 スクラップ DID区間有り 23.0km以下	17	m3	5,890	100,130	
計					111,930	

機械設備工事 別紙明細

41

管理本館ほか		発生材処理		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分費	電気設備工事含む	1	式		18,100	別紙 00-0803
産業廃棄物処理費	廃プラスチック類	0.4	t	27,500	11,000	
産業廃棄物処理費	金属くず	0.1	t	16,000	1,600	
産業廃棄物処理費	ガラスくず	0.2	t	27,500	5,500	
計					18,100	
スクラップ	電気設備工事含む	1	式		▲595,475	別紙 00-0814
スクラップ	鉄	4	t	▲41,000	▲164,000	
スクラップ	ステンレス	29.5	kg	▲140	▲4,130	
スクラップ	銅 (並銅)	221	kg	▲1,740	▲384,540	
スクラップ	銅 (1号銅線)	24.5	kg	▲1,800	▲44,100	
ナゲット処理費		37	kg	35	1,295	
計					▲595,475	

管理本館ほか		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式		861,435	別紙 00-0068
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	344	m	1,070	368,080	
EM-CEE-Sケーブル	2mm2- 2C ビット・天井	135	m	950	128,250	
EM-CEケーブル	22mm2- 3C ラック	26.5	m	4,520	119,780	
EM-CEケーブル	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m	3,900	31,200	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C ラック	8.5	m	3,360	28,560	
EM-CEケーブル	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	2,880	5,760	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ラック	8	m	2,450	19,600	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	3.5	m	2,050	7,175	
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C ビット・天井	45.5	m	1,920	87,360	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	23	m	1,870	43,010	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2.5	m	1,550	3,875	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C ラック	11.5	m	1,430	16,445	
EM-CEケーブル	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	1,170	2,340	
計					861,435	

電氣設備工事 別紙明細

44

[illegible]

管理本館ほか

撤去工事

[illegible]

管理本館ほか		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル撤去		1	式		92,640	別紙 00-0811
EM-EEFケーブル 撤去	2.0mm- 3C ヒット・天井	344	m	120	41,280	
EM-CEE-Sケーブル 撤去	2mm2- 2C ヒット・天井	135	m	120	16,200	
EM-CEケーブル 撤去	22mm2- 3C ラック	26.5	m	410	10,865	
EM-CEケーブル 撤去	22mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m	310	2,480	
EM-CEケーブル 撤去	14mm2- 3C ラック	8.5	m	330	2,805	
EM-CEケーブル 撤去	14mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m	240	480	
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 4C ラック	8	m	260	2,080	
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	3.5	m	200	700	
EM-CEケーブル 撤去	5.5mm2- 4C ヒット・天井	45.5	m	180	8,190	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 4C ラック	23	m	210	4,830	
EM-CEケーブル 撤去	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2.5	m	160	400	
EM-CEケーブル 撤去	2mm2- 4C ラック	11.5	m	180	2,070	
EM-CEケーブル 撤去	2mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	2	m	130	260	
計					92,640	

管理本館ほか

撤去工事

撤去工事

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

48

[illegible]