

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号				508-k305125-00082-V1(0)				設 計 者 名					
費 目				本工事費				工 事 名		北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事			
所 属 名				北勢水道事務所 施設整備部									
適 用 単 価				一般土木									
入 札 日 (開 札 日)				年 月 日									
歩 掛 適 用 年 月 日				令和 8年 6月 1日									
単 価 適 用 年 月 日				令和 8年 6月 1日									
適用単価 地 区				一 般 材 料				A00：桑名					
				生 コ ン									
				石 材									
適 用 工 種				下水道電気設備（一般労務費）									

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
	主たる工種	9 2 : 下水道電気設備 (一般労務費)
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事			当 初	事業区分	電気設備工		
							工事区分	電気設備工(機器費)		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気設備工(機器費)			式	1		56,614,600				
機器費			式	1		56,614,600				
機器費			式	1		56,614,600				
機器費			式	1		56,614,600				
電気設備工(直接工事費)			式	1		7,622,607				
輸送費			式	1		19,000				
輸送費			式	1		19,000				
材料費			式	1		1,051,312				
直接材料費			式	1		1,010,877				
補助材料費			式	1		40,435				
労務費			式	1		5,238,312				
一般労務費			式	1		4,246,872				
技術労務費			式	1		991,440				

設計総括表

		工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事			当 初	事業区分	電気設備工		
							工事区分	電気設備工(直接工事費)		
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
複合工			式	1		411,664				
複合工			式	1		411,664				
直接経費			式	1		290,191				
直接経費			式	1		290,191				
仮設費			式	1		612,128				
仮設費			式	1		612,128				
直接工事費			式	1		7,622,607				
共通仮設費			式	1		2,241,000				
共通仮設費			式	1		181,000				
準備費			式	1		181,000				
共通仮設費（率計上）			式	1		2,060,000				
純工事費			式	1		9,863,607				
現場管理費			式	1		4,333,000				

設計総括表

		工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分	電気設備工			
					工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費			式	1		1,472,000			
据付（技術者）間接費			式	1		793,152			
据付（機器）間接費			式	1		679,375			
据付工事原価			式	1		15,668,607			
設計技術費			式	1		2,688,000			
工事原価			式	1		18,356,607			
一般管理費等			式	1		3,662,093			
スクラップ評価額			式	1		-64,300			
工事価格			式	1		78,569,000			
消費税相当額			式	1		7,856,900			
工事費計			式	1		86,425,900			

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）		
			工事区分	電気設備工（機器費）	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		56,614,600			
機器費		式	1		56,614,600			
機器費		式	1		56,614,600			
機器費		式	1		56,614,600			内-1号 週休無
機器費		式	1		56,614,600			
電気設備工(直接工事費)		式	1		7,622,607			
輸送費		式	1		19,000			
輸送費		式	1		19,000			
輸送費		式	1		19,000			内-2号 週休有
材料費		式	1		1,051,312			
直接材料費		式	1		1,010,877			
直接材料費		式	1		1,010,877			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）		
			工事区分	電気設備工（直接工事費）	施工地域			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費		式	1		40,435			
補助材料費 1,010,877 × 4%		式	1		40,435			週休有
労務費		式	1		5,238,312			
一般労務費		式	1		4,246,872			
一般労務費		式	1		4,246,872			内-4号 週休有
技術労務費		式	1		991,440			
技術労務費		式	1		702,270			内-5号 週休有
技術労務費（単体調整）		式	1		247,860			内-6号 週休有
技術労務費（組合せ試験）		式	1		41,310			内-7号 週休有
複合工		式	1		411,664			
複合工		式	1		411,664			
コンクリートはつり		式	1		8,464			内-8号 週休有

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	電気設備工(直接工事費)		施工地域			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品			式	1		403,200			内-9号 週休有
直接経費			式	1		290,191			
直接経費			式	1		290,191			
機械経費(率計上) 4,949,142 × 1%			式	1		49,491			週休有
機械経費(積上げ)			式	1		240,700			内-10号 週休有
仮設費			式	1		612,128			
仮設費			式	1		612,128			
仮設費(率計上) 7,010,479 × 8.17%			式	1		572,756			週休有
仮設費(積上げ)			式	1		39,372			内-11号 週休有
直接工事費			式	1		7,622,607			
共通仮設費			式	1		2,241,000			
共通仮設費			式	1		181,000			

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分 工事区分	電気設備工 共通仮設費	主たる工種 施工地域	下水道電気設備（一般労務費）		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		181,000			
準備費		式	1		181,000			内-12号 週休有
共通仮設費（率計上） 7,622,607 × 27.03%		式	1		2,060,000			
純工事費		式	1		9,863,607			
現場管理費 9,863,607 × 43.93%		式	1		4,333,000			
据付間接費		式	1		1,472,000			
据付（技術者）間接費 991,440 × 80%		式	1		793,152			
据付（機器）間接費 56,614,600 × 1.2%		式	1		679,375			
据付工事原価		式	1		15,668,607			
設計技術費 72,283,207 × 3.72%		式	1		2,688,000			
工事原価		式	1		18,356,607			
一般管理費等 18,356,607 × (19.91% + 0.04%)		式	1		3,662,093			

設計内訳書

工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事	当 初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域				
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップ評価額			式	1		-64,300			
工事価格			式	1		78,569,000			
消費税相当額 78,569,000 × 10%			式	1		7,856,900			
工事費計			式	1		86,425,900			

共通仮設費

[illegible]

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	991,440	
3	非対象額（ - ）	0	
4	管理費区分 8	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分 5	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	991,440	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費 計上額	793,152	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	56,614,600	
11	非対象額（ - ）	0	
12	管理費区分 X	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	56,614,600	
14	据付（機器）間接費率	1.2%	
15	据付（機器）間接費 計上額	679,375	
16	計上額	1,472,000	
17	対象工事費	9,863,607	
18	直接工事費	7,622,607	
19	共通仮設費	2,241,000	
20	非対象額（ - ）	0	
21	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分 9	0	間接費非対象額
23	対象額（ + ）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	9,863,607	
27	現場管理費率	43.93%	週休 2 日制補正係数 1.02有り
28	計上額	4,333,000	

設計技術費

[illegible]

一般管理費等

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁式流量計	φ 300、フランジ、検定付き	組	1	5,040,000	5,040,000			WYB00002 管理費区分 無
電磁式流量計	φ 250、フランジ、検定付き	組	1	4,070,000	4,070,000			WYB00006 管理費区分 無
電磁式流量計	φ 150、フランジ、検定付き	組	1	2,420,000	2,420,000			WYB00005 管理費区分 無
電磁式流量計	φ 100、ウエハ、検定付き	組	2	1,750,000	3,500,000			WYB00004 管理費区分 無
電磁式流量計	φ 80、フランジ、検定付き	組	1	1,820,000	1,820,000			WYB00003 管理費区分 無
ミニUPS	2kVA,60min	組	6	958,000	5,748,000			WYB00007 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力用UPS	10kVA,10min	組	1	2,540,000	2,540,000			WYB00008 管理費区分 無
計装用UPS	2kVA,90min	組	1	1,170,000	1,170,000			WYB00009 管理費区分 無
排水有機汚濁モニタUV計盤		面	1	9,700,000	9,700,000			WYB00010 管理費区分 無
柱上開閉器		台	1	758,000	758,000			WYB00011 管理費区分 無
能部連絡弁操作盤		面	1	11,900,000	11,900,000			WYB00012 管理費区分 無
引込計器盤		面	1	428,000	428,000			WYB00013 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤		面	1	2,040,000	2,040,000			WYB00014 管理費区分 無
耐雷トランス		台	1	700,000	700,000			WYB00015 管理費区分 無
排水ポンプ	0.75kW	台	1	120,000	120,000			WYB00016 管理費区分 無
排水ポンプ	0.4kW	台	2	95,300	190,600			WYB00017 管理費区分 無
濁度計		台	1	3,350,000	3,350,000			WYB00018 管理費区分 無
水位計		台	1	1,120,000	1,120,000			WYB00019 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

- 4 -

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	19,000	19,000			WYB00001 管理費区分 無
合 計					19,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ボールバルブ	15A	個	1	3,298	3,298			WYB00020 管理費区分 無
SOG制御中継端子函	300*200*200mm程度	個	1	19,000	19,000			WYB00021 管理費区分 無
電極保持器	4p	個	3	2,030	6,090			WYB00022 管理費区分 無
保持器用保護カバー		個	3	1,320	3,960			WYB00023 管理費区分 無
電極棒	SUS304	m	12	491	5,892			WYB00024 管理費区分 無
ブルボックス	300*300*200mm程度	個	1	24,200	24,200			WYB00025 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CE		8sq-3c	m	7	827	5,789			WYB00026 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE		8sq-2c	m	5	606	3,030			WYB00027 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE		5.5sq-3c	m	21	622	13,062			WYB00028 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE		5.5sq-2c	m	7	447	3,129			WYB00029 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE		3.5sq-4c	m	67	546	36,582			WYB00030 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE		3.5sq-2c	m	21	315	6,615			WYB00031 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		直接材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V EM-CE	2sq-4c	m	105	336	35,280			WYB00032 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE	2sq-3c	m	1	276	276			WYB00033 管理費区分 無 Z1
600V EM-CE	2sq-2c	m	32	213	6,816			WYB00034 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	3.5sq-10c	m	156	1,211	188,916			WYB00035 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	2sq-10c	m	1	777	777			WYB00036 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	2sq-2c	m	33	192	6,336			WYB00037 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
						労務等調整		00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
EM-CEE	1.25sq-20c	m	16	1,005	16,080			WYB00038 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-10c	m	101	533	53,833			WYB00039 管理費区分 無 Z1
EM-CEE	1.25sq-4c	m	100	241	24,100			WYB00040 管理費区分 無 Z1
EM-CEES	3.5sq-3c	m	156	560	87,360			WYB00041 管理費区分 無 Z1
EM-CEES	2sq-4c	m	712	484	344,608			WYB00042 管理費区分 無 Z1
EM-CEES	2sq-2c	m	1	319	319			WYB00043 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日			
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	摘要
EM-IE		5.5sq	m	25	175	4,375					WYB00044 管理費区分 無 Z1
EM-IE		1.6mm	m	28	63	1,764					WYB00045 管理費区分 無 Z1
KNPEE-SB		1.25sq-1p	m	33	142	4,686					WYB00046 管理費区分 無 Z1
KPEVS		1.25sq-10p	m	9	833	7,497					WYB00047 管理費区分 無 Z1
KPEVS		1.25sq-5p	m	8	476	3,808					WYB00048 管理費区分 無 Z1
KPEVS		1.25sq-2p	m	83	263	21,829					WYB00049 管理費区分 無 Z1

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		直接材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	令和 8年 6月 1日 令和 8年 6月 1日 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
雑材料	1.5%	式	1	0	13,153			ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
HIVP	25A	m	1	383	383			WYB00050 管理費区分 無 Z2
HIVP	16A	m	1	221	221			WYB00051 管理費区分 無 Z2
雑材料	170%	式	1	0	1,026			ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
金属製可とう電線管	76A	m	1	4,270	4,270			WYB00052 管理費区分 無 Z3
金属製可とう電線管	63A	m	3	3,150	9,450			WYB00053 管理費区分 無 Z3

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
金属製可とう電線管	50A	m	3	1,890	5,670			WYB00054 管理費区分 無 Z3
金属製可とう電線管	38A	m	1	1,260	1,260			WYB00055 管理費区分 無 Z3
雑材料	175%	式	1	0	36,137			ZS7300150 管理費区分 無 ZZ3
合 計					1,010,877			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	一般労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	142	29,070	4,127,940			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工			人	1	28,866	28,866			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
機械設備据付工			人	1	32,232	32,232			R0303 管理費区分 無 割増率 0%
設備機械工			人	1	32,844	32,844			R0301 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	1	24,990	24,990			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計						4,246,872			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	技術労務費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	17	41,310	702,270			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					702,270			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	技術労務費（単体調整）						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	6	41,310	247,860			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					247,860			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術労務費（組合せ試験）						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	1	41,310	41,310			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					41,310			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	コンクリートはつり						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力 施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業 の有無 = 無し：	m 3	0.24	35,270	8,464			WB824010 管理費区分 無 単-1号
合 計					8,464			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	鋼製加工品						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製加工品 加工程度が低い物		SS 400 (ホリウレタン樹脂系 塗装仕上げ)	kg	210	1,920	403,200			ZA10531150 管理費区分 無
合 計						403,200			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	機械経費(積上げ)						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日	6	38,400	230,400			L001130001 管理費区分 無
高所作業車 (トラック架装 リフト車) プーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	1	10,300	10,300			L001081002 管理費区分 無
合 計					240,700			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設費(積上げ)						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828			R0803 管理費区分 Y 割増率 0%
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544			R0804 管理費区分 Y 割増率 0%
合 計					39,372			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	準備費						単価適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物処分費（処分場までの運搬費含む）			式	1	181,000	181,000			WYB00057 管理費区分 無
合 計						181,000			

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料 (1)

単-1号 WB824010

単価適用年月日	令和 8年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 8年 6月 1日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	35,270
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	35,261.4	35,261		Q001611002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1		9		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							35,270			
単価							35,270		円 / m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
									</	

登録単価 / オプション単価

		工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00002	電磁式流量計		φ 300、フランジ、検定付き	組	5,040,000			内-1
WYB00006	電磁式流量計		φ 250、フランジ、検定付き	組	4,070,000			内-1
WYB00005	電磁式流量計		φ 150、フランジ、検定付き	組	2,420,000			内-1
WYB00004	電磁式流量計		φ 100、ウエハ、検定付き	組	1,750,000			内-1
WYB00003	電磁式流量計		φ 80、フランジ、検定付き	組	1,820,000			内-1
WYB00007	ミニUPS		2kVA,60min	組	958,000			内-1
WYB00008	動力用UPS		10kVA,10min	組	2,540,000			内-1
WYB00009	計装用UPS		2kVA,90min	組	1,170,000			内-1
WYB00010	排水有機汚濁モニタUV計盤			面	9,700,000			内-1
WYB00011	柱上開閉器			台	758,000			内-1
WYB00012	能部連絡弁操作盤			面	11,900,000			内-1
WYB00013	引込計器盤			面	428,000			内-1
WYB00014	分電盤			面	2,040,000			内-1
WYB00015	耐雷トランス			台	700,000			内-1
WYB00016	排水ポンプ		0.75kW	台	120,000			内-1
WYB00017	排水ポンプ		0.4kW	台	95,300			内-1
WYB00018	濁度計			台	3,350,000			内-1
WYB00019	水位計			台	1,120,000			内-1
WYB00001	輸送費			式	19,000			内-2
WYB00020	ボールバルブ		15A	個	3,298			内-3
WYB00021	SOG制御中継端子函		300*200*200mm程度	個	19,000			内-3
WYB00022	電極保持器		4p	個	2,030			内-3
WYB00023	保持器用保護カバー			個	1,320			内-3
WYB00024	電極棒		SUS304	m	491			内-3
WYB00025	プルボックス		300*300*200mm程度	個	24,200			内-3
WYB00026	600V EM-CE		8sq-3c	m	827			内-3
WYB00027	600V EM-CE		8sq-2c	m	606			内-3
WYB00028	600V EM-CE		5.5sq-3c	m	622			内-3
WYB00029	600V EM-CE		5.5sq-2c	m	447			内-3
WYB00030	600V EM-CE		3.5sq-4c	m	546			内-3
WYB00031	600V EM-CE		3.5sq-2c	m	315			内-3
WYB00032	600V EM-CE		2sq-4c	m	336			内-3

登録単価 / オプション単価

		工事名	北勢水道事務所管内電気計装設備取替工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00033	600V EM-CE		2sq-3c	m	276			内-3
WYB00034	600V EM-CE		2sq-2c	m	213			内-3
WYB00035	EM-CEE		3.5sq-10c	m	1,211			内-3
WYB00036	EM-CEE		2sq-10c	m	777			内-3
WYB00037	EM-CEE		2sq-2c	m	192			内-3
WYB00038	EM-CEE		1.25sq-20c	m	1,005			内-3
WYB00039	EM-CEE		1.25sq-10c	m	533			内-3
WYB00040	EM-CEE		1.25sq-4c	m	241			内-3
WYB00041	EM-CEES		3.5sq-3c	m	560			内-3
WYB00042	EM-CEES		2sq-4c	m	484			内-3
WYB00043	EM-CEES		2sq-2c	m	319			内-3
WYB00044	EM-IE		5.5sq	m	175			内-3
WYB00045	EM-IE		1.6mm	m	63			内-3
WYB00046	KNPEE-SB		1.25sq-1p	m	142			内-3
WYB00047	KPEVS		1.25sq-10p	m	833			内-3
WYB00048	KPEVS		1.25sq-5p	m	476			内-3
WYB00049	KPEVS		1.25sq-2p	m	263			内-3
WYB00050	HIVP		25A	m	383			内-3
WYB00051	HIVP		16A	m	221			内-3
WYB00052	金属製可とう電線管		76A	m	4,270			内-3
WYB00053	金属製可とう電線管		63A	m	3,150			内-3
WYB00054	金属製可とう電線管		50A	m	1,890			内-3
WYB00055	金属製可とう電線管		38A	m	1,260			内-3
WYB00057	廃棄物処分費（処分場までの運搬費含む）			式	181,000			内-12

個人用損料<データ無し>

[illegible]