【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173730-00034-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R7 主要地方道伊賀名張線(青木橋)橋梁修繕工事
所属名	伊賀建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月 1日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	W00：伊賀	
	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－Ⅰ
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－Ⅰ
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		145,039			
工場製作工		式	1		145,039			
桁補強材製作工		式	1		145,039			
端横桁補強材	鋼材規格SS400 100×100×10 110kg	式	1		145,039			内-1号 週休無
工場純工事費		式	1		145,039			
(工場製作原価)		式	1		145,039			
橋梁保全工事		式	1		28,082,210			
橋梁補修工		式	1		25,555,290			
支承取替工 A1橋台		式	1		6,159,250			
支承取替 主桁支承	支承形式I;下部エブラケット取付無し;支承直下部以外のはつり有り	基	4	1,424,000	5,696,000			単-1号 週休有
支承撤去 枝桁支承		基	1	122,700	122,700			単-2号 週休有
支承設置 枝桁支承		基	1	130,100	130,100			単-3号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
無収縮モルタル		m3	0.4	220,000	88,000			単-4号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	0.9	10,190	9,171			単-5号 週休有
ワンサイドボルト	ハック高力(MUTF20-25)	本	48	2,020	96,960			単-6号 週休有
人力積込	土質コンクリート塊;作業内容	m3	0.8	4,930	3,944			単-7号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	5,519	4,415			単-8号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.8	8,750	7,000			単-9号 週休有
人力積込	土質コンクリート塊;作業内容	m3	0.05	4,930	246			単-10号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	7,956	397			単-11号 週休有
殻処分	殻種別コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	6,340	317			単-12号 週休有
支承取替工 A2橋台		式	1		5,849,477			
支承取替	支承形式I;下部エブラケット取付無し;支承直下部以外のはつり有り	基	4	1,423,000	5,692,000			単-13号 週休有
無収縮モルタル		m3	0.3	220,000	66,000			単-14号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠	型枠の種類一般型枠	㎡2	0.7	10,190	7,133			単-15号 週休有
ワンサイドボルト	ハック高力(JUTF20-25)	本	36	2,020	72,720			単-16号 週休有
人力積込	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	㎥3	0.7	4,930	3,451			単-17号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	㎥3	0.7	2,363	1,654			単-18号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	㎥3	0.7	8,750	6,125			単-19号 週休有
人力積込	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	㎥3	0.03	4,930	147			単-20号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	㎥3	0.03	1,913	57			単-21号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	㎥3	0.03	6,340	190			単-22号 週休有
断面修復工		式	1		271,204			
左官工法	1構造物当り修復延べ体積0.1㎥未満;材料種類ポリマーセメント;鉄筋ｹﾚﾝ・鉄筋防錆処理有り	構造物	1	271,100	271,100			単-23号 週休有
人力積込	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	㎥3	0.008	4,930	39			単-24号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	㎥3	0.008	1,913	15			単-25号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	㎥3	0.008	6,340	50			単-26号 週休有
上部工塗装塗替え工		式	1		9,230,618			
清掃・水洗い		㎡2	270	183.4	49,518			単-27号 週休有
塗膜除去	STRIPPES工法相当 2回塗り	㎡2	270	18,700	5,049,000			単-28号 週休有
処分費及び収集運搬費		式	1		290,000			内-2号 週休有
塗装塗替え工	アースコート防錆塗装システム相当	㎡2	270	14,230	3,842,100			単-29号 週休有
排水施設工		式	1		346,131			
ガス切断 排水管		m	1	2,230	2,230			単-30号 週休有
鋼材運搬処分		t	0.03	19,440	583			単-31号 週休有
排水桝設置		箇所	3	56,490	169,470			単-32号 週休有
排水管設置	SGP 100A	m	3	33,760	101,280			単-33号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床版削孔	φ125×200	孔	3	7,708	23,124			単-34号 週休有
コンクリート	18-8-25H	m3	0.02	40,890	818			単-35号 週休有
樹脂グラウト	ショーボンド グラウト相当品	kg	1.1	3,556	3,912			単-36号 週休有
シール材	ショーボンド #101相当品	kg	0.2	2,630	526			単-37号 週休有
取付金具A	材料費	組	1	14,730	14,730			単-38号 週休有
取付金具B	材料費	組	1	14,730	14,730			単-39号 週休有
取付金具C	材料費	組	1	14,730	14,730			単-40号 週休有
橋面防水工		式	1		641,460			
防水層	塗膜系防水	m2	127	3,180	403,860			単-41号 週休有
水抜きパイプ	床版厚210～290用 スラブドレーン標-2相当品	本	6	31,220	187,320			単-42号 週休有
フレキシブルチューブ	φ25、樹脂用 片ナット付き	m	7	4,080	28,560			単-43号 週休有
配管支持具	パイラッククリップ相当品以上(25C22C)	個	6	77	462			単-44号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持具	パイラック相当品以上(Z-PB3W)	個	6	475	2,850			単-45号 週休有
床版削孔工	φ50 L=230	孔	6	1,251	7,506			単-46号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工	m3	0.002	36,060	72			単-47号 週休有
人力積込	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容	m3	0.002	4,930	9			単-48号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.002	7,956	15			単-49号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.002	6,340	12			単-50号 週休有
エポキシ樹脂注入		孔	6	1,799	10,794			単-51号 週休有
橋面舗装打替工		式	1		1,009,955			
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	127	5,230	664,210			単-52号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	7,956	47,736			単-53号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	6	6,340	38,040			単-54号 週休有
表層	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超	m2	127	2,047	259,969			単-55号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置		式	1		2,044,013			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	10	709.7	7,097			単-56号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	m2	7	5,230	36,610			単-57号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.7	7,956	5,569			単-58号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.7	6,340	4,438			単-59号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	7,956	4,773			単-60号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.6	6,340	3,804			単-61号 週休有
伸縮装置	鋼製荷重支持型 KC-A20相当品以上	m	8.3	213,900	1,775,370			単-62号 週休有
地覆ジョイント	KC-A20用相当品以上	箇所	2	71,960	143,920			単-63号 週休有
シール材	ポリブタジエン系	L	0.95	9,365	8,896			単-64号 週休有
シールプライマー	300g缶	缶	1	3,290	3,290			単-65号 週休有
バックアップ材	軟質ウレタンフォーム	L	1.8	450	810			単-66号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	3,018	21,126			単-67号 週休有
基層	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	7	3,087	21,609			単-68号 週休有
上層路盤	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	7	957.4	6,701			単-69号 週休有
区画線工		式	1		3,182			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	8	397.8	3,182			単-70号 週休有
仮設工		式	1		2,506,920			
仮設工		式	1		1,753,700			
足場工		式	1		1,753,700			内-3号 週休有
交通管理工		式	1		753,220			
交通誘導警備員	A	人日	26	20,490	532,740			単-71号 週休有

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	13	16,960	220,480			単-72号 週休有
直接工事費		式	1		28,062,210			
共通仮設		式	1		8,682,076			
共通仮設費		式	1		2,298,076			
安全費		式	1		1,722,760			
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		1,722,760			内-4号 週休有
技術管理費		式	1		575,316			
鉄筋探査工		式	1		248,976			内-5号 週休有
近接調査計測工		式	1		326,340			内-6号 週休有
共通仮設費（率計上） 28,062,210×22.75%		式	1		6,384,000			
純工事費		式	1		36,744,286			
現場管理費 36,744,286×59.9%		式	1		22,009,000			

三重県　県土整備部

507-k173730-00034-11(0)

設計内訳書

工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
（現場原価）		式	1		58,753,286			
工事原価		式	1		58,898,325			
一般管理費等 58,898,325×（18.24%＋ 0.04%）		式	1		10,766,040			
スクラップH1		式	1		-7,245			
スクラップH3		式	1		-1,120			
工事価格		式	1		69,656,000			
消費税相当額 69,656,000×10%		式	1		6,965,600			
工事費計		式	1		76,621,600			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	145,039	
5	非対象額計（－）	145,039	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	28,062,210	
4	直接工事費	28,062,210	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	279,976	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	28,062,210	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	27,782,234	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	15.78%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	22.75%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	6,384,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	6,384,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	28,062,210	
35	直接工事費	28,062,210	
36	非対象額計（－）	279,976	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	279,976	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	27,782,234	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.27%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.27%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	2,298,076	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	1,722,760	
62	役務費	0	
63	技術管理費	575,316	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	8,682,076	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	36,744,286	
3	単独（追加工事）　直接工事費	28,062,210	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	8,682,076	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	36,744,286	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	36,464,310	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	47.54%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	59.9%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	22,009,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	22,009,000	

一般管理費等

所属名　伊賀建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	58,898,325	
2	純工事費	36,744,286	
3	現場管理費	22,009,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	145,039	
6	非対象額計（一）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	58,898,325	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	58,618,349	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	58,898,325	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　23,559 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.28%	
25	計上額　単独（追加工事）	10,766,040	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	10,766,040	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	端横桁補強材						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼材費	等辺山形鋼（SS400）　10×100×100　110kg	式	1	145,039	145,039			YYB00077 管理費区分 5
合　計					145,039			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	処分費及び収集運搬費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
処分費	塗膜廃プラスチック類	式	1	100,000	100,000			Y000800000-001 管理費区分 T
処分費	塗膜汚泥	式	1	120,000	120,000			Y000800000-002 管理費区分 T
収集運搬費		回	1	70,000	70,000			Y000800000-003 管理費区分 無
合 計					290,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	足場工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1	1,753,700	1,753,700			Y000800000-005 管理費区分 無
合 計					1,753,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	鉛等呼吸用保護具等費用					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全衛生保護具		式	1	1,722,760	1,722,760			Y000800000-006 管理費区分 無
合 計					1,722,760			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	鉄筋探査工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	排水管設置工	m2	0.26	478,800	124,488			WYB00024 管理費区分 無 単-158号
鉄筋探査工	橋面防水工工	m2	0.24	518,700	124,488			WYB00040 管理費区分 無 単-159号
合 計					248,976			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	近接調査計測工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
近接調査計測工		基	9	36,260	326,340			WYB00025 管理費区分 無 単-160号
合 計					326,340			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	支承取替	単位	基	数量	1	単価	1,424,000
規格	主桁支承 支承形式I;下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付無し;支承直下部以外のはつり有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替（鋼桁）	支承形式＝I：下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無＝無し：	基	1	735,900	735,900	CB431810 管理費区分 無 単-73号 Z1
沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）		m3	0.4	584,400	58,440	CB431840 管理費区分 無 単-74号
支承(材料費)	可動支承 R=377kN	基	1	628,700	628,700	WYB00052 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		400	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,423,440	
単価					1,424,000	円/基

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承撤去	単位	基	数量	1	単価	122,700
規格	桁桁支承						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルトガス切断工	適用アンカー径：25mm以下	本	1	2,025	2,025	WYB00064 管理費区分 無 単-76号 Z1
沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）		m3	0.16	584,400	93,504	CB431840 管理費区分 無 単-77号 Z1
補強部材撤去工		部材	2	13,580	27,160	WYB00065 管理費区分 無 単-78号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		11	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					122,700	
単価					122,700	円／基

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承設置	単位	基	数量	1	単価	130,100
規格	桁桁支承						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.003	187,300	561.9	WBB10010 管理費区分 無 単-79号
補強部材取付工		部材	2	13,580	27,160	WYB00070 管理費区分 無 単-80号 Z1
プレート支承(材料費)		基	1	102,300	102,300	WYB00068 管理費区分 無 単-81号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					130,061.9	
単価					130,100	円／基

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	220,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル工		m3	1	220,000	220,000	WYB00075 管理費区分 無 単-82号
計					220,000	
単価					220,000	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠・構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2		10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-83号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンサイドボルト	単位	本	数量	1	単価	2,020
規格	ハック高力(OUTF20-25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワンサイドボルト	ハック高力(OUTF20-25)	本	1	2,020	2,020	MYB00072 管理費区分 無 単-84号
計					2,020	
単価					2,020	円／本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m３	1	4,930	4,930	C8210830 管理費区分 無 単-85号
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,519
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	5,519	5,519	WYB00031 管理費区分 無 単-86号
計					5,519	
単価					5,519	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	8,750
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	8,750	8,750	WB020051 管理費区分 有 単-87号
計					8,750	
単価					8,750	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m 3	1	4,930	4,930	CB210830 管理費区分 無 単-88号
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,956
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	7,956	7,956	MYB00032 管理費区分 無 単-89号
計					7,956	
単価					7,956	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-90号
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替	単位	基	数量	1	単価	1,423,000
規格	支承形式1;下部工ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付無し;支承直下部以外のはつり有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替（鋼橋）	支承形式＝1：下部工ﾌﾟﾗｹｯﾄ取付の有無＝無し：	基	1	735,900	735,900	CB431810 管理費区分 無 単-91号 Z1
沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）		m 3	0.1	584,400	58,440	CB431840 管理費区分 無 単-92号 Z1
支承(材料費)	固定支承　R=361kN	基	1	628,200	628,200	WY800069 管理費区分 無 単-93号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		460	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,423,000	
単価					1,423,000	円／基

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	220,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル工		m3	1	220,000	220,000	WYB00076 管理費区分 無 単-94号
計					220,000	
単価					220,000	円／m3

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠 構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-95号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンサイドボルト	単位	本	数量	1	単価	2,020
規格	ハック高力(MUTF20-25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワンサイドボルト	ハック高力(MUTF20-25)	本	1	2,020	2,020	NYB00073 管理費区分 無 単-96号
計					2,020	
単価					2,020	円／本

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊；	m3	1	4,930	4,930	CB210830 管理費区分 無 単-97号
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,363
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋) 構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=無し：運搬距離(km) (DID区間有無)=10.9km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10t積級 】【タイヤ損耗費	10t積級 良好 供用日 】	m3	1	2,363	2,363	CB227010 管理費区分 無 単-98号
計						2,363	
単価						2,363	円／m3

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	8,750
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	8,750	8,750	WB020051 管理費区分 有 単-87号
計					8,750	
単価					8,750	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m３	1	4,930	4,930	CB210830 管理費区分 無 単-99号
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,913
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,913	1,913	CB227010 管理費区分 無 単-100号
計					1,913	
単価					1,913	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	MB020051 管理費区分 有 単-90号
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	左官工法	単位	構造物	数量	1	単価	271,100
規格	1構造物当り修復延べ体積0.1m3未満;材料種類ポリマーセメント;鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無＝有り：1 構造物当り修復延べ体積区分＝0.1m3未満： 1構造物当り修復延べ体積（実数）＝0.008m3：	構造物	1	271,100	271,100	MB229210 管理費区分 無 単-101号
計					271,100	
単価					271,100	円／構造物

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m 3	1	4,930	4,930	CB210830 管理費区分 無 単-102号
計					4,930	
単価					4,930	円／m3

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,913
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）場造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,913	1,913	CB227010 管理費区分 無 単-103号
計					1,913	
単価					1,913	円／m3

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	■3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（■3）		■3	1	6,340	6,340	NB020051 管理費区分 有 単-90号
計					6,340	
単価					6,340 円／■3	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	清掃・水洗い	単位	■2	数量	1	単価	183.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝清掃・水洗い：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m2	1	183.4	183.4	NB821550 管理費区分 無 単-104号
計					183.4	
単価					183.4 円／■2	

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜除去	単位	㎡	数量	1	単価	18,700
規格	STRIPPES工法相当　2回塗り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
湿潤式塗膜剥離除去	1回目	㎡	1	6,765	6,765	WYB00019 管理費区分 無 単-105号 Z1
廃材の回収・積込	同上	㎡	1	2,583	2,583	WYB00046 管理費区分 無 単-106号 Z1
湿潤式塗膜剥離除去	2回目	㎡	1	6,765	6,765	WYB00045 管理費区分 無 単-107号 Z1
廃材の回収・積込	同上	㎡	1	2,583	2,583	WYB00047 管理費区分 無 単-108号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					18,700	
単価					18,700	円/㎡

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗装塗替え工	単位	㎡	数量	1	単価	14,230
規格	アースコート防錆塗装システム相当						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	作業区分＝素地調整：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝2種ｹﾚﾝ（動力工具と手工具の併用）：	m 2	1	3,480	3,480	WB821550 管理費区分 無 単-109号 Z1
表面被膜処理工	アースコート防錆前処理剤相当品	㎡	1	2,187	2,187	WYB00021 管理費区分 無 単-110号 Z1
防錆塗装工(1層目)	アースコート防錆塗料相当品	㎡	1	2,755	2,755	WYB00022 管理費区分 無 単-111号 Z1
防錆塗装工(2層目)	同上	㎡	1	2,606	2,606	WYB00023 管理費区分 無 単-112号 Z1
塗替塗装	作業区分＝中塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂刷毛はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系：	m 2	1	1,125	1,125	WB821550 管理費区分 無 単-113号 Z1
塗替塗装	作業区分＝上塗り：構造物別の補正係数＝無し：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：素地調整区分または塗料区分＝弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ：色彩＝赤系	m 2	1	2,072	2,072	WB821550 管理費区分 無 単-114号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,230	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗装塗替え工	単位	m2	数量	1	単価	14,230
規格	アースコート防錆塗装システム相当						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					14,230	円／m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断 排水管	単位	m	数量	1	単価	2,230
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス切断	板厚区分＝板厚 3～ 7mm：	m	1	2,230	2,230	08102640 管理費区分 無 単-115号
計					2,230	
単価					2,230	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼材運搬処分	単位	t	数量	1	単価	19,440
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID 有＝17.0km以下	t	1	9,665	9,665	CB010410 管理費区分 無 単-116号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t	t	1	9,768	9,768	CB010420 管理費区分 無 単-117号 Z1
諸経費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					19,440	
単価					19,440	円／t

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水桝設置	単位	箇所	数量	1	単価	56,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水桝	排水桝の種類＝排水桝B 20kg/個未満：	箇所	1	56,490	56,490	CB422710 管理費区分 無 単-118号
計					56,490	
単価					56,490	円／箇所

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管設置	単位	m	数量	1	単価	33,760
規格	SGP 100A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	足場の有無＝有り：	m	1	5,300	5,300	CB473320 管理費区分 無 単-119号 Z1
排水管（材料費）		m	1	28,460	28,460	CB473321 管理費区分 無 単-120号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					33,760	
単価					33,760	円／m

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床版削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,708
規格	φ125×200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	7,708	7,708	CB224430 管理費区分 無 単-121号
計					7,708	
単価					7,708	円／孔

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,890
規格	18-8-25H						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝各種：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	40,890	40,890	CB240010 管理費区分 無 単-122号
計					40,890	
単価					40,890	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂グラウト	単位	kg	数量	1	単価	3,556
規格	ショーボンド　グラウト相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂グラウド	ショーボンドグラウド相当品	kg	1	3,556	3,556	YB00017 管理費区分 無 単-123号
計					3,556	
単価					3,556	円／kg

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シール材	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	ショーボンド　#101相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ショーボンド#101相当品	kg	1	2,630	2,630	MYB00029 管理費区分 無 単-124号
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具A	単位	組	数量	1	単価	14,730
規格	材料費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具A		箇所	1	14,730	14,730	MYB00011 管理費区分 無 単-125号
計					14,730	
単価					14,730	円／組

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具B	単位	組	数量	1	単価	14,730
規格	材料費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具B		組	1	14,730	14,730	WYB00012 管理費区分 無 単-126号
計					14,730	
単価					14,730	円/組

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具C	単位	組	数量	1	単価	14,730
規格	材料費						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具C		組	1	14,730	14,730	WYB00013 管理費区分 無 単-127号
計					14,730	
単価					14,730	円/組

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水層	単位	m2	数量	1	単価	3,180
規格	塗膜系防水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	作業区分＝補修：床版排水（ドレーン）材の有無＝有：床版排水（ドレーン）材数量（実数）＝40.48m／100m2：目地材の有無＝有：目地材数量（実数入力）＝40.48m／100m2：夜間作業補正＝無：	m2	1	3,180	3,180	W8812920 管理費区分 無 単-128号
計					3,180	
単価					3,180	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	本	数量	1	単価	31,220
規格	床版厚210～290用　スラブドレーン標-2相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ	スラブドレーン標-2相当品　床版厚210～290用	本	1	31,220	31,220	WYB00003 管理費区分 無 単-129号
計					31,220	
単価					31,220	円／本

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレキシブルチューブ	単位	■	数量		単価	4,080
規格	φ25、樹脂用　片ナット付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25、樹脂用　片ナット付き	■	1	4,080	4,080	WYB00004 管理費区分 無 単-130号
計					4,080	
単価					4,080	円／■

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管支持具	単位	個	数量	1	単価	77
規格	バイラッククリップ相当品以上(25C22C)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管支持具	バイラッククリップ相当品以上(25C22C)	個	1	77	77	WYB00005 管理費区分 無 単-131号
計					77	
単価					77	円／個

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管支持具	単位	個	数量	1	単価 475
規格	パイラック相当品以上(Z-PH3W)					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管支持具	パイラッククリップ相当品以上(25C22C)	個	1	475	475	WYB0000G 管理費区分 無 単-132号
計					475	
単価					475	円／個

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床版削孔工	単位	孔	数量	1	単価 1,251
規格	φ50　L=230					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝200mm以上300mm未満：	孔	1	1,251	1,251	CB224420 管理費区分 無 単-133号
計					1,251	
単価					1,251	円／孔

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	㎥3	数量	1	単価	36,060
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：	m 3	1	36,060	36,060	TB824010 管理費区分 無 単-134号
計					36,060	
単価					36,060	円／㎥3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	㎥3	数量	1	単価	4,930
規格	土質ｺﾝｸﾘｰﾄ塊;作業内容						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込	土質等区分＝ｺﾝｸﾘｰﾄ塊：	m 3	1	4,930	4,930	CB210830 管理費区分 無 単-135号
計					4,930	
単価					4,930	円／㎥3

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,956
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	7,956	7,956	WYB00036 管理費区分 無 単-136号
計					7,956	
単価					7,956	円／m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-90号
計					6,340	
単価					6,340	円／m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	エポキシ樹脂注入	単位	孔	数量	1	単価	1,799
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
充填補修		孔	1	912.9	912.9	CB435950 管理費区分 無 単-137号 Z1
樹脂グラウド		kg	0.249	3,556	885.44	WYB00074 管理費区分 無 単-138号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,798.34	
単価					1,799	円／孔

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,230
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無=有り：舗装版厚=4cmを超え10cm以下：積込作業の有無=有り：費用の内訳=全ての費用：	m2	1	5,230	5,230	CB430310 管理費区分 無 単-139号
計					5,230	
単価					5,230	円／m2

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,956
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	7,956	7,956	MYB00049 管理費区分 無 単-140号
計					7,956	
単価					7,956	円/m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	MB020051 管理費区分 有 単-141号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	2,047
規格	材料種類密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,047	2,047	CB410260 管理費区分 無 単-142号
計					2,047	
単価					2,047	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.7
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.7	709.7	CB430510 管理費区分 無 単-143号
計					709.7	
単価					709.7	円／m

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,230
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	5,230	5,230	CB430310 管理費区分 無 単-144号
計					5,230	
単価					5,230	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,956
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	7,956	7,956	MYB00037 管理費区分 無 単-145号
計					7,956	
単価					7,956	円／m3

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	6,340	6,340	WB020051 管理費区分 有 単-141号
計					6,340	
単価					6,340	円/m3

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	7,956
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1	7,956	7,956	WY800038 管理費区分 無 単-146号
計					7,956	
単価					7,956	円/m3

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	㎥	数量	1	単価	6,340
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（㎥）		㎥	1	6,340	6,340	W8020051 管理費区分 有 単-90号
計					6,340	
単価					6,340	円／㎥

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伸縮装置	単位	m	数量	1	単価	213,900
規格	鋼製荷重支持型　KC-A20相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置殻置工	工種＝補修：伸縮装置本体型式＝普通型：仕様＝2車線相当：夜間作業補正＝無：伸縮装置本体材料の計上＝有：	m	1	213,900	213,900	W3811610 管理費区分 無 単-147号
計					213,900	
単価					213,900	円／m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地覆ジョイント	単位	箇所	数量	1	単価	71,960
規格	KC-A20相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆ジョイント	KC-A20相当品以上	箇所	1	71,960	71,960	WYB00015 管理費区分 無 単-148号
計					71,960	
単価					71,960	円／箇所

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シール材	単位	L	数量	1	単価	9,365
規格	ポリブタジエン系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ポリブタジエン系	L	1	9,365	9,365	WYB00027 管理費区分 無 単-149号
計					9,365	
単価					9,365	円／L

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シールプライマー	単位	缶	数量	1	単価	3,290
規格	300g缶						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆シール用プライマー	300g缶	缶	1	3,290	3,290	WYB00028 管理費区分 無 単-150号
計					3,290	
単価					3,290	円／缶

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックアップ材	単位	L	数量	1	単価	450
規格	軟質ウレタンフォーム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	軟質ウレタンフォーム	L	1	450	450	WYB00016 管理費区分 無 単-151号
計					450	
単価					450	円／L

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	3,018	3,018	CB410260 管理費区分 無 単-152号
計					3,018	
単価					3,018	円／m2

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層	単位	m2	数量	1	単価	3,087
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2		3,087	3,087	CB410240 管理費区分 無 単-153号
計					3,087	
単価					3,087	円／m2

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤	単位	m2	数量	1	単価 957.4
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30；全仕上り厚（実数入力）＝100mm；施工区分＝1層施工；費用の内訳＝全ての費用	m2	1	957.4	957.4	CB410040 管理費区分 無 単-154号
計					957.4	
単価					957.4	円／m2

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価 397.8
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝破線 15cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用	m	1	397.8	397.8	MB821210 管理費区分 無 単-155号
計					397.8	
単価					397.8	円／m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格	A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-156号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格	B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	WB010212 管理費区分 無 単-157号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB431810

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替（鋼橋）	単位	基	数量	1	単価	735,900
規格	1 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				649,190		
労務構成比率		%	100			
鋼りょう特殊工		%	38.84	31,500	36,400	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.62	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
鋼りょう世話役		%	15.34	36,900	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.57	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 支承形式 J03 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	1 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB431840

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	沓座コンクリートはつり （支承直下部以外）	単位	m3	数量	1	単価	584,400
規格	（支承直下部以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				535,620		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.37	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.43	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鋼りょう世話役		%	20.66	36,900	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-75号　　WYB00052

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承(材料費)	単位	基	数量	1	単価	628,700
規格	可動支承　R=377kN						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LB線支承	可動支承	基	1	628,700	628,700	Y000800009-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					628,700	
単価					628,700	円／基

参考資料（1）

単-76号　　WYB00064

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカーボルトガス切断工	単位	本	数量	84	単価	2,025
規格	適用アンカー径：25mm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率　0% Z1
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	20%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		28,348	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					170,100	
単価					2,025	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　CB431840

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杏座コンクリートはつり （支承直下部以外）	単位	m3	数量	1	単価	584,400
規格	（支承直下部以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				535,620		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.37	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.43	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役		%	20.66	36,900	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-78号　WYB00065

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強部材撤去工	単位	部材	数量	16	単価	13,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	3	36,400	109,200	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	22% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		39,148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					217,300	
単価					13,580	円／部材

参考資料（1）

単-79号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	187,300
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		14	ZS3000004 管理費区分 無
計					187,300	
単価					187,300	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-80号　　WYB00070

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	補強部材取付工	単位	部材	数量	16	単価	13,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率　0% Z1
橋りょう特殊工		人	3	36,400	109,200	R0122 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	22%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する	式	1		39,148	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					217,300	
単価					13,580	円／部材

参考資料（1）

単-81号　　WYB00068

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレート支承(材料費)	単位	基	数量	1	単価	102,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支承(鋼板)	SS400　t=25mm	kg	33	1,310	43,230	Y000800001-001 管理費区分 無 Z1
支承機械加工	テーパー加工	基	1	52,300	52,300	Y000800001-002 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト	SD345　D25×420	本	2	3,120	6,240	Y000800001-003 管理費区分 無 Z1
ナット	SS400　t=25mm　M24　1種	個	2	132	264	Y000800001-004 管理費区分 無 Z1
座金	SS400　t=25mm　M24	枚	2	92	184	Y000800001-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		82	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					102,300	
単価					102,300	円／基

参考資料（1）

単-82号　　WYB00075

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	m3	数量	0.4	単価	220,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	1.5	28,704	43,056	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		4,976	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					88,020	
単価					220,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-84号　　WYB00072

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンサイドボルト	単位	本	数量	1	単価	2,020
規格	ハック高力(MUTF20-25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワンサイドボルト	ハック高力(MUTF20-25)	本	1	2,020	2,020	Y000800001-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,020	
単価					2,020	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-85号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）

単-86号　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	5,519
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	77	7,167	551,859	K0301002 管理費区分 無 単-161号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		41	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					551,900	
単価					5,519	円／m3

参考資料（1）

単-87号　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	8,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	鉄筋コンクリート殻	m 3	100	8,750	875,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計					875,000	
単価					8,750	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m 3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）

単-89号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務割整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	7,956
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	111	7,167	795,537	K0301002 管理費区分 無 単-162号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					795,600	
単価					7,956	円／m3

参考資料（1）

単-90号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務割整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	無筋コンクリート殻	m3	100	6,340	634,000	1007600000-002 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB431810

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承取替（鋼橋）	単位	基	数量	1	単価	735,900
規格	I 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				649,190		
労務構成比率		%	100			
橋りょう特殊工		%	38.84	31,500	36,400	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.62	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役		%	15.34	36,900	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.57	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 支承形式 J03 下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付の有無	1 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB431840

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	杏座コンクリートはつり （支承直下部以外）	単位	m 3	数量	1	単価	584,400
規格	（支承直下部以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				535,620		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.37	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.43	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
橋りょう世話役		%	20.66	36,900	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-93号　　WYB00069

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支承(材料費)	単位	基	数量	1	単価	628,200
規格	固定支承　R=361kN						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
LB線支承	固定支承	基	1	628,200	628,200	Y000800001-014 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					628,200	
単価					628,200	円／基

参考資料（1）

単-94号　　WYB00076

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	m3	数量	0.4	単価	220,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
特殊作業員		人	1.5	28,704	43,056	R0101 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		4,976	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					88,020	
単価					220,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-96号　WYB00073

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンサイドボルト	単位	本	数量	1	単価	2,020
規格	ハック高力(NUTF20-25)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ワンサイドボルト	ハック高力(NUTF20-25)	本	1	2,020	2,020	Y000800001-012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,020	
単価					2,020	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-97号　　C6210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　C6227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,363
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,144.4		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,913
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-101号　　TB229210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）	単位	構造物	数量	1	単価	271,100
規格	有り 0.1m3未満 0.008m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.3	30,680	70,564	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	3.8	28,704	109,075	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.5	24,648	61,620	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ポリマーセメントモルタル		m3	0.009	368,000	3,312	Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	11%	式	1		26,529	ZS8000004 管理費区分 無
計					271,100	
単価					271,100	円／構造物
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 J02 1構造物当り修復延べ体積区分 J03 1構造物当り修復延べ体積（実数）	有り 0.1m3未満 0.008 m3					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	入力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,913
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,735.9		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　TB821550

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	183.4
規格	清掃・水洗い 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋塗装工　塗替塗装　昼間	清掃・水洗い 無	m2	100	183.34	18,334	0001511001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,340	
単価					183.4	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	清掃・水洗い 無し 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）

単-105号　　YYB00019

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	湿潤式塗膜剥離除去	単位	m2	数量	1	単価	6,765
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工		m 2	1	5,490	5,490	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1
塗膜剥離剤	中性型水系剥離剤STRIPPER相当品	kg	0.75	1,700	1,275	Y000800001-021 管理費区分 無 ロス率：1.07 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,765	
単価					6,765	円／m2

参考資料（1）

単-106号　　YYB00046

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材の回収・積込	単位	m2	数量	1	単価	2,583
規格	1回目						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込		m 2	1	2,583	2,583	Y000800002-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,583	
単価					2,583	円／m2

参考資料（1）

単-107号　　WYB00045

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
湿潤式塗膜剥離除去	2回目	m2	1	6,765

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜除去工		m 2	1	5,490	5,490	Y000800002-001 管理費区分 無 Z1
塗膜剥離剤	中性型水系剥離剤STRIPPER相当品	kg	0.75	1,700	1,275	Y000800001-021 管理費区分 無 ロス率：1.00 Z1
諸経費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,765	
単価					6,765	円／m2

参考資料（1）

単-108号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価
廃材の回収・積込	2回目	m2	1	2,583

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材の回収・積込		m 2	1	2,583	2,583	Y000800002-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,583	
単価					2,583	円／m2

参考資料（1）

単-109号　　WB821550

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	3,480
規格	素地調整 無し 無し 無し 2種ｹﾚﾝ（動力工具と手工具の併用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼橋塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	100	3,479.34	347,934	Q001511007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		66	ZS3000004 管理費区分 無
計					348,000	
単価					3,480	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	素地調整 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分	無し 2種ｹﾚﾝ（動力工具と手工具の併用）					

参考資料（1）

単-110号　　WYE00021

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面被覆処理工	単位	m2	数量	100	単価	2,187
規格	アースコート防錆前処理剤相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
脱脂剤兼用防錆被覆処理剤	アースコート防錆処理剤相当品	kg	4	33,980	135,920	Y000800007-001 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	1.9	41,496	78,842	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する	式	1		3,938	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					218,700	
単価					2,187	円／m2

参考資料（1）

単-111号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防錆塗装工(1層目)	単位	m2	数量	100	単価	2,755
規格	アースコート防錆塗料相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	アースコート防錆塗料相当品	kg	10.8	17,150	185,220	Y000800007-002 管理費区分 無
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	アースコート防錆塗料専用シンナー相当品	kg	1.6	1,978	3,164	Y000800007-003 管理費区分 無
錆りょう塗装工		人	2	41,496	82,992	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		4,124	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					275,500	
単価					2,755	円／m2

参考資料（1）

単-112号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防錆塗装工(2層目)	単位	m2	数量	100	単価	2,606
規格	アースコート防錆塗料相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	アースコート防錆塗料相当品	kg	10.2	17,150	174,930	Y000800007-002 管理費区分 無
変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗	アースコート防錆塗料専用シンナー相当品	kg	1.5	1,978	2,967	Y000800007-003 管理費区分 無
錆りょう塗装工		人	1.9	41,496	78,842	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		3,861	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					260,600	
単価					2,606	円／m2

参考資料（1）

単-113号　　WB821550

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	1,125
規格	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ・ローラー赤系	m2	100	1,124.76	112,476	Q001515010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無
計					112,500	
単価					1,125	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	中塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ・ローラー 赤系					

参考資料（1）

単-114号　　WB821550

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗替塗装	単位	m2	数量	100	単価	2,072
規格	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	100	2,071.33	207,133	Q001517010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		67	ZS3000004 管理費区分 無
計					207,200	
単価					2,072	円／m2
J01 作業区分 J02 構造物別の補正係数 J03 時間的制約の有無	上塗り 無し 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 素地調整区分または塗料区分 J07 色彩	無し 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ・ローラー 赤系					

参考資料（1）

単-115号　　DB102640

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス切断	単位	m	数量	100	単価	2,230
規格	板厚 3～ 7mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
酸素	ボンベ	m3	14.58	527	7,683	Z006710001 管理費区分 無
アセチレン	同上	kg	5.13	2,210	11,337	Z006712001 管理費区分 無
雑品費	5%	式	1		951	ZS7300090 管理費区分 無
溶接工		人	3.42	34,736	118,797	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.42	24,648	84,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					223,064	
単価					2,230	円／m
J01 板厚区分	板厚 3～ 7mm					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	9,665
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,986.5		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 有り 17.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	9,768
規格	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,082.2		
労務構成比率		%	83.62			
運転手（特殊）		%	42.39	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	40.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.86			
軽油		%	2.86	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.52			
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　CB422710

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水桝	単位	箇所	数量	1	単価	56,490
規格	排水桝B 20kg/個未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,259		
労務構成比率		%	31.1			
普通作業員		%	20.81	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.29	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	68.9			
排水桝	FC250	%	68.9	17,400	48,300	N001390003-002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 排水桝の種類	排水桝B 20kg/個未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB473320

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管設置	単位	m	数量	1	単価	5,300
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,005.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.49	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.94	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 足場の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB473321

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管（材料費）	単位	m	数量	1	単価	28,460
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
排水管	100A	%	100	1	28,460	Y000800001-023 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　C8224430

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,708
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,261.4		
労務構成比率		%	59.56			
特殊作業員		%	35.33	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.54	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.77	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	37.53			
ダイヤモンドビット	１２８．５mm　スタンダード	%	34.58	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.46	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.91			

507-k173730-00034-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-121号　　C8224430

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,708
規格	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%	1.53	731	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.9	490	597	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-122号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,890
規格	無筋・鉄筋構造物 入力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-25B	%	70.6	18,500	30,100	Y000210000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 入力打設 各種					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-123号　YY800017

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂グラウド	単位	kg	数量	1	単価	3,556
規格	ショーボンドグラウド相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂グラウド		kg	1	3,556	3,556	Y000800001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,556	
単価					3,556	円／kg

参考資料（1）

単-124号　　WY800029

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シール材	単位	kg	数量	1	単価	2,630
規格	ショーボンド＃101相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
シール材	ショーボンド＃101相当品	kg	1	2,630	2,630	Y000800007-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,630	
単価					2,630	円／kg

参考資料（1）

単-125号　　WY800011

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具A	単位	箇所	数量	1	単価	14,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具A		組	1	14,730	14,730	Y000800001-017 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,730	
単価					14,730	円／箇所

参考資料（1）

単-126号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具B	単位	組	数量	1	単価	14,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具B		組	1	14,730	14,730	Y000800001-018 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,730	
単価					14,730	円／組

参考資料（1）

単-127号　　WYB00013

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	取付金具C	単位	組	数量	1	単価	14,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
取付金具C		組	1	14,730	14,730	Y000800001-019 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					14,730	
単価					14,730	円／組

参考資料（1）

単-128号　　YB812920

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗膜系防水	単位	m2	数量	100	単価	3,180
規格	補修 有 40.48m／100m2 有 40.48m／100m2 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜防水工	塗膜系防水（アスファルト系）補修	m2	100	2,444.2	244,420	Q001572002 管理費区分 無
排水用導水管	φ18スプリングメッシュ(SUS)相当品	m	42.504	1,200	51,004	Y001474101-001 管理費区分 無
目地材	目地テープ（巾5cm）	m	42.504	530	22,527	ZA10080190 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		49	ZS3000004 管理費区分 無
計					318,000	
単価					3,180	円／m2
J01 作業区分 J02 床版排水（ドレーン）材の有無 J03 床版排水（ドレーン）材数量（実数）	補修 有 40.48 m／100m2					
J04 目地材の有無 J05 目地材数量（実数入力） J08 夜間作業補正	有 40.48 m／100m2 無					

参考資料（1）

単-129号　　YY800003

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水抜きパイプ	単位	本	数量	1	単価	31,220
規格	スラブドレーン標-2相当品　床版厚210～290用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水抜きパイプ	スラブドレーン標-2相当品　既設撤用	本	1	31,220	31,220	Y000800001-006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					31,220	
単価					31,220	円／本

参考資料（1）

単-130号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレキシブルチューブ	単位	m	数量	1	単価	4,080
規格	φ25、樹脂用　片ナット付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ	φ25、樹脂用	m	1	4,080	4,080	Y000800001-007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,080	
単価					4,080	円／m

参考資料（1）

単-131号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管支持具	単位	個	数量	1	単価	77
規格	パイラッククリップ相当品以上(25C22C)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管支持具	パイラッククリップ相当品	個	1	77	77	Y000800001-008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					77	
単価					77	円／個

参考資料（1）

単-132号　　WY800006

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配管支持具	単位	個	数量	1	単価	475
規格	パイラッククリップ相当品以上(25C22C)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管支持具	パイラック相当品以上	個	1	475	475	Y000800001-009 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					475	
単価					475	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	1,251
規格	200mm以上300mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,168.5		
労務構成比率		%	89.61			
特殊作業員		%	57.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.49	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.65	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.17			
軽油		%	4.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.22			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７m３／min	%	3.2	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-133号　　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	1,251
規格	200mm以上300mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%	1.42	486	506	M000603002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上300mm未満					

参考資料（1）

単-134号　　¥8824010

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	36,060
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	1	36,051.6	36,051	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,060	
単価					36,060	円／m3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 人力施工 無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-135号　CB210830

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込	単位	m3	数量	1	単価	4,930
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,780		
労務調成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
101 土質等区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊					

参考資料（1）

単-136号　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	7,956
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	111	7,167	795,537	K0301002 管理費区分 無 単-163号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					795,600	
単価					7,956	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-137号　CB435950

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	充填補修	単位	孔	数量	1	単価	912.9
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				875.42		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	59.36	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	35.88	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-138号　WY200074

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂グラウド	単位	kg	数量	1	単価	3,556
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂グラウド		kg	1	3,556	3,556	Y000800001-015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,556	
単価					3,556	円／kg

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,230
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-139号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	5,230
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-140号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	7,956
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費：良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	111	7,167	795,537	K0301002 管理費区分 無 単-164号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					795,600	
単価					7,956	円／m3

参考資料（1）

単-141号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	6,340
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
産業廃棄物受入料金	As塊	m 3	100	6,340	634,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					634,000	
単価					6,340	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,047
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,695.7		
労務構成比率		%	9.73			
普通作業員		%	3.67	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.1	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.73	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.88			
アスファルト混合物	密粒度アスコン（１３）	%	88.3	595,000	730,000	Z004100004 管理費区分 無
軽油		%	0.51	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-142号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,047
規格	3.0m超 50mm 密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.39			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅２．３～６．０m	%	0.94	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量８～２０ｔ	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-143号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.7
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価 5,230
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	1.47	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無
さく岩機（コンクリートブレーカ）	２０ｋｇ級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-144号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価 5,230
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り　全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	有り 全ての費用					

参考資料（1）

単-145号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	7,956
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	111	7,167	795,537	K0301002 管理費区分 無 単-165号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					795,600	
単価					7,956	円／m3

参考資料（1）

単-146号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	100	単価	7,956
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	111	7,167	795,537	K0301002 管理費区分 無 単-166号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		63	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					795,600	
単価					7,956	円／m3

参考資料（1）

単-147号　　WB811610

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁用伸縮装置設置工	単位	m	数量	1	単価	213,900
規格	補修 普通型 2車線相当 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮装置	メタルジョイント KC-A20相当品	m	1	95,500	95,500	Y001381000-001 管理費区分 無
伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	118,320	118,320	Q001532004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					213,900	
単価					213,900	円／m
J01 工種 J02 伸縮装置本体型式 J03 仕様	補修 普通型 2車線相当					
J04 夜間作業補正 J05 伸縮装置本体材料の計上	無 有					

参考資料（1）

単-148号　　WY800015

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地覆ジョイント	単位	箇所	数量	1	単価	71,960
規格	KC-A20相当品以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆ジョイント	KC-A20川	箇所	1	71,960	71,960	Y000800014-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,960	
単価					71,960	円／箇所

参考資料（1）

単-149号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	シール材	単位	L	数量	1	単価	9,365
規格	ポリブタジエン系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆シール材	ポリブタジエン系	L	1	9,365	9,365	Y000800010-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,365	
単価					9,365	円／L

参考資料（1）

単-150号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地覆シール用プライマー	単位	缶	数量	1	単価	3,290
規格	300g缶						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地覆シール用プライマー	300g缶	缶	1	3,290	3,290	Y000800000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,290	
単価					3,290	円／缶

参考資料（1）

単-151号　　WY800016

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックアップ材	単位	L	数量	1	単価	450
規格	軟質ウレタンフォーム						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックアップ材	軟質ウレタンフォーム	L	1	450	450	Y000800001-020 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					450	
単価					450	円／L

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	54.13	595,000	665,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-152号　　C8410260

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　C8410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,087
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	655,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	172	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	152	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-153号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 3,087
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価 957.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用					

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	530,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-154号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	957.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	N000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-155号　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	397.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	239.2	239,200	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	152	6,688	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,537	ZS8000004 管理費区分 無
計					397,800	
単価					397.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-155号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	397.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-156号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	K0803 管理費区分 無 創増率　0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-157号　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-158号　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	0.26	単価	478,800
規格	排水管設置工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接入件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		5,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					478,800	円／m2

参考資料（1）

単-159号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	0.24	単価	518,700
規格	橋面防水工工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		5,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					518,700	円／m2

参考資料（1）

単-160号　　WYB00025

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	近接調査計測工	単位	基	数量	5	単価	36,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
鋼りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		8,600	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,300	
単価					36,260	円／基

参考資料（2）

単-161号　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

参考資料（2）

単-162号　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

参考資料（2）

単-163号　　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価 7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

参考資料（2）

単-164号　　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価 7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級 良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

参考資料（2）

単-165号　　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価 7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

三重県　県土整備部

参考資料（2）

単-166号　　K0301002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価 7,167
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通 0時間交替制を適用しない 0 しない しない 0時間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.17	26,416	4,490	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.4	152	820	Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	4ｔ積級	時間	1	1,800	1,800	M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4ｔ積級　良好	時間	1	57	57	Z010020042 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,167	
単価					7,167	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:良好 軽作業 敷き均し 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 0 時間					

三重県　県土整備部

登録単価／オプション単価

		工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋架修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000210000-001	生コンクリート		18-8-25B	m3	30,100	令和7	5	単-122
Y000800000-001	処分費		塗膜廃プラスチック類	式	100,000	令和7	5	内-2
Y000800000-002	処分費		塗膜汚泥	式	120,000	令和7	5	内-2
Y000800000-003	収集運搬費			回	70,000	令和7	5	内-2
Y000800000-004	地覆シール用プライマー		300g缶	缶	3,290	令和7	5	単-150
Y000800000-005	足場工			式	1,753,700	令和7	5	内-3
Y000800000-006	安全衛生保護具			式	1,722,760	令和7	5	内-4
Y000800001-001	支承(鋼板)		SS400 t=25mm	kg	1,310	令和7	5	単-81
Y000800001-002	支承機械加工		テーパー加工	基	52,300	令和7	5	単-81
Y000800001-003	アンカーボルト		SD345 D25×420	本	3,120	令和7	5	単-81
Y000800001-004	ナット		SS400 t=25mm M24 1種	個	132	令和7	5	単-81
Y000800001-005	座金		SS400 t=25mm M24	枚	92	令和7	5	単-81
Y000800001-006	水抜きパイプ		スラブドレーン標-2相当品 既設橋用	本	31,220	令和7	5	単-129
Y000800001-007	フレキシブルチューブ		φ25、樹脂用	m	4,080	令和7	5	単-130
Y000800001-008	配管支持具		パイラッククリップ相当品	個	77	令和7	5	単-131
Y000800001-009	配管支持具		パイラック相当品以上	個	475	令和7	5	単-132
Y000800001-012	ワンサイドボルト		ハック高力(MUTF20-25)	本	2,020	令和7	5	単-84
Y000800001-012	ワンサイドボルト		ハック高力(MUTF20-25)	本	2,020	令和7	5	単-96
Y000800001-014	LB線支承		固定支承	基	628,200	令和7	5	単-93
Y000800001-015	樹脂グラウド			kg	3,556	令和7	5	単-123
Y000800001-015	樹脂グラウド			kg	3,556	令和7	5	単-138
Y000800001-017	取付金具A			組	14,730	令和7	5	単-125
Y000800001-018	取付金具B			組	14,730	令和7	5	単-126
Y000800001-019	取付金具C			組	14,730	令和7	5	単-127
Y000800001-020	バックアップ材		軟質ウレタンフォーム	L	450	令和7	5	単-151
Y000800001-021	塗膜剥離剤		中性型水系剥離剤STRIPPER相当品	kg	1,700	令和7	5	単-105
Y000800001-021	塗膜剥離剤		中性型水系剥離剤STRIPPER相当品	kg	1,700	令和7	5	単-107
Y000800001-023	排水管		100A	m	28,460	令和7	5	単-120
Y000800002-001	塗膜除去工			m2	5,490	令和7	5	単-105
Y000800002-001	塗膜除去工			m2	5,490	令和7	5	単-107
Y000800002-003	廃材の回収・積込			m2	2,583	令和7	5	単-106
Y000800002-003	廃材の回収・積込			m2	2,583	令和7	5	単-108

登録単価／オプション単価

		工事名	R7 主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋架修繕工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800003-001	ポリマーセメントモルタル			m3	368,000	令和7	5	単-101
Y000800007-001	脱脂剤兼用防錆被膜処理剤		アースコート防錆処理剤相当品	kg	33,980	令和7	5	単-110
Y000800007-002	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		アースコート防錆塗料相当品	kg	17,150	令和7	5	単-111
Y000800007-002	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		アースコート防錆塗料相当品	kg	17,150	令和7	5	単-112
Y000800007-003	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		アースコート防錆塗料専用シンナー相当品	kg	1,978	令和7	5	単-111
Y000800007-003	変性エポキシ樹脂系特殊塗料下塗		アースコート防錆塗料専用シンナー相当品	kg	1,978	令和7	5	単-112
Y000800007-004	シール材		ショーボンド#101相当品	kg	2,630	令和7	5	単-124
Y000800009-001	LB線支承		可動支承	基	628,700	令和7	5	単-75
Y000800010-001	地覆シール材		ポリブタジエン系	L	9,365	令和7	5	単-149
Y000800014-001	地覆ジョイント		KC-A20用	箇所	71,960	令和7	5	単-148
Y001381000-001	橋梁用伸縮装置		メタルジョイント KC-A20相当品	m	95,500	令和7	5	単-147
Y001390003-002	排水桝		FC250	基	48,300	令和7	5	単-118
Y001474101-001	排水用導水管		φ18スプリングメッシュ(SUS)相当品	m	1,200	令和7	5	単-128
Y007600000-001	産業廃棄物受入料金		As塊	m3	6,340	令和7	5	単-141
Y007600000-002	産業廃棄物受入料金		無筋コンクリート殻	m3	6,340	令和7	5	単-90
Y007600000-003	産業廃棄物受入料金		鉄筋コンクリート殻	m3	8,750	令和7	5	単-87
WYB00077	鋼材費		等辺山形鋼 (SS400) 10×100×100 110kg	式	145,039			内-1

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	R7　主要地方道伊賀信楽線(青木橋)橋梁修繕工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考