

【実施】

積算情報

設計書番号	506-k173740-00504-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事
所属名	伊賀建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 7年 7月29日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 3日		
適用単価 地区	一般材料	W00:伊賀	
	生コン	W01:伊賀	
	石材	W01:伊賀	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	令和 7年10月15日 ~ 令和 8年 7月10日 (269日)
-----------	----------------------------------

- 1 -

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	主たる工種	04:道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)→2
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)→2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		32,156,017			
道路土工			式	1		17,018,381			
掘削工			式	1		1,503,920			
掘削		土質土砂;施工方法7 ノット;押土無し;除害 無し;施工数量5,000m ³ 未満	m ³	4,400	341.8	1,503,920			単-1号 週休有
路床盛土工			式	1		492,795			
路床盛土		施工幅員2.5m以上4.0m 未満	m ³	110	934.5	102,795			単-2号 週休有
土材料		CBR6%以上	m ³	150	2,600	390,000			単-3号 週休有
路体盛土工			式	1		524,320			
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m ³	80	6,554	524,320			単-4号 週休有
路肩盛土工			式	1		58,986			
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m ³	9	6,554	58,986			単-5号 週休有

- 3 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事		当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩道盛土工			式	1		262,160			
歩道盛土		施工幅員2.5m未満	m ³	40	6,554	262,160			単-6号 週休有
盛土工			式	1		589,860			
盛土		施工幅員2.5m未満	m ³	90	6,554	589,860			単-7号 週休有
駐畔盛土工			式	1		26,216			
駐畔盛土		施工幅員2.5m未満	m ³	4	6,554	26,216			単-8号 週休有
法面整形工			式	1		730,534			
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質4 質土、砂及び砂質土、粘 性土	m ²	740	930.8	688,792			単-9号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m ²	90	463.8	41,742			単-10号 週休有
残土処理工			式	1		12,829,590			
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む)	m ³	4,230	1,333	5,638,590			単-11号 週休有
残土処理			m ³	4,230	1,700	7,191,000			単-12号 週休有

- 4 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1		478,490			
植生工		式	1		478,490			
種子散布	種子規格 ; 肥料有り; 施工規模500㎡以上1000㎡未満	㎡	740	295	218,300			単-13号 週休有
張芝	芝種類張芝工; 施工規模100㎡未満	㎡	90	2,891	260,190			単-14号 週休有
カット工		式	1		2,427,870			
作業土工		式	1		234,990			
床掘り	土質土砂	㎡	50	2,268	113,400			単-15号 週休有
埋戻し	土質区分土砂; 土質土砂	㎡	30	4,053	121,590			単-16号 週休有
プラスチックカット工		式	1		2,192,880			
マンホール用箱型暗渠	BF300用	個	4	21,660	86,640			単-17号 週休有
マンホール用箱型暗渠水路壁	函渠工(1)	式	1		16,626			内-1号 週休有
マンホール用箱型暗渠接続工	函渠工(1)	式	1		36,014			内-2号 週休有

- 5 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り(2)-2
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック	内幅0.3m; 内高0.3m	個	11	52,460	577,060			単-18号 週休有
プラスチック	内幅0.6m; 内高0.4m	個	9	88,670	798,030			単-19号 週休有
プラスチック	内幅0.6m; 内高0.6m	個	7	96,930	678,510			単-20号 週休有
排水構造物工		式	1		6,022,925			
作業土工		式	1		323,295			
床掘り	土質土砂	㎡	130	304.5	39,585			単-21号 週休有
埋戻し	土質区分土砂; 土質土砂	㎡	70	4,053	283,710			単-22号 週休有
排水工		式	1		4,295,690			
プラスチック側溝	U型側溝規格1種300A	個	29	13,380	388,020			単-23号 週休有
プラスチック側溝	U型側溝規格3種300A	個	168	10,430	1,752,240			単-24号 週休有
L型街渠	標準; 防草タイプ セミフラット	個	67	15,570	1,043,190			単-25号 週休有
L型街渠	乗入; 防草タイプ セミフラット	個	14	20,630	288,820			単-26号 週休有

- 6 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位						
L型街渠		斜:99%認定製品 防草タイプ セミフラット	m	5	19,330	96,650			単-27号 週休有
たて溝		99%認定製品;U型側溝の種類各種;内幅300mm;内高200mm	m	10	15,430	154,300			単-28号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格400×400	m	4	29,140	116,560			単-29号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格400×600	m	4	30,990	123,960			単-30号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格400×800	m	6	34,050	204,300			単-31号 週休有
自由勾配側溝		側溝規格400×1100	m	3	42,550	127,650			単-32号 週休有
集水樹・マンホール工			式	1		1,118,820			
集水樹工(2)		集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	91,350	91,350			単-33号 週休有
集水樹工(3)		集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	98,670	98,670			単-34号 週休有
集水樹工(4)		集水樹・街渠樹種類現場打材;コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	103,400	103,400			単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹工(5)		集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	143,800	143,800			単-36号 週休有
集水樹工(7)		集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	2	107,800	215,600			単-37号 週休有
集水樹工(9)		集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	186,900	186,900			単-38号 週休有
集水樹工(11)		集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉);法面作業補正無し	箇所	1	279,100	279,100			単-39号 週休有
管渠工			式	1		285,120			
鉄筋コンクリート台付管		管規格φ450	m	12	23,760	285,120			単-40号 週休有
付帯工			式	1		4,609,599			
法面対策工			式	1		3,934,686			
張りコンクリート		18-8-25BB;t=100	m	118	9,630	1,136,340			単-41号 週休有
張アロカI型		500×500×90	m	1	7,446	7,446			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当 初	事業区分		主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路新設・改築		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
張りワックⅡ型		500×500×90	m	5	12,260	61,300			単-43号 週休有
張りワックⅢ型		500×500×90	m	160	17,060	2,729,600			単-44号 週休有
進入路工			式	1		4,595			
進入路ⅠA			箇所	1	4,595	4,595			単-45号 週休有
張りコンクリート工			式	1		442,890			
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20) (高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	90	4,921	442,890			単-46号 週休有
境界工			式	1		132,468			
境界杭		境界杭規格 ; 施工区分根巻き基礎無し	本	21	6,308	132,468			単-47号 週休有
標識移設工			式	1		94,960			
標識移設			基	1	94,960	94,960			単-48号 週休有
構造物撤去工			式	1		1,598,752			
防護柵撤去工			式	1		22,898			

- 9 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種		道路改良工事 一般交通影響有り(2) - 2
			工事区分	道路改良		施工地域		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵撤去(ガードレール)		m	12	1,674	20,088			単-49号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類ガードレール	t	0.2	14,050	2,810			単-50号 週休有
道路付属施設撤去工		式	1		18,720			
車線分離標撤去	施工区分貼付式; 施工規模10本以上30本未満	本	12	1,560	18,720			単-51号 週休有
構造物取壊し工		式	1		1,557,134			
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚15cm以下	m	360	709.7	255,492			単-52号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	1,330	220.3	292,999			単-53号 週休有
コンクリート構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	8	17,780	142,240			単-54号 週休有
段運搬	段種別アスファルト段	m3	67	5,157	345,519			単-55号 週休有
段運搬	段種別コンクリート段(鉄筋)	m3	8	3,263	26,104			単-56号 週休有
段処分	段種別アスファルト段	m3	67	6,340	424,780			単-57号 週休有
段処分	段種別コンクリート段(鉄筋)	m3	8	8,750	70,000			単-58号 週休有

- 10 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装		式	1		8,938,983				
舗装工		式	1		2,915,000				
アスファルト舗装工		式	1		2,915,000				
表層	材料種類再生密粒度ア SP(13);舗装厚50mm;平 均幅員1.4m以上3.0m以 下	m ²	40	2,140	85,600			単-59号	週休有
下層路盤	路盤材種類再生クマハラ ン RC-40;仕上り厚300m m	m ²	1,720	1,645	2,829,400			単-60号	週休有
防護柵工		式	1		557,232				
路側防護柵工		式	1		557,232				
ガードレール	ガードレール規格(標準型・ 土中用)塗装品 Gr-C-4 E;施工規模50m以上100 m未満;曲線部補正無	m	57	9,776	557,232			単-61号	週休有
仮設工		式	1		5,466,751				
撤去工		式	1		42,711				
大型土のう撤去		袋	12	790.5	9,486			単-62号	週休有

- 11 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
土のう撤去		袋	20	295.8	5,916			単-63号	週休有
仮排水管撤去		m	19	144.7	2,749			単-64号	週休有
廃プラスチック運搬、処分		式	1	24,560	24,560			単-65号	週休有
交通管理工		式	1		5,424,040				
交通誘導警備員		式	1		5,424,040			内-3号	週休有
直接工事費		式	1		41,095,000				
共通仮設		式	1		6,378,157				
共通仮設費		式	1		1,757,157				
準備費		式	1		1,757,157				
木根等処分費		式	1		1,757,157			内-4号	週休有
共通仮設費(率計上) 34,620,230×13.35%		式	1		4,621,000				
純工事費		式	1		47,473,157				

- 12 -

三重県 県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道上野大山田線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 40,926,387×35.96%			式	1		14,717,000			
工事原価			式	1		62,190,157			
一般管理費等 55,643,387×(18.36%+ 0.04%)			式	1		10,237,743			
スクラップ			式	1		-5,900			
工事価格			式	1		72,422,000			
消費税相当額 72,422,000×10%			式	1		7,242,200			
工事費計			式	1		79,664,200			

- 13 -

三重県 県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

- 14 -

三重県 県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路改良工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	41,167,000	
4	直接工事費	41,095,000	
5	準備費 (処分費)	72,000	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	7,781,780	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	6,546,770	
11	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	6,546,770	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	34,620,230	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	33,385,220	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	10.8%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	13.35%	週休 2 日制補正係数 1.03 有り
30	計上額 単独 (追加工事)	4,621,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,621,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	41,095,000	
35	直接工事費	41,095,000	
36	非対象額計 (-)	7,709,780	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	7,709,780	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P 1) 単独 (追加工事)	33,385,220	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	1.23%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	1.23%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	1,757,157	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	1,757,157	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	6,378,157	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事		
2	単独（追加工事）純工事費		47,473,157	
3	単独（追加工事）直接工事費		41,095,000	
4	単独（追加工事）共通仮設費		6,378,157	
5	非対象額計（一）		6,546,770	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分1		6,546,770	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（十）		0	
11	無償貸付機械評価額（十）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		40,926,387	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		39,691,377	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		31.14%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1%	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：151日 工期：370日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		35.96%	週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		14,717,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		14,717,000	

- 17 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

一般管理費等

所属名 伊賀建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路改良工事

1	工事原価		62,190,157	
2	純工事費		47,473,157	
3	現場管理費		14,717,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費		0	
5	工場製作原価		0	
6	非対象額計（一）		6,546,770	
7	管理費区分9		0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分1		6,546,770	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		55,643,387	
10	現工事		0	
11	合算工事		0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		54,408,377	調整工事入力で使用
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	率（補正前） 単独（追加工事）		18.36%	
16	現工事		0%	
17	合算工事		0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		1	
19	現工事		0	
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		1	
21	現工事		0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		55,643,387	
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		0.04%	契約保証費 22,257 円
24	一般管理費等 率（補正後）		18.4%	
25	計上額 単独（追加工事）		10,237,743	
26	現工事		0	
27	合算工事		0	
28	調整工事計上額		10,237,743	

- 18 -

三重県 県土整備部

一式当たり内訳書

第1号内訳書		パゾフォーム用箱型暗渠水路壁					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.07	45,630	3,194			CB240010 管理費区分 無 単-84号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m 2	1.11	9,193	10,204			CB240210 管理費区分 無 単-85号
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ=30mm以上200mm未満；	孔	4	687.3	2,749			CB224410 管理費区分 無 単-86号
鉄筋	鉄筋規格=SD345 D13；費用の内訳=全ての費用；	t	0.0012	399,700	479			CB431720 管理費区分 無 単-87号
合 計					16,626			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書		パゾフォーム用箱型暗渠接続工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物；打設工法=人力打設；コンクリート規格=18-8-25（高炉）；養生工の種類=一般養生；現場内小運搬の有無=無し；費用の内訳=全ての費用；	m 3	0.34	45,630	15,514			CB240010 管理費区分 無 単-88号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=小型構造物；	m 2	2.23	9,193	20,500			CB240210 管理費区分 無 単-89号
合 計					36,014			

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書		交通誘導警備員					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員A		人日	100	20,490	2,049,000			WB010211 管理費区分 無 単-182号	
交通誘導警備員B		人日	199	16,960	3,375,040			WB010212 管理費区分 無 単-183号	
合 計					5,424,040				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書		木根等処分費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
支障木伐根	幹径90cm以上120cm未満	本	30	55,960	1,678,800			WY800022 管理費区分 無 単-184号	
建設廃棄物受入料金	根株	t	3	24,000	72,000			WY800029 管理費区分 T	
運搬(伐木除根)	積込条件=機械施工:除根作業の有無=有り: DID区間の有無=無し: 運搬距離(機械・除根有・DID無)=10.0km以下: 費用の内訳=全ての費用 【ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	3.8	1,673	6,357			CB320580 管理費区分 無 単-185号	
合 計					1,757,157				

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削		単位	m3	数量	1	単価	341.8
	土質土砂;施工方法=ブ>カット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土質=土砂;施工方法=ブ>カット;押土の有無=無し;障害の有無=無し;施工数量=5,000m3未満;	m3	1	341.8	341.8	CB210100 管理費区分 無 単-66号	
計						341.8		
単価						341.8	円/m3	

- 23 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土		単位	m3	数量	1	単価	934.5
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満							
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路床盛土	施工幅員=2.5m以上4.0m未満;	m3	1	934.5	934.5	CB210520 管理費区分 無 単-67号	
	計					934.5		
	単価					934.5	円/m3	

- 24 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料 CBR6%以上			m3	1	2,600	2,600	CB210550 管理費区分 無 単-68号
計						2,600	
単価						2,600	円/m3

- 25 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土 施工幅12.5m未満			m3	1	6,554	6,554	CB210510 管理費区分 無 単-69号
計						6,554	
単価						6,554	円/m3

- 26 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-7号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
盛土		m ³				
施工幅員2.5m未満					1	6,554
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満	m ³	1	6,554	6,554	C8210510 管理費区分 無 単-72号
計					6,554	
単価					6,554	円/m ³

- 29 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-8号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
畦畔盛土		m ³				
施工幅員2.5m未満					1	6,554
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員=2.5m未満	m ³	1	6,554	6,554	C8210510 管理費区分 無 単-73号
計					6,554	
単価					6,554	円/m ³

- 30 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-9号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(切土部)	現場制約無し:土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し: 土質=質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	1	930.8	930.8	CR220010 管理費区分 無 単-74号
計						930.8	
単価						930.8	円/m ²

- 31 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-10号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し:現場制約無し	整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し: :現場制約の有無=無し:土質=質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費 用:	m ²	1	463.8	463.8	CR220010 管理費区分 無 単-75号
計						463.8	
単価						463.8	円/m ²

- 32 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-11号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3			100	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	損耗品持込・貸与区分=持込・ダンプトラック機種=ダンプトラック 4t積・ダンプトラック供用日当り運転時間=標準・側板計上の有無=計上しない・タイヤチェーン計上の有無=計上しない	時間	18.5	7,201	133,218.5	管理費区分 無 単-76号 Z1
諸経費(まるめ)		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					133,299.5	
単価					1,333	円/m3

- 33 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-12号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3			1	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土処理		m3	1	1,700	1,700	管理費区分 T
計					1,700	
単価					1,700	円/m3

- 34 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-13号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	種子散布		単位	n2	数量	単価	金額	摘要
規格	種子規格 : 肥料有り; 施工規模500m2以上1000m2未満				1	295	295	295
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械播種施工による植生工	工種区分=種子散布工; 施工規模=500m2以上1000m2未満; 時間制約を受ける場合の補正=無;	n2	1	295	295	※B810830 管理費区分 無 単-77号	
	計					295		
	単価					295	円/n2	

- 35 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-14号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	張芝		単位	m2	数量	1	単価	2,891
規格	芝種類張芝工; 施工規模100m2未満							
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
人力施工による植生工	工種区分=張芝工; 施工規模=100m2未満; 時間制約を受ける場合の補正=無;	m2	1	2,891	2,891	※B810870 管理費区分 無 単-78号		
計					2,891			
単価					2,891	円/m2		

- 36 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り 土質土砂		土質=土砂/施工方法=上記以外(小規模) :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	2,268	2,268	CB210030 管理費区分 無 単-79号
計						2,268	
単価						2,268	円/m ³

- 37 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-16号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 土質区分土砂;土質土砂		施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用:	m ³	1	4,053	4,053	CB210410 管理費区分 無 単-80号
計						4,053	
単価						4,053	円/m ³

- 38 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-17号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管(函)渠型側溝	BF300用	m	10	18,390	183,900	CB222790 管理費区分 無 単-81号
コンクリート	構造物種別=無筋・鉄筋構造物・打設工法=人力打設・コンクリート規格=18-8-25(高炉)・養生工の種類=一般養生・現場内小運搬の有無=無し・費用の内訳=全ての費用	m ³	0.56	39,710	22,237.6	CB240010 管理費区分 無 単-82号
型枠	型枠の種類=一般型枠・構造物の種類=均しコンクリート	m ²	2	5,183	10,366	CB240210 管理費区分 無 単-83号
計					216,503.6	
単価					21,660	円/m

- 39 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート	内幅0.3m;内高0.3m	m	10	52,460	524,600	CB222880 管理費区分 無 単-90号
計					524,600	
単価					52,460	円/m

- 40 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-19号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アレキストボックス 内幅0.6m;内高0.4m		m	10	88,670	886,700	88,670
ボックスカルバート		規格/条件	単位	数量	単価	金額
		作業区分=据付、製品長=2.0m/個、内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25、基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート、PC鋼材による縦締め=無し、ラフレングレン賃料補正係数=標準、費用の内訳=全ての費用	m	10	88,670	886,700
計						886,700
単価						88,670 円/m

- 41 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-20号

名称 規格		単位	数量	単価	金額	摘要
アレキストボックス 内幅0.6m;内高0.6m		m	10	96,930	969,300	96,930
ボックスカルバート		規格/条件	単位	数量	単価	金額
		作業区分=据付、製品長=2.0m/個、内空幅・内空高 (m) =0<B≤1.25 0<H≤1.25、基礎材種別=基礎砕石+均しコンクリート、PC鋼材による縦締め=無し、ラフレングレン賃料補正係数=標準、費用の内訳=全ての費用	m	10	96,930	969,300
計						969,300
単価						96,930 円/m

- 42 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-21号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	304.5
規格	土質土砂						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質＝土砂；施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満；土留方式の種類＝無し；障害の有無＝無し	m 3	1	304.5	304.5	CB210030 管理費区分 無 単-93号	
計					304.5		
単価					304.5	円／m3	
	</						

- 43 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-22号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し			単位	m3	数量	1	単価	4,053
規格	土質区分土砂:土質土砂								
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
埋戻し	施工方法=上記以外(小規模):土質=土砂 :費用の内訳=全ての費用	m3	1	4,053	4,053	CB210410 管理費区分 無 単-94号			
計					4,053				
単価					4,053	円/m3			

- 44 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	U型側溝規格1種300A	m	10	8,774	87,740	※821410 管理費区分 無 単-95号
蓋版	作業区分=据付け: L=1000・L=4000の使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372: U型側溝の規格=300A 300×300×2000: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クワカラ 40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m ³ /10m	枚	19	1,823	34,637	※821430 管理費区分 無 単-96号
グレーチング蓋	T-2 細目 L=500	枚	1	8,570	8,570	※B00016 管理費区分 無
基面整正		m ²	5.6	493	2,760.8	※B210080 管理費区分 無 単-97号
計					133,707.8	
単価					13,380	円/m

- 45 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-24号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	U型側溝規格3種300A	m	10	10,150	101,500	※821410 管理費区分 無 単-98号
基面整正	作業区分=据付け: L=1000・L=4000の使用の有無=無し: 夜間作業の有無=無し: U型側溝の種類=道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372: U型側溝の規格=300A 300×300×2000: 時間的制約の有無=無し: 施工箇所における補正=無し: 基礎碎石施工の有無=有り: 基礎碎石の種類=再生クワカラ 40~0: 基礎碎石設計数量(実数入力)=0.56m ³ /10m	m ²	5.6	493	2,760.8	※B210080 管理費区分 無 単-99号
計					104,260.8	
単価					10,430	円/m

- 46 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-25号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	標準:歩掛認定製品 防草タイプ セミフラット	m	10	2,913	29,130	NYB00003 管理費区分 無 単-100号
L型街渠(防草タイプ):歩掛認定製品	標準(セミフラット型) 厚150mm 長2.0m	本	5	22,000	110,000	ZAR0065850 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生砕石 40~0: 費用の内訳=全ての費用	m ²	8.42	1,469	12,368.98	CB221110 管理費区分 無 単-101号
基面整正		m ²	8.42	493	4,151.06	CB210080 管理費区分 無 単-102号
計					155,650.04	
単価					15,570	円/m

- 47 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-26号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	乗入:歩掛認定製品 防草タイプ セミフラット	m	10	4,370	43,700	NYB00004 管理費区分 無 単-103号
L型街渠(防草タイプ):歩掛認定製品	乗入(セミフラット型) 厚150 長1.0m	本	10	14,600	146,000	ZAR0065890 管理費区分 無
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下: 碎石の種類=再生砕石 40~0: 費用の内訳=全ての費用	m ²	8.42	1,469	12,368.98	CB221110 管理費区分 無 単-104号
基面整正		m ²	8.42	493	4,151.06	CB210080 管理費区分 無 単-105号
計					206,220.04	
単価					20,630	円/m

- 48 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-27号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
L型街渠		m	10	4,370	43,700	NYB00005 管理費区分 無 単-106号
L型街渠(防草タイプ): 防草認定製品 セミフラット		m	10	13,300	133,000	ZAR0065900 管理費区分 無
基礎砕石		m ²	8.42	1,469	12,368.98	CB221110 管理費区分 無 単-107号
基面整正		m ²	8.42	493	4,151.06	CB210080 管理費区分 無 単-108号
計					193,220.04	
単価					19,330	円/n

- 49 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

1次単価表

単-28号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
たて溝		m	10	8,617	86,170	CB821410 管理費区分 無 単-109号
U型側溝		m	10	8,617	86,170	CB821410 管理費区分 無 単-109号
コンクリート		m ³	1	45,940	45,940	CB240010 管理費区分 無 単-110号
型枠		m ²	4	5,183	20,732	CB240210 管理費区分 無 単-111号
基面整正		m ²	2.8	493	1,380.4	CB210080 管理費区分 無 単-112号
計					154,222.4	
単価					15,430	円/n

- 50 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格400×400	m	10	18,260	182,600	管理費区分 無 単-113号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.62m ³ /10m；基礎砕石施工の有無=有り；基礎砕石の種類=再生砕石 40~0；基礎砕石設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；	m	10	18,260	182,600	管理費区分 無 単-113号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m ²	2	5,183	10,366	管理費区分 無 単-114号
蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；	枚	18	3,498	62,964	管理費区分 無 単-115号 コンクリート蓋
蓋版	同上	枚	1	31,840	31,840	管理費区分 無 単-116号 グレーチング蓋
基面整正		m ²	7.2	493	3,549.6	管理費区分 無 単-117号
計					291,319.6	
単価					29,140	円/n

- 51 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格400×600	m	10	20,110	201,100	管理費区分 無 単-118号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.62m ³ /10m；基礎砕石施工の有無=有り；基礎砕石の種類=再生砕石 40~0；基礎砕石設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；	m	10	20,110	201,100	管理費区分 無 単-118号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m ²	2	5,183	10,366	管理費区分 無 単-119号
蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；	枚	18	3,498	62,964	管理費区分 無 単-115号 コンクリート蓋
蓋版	同上	枚	1	31,840	31,840	管理費区分 無 単-116号 グレーチング蓋
基面整正		m ²	7.2	493	3,549.6	管理費区分 無 単-120号
計					309,819.6	
単価					30,990	円/n

- 52 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格400×800	m	10	23,160	231,600	管理費区分 無 単-121号
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.65m ³ /10m；基礎砕石施工の有無=有り；基礎砕石の種類=再生クワリヤン 40～0；基礎砕石設計数量（実数入力）=0.75m ³ /10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；	m	10	23,160	231,600	管理費区分 無 単-121号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m ²	2	5,183	10,366	管理費区分 無 単-122号
蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；	枚	18	3,498	62,964	管理費区分 無 単-115号 コンクリート蓋
蓋版	同上	枚	1	31,840	31,840	管理費区分 無 単-116号 グレーチング蓋
基面整正		m ²	7.5	493	3,697.5	管理費区分 無 単-123号
計					340,467.5	
単価					34,050	円/n

- 53 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	側溝規格400×1100	m	10	31,640	316,400	管理費区分 無 単-124号
自由勾配側溝	夜間作業の有無=無し；規格・仕様区分=L=2000mm 1000kg/個以下；時間的制約の有無=無し；基礎コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；基礎コンクリート設計数量（実数入力）=0.68m ³ /10m；基礎砕石施工の有無=有り；基礎砕石の種類=再生クワリヤン 40～0；基礎砕石設計数量（実数入力）=0.78m ³ /10m；底部コンクリートの種類=生コンクリート（各種）；底部コンクリート設計数量（実数入力）=0.72m ³ /10m；	m	10	31,640	316,400	管理費区分 無 単-124号
型枠	型枠の種類=一般型枠；構造物の種類=均しコンクリート；	m ²	2	5,183	10,366	管理費区分 無 単-125号
蓋版	作業区分=据付け；夜間作業の有無=無し；蓋版の種類=蓋版（各種）；規格・仕様区分=40を超え170kg/枚以下；時間的制約の有無=無し；施工箇所における補正=無し；	枚	18	3,498	62,964	管理費区分 無 単-115号 コンクリート蓋
蓋版	同上	枚	1	31,840	31,840	管理費区分 無 単-116号 グレーチング蓋
基面整正		m ²	7.8	493	3,845.4	管理費区分 無 単-126号
計					425,415.4	
単価					42,550	円/n

- 54 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-33号

名称		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水樹工(2)				1		91,350	
集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉):法面作業補正無し							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m ³ を超え0.32m ³ 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)	箇所		1	56,950	56,950	CB222950 管理費区分 無 単-127号
グレーチング蓋	500×500用 T-25	組		1	34,000	34,000	BYB00007 管理費区分 無
基面整正		m ²		0.81	493	399.33	CB210080 管理費区分 無 単-128号
計						91,349.33	
単価						91,350	円/箇所

- 55 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-34号

名称		単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
集水樹工(3)				1		98,670	
集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉):法面作業補正無し							
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.30m ³ を超え0.38m ³ 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)	箇所		1	64,270	64,270	CB222950 管理費区分 無 単-129号
グレーチング蓋	500×500用 T-25	組		1	34,000	34,000	BYB00008 管理費区分 無
基面整正		m ²		0.81	493	399.33	CB210080 管理費区分 無 単-130号
計						98,669.33	
単価						98,670	円/箇所

- 56 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	集水樹工(4) 集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉):法面作業補正無し	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.32m ³ を超え0.34m ³ 以下:コンクリート打設工法=人力打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(緑炭):	箇所		1	59,390	59,390	CB222950 管理費区分 無 単-131号
グレーチング蓋	600×600用 T-25	組		1	43,500	43,500	NYB00009 管理費区分 無
基面整正		m ²		1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-132号
計						103,383	
単価						103,400	円/箇所

- 57 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-36号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	集水樹工(5) 集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉):法面作業補正無し	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
名称	規格/条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=0.61m ³ を超え0.65m ³ 以下:コンクリート打設工法=バックホウ(クレーン機能付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(緑炭):	箇所		1	96,750	96,750	CB222950 管理費区分 無 単-133号
グレーチング蓋	600×600用 T-25	組		1	43,500	43,500	NYB00010 管理費区分 無
足掛金物		本		2	1,510	3,020	NYB00011 管理費区分 無
基面整正		m ²		1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-134号
計						143,763	
単価						143,800	円/箇所

- 58 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-39号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	集水樹工(11) 集水樹・街渠樹種類現場打材:コンクリート規格18-8-25(高炉):法面作業補正無し			単位	箇所	数量	1	単価	279,100
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
現場打ち集水樹・街渠樹(本体)	コンクリート規格=18-8-25(高炉):1箇所当りコンクリート使用量=1.29m3を超え1.36m3以下:コンクリート打設工法=バックホウ(クレーン機添付)打設:養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭):	箇所	1	194,300	194,300	CB222950 管理費区分 無 単-139号			
グレーチング蓋	800×800用 T-25	組	1	79,400	79,400	WYB00014 管理費区分 無			
足掛金物		本	3	1,510	4,530	WYB00015 管理費区分 無			
基面整正		m2	1.69	493	833.17	CB210080 管理費区分 無 単-140号			
計					279,063.17				
単価					279,100	円/箇所			

- 61 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-40号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		鉄筋コンクリート台付管 管規格φ450		単位	数量	単価	金額	単価	23,760
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分=据付:管径=450mm:1個当りの管長さ(実数入力)=2.5m/個:費用の内訳=全ての費用:		m	10	22,760	227,600	CB222850 管理費区分 無 単-141号	
モルタル練		仕上り種類=高炉:費用の内訳=全ての費用:		m ³	0.07	102,400	7,168	CB240060 管理費区分 無 単-142号	
基面整正				m ²	5.6	493	2,760.8	CB210080 管理費区分 無 単-143号	
計							237,528.8		
単価							23,760	円/m	

- 62 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	張りコンクリート					単 位	m	数 量		単 価	
規 格	18-8-25BB;t=100								10		9,630
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要			
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート、施工区分=外周機能付きN ^o 11、生コンクリート規格=18-8-25（20）（高炉）、生コンクリートの夜間割増の有無=無し、生コンクリート使用量=10m ³ /100m ² 、目地材の有無=無し；	m ²	20	4,815	96,300		B240730 管理費区分 無 単-144号			
計						96,300					
単 価						9,630		円/m			

- 63 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-42号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	張アブロックI型	単位	m	数量	10	単価	7,446
規格	500×500×90						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平ブロック張	ブロックの質量＝150kg/個未満；平ブロック規格＝平ブロック各種；裏込材規格＝不要；透水シート規格＝不要；吸出し防止材の有無＝無し；連結金具の有無＝無し；	m ²	5	8,682	43,410	CB226030 管理費区分 無 単-145号	
コンクリート	構造物種別＝小型構造物；打設工法＝人力打設；コンクリート規格＝18-8-25（高炉）；養生工の種類＝一般養生；現場内小運搬の有無＝無し；費用の内訳＝全ての費用；	m ³	0.52	45,630	23,727.6	CB240010 管理費区分 無 単-146号	
法面整形	整形箇所＝切土部；現場制約の有無＝無し；土質＝け質土、砂及び砂質土、粘性土；費用の内訳＝全ての費用；	m ²	5	930.8	4,654	CB220010 管理費区分 無 単-147号	
基面整正		m ²	5.4	493	2,662.2	CB210080 管理費区分 無 単-148号	
計					74,453.8		
単価					7,446	円/m ²	

- 64 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-43号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	平ブロックⅡ型 500×500×90	m ²	10	8,682	86,820	CB226030 管理費区分 無 単-149号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種別=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.52	45,630	23,727.6	CB240010 管理費区分 無 単-150号
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	10	930.8	9,308	CB220010 管理費区分 無 単-151号
基面整正		m ²	5.4	493	2,662.2	CB210080 管理費区分 無 単-152号
計					122,517.8	
単価					12,260	円/㎡

- 65 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-44号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平ブロック張	平ブロックⅢ型 500×500×90	m ²	15	8,682	130,230	CB226030 管理費区分 無 単-153号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種別=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ³	0.52	45,630	23,727.6	CB240010 管理費区分 無 単-154号
法面整形	整形箇所=切土部:現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m ²	15	930.8	13,962	CB220010 管理費区分 無 単-155号
基面整正		m ²	5.4	493	2,662.2	CB210080 管理費区分 無 単-156号
計					170,581.8	
単価					17,060	円/㎡

- 66 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-45号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
進入路工A			箇所			1	4,595
路体(築堤)盛土		施工幅員=2.5m以上4.0m未満	m3	4.03	889.2	3,583.47	CB210510 管理費区分 無 単-157号
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=は質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用	m2	2.18	463.8	1,011.08	CB220010 管理費区分 無 単-158号
計						4,594.55	
単価						4,595	円/箇所

- 67 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-46号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
張りコンクリート			m2			1	4,921
コンクリート規格18-8-25(20)(高炉):コンクリート夜間割増無し							
コンクリート打設工		対象構造物=防草コンクリート:施工区分=外へ機能付きバツカマ:生コンクリート規格=18-8-25(20)(高炉):生コンクリートの夜間割増の有無=無し:生コンクリート使用量=10m3/100m2:目地材の有無=無し	m2	1	4,815	4,815	BB240730 管理費区分 無 単-159号
養生工		対象構造物=防草コンクリート	m2	1	106	106	BB240740 管理費区分 無 単-160号
計						4,921	
単価						4,921	円/m2

- 68 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-47号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
境界杭 境界杭規格 : 施工区分根巻き基礎無し	本	1	6,308	6,308	WB812330 管理費区分 無 単-161号
計				6,308	
単価				6,308	円/本

- 69 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

1次単価表

単-48号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識移設 標識柱・基礎撤去 (路側式)	基	1	25,030	25,030	WB812190 管理費区分 無 単-162号
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号 標識)	基	1	3,733	3,733	WB812210 管理費区分 無 単-163号
標識柱・基礎設置 (路側式)	基	1	60,540	60,540	WB812110 管理費区分 無 単-164号
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号 標識)	基	1	5,656	5,656	WB812150 管理費区分 無 単-165号
計				94,959	
単価				94,960	円/基

- 70 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去(ガードレール)	m	1	1,674	1,674	WB810530 管理費区分 無 単-166号
計				1,674	
単価				1,674	円/m

- 71 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 発生材種類ガードレール	t	1	4,273	4,273	CE010410 管理費区分 無 単-167号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	1	9,768	9,768	CE010420 管理費区分 無 単-168号
計				14,041	
単価				14,050	円/t

- 72 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-51号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標撤去	施工区分=貼付式;施工規模10本以上30本未満	本	1	1,560	1,560	管理費区分 無 単-169号
計					1,560	
単価					1,560	円/本

- 73 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚=15cm以下;費用の内訳=全ての費用;	m	1	709.7	709.7	管理費区分 無 単-170号
計					709.7	
単価					709.7	円/m

- 74 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

1次単価表

単-57号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		アスファルト		m ³	1	6,340	6,340	Y007600000-001 管理費区分 I
計							6,340	
単価							6,340	円/m ³

- 79 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-58号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金		鉄筋コンクリート		m ³	1	8,750	8,750	Y007600000-002 管理費区分 I
計							8,750	
単価							8,750	円/m ³

- 80 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模50m以上100m未満;曲線部補正無		1	9,776	9,776	9,776
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	規格/条件	単位	数量	単価	金額
	施工区分=土中建設;規格・仕様=Gr-C-4E;塗装品;施工規模による加算=50m以上100m未満;夜間作業の補正=無;時間的制約を受ける場合の補正=無;曲線部補正=無;加算額の有無=加算無し;		1	9,776	9,776
計					9,776
単価					9,776 円/n

- 83 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう撤去	袋	1	790.5	790.5	790.5
大型土のう工	規格/条件	単位	数量	単価	金額
	作業区分=撤去;設置作業半径=6m以下;	袋	1	790.5	790.5
計					790.5
単価					790.5 円/袋

- 84 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-63号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう撤去			袋	1	295.8	295.8	RB252610 管理費区分 無 単-179号
計						295.8	
単価						295.8	円/袋

- 85 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮排水管撤去			m	1	144.7	144.7	C8222770 管理費区分 無 単-180号
計						144.7	
単価						144.7	円/m

- 86 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-65号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	空m3	2	12,000	24,000	MYB00031 管理費区分 I
現場発生産品及び支給品運搬	トラック機種=クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、D10 区間の有無=無し、片道運搬距離 (km) D10 無=11.0km以下	t	0.1	5,533	553.3	CB010410 管理費区分 無 単-181号
計					24,553.3	
単価					24,560	円/式

- 87 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-66号

CR210100

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 ホーヅカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	1	328.03	341.8	
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手 (特殊)		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ (クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 山積0.8 m3	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 ホーヅカット 無し 無し 5,000m3未満					

- 88 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-69号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	6,554
規格	2.5m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,330.2			
労務構成比率		%	99.06				
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.24				
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.7				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 91 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-70号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	路体(築堤)盛土	単位	m ³	数量	1	単価	6,554
規格	2.5m未満						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				6,330.2			
労務構成比率		%	99.06				
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.24				
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.7				
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

- 92 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-71号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m ³	1	6,330.2	6,554	
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 93 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CR210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
路体 (築堤) 盛土	2.5m未満	m ³	1	6,330.2	6,554	
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 94 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB210510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	路体 (築堤) 盛土	m ³	1			
規格	2.5m未満				6,554	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

- 95 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-74号

CB220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	法面整形	m ²	1			
規格	切土部 無し 4質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				930.8	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				874.32		
労務構成比率		%	80.61			
普通作業員		%	38.29	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	22.49	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.83	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.68			
軽油		%	9.68	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.71			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	9.71	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	無し					
J04 土質	4質土、砂及び砂質土、粘性土					

- 96 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-77号

WB810830

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械播種施工による植生工	種子散布工 500㎡以上1000㎡未満 無	㎡	1	295.596	295	0001411001 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					295	
単価					295	円/㎡
J01 工種区分	種子散布工					
J03 施工規模	500㎡以上1000㎡未満					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 101 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-78号

WB810870

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力施工による植生工	張芝工 100㎡未満 無	㎡	1	2,891.7	2,891	0001416001 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,891	
単価					2,891	円/㎡
J01 工種区分	張芝工					
J02 施工規模	100㎡未満					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 102 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CR210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
床掘り	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m ³	1	2,268		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					2,170.7	
	労務構成比率	%		72.99		
	運転手 (特殊)	%		39.96	27,700	29,744
	普通作業員	%		33.03	23,900	24,648
	材料構成比率	%		7.14		
	軽油	%		7.14	134	152
	機械構成比率	%		19.87		
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	19.87	8,670	8,460
	諸雑費	式				
	J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用				

- 103 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
埋戻し	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用	m ³	1	4,053		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					3,871.1	
	労務構成比率	%		86.47		
	普通作業員	%		49.42	23,900	24,648
	特殊作業員	%		19.17	26,700	28,704
	運転手 (特殊)	%		17.88	27,700	29,744
	材料構成比率	%		4.05		
	軽油	%		3.2	134	152
	ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	172
	機械構成比率	%		9.48		
	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%	8.9	8,670	8,460
	ランマ	質量60~80kg	%	0.58	496	535

- 104 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-80号

CR210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 埋戻し		単位	m ³	数量	1	単価	4,053
規格 上記以外（小規模） 土砂 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		上記以外（小規模）					
J02 土質		土砂					
J04 費用の内訳		全ての費用					

- 105 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CR222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	管 (雨) 渠型側溝			単位	m	数量	1	単価	18,390
規格	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用								
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					17,993				
	労務構成比率		%	18.15					
	普通作業員		%	5.31	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.81	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手 (特殊)		%	4.61	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	1.48	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	80.32					
	BF300用箱形暗渠		%	79.53	14,300	14,460	Y000300001-001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.71	134	152	Z006702002 管理費区分 無		
	その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無		

- 106 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-81号

CR222790

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	管（函）渠型側溝	単位	m	数量	1	単価	18,390
	据付 200mm以上300mm以下 無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.53				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）1. 7 t 吊	%	1.37	5,810	6,430	LO01010008 管理費区分 無	
その他（機械）		%				MO000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 内径又は内空幅（mm）	200mm以上300mm以下						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 107 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-82号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	39,710
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					28,051		
労務構成比率			%	29.4			
普通作業員			%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6			
生コンクリート	18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	70.6	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 108 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-83号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	5,183
型枠	一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				4,714.1			
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

- 109 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-84号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	45,630
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				33,825			
労務構成比率		%	42.01				
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	57.99				
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J05 養生の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

- 110 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-85号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²		数量	1	9,193
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

- 111 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-86号

CR224410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔		数量	1	687.3
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA	%	1.1	455	530	LC01110001 管理費区分 無

- 112 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-88号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	45,630
	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					33,825		
労務構成比率			%	42.01			
普通作業員			%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	57.99			
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物					
J02 打設工法		人力打設					
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類		一般養生					
J07 現場内小運搬の有無		無し					
J13 費用の内訳		全ての費用					

- 115 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-89号

CR240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	型枠 一般型枠 小型構造物	単位	m 2	数量	1	単価	9,193
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					8,483.4		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 制増率 0%	
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

- 116 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	52,460
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				61,436			
労務構成比率		%	20.57				
普通作業員		%	4.66	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他(労務)		%				R8000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	73.2				
ボックスカルバート	300×300×2000	%	73.2	89,900	70,100	Y000356000-004 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.23				
ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型)	25t吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	

- 117 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-90号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	52,460
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25						
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	無し						
J06 ラフテレーン貨料補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 118 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	88,670		
標準単価				61,436		
労務構成比率		%	20.57			
普通作業員		%	4.66	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	73.2			
ボックスカルバート	600×400×2000	%	73.2	89,900	142,500	Y000356000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.23			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.78	42,800	46,100	LC01130006 管理費区分 無
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無

- 119 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-91号

CR222880

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎砕石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m	1	88,670		
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					
J04 基礎材種別	基礎砕石+均しコンクリート					
J05 PC鋼材による縦締め	無し					
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準					
J08 費用の内訳	全ての費用					

- 120 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-92号

CR222880

名称		単位	m	数量	単価	単価	96,930
規格		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				61,436			
労務構成比率		%	20.57				
普通作業員		%	4.66	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%	
土木一般世話役		%	2.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 増率 0%	
特殊作業員		%	2.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 増率 0%	
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 増率 0%	
材料構成比率		%	73.2				
ボックスカルバート	内幅0.6m×高0.6m×長2.0m T-25	%	73.2	89,900	159,000	ZA10065510 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.23				
ラフテレーンクレーン【油圧伸縮ジブ型】	2.5 t 吊	%	2.78	42,800	46,100	L001130006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				M0000001 管理費区分 無	

- 121 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-92号

CR222880

名称		単位	m	数量	単価	単価	96,930
規格		据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し 標準 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品長	2.0m/個						
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25						
J04 基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート						
J05 PC鋼材による縦締め	無し						
J06 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						
J08 費用の内訳	全ての費用						

- 122 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-93号

CB210030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	床掘り	単位	m ³	数量	1	単価	304.5
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
標準単価							
						281.39	
労務構成比率		%	65.67				
運転手 (特殊)		%	65.67	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.97				
軽油		%	13.97	134		152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.36				
		%	20.36	6,460		6,930	L001010012 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

- 123 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-94号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	4,053
規格	上記以外 (小規模) 土砂 全ての費用						
標準単価							
						3,871.1	
労務構成比率		%	86.47				
普通作業員		%	49.42	23,900		24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700		28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	17.88	27,700		29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05				
軽油		%	3.2	134		152	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149		172	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48				
		%	8.9	8,670		8,460	M000202096 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m ³	%	0.58	496		535	M000806001 管理費区分 無
ランマ	質量60～80kg	%					

- 124 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-94号

CB210410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名 称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,053
規 格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	上記以外（小規模）						
J02 土質	土砂						
J04 費用の内訳	全ての費用						

- 125 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

甲-95号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

U型側溝		単位	m	数量	10	単価	8,774
名称 規格 据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.56m ³ /10m							
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	4,201.6	42,016	Z001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	8,760	43,800	Z002308002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m ³	0.672	2,850	1,915	Z002122003 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)			式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計						87,740	
単価						8,774	円/m
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における補正		無し					
J10 基礎砕石施工の有無		有り					
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.56 m ³ /10m					

- 126 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-96号

WB821430

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
名称 規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚			100	1,823
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40 kg以下 制約無し	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋 (1種)	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,420	142,000	Z002324002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		52	Z53000004 管理費区分 無
計					182,300	
単価					1,823	円/枚
J01 作業区分	据付け					
J02 夜間作業の有無	無し					
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50					
J06 時間的制約の有無	無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

- 127 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-97号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名称 規格	基面整正	m ²			1	493
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 128 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-98号

WB821410

名称		規格		単位	m	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m		個		10	4,201.6	42,016	0001365003 管理費区分 無
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		個		5	11,500	57,500	Z002308010 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝		3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品		個		0.672	2,850	1,915	Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³		1		69	Z53000004 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)				式					
計								101,500	
単価								10,150	円/m
J01 作業区分		据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し							
J03 夜間作業の有無		無し							
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格		300A 300×300×2000							
J08 時間的制約の有無		無し							
J09 施工箇所における補正		無し							
J10 基礎砕石施工の有無		有り							
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャーラン 40~0							
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.56 m ³ /10m							

- 129 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-99号

CR210080

名称		規格		単位	m ²	数量	単価	金額	摘要
基準修正				個		1		493	
標準単価							478		
労務構成比率				%		100			
普通作業員				%		100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増増率 0%
諸経費				式					ZX000001 管理費区分 無

- 130 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-100号

WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠			m				
据付			単位			10	2,913
土木一般世話役			人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			人	0.2	28,704	5,740	Z1 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人	0.4	24,648	9,859	Z1 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊		日	0.2	31,400	6,280	LC001120001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (率)	4%		式	1		1,120	Z57210100 管理費区分 無 Z1
計						29,135	
単価						2,913	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石			m ²				
7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用			単位			1	1,469
標準単価					1,206.1		
労務構成比率			%	77.45			
普通作業員			%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-101号

CB221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ワカシラン 40～0 全ての費用			単位 m ²	数量 1	単価 1,469	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率			%	5.58			
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m ³ （平積0. 6 m ³ ）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%				M0000001 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳		7.5cmを超え12.5cm以下 再生ワカシラン 40～0 全ての費用					

- 133 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-102号

CB210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正			単位	m ²	数量	1	単価	493
規格									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
					478				
	労務構成比率		%	100					
	普通作業員		%	100	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 制増率 0%	
	諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無	

- 134 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-103号

WYB00004

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	掘付		単位			10	4,370
土木一般世話役			人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員			人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員			人	0.6	24,648	14,788	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t		日	0.3	31,400	9,420	LC01120001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (率)	4%		式	1		1,680	ZS7210100 管理費区分 無 Z1
計						43,703	
単価						4,370	円/n

- 135 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用		m ²			1	1,469
標準単価					1,206.1		
労務構成比率		%	77.45				
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,850		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	152		Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%					Z0000001 管理費区分 無

- 136 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-104号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

基礎碎石			m 2			
名称			単位		数量	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリツ 40～0 全ての費用				1	単価 1,469
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クワリツ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

- 137 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-105号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面修正			単位	m ²	数量	1	単価	493
規格									
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
					478				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	100	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費			式					ZX000001 管理費区分 無	

- 138 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-106号

WYB00005

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.3	30,680	9,204	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.3	28,704	8,611	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.6	24,648	14,788	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	0.3	31,400	9,420	L001120001 管理費区分 無 Z1
諸経費 (半)	4%	式	1		1,680	Z57210100 管理費区分 無 Z1
計					43,703	
単価					4,370	円/n

- 139 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40~0 全ての費用	m ²				
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	11.93	1,200	2,850	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z000001 管理費区分 無

- 140 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-107号

CR221110

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基礎碎石	単位	m ²	数量	1	単価	1,469
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クワリツツ 40~0 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	5.58				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MW000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下						
J02 碎石の種類	再生クワリツツ 40~0						
J03 費用の内訳	全ての費用						

- 141 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-108号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	493
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 創増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 142 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-109号

WB821410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	5,046.122	50,461	Q001365003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートBF : 引付認定製品	300 ソケット付 三重県型	本	5	7,140	35,700	ZAR0063950 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					86,170	
単価					8,617	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	縦排水部					
J10 基礎砕石施工の有無	無し					

- 143 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バック材 (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	33,754	45,940	
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 制増率 0%
運転手 (特殊)		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 制増率 0%
その他 (労務)		%				ZR0000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無

- 144 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-110号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ³	数量	1	単価	45,940
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ (クレーン機能付) 打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 145 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-111号

CB240210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	m ²	数量	1	単価	5,183
型枠 一般型枠 均しコンクリート						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	均しコンクリート					

- 146 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-117号

CB210080

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
基礎修正				m ²	1	493		
標準単価		名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
労務構成比率				%	100		478	
普通作業員				%	100		23,900	24,648
諸経費				式				R0102 管理費区分 無 増率 0% ZX000001 管理費区分 無

- 153 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-118号

WR821420

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝		無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 生コンクリート (各種) 0.62m3/10m 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.72m3/10m 生コンクリート (各種)		m	10	20,110		
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10	6,390.8	63,908	0001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝		400×600		個	5	18,700	93,500	0003000000-002 管理費区分 無
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C=60%以下		m ³	0.657	29,000	19,053	2002012001 管理費区分 無
生コンクリート		同上		m ³	0.763	29,000	22,127	2002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m ³	0.864	2,850	2,462	2002122003 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)				式	1		50	ZS3000004 管理費区分 無
計							201,100	
単価							20,110	円/m
J01 夜間作業の有無		無し						
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
J03 時間的制約の有無		無し						
J04 基礎コンクリートの種類		生コンクリート (各種)						
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)		0.62 m3/10m						
J06 基礎砕石施工の有無		有り						
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40~0						
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)		0.72 m3/10m						
J09 底部コンクリートの種類		生コンクリート (各種)						

- 154 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基準面修正		m ²	1	478		493
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 161 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

参考資料 (1)

単-124号

WR821420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	金額	摘要
自由勾配側溝		m	10	8,261.76	82,617	Z001366002 管理費区分 無
自由勾配側溝	400×1100	個	5	37,600	188,000	Y000300000-004 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	0.721	29,000	20,909	Z002012001 管理費区分 無
生コンクリート	同上	m ³	0.763	29,000	22,127	Z002012001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	RC-40	m ³	0.936	2,850	2,667	Z002122003 管理費区分 無
諸経費(まるめ)		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					316,400	
単価					31,640	円/m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000超え2000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)	0.68 m ³ /10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.78 m ³ /10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート(各種)					

- 162 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB222950

名称		箇所	数量	単価	単価	概要
現場打ち集水溝・街渠溝（本体）		単位	1		56,950	
規格		18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
機械構成比率		%	0.09			
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8m3（平積0.6m3）	%	0.09	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.30m3を超え0.32m3以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）					

- 167 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB210080

名称		箇所	数量	単価	単価	概要
基面整正		単位	1		493	
規格		m2				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	概要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 168 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CR222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	箇所	数量	1	単価	64,270
規格	18-8-25 (高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位				
標準単価		構成比率	標準単価	単価	摘要	
			55,964			
労務構成比率		%	87.03			
型わく工		%	33.47	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	29.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.33	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.01	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.89			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	12.54	17,900	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.07	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				Z0000001 管理費区分 無

- 169 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CR222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打ち集水溝・街渠溝 (本体)	箇所	数量	1	単価	64,270
規格	18-8-25 (高炉) 0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (練炭)	単位				
機械構成比率		%	0.08			
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	0.08	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸経費		式				Z0000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.36m ³ を超え0.38m ³ 以下					
J03 コンクリート打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (練炭)					

- 170 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水溝・街渠溝（本体） 18-8-25（高炉） 0.61㎡を超え0.65㎡以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（緑炭）			単位	箇所	数量	1	単価	96,750
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					83,443				
労務構成比率			%	83.85					
型わく工			%	31.9	27,500		30,992		R0133 管理費区分 無 制増率 0%
普通作業員			%	26.22	23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 制増率 0%
土木一般世話役			%	10.84	28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 制増率 0%
特殊作業員			%	2.84	26,700		28,704		R0101 管理費区分 無 制増率 0%
その他（労務）			%						R000001 管理費区分 無 制増率 0%
材料構成比率			%	15.11					
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	14.32	17,900		29,000		Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.51	134		152		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						Z000001 管理費区分 無

- 175 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水溝・街渠溝（本体） 18-8-25（高炉） 0.61㎡を超え0.65㎡以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）		単位	箇所	数量	1	単価	96,750
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
機械構成比率			%	1.04				
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8㎡（平積0.6㎡）2.9t吊	%	0.91	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8㎡（平積0.6㎡）	%	0.08	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）			%					M000001 管理費区分 無
諸経費			式					Z000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）						
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.61㎡を超え0.65㎡以下						
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設						
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）						

- 176 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CR222950

名称		箇所		数量		単価	
現場打ち集水側・街渠側 (本体)		単位		1		73,420	
規格		18-8-25 (高炉) 0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下 人力打設 一般養生・特殊養生 (緑炭)					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	0.08				
バックホウ (クローラ) 【標準】	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	0.08	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	0.43m ³ を超え0.46m ³ 以下						
J03 コンクリート打設工法	人力打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生 (緑炭)						

- 179 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CR210080

名称		箇所		数量		単価	
基面整正		単位		1		493	
規格		m ²					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 180 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-137号

CR222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	106,700
	18-8-25（高炉） 0.69m3を超え0.73m3以下 N 77kφ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					91,801		
労務構成比率		%	83.48				
型わく工		%	31.65	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	26.09	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	10.81	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	2.91	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	15.47				
生コンクリート		18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下	%	14.67	17,900	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.52	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				Z0000001 管理費区分 無

- 181 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-137号

CR222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1,000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格		現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		単位	箇所	数量	1	単価	106,700
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
機械構成比率				%	1.05				
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%	0.93	9,840	10,800		L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）【標準】		山積0.8m3（平積0.6m3）		%	0.07	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無
その他（機械）				%					M0000001 管理費区分 無
諸雑費				式					Z0000001 管理費区分 無
J01 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.69m3を超え0.73m3以下							
J03 コンクリート打設工法		バックホウ（クレーン機能付）打設							
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生（練炭）							

- 182 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CR210080

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基準面修正			m ²			493	
標準単価					478		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増増率 0%
諸経費			式				ZX00C001 管理費区分 無

- 183 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CR222950

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場打ち集水樹・街路樹（本体）			箇所			194,300	
18-8-25（高炉） 1.29m ³ を超え1.36m ³ 以下 H ⁺ ツツ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（緑炭）							
標準単価					166,140		
労務構成比率			%	82.81			
型わく工			%	33.39	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 増増率 0%
普通作業員			%	21.48	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増増率 0%
土木一般世話役			%	8.94	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 増増率 0%
特殊作業員			%	2.96	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 増増率 0%
その他（労務）			%				ZX00C001 管理費区分 無 増増率 0%
材料構成比率			%	16.12			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	15.27	17,900	29,000	Z002012001 管理費区分 無
軽油			%	0.53	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ00C001 管理費区分 無

- 184 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-139号

CR222950

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	194,300
規格	18-8-25（高炉） 1.29m ³ を超え1.36m ³ 以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	1.07				
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊	%	0.96	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）【標準】	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	0.06	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無	
その他（機械）		%				M0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 コンクリート規格	18-8-25（高炉）						
J02 1箇所当りコンクリート使用量	1.29m ³ を超え1.36m ³ 以下						
J03 コンクリート打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設						
J04 養生工の種類	一般養生・特殊養生（練炭）						

- 185 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-140号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面整正	単位	m ²	数量	1	単価	493
規格							
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 186 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB222850

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m				
据付 450mm 2.5m/個 全ての費用		単位		数量	1	22,760
標準単価				16,552		
労務構成比率		%	29.93			
普通作業員		%	8.66	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	7.22	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.23	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.22	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	64.59			
鉄筋コンクリート台付管	φ450 耐震性ジョイント	%	62.29	10,300	16,160	ZA10066140 管理費区分 無
軽油		%	1.87	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

- 187 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-141号

CB222850

単価適用年月日	令和 7年 6月 3日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 3日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管		m				
据付 450mm 2.5m/個 全ての費用		単位		数量	1	22,760
機械構成比率		%	5.48			
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン 機能付き]	排ガス型 (第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	%	4.46	10,500	10,200	M000202062 管理費区分 無
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	450mm					
J03 1個当りの管長さ (実数入力)	2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

- 188 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CR240060

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1	94,888	102,400	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				94,888		
労務構成比率		%	83.3			
普通作業員		%	55.43	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.71	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.7			
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	11.28	20,200	26,800	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%	5.42	4,900	5,600	Z002104001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 モルタル種類	高炉					
J02 費用の内訳	全ての費用					

- 189 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基面修正		m ²	1	478	493	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無

- 190 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-144号

WB240730

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m2		100		4,815					
コンクリート打設工		単位		数量		単価		金額		摘要	
防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m3/100m2 無し		人		0.6		30,680		18,408		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		人		1.1		28,704		31,574		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		人		1.6		24,648		39,436		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
生コンクリート		m3		12.1		29,000		350,900		Z002012001 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ型) 運転		日		0.89		45,660		40,637		WX240050 管理費区分 無 単-187号	
諸経費 (率+まるめ)		式		1				545		ZS8000004 管理費区分 無	
計								481,500			
単価								4,815		円/m2	
J01 対象構造物		防草コンクリート									
J02 施工区分		クレーン機能付きバックホウ									
J03 生コンクリート規格		18-8-25 (20) (高炉)									
J04 生コンクリートの夜間割増の有無		無し									
J05 生コンクリート使用量		10 m3/100m2									
J06 目地材の有無		無し									

- 191 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CR226030

名称		単位		数量		単価		金額		摘要	
規格		m2		1		8,682					
平ブロック張		単位		数量		単価		金額		摘要	
150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し		m2		1		8,682					
標準単価						7,704.7					
労務構成比率		%		33.49							
普通作業員		%		15.51		23,900		24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%		7.19		27,700		29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%		3.75		28,900		30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%		3.58		27,600		35,360		R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%								R000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%		63.04							
平ブロック		500×500×90		%		59.46		4,580		5,300	
軽油		%		3.58		134		152		ZC06702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%		3.47							

- 192 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CR226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	平ブロック張	単位	m 2	数量	1	単価	8,682
	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）【標準・クレーン機能付き】		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%	3.47	9,840	10,800	1001010004 管理費区分 無
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量		150kg/個未満					
J02 平ブロック規格		平ブロック各種					
J03 裏込材規格		不要					
J05 遮水シート規格		不要					
J06 吸出し防止材の有無		無し					
J07 連結金具の有無		無し					

- 193 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	45,630
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					33,825				
労務構成比率			%	42.01					
普通作業員			%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	57.99					
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無		
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 構造物種別	小型構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 194 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-148号

CR210080

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基面修正	単位	m ²	数量	1	単価	493
規格							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				478			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	

- 197 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CR226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	平ブロック張	単位	m ²	数量	1	単価	8,682
規格	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,704.7			
労務構成比率		%	33.49				
普通作業員		%	15.51	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	7.19	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.75	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	3.58	27,600	35,360	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	63.04				
平ブロック	500×500×90	%	59.46	4,580	5,300	Y000366000-001 管理費区分 無	
軽油		%	3.58	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	3.47				

- 198 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-149号

CB226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	m ²				
規格	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し	単位		数量	1	8,682
名称	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
		%	3.47	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量	150kg/個未満					
J02 平ブロック規格	平ブロック各種					
J03 裏込材規格	不要					
J05 遮水シート規格	不要					
J06 吸出し防止材の有無	無し					
J07 連結金具の有無	無し					

- 199 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-150号

CB240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				
規格		単位		数量	1	45,630
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 200 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CR226030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
平ブロック張	150kg/個未満 平ブロック各種 不要 不要 無し 無し	m ²				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	%	3.47	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ブロックの質量	150kg/個未満					
J02 平ブロック規格	平ブロック各種					
J03 裏込材規格	不要					
J05 遮水シート規格	不要					
J06 吸出し防止材の有無	無し					
J07 連結金具の有無	無し					

- 205 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-154号

CR240010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³				
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				R0000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	29,000	Z002012001 管理費区分 無
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コット規格	18-8-25 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

- 206 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CR220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	463.8
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
標準単価					433.37		
労務構成比率		%	75.2				
普通作業員		%	33.11	23,900	24,648		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	28.76	27,700	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,680		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38				
軽油		%	12.38	134	152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	12.42	8,800	9,770		L001010007 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	盛土部						
J02 法面締固めの有無	無し						
J03 現場制約の有無	無し						

- 211 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-158号

CR220010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	法面整形	単位	m ²	数量	1	単価	463.8
規格	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
J04 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 212 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-159号

WB240730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きパツタ 18-8-25 (20) (高炉) 無し 10m ³ /100m ² 無し	m ²				
土木一般世話役		人	0.6	30,680	18,408	R0125 管理費区分 無 増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,704	31,574	R0101 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員		人	1.6	24,648	39,436	R0102 管理費区分 無 増率 0%
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下	m ³	12.1	29,000	350,900	Z002012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日	0.89	45,660	40,637	X240050 管理費区分 無 単-187号
諸経費 (率+まるめ)	0.7%	式	1		545	Z58000004 管理費区分 無
計					481,500	
単価					4,815	円/m ²
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きパツタ					
J03 生コンクリート規格	18-8-25 (20) (高炉)					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m ³ /100m ²					
J06 目地材の有無	無し					

- 213 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号

WB240740

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
養生工	防草コンクリート	m ²				
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員		人	0.31	24,648	7,640	R0102 管理費区分 無 増率 0%
諸経費 (率+まるめ)	2%	式	1		199	Z58000004 管理費区分 無
計					10,600	
単価					106	円/m ²
J01 対象構造物	防草コンクリート					

- 214 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

W812330

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
付属物設置工 (境界杭設置)		本	1			
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
根巻き基礎無し 手間+材料費 (標準 [120×120]) 10本以上30本未満 無 無		本	1	4,508.64	4,508	0001320004 管理費区分 無
境界杭設置工 手間のみ		本	1	1,800	1,800	ZA10063050 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,308	
単価					6,308	円/本
J01 施工区分						
J02 材料費区分						
J03 施工規模						
J04 夜間作業の補正						
J05 時間制約を受ける場合の補正						

- 215 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-162号

W812190

単-162号		WB812190		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020	
名称	標識柱・基礎撤去（路側式）			単位	基	数量	1	単価	25,030
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 無								
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		単柱式φ60.5～φ101.6		基	1	25,029	25,029	0001220001 管理費区分 無	
諸経費（まるめ）				式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無	
計							25,030		
単価							25,030	円／基	
J01 形式		単柱式（基礎含む）							
J02 施工規模加算		2基以下							
J03 時間制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業の補正		無							

- 216 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-165号

WB812150

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	5,656	5,656	Q001208001 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,656	
単価					5,656	円/基
J01 標識板材料費の計上の有無		無				
J02 施工規模加算		2基以下				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J04 夜間作業の補正		無				

- 219 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-166号

WB810530

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)		基	1	1,674	1,674	Q001116002 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,674	
単価					1,674	円/基
J01 施工区分		コンクリート建込・標準型				
J02 規格・仕様		Gr-C-2B				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

- 220 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-167号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	4,273
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3,972.3			
労務構成比率		%	83.54				
運転手 (特殊)		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.88				
軽油		%	2.88	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.58				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無	無し						
J03 片道運搬距離 (km) DID無	8.5km以下						

- 221 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-168号

CB010420

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	t	数量	1	単価	9,768
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				9,082.2			
労務構成比率		%	83.62				
運転手 (特殊)		%	42.39	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	40.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.86				
軽油		%	2.86	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.52				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.52	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 トラック機種	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t						

- 222 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-169号

WB812410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工(車線分離標)	貼付式 10本以上30本未満 無 無	本	1	1,560	1,560	Q001346003 管理費区分 無
車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	1	1,560	1,560	Q001346003 管理費区分 無
諸経費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,560	
単価					1,560	円/本
J01 施工区分	貼付式					
J02 施工規模	10本以上30本未満					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

- 223 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	709.7	709.7	
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 増率 0%
その他(労務)		%				RR0000001 管理費区分 無 増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	172	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

- 224 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-170号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	709.7
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				M0000001 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下						
J05 費用の内訳	全ての費用						

- 225 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-171号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	220.3
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				207.06			
労務構成比率		%	80.49				
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	6.02				
軽油		%	6.02	134	152	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	13.49				
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無	
諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

- 226 -

三重県 県土整備部

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-173号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬	単位	m ³	数量	1	単価	5,157
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				4,707.6		
	労務構成比率		%	38.97			
	運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	134	152	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.95			
	ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸経費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	般発生作業	舗装版破砕					
J02	積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03	D1D区間の有無	無し					
J07	運搬距離（km）（D1D区間無）	22.0km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

- 229 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-174号

CR227010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	般運搬			単位	m ³	数量	1	単価	3,263
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用								
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					2,961.3				
労務構成比率			%	43.88					
運転手（一般）			%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	14.43					
軽油			%	14.43	134	152	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	41.69					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無		
諸経費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 般発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし								
J02 積込工法区分	機械積込								
J03 DID区間の有無	無し								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	18.5km以下								
J13 費用の内訳	全ての費用								

- 230 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²			1	2,140
標準単価					1,934.6		
労務構成比率		%		13.99			
普通作業員		%		4.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%		3.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.18	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.15	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	%		77.4	595,000	665,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.27	134	152	Z006702002 管理費区分 無

- 231 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-175号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用		m ²			1	2,140
その他(材料)		%					Z0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		1.61			
アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	%		1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%		0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	%		0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他(機械)		%					M0000001 管理費区分 無
諸経費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン(13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

- 232 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-176号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	下層路盤 (車道・路肩部) 300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位 m ²	数量	1	単価 1,645
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,093.6		
労務構成比率			%	18.06			
運転手 (特殊)			%	8.45	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.8	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	2.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.82	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				R000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	76.55			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	74.68	1,230,000	855,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.54	134	152	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)			%				Z0000001 管理費区分 無

- 233 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

甲-176号

CR410030

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	下層路盤 (車道・路肩部)		単位	m ²	数量	1	単価	1,645
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用							
名称			規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率				%	5.39			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]			ブレード幅3.1m	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]			運転質量10t 締固め幅2.1m	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]			運転質量8~20t	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他 (機械)				%				M0000001 管理費区分 無
諸経費				式				Z0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)			300mm					
J02 施工区分			2層施工					
J03 材料			再生クラッシャー RC-40					
J04 費用の内訳			全ての費用					

- 234 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-177号

WB810510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 (ガードレール設置工)	土中建込 Gr-C-4E 塗装品 50m以上100m未満 無 無 加算無し	式	1	9,776.8	9,776	0001101003 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,776	
単価					9,776	円/式
J01 施工区分	土中建込					
J02 規格・仕様	Gr-C-4E 塗装品					
J03 施工規模による加算	50m以上100m未満					
J04 夜間作業の補正	無					
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J06 曲線部補正	無					
J07 加算額の有無	加算無し					

- 235 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-178号

WB252730

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	10	790.5		
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 削減率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 削減率 0%
バックホウ運転	作業区分=撤去:設置作業半径=6m以下:	日	0.069	55,210	3,809	R0250500 管理費区分 無 単-188号
諸経費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,905	
単価					790.5	円/袋
J01 作業区分	撤去					
J03 設置作業半径	6m以下					

- 236 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB010410

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	5,533
標準単価							
労務構成比率		%	83.54				
運転手 (特殊)		%	42.54	27,700	29,744		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88				
軽油		%	2.88	134	152		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58				
トラック [クレーン装置付]	ベーストラック2 t 積 吊能力2.9 t	%	13.58	7,190	7,690		M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離 (km) DID無	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 11.0km以下						

- 239 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-182号

WB010211

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	交通誘導警備員 A			単位	人日	数量	1	単価	20,490
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無		
計						20,490			
単価						20,490	円／人日		

- 240 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-183号

W8010212

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B			人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 別増率 0%
諸経費 (まるめ)			式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計						16,960	
単価						16,960	円/人日

- 241 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-184号

WY800022

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支障木伐根 幹径90cm以上120cm未満			本		10	55,960	
普通作業員			人	10.7	24,648	263,733	R0102 管理費区分 無 別増率 0%
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm		日	1.6	31,150	49,840	WY800023 管理費区分 無 単-189号
クレーン車運転	2.9t吊		時間	11.8	8,102	95,603	WY800024 管理費区分 無 単-190号
トラック運転	2t積		台	4.2	35,830	150,486	WY800025 管理費区分 無 単-191号
計						559,662	
単価						55,960	円/本

- 242 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CR320580

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (伐木除根)		単位	数量	単価	金額	摘要
規格		単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工 有り 無し 10.0km以下 全ての費用		単位	数量	単価	金額	摘要
標準単価		単位	数量	単価	金額	摘要
労務構成比率		%	29.2			
運転手 (一般)		%	29.2	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.3			
軽油		%	11.3	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	59.5			
ダンプトラック (深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】		%	59.5	35,767	35,847 (35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無
諸経費		式				ZX00C001 管理費区分 無
J01 積込条件		機械施工				
J02 除根作業の有無		有り				
J03 DID区間の有無		無し				
J06 運搬距離 (機械・除根有・DID無)		10.0km以下				
J10 費用の内訳		全ての費用				

- 243 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-186号

K0301002

単-186号		K0301002		単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020			
名称 規格	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				単位	時間	数量	1	単価	7,201
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料+損耗費:普通 標準作業 0時間交替制を適用しない 0 しない 0時間									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (一般)				人	0.17	26,416	4,490		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L	5.4	152	820		Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		時間	1	1,800	1,800		M00301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 普通		時間	1	91	91		Z010020041 管理費区分 無	
諸経費 (まるめ)				式	1		0		ZS3000004 管理費区分 無	
計							7,201			
単価							7,201		円/時間	
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		損料+損耗費:普通 標準作業								
J04 供用日当り運転時間		0 時間								
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間		0 時間								

- 244 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-187号

WK240050

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ (クローラ型) 運転	人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 増増率 0%
軽油	L	37	152	5,624	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	日	1.6	6,430	10,288	L001010008 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)	式	1		4	Z53000004 管理費区分 無
計				45,660	
単価				45,660	円/日

- 245 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-188号

WK250500

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 増増率 0%
撤去 6m以下	L	78	152	11,856	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)	式	1		2	Z53000004 管理費区分 無
計				55,210	
単価				55,210	円/日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下				

- 246 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-189号

WYB00023

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
チェーンソー運転	80cc鋸長600mm	日				
特殊作業員		人	1	28,704	28,704	R0101 管理費区分 無 増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L	2.7	172	464	Z006704001 管理費区分 無 Z1
機械損料	チェーンソー鋸長600mm	日	1	1,080	1,080	WYB00026 管理費区分 無 Z1
諸経費	3%	式	1		907	Z57000001 管理費区分 無 ZZ1
計					31,155	
単価					31,150	円/日

- 247 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-190号

WYB00024

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン車運転	2.9t吊	時間				
運転手(特殊)		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 増率 0% Z1
軽油		L	5.7	152	866	Z006702002 管理費区分 無 Z1
機械損料	トラック[クレーン装置付]4t級2.9t吊	時間	1	2,180	2,180	WYB00027 管理費区分 無 Z1
諸経費(まるめ)		式	1		0	Z53000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,102	
単価					8,102	円/時間

- 248 -

三重県 県土整備部

参考資料 (2)

単-191号

WYB00025

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 3日 令和 7年 6月 3日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック運転 2t積			台			1	35,830
運転手 (一般)			人	1	26,416	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油			L	25	152	3,800	Z1 Z006702002 管理費区分 無
機械損料	トラック2t積		時間	6	935	5,610	Z1 WYB00028 管理費区分 無
諸経費 (まるめ)			式	1		4	Z1 ZS3000004 管理費区分 無
計						35,830	
単価						35,830	円/台

- 249 -

三重県 県土整備部

506-k173740-00504-11(0)

登録単価/オプション単価

工事名		主要地方道上野大田山線道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000300000-001	自由勾配側溝	400×400	個	15,000	令和 7	6	単-113	
Y000300000-002	自由勾配側溝	400×600	個	18,700	令和 7	6	単-118	
Y000300000-003	自由勾配側溝	400×800	個	24,600	令和 7	6	単-121	
Y000300000-004	自由勾配側溝	400×1100	個	37,600	令和 7	6	単-124	
Y000300001-001	BF300用箱形暗渠		m	14,460	令和 7	6	単-81	
Y000301000-001	コンクリート蓋	車道400用	枚	2,560	令和 7	6	単-115	
Y000301000-002	グレーチング蓋	車道400用	枚	30,900	令和 7	6	単-116	
Y000356000-003	ボックスカルバート	600×400×2000	個	142,500	令和 7	6	単-91	
Y000356000-004	ボックスカルバート	300×300×2000	個	70,100	令和 7	6	単-90	
Y000366000-001	平ブロック	500×500×90	m ²	5,300	令和 7	6	単-145	
Y000366000-001	平ブロック	500×500×90	m ²	5,300	令和 7	6	単-149	
Y000366000-001	平ブロック	500×500×90	m ²	5,300	令和 7	6	単-153	
Y001171002-001	道路標識柱	路側式用	基	0	令和 7	6	単-164	
Y007600000-001	建設廃棄物受入料金	アスファルト	m ³	6,340	令和 7	6	単-57	
Y007600000-002	建設廃棄物受入料金	鉄筋コンクリート	m ³	8,750	令和 7	6	単-58	
WYB00021	残土処理		m ³	1,700			単-12	
WYB00016	グレーチング蓋	T-2 網目 1=500	枚	8,570			単-23	
WYB00007	グレーチング蓋	500×500用 T-25	組	34,000			単-33	
WYB00008	グレーチング蓋	500×500用 T-25	組	34,000			単-34	
WYB00009	グレーチング蓋	600×600用 T-25	組	43,500			単-35	
WYB00010	グレーチング蓋	600×600用 T-25	組	43,500			単-36	
WYB00011	足掛金物		本	1,510			単-36	
WYB00019	グレーチング蓋	800×500用 T-2	組	33,750			単-37	
WYB00012	グレーチング蓋	800×800用 T-25	組	79,400			単-38	
WYB00014	グレーチング蓋	800×800用 T-25	組	79,400			単-39	
WYB00015	足掛金物		本	1,510			単-39	
WYB00031	建設廃棄物受入料金	廃プラスチック	空m ³	12,000			単-65	
WYB00026	機械損料	チェーンソー 鋸長600mm	日	1,080			単-189	
WYB00027	機械損料	トラック[クレーン装置付]4t級2.9t吊	時間	2,180			単-190	
WYB00028	機械損料	トラック2t積	時間	935			単-191	
WYB00029	建設廃棄物受入料金	根株	t	24,000			内-4	

- 250 -

三重県 県土整備部

