【実施】

# 積 算 情 報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 506-k174220-00244-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）緑地維持管理業務委託【当初】 |
| 所属名 | 志摩建設事務所　保全室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 令和 7年 4月 8日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | V00：志摩4 | |
| | 生コン | V01：志摩A | |
| | 石材 | V01：志摩4 | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 道路維持業務委託 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日（ 日） |

506-k174220-00244-11(0)

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ９７：道路維持業務委託 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 工期延長等に伴う現場維持費 | 計上の有無 | しない |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 延長時点の純工事費 | 0円 |
| | 積上げ用費用 | 0千円 |
| | 工期延長等日数 | 0日 |
| | 延長期間最終日の基準年月 | 令和 7年 3月 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ５％以下 |
| | 契約保証に係る補正 | 補正無 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路維持 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路維持 | | 式 | 1 | | 1,348,505 | | | |
| 植栽維持工 | | 式 | 1 | | 1,348,505 | | | |
| 樹木・芝生管理工（磯部ステーション） | | 式 | 1 | | 1,153,956 | | | |
| 防除 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容高木幹周60cm未満;環境緑地帯 | 本 | 57 | 337.7 | 19,248 | | | 単-1号 |
| 防除 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容高木幹周60cm以上120cm未満;環境緑地帯 | 本 | 8 | 577.7 | 4,621 | | | 単-2号 |
| 防除 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容中木樹高100cm以上200cm未満;環境緑地帯 | 本 | 10 | 84.85 | 848 | | | 単-3号 |
| 防除 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容中木樹高200cm以上300cm未満;環境緑地帯 | 本 | 38 | 138.4 | 5,259 | | | 単-4号 |
| 寄植剪定 | 樹種剪定 中木 | m2 | 350 | 246.5 | 86,275 | | | 単-5号 |
| 寄植剪定 | 樹種剪定 低木 | m2 | 610 | 161.5 | 98,515 | | | 単-6号 |
| 抜根除草 | 施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | m2 | 610 | 144.5 | 88,145 | | | 単-7号 |



三重県　県土整備部

506-k174220-00244-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路維持 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草工 | 作業形態肩掛式 | m2 | 900 | 144.1 | 129,690 | | | 単-8号 |
| 芝刈 | | m2 | 3,970 | 83.3 | 330,701 | | | 単-9号 |
| 抜根除草 | 施工内容芝生;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | m2 | 1,980 | 182.8 | 361,944 | | | 単-10号 |
| 寄植・芝薬剤散布 | 薬剤種類アージラン相当品;施工内容芝;施工規模1000m2以上;環境緑地帯 | m2 | 1,980 | 14.5 | 28,710 | | | 単-11号 |
| 樹木・芝生管理工（伊勢磯部線　環境緑地帯） | | 式 | 1 | | 137,539 | | | |
| 樹木剪定 | 樹種中木;樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 10 | 2,104 | 21,040 | | | 単-12号 |
| 寄植剪定 | 樹種剪定 低木 | m2 | 60 | 161.5 | 9,690 | | | 単-13号 |
| 機械除草工 | 作業形態肩掛式 | m2 | 340 | 144.1 | 48,994 | | | 単-14号 |
| 抜根除草 | 施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | m2 | 30 | 144.5 | 4,335 | | | 単-15号 |
| 防草シート設置工 | 固定ピン・ワッシャー含む | m2 | 35 | 898 | 31,430 | | | 単-16号 |
| 防草シート | | m2 | 35 | 630 | 22,050 | | | 単-17号 |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 道路維持 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹木・芝生管理工（伊勢磯部線　歩道・交通島） | | 式 | 1 | | 57,010 | | | |
| 樹木剪定 | 樹種中木/樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 6 | 1,007 | 5,035 | | | 単-18号 |
| 樹木剪定 | 樹種中木/樹高200cm以上300cm未満 | 本 | 21 | 2,475 | 51,975 | | | 単-19号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 1,348,505 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 74,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>1,348,505× 5.54% | | 式 | 1 | | 74,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 1,422,505 | | | |
| 現場管理費<br>1,422,505×46.02% | | 式 | 1 | | 654,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 2,076,505 | | | |
| 一般管理費等<br>2,076,505×（21.47%＋ 0%） | | 式 | 1 | | 445,495 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 2,522,000 | | | |
| 消費税相当額<br>2,522,000×10% | | 式 | 1 | | 252,200 | | | |



三重県　県土整備部

506-k174220-00244-11(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路維持業務委託 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 2,774,200 | | | |



三重県　県土整備部

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 道路維持業務委託 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 1,348,505 | |
| 4 | 直接工事費 | 1,348,505 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 0 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 1,348,505 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 1,348,505 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 5.54% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 5.54% | |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 74,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 74,000 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 1,348,505 | |
| 35 | 直接工事費 | 1,348,505 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 0 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 1,348,505 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 2.34% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費 率（補正後） | 2.34% | |
| 53 | 計上額 単独（追加工事） | 0 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 58 | 運搬費 | 0 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 0 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 74,000 | |





# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 道路維持業務委託 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 1,422,505 | |
| 3 | 単独（追加工事） 直接工事費 | 1,348,505 | |
| 4 | 単独（追加工事） 共通仮設費 | 74,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費 単独（追加工事） | 1,422,505 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く 現場管理費対象純工事費 | 1,422,505 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前） 単独（追加工事） | 46.02% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正 冬期：0日 工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正 単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 46.02% | |
| 29 | 計上額 単独（追加工事） | 654,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 654,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　志摩建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持業務委託

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 2,076,505 | |
| 2 | 純工事費 | 1,422,505 | |
| 3 | 現場管理費 | 654,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 2,076,505 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 2,076,505 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 20.45% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1.05 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 2,076,505 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0 | 契約保証費　0 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 21.47% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 445,495 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 445,495 | |







# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防除 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 337.7 |
| 規格 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容高木幹周60cm未満;環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60cm未満 50本以上 無 無　供用区間<br>環境緑地帯 | 本 | 1 | 337.7 | 337.7 | WYB00005<br>管理費区分 無<br>単-20号 |
| 計 | | | | | 337.7 | |
| 単価 | | | | | 337.7 | 円／本 |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防除 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 577.7 |
| 規格 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容高木幹周60cm以上120cm未満;環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 環境緑地帯 | 本 | 1 | 577.7 | 577.7 | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-21号 |
| 計 | | | | | 577.7 | |
| 単価 | | | | | 577.7 | 円／本 |







# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防除 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 84.85 |
| 規格 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容中木樹高100cm以上200cm未満;環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理（防除）（高木・中木・低木） | 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 環境緑地帯 | 本 | 1 | 84.85 | 84.85 | WYB00007<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計 | | | | | 84.85 | |
| 単価 | | | | | 84.85 | 円／本 |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防除 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 138.4 |
| 規格 | 薬剤種類スミチオン相当品;施工内容中木樹高200cm以上300cm未満;環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無<br>供用区間 環境緑地帯 | 本 | 1 | 138.4 | 138.4 | WYB00010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |
| 計 | | | | | 138.4 | |
| 単価 | | | | | 138.4 | 円／本 |







# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 寄植剪定 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 246.5 |
| 規格 | 樹種剪定 中木 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（寄植せん定） | 施工内容＝中木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 246.5 | 246.5 | WB811290<br>管理費区分 無<br>単-24号 |
| 計 | | | | | 246.5 | |
| 単価 | | | | | 246.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 寄植剪定 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 161.5 |
| 規格 | 樹種剪定 低木 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（寄植せん定） | 施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 161.5 | 161.5 | WB811290 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | 161.5 | |
| 単価 | | | | | 161.5 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 抜根除草 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.5 |
| 規格 | 施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理（抜根除草） | 施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 144.5 | 144.5 | WB811350 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | 144.5 | |
| 単価 | | | | | 144.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械除草工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
| 規格 | 作業形態肩掛式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】 | m２ | 1 | 144.1 | 144.1 | CB432160<br>管理費区分 無<br>単-27号 |
| 計 | | | | | 144.1 | |
| 単価 | | | | | 144.1 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 芝刈 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 83.3 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（芝刈） | 施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 83.3 | 83.3 | WB811360<br>管理費区分 無<br>単-28号 |
| 計 | | | | | 83.3 | |
| 単価 | | | | | 83.3 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 抜根除草 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 182.8 |
| 規格 | 施工内容芝生;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（抜根除草） | 施工内容＝芝生：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 182.8 | 182.8 | WB811350 管理費区分 無 単-29号 |
| 計 | | | | | 182.8 | |
| 単価 | | | | | 182.8 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 寄植・芝薬剤散布 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 14.5 |
| 規格 | 薬剤種類アージラン相当品;施工内容芝;施工規模1000m2以上;環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 芝 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | m2 | 1 | 14.5 | 14.5 | WYB00009 管理費区分 無 単-30号 |
| 計 | | | | | 14.5 | |
| 単価 | | | | | 14.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 樹木剪定 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,104 |
| 規格 | 樹種中木;樹高200cm以上300cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 施工内容＝円筒形せん定樹高200cm上300cm未：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | 本 | 1 | 2,104 | 2,104 | WB811280 管理費区分 無 単-31号 |
| 計 | | | | | 2,104 | |
| 単価 | | | | | 2,104 | 円／本 |







# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 寄植剪定 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 161.5 |
| 規格 | 樹種剪定 低木 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（寄植せん定） | 施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 161.5 | 161.5 | WB811290 管理費区分 無 単-25号 |
| 計 | | | | | 161.5 | |
| 単価 | | | | | 161.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 機械除草工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 作業形態層掛式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械除草（層掛式）・集草・積込運搬 | 飛び石防護の有無＝有り：運搬機械選定＝ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）：ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】 | m２ | 1 | 144.1 | 144.1 | CB432160 管理費区分 無 単-32号 |
| 計 | | | | | 144.1 | |
| 単価 | | | | | 144.1 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 抜根除草 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理（抜根除草） | 施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯： | m2 | 1 | 144.5 | 144.5 | WB811350 管理費区分 無 単-26号 |
| 計 | | | | | 144.5 | |
| 単価 | | | | | 144.5 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防草シート設置工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 898 |
| 規格 | 固定ピン・ワッシャー含む | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート設置工 | 固定ピン・ワッシャー含む | m2 | 1 | 898 | 898 | Y30R306300-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 898 | |
| 単価 | | | | | 898 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防草シート | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 630 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防草シート | ザバーン防草シート2400相当品 | m 2 | 1 | 630 | 630 | Y000800002-001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 630 | |
| 単価 | | | | | 630 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 樹木剪定 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,007 |
| 規格 | 樹種中木;樹高100cm以上200cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 施工内容＝円筒形せん定樹高100cm上200cm未：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）： | 本 | 1 | 1,007 | 1,007 | WB811280 管理費区分 無 単-33号 |
| 計 | | | | | 1,007 | |
| 単価 | | | | | 1,007 | 円／本 |







# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 樹木剪定 | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 2,475 |
| 規格 | 樹種中木;樹高200cm以上300cm未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植樹管理（低木・中木せん定） | 施工内容＝円筒形せん定樹高200cm上300cm未：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）： | 本 | 1 | 2,475 | 2,475 | WB811280 管理費区分 無 単-34号 |
| 計 | | | | | 2,475 | |
| 単価 | | | | | 2,475 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-20号　　WYB00005

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 337.7 |
| 規格 | 高木幹周60cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺虫剤 | スミチオン相当品 | cc | 650 | 2 | 1,300 | Y001509002-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 道路植栽工　植樹管理　防除 | 高木　幹周　６０ｃｍ未満 | 本 | 100 | 324.7 | 32,470 | Q001458028<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 33,770 | |
| 単価 | | | | | 337.7 | 円／本 |



三重県　県土整備部



# 参考資料（1）

単-21号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 577.7 |
| 規格 | 高木幹周60cm以上120cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺虫剤 | スミチオン相当品 | cc | 1,600 | 2 | 3,200 | Y001509002-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 道路植栽工　植樹管理　防除 | 高木　幹周　６０以上１２０未満 | 本 | 100 | 545.7 | 54,570 | Q001458029<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 57,770 | |
| 単価 | | | | | 577.7 | 円／本 |



三重県　県土整備部

# 参考資料 (1)

単-22号　　WYB00007

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 84.85 |
| 規格 | 中木樹高100cm以上200cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殺虫剤 | スミチオン相当品 | cc | 120 | 2 | 240 | Y001509002-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 道路植栽工　植樹管理　防除 | 中木　樹高１００以上２００未満 | 本 | 100 | 82.45 | 8,245 | Q001458026<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,485 | |
| 単価 | | | | | 84.85 | 円／本 |







# 参考資料 (1)

単-23号　　WYB00010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（防除）（高木・中木・低木） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 138.4 |
| 規格 | 中木樹高200cm以上300cm未満 50本以上 無 無　供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | スミチオン相当品 | cc | 120 | 2 | 240 | Y001509002-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 道路植栽工　植樹管理　防除 | 中木　樹高２００以上３００未満 | 本 | 100 | 136 | 13,600 | Q001458027<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 13,840 | |
| 単価 | | | | | 138.4 | 円／本 |

# 参考資料（1）

単-24号　　WB811290

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（寄植せん定） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 246.5 |
| 規格 | 中木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 | 中木 | m2 | 100 | 246.5 | 24,650 | Q001458012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 24,650 | |
| 単価 | | | | | 246.5 | 円／m2 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 中木<br>1000m2以上<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 環境緑地帯 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-25号　　WB811290

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（寄植せん定） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 161.5 |
| 規格 | 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 | 低木（株物） | m2 | 100 | 161.5 | 16,150 | Q001458011<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,150 | |
| 単価 | | | | | 161.5 | 円／m2 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 低木<br>1000m2以上<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 環境緑地帯 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-26号　　WB811350

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（抜根除草） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 144.5 |
| 規格 | 植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理　除草 | 抜根除草　植込み地 | m2 | 100 | 144.5 | 14,450 | Q001458019<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 14,450 | |
| 単価 | | | | | 144.5 | 円／m2 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 植込み地<br>1000m2以上<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 環境緑地帯 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB432160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
| 規格 | 有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積） 6.5km以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 141.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 98.4 | | | |
| 普通作業員 | | % | 50.59 | 23,900 | 23,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 33.87 | 26,700 | 27,600 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.14 | 28,900 | 29,500 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（一般） | | % | 3.03 | 22,400 | 25,400 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.39 | | | |
| 軽油 | | % | 0.39 | 134 | 146 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.21 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 2ｔ積級<br>【2～3ｔ積級　良好　供用日】 | % | 0.89 | 4,873 | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　CB432160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
| 規格 | 有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積） 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５mm | % | 0.32 | 137 | 141 | M002031005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 飛び石防護の有無<br>J02 運搬機械選定<br>J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | 有り<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積）<br>6.5km以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-28号　WB811360

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（芝刈） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 83.3 |
| 規格 | 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工 植樹管理 芝刈 | 芝刈 | m2 | 100 | 83.3 | 8,330 | Q001458021<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 8,330 | |
| 単価 | | | | | 83.3 | 円／m2 |
| J01 施工規模<br>J02 時間制約補正<br>J03 夜間作業補正 | 1000m2以上<br>無<br>無 | | | | | |
| J04 施工場所別補正 | 供用区間 環境緑地帯 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-29号　　WB811350

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 植樹管理（抜根除草） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 182.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 芝生 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理　除草 | 抜根除草　芝生 | m2 | 100 | 182.75 | 18,275 | Q001458020<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 5 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 18,280 | |
| 単価 | | | | | 182.8 | 円／m2 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 芝生<br>1000m2以上<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 環境緑地帯 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-30号　　WYB00009

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 植樹管理（防除）（寄植・芝） | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 芝 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薬 | アージラン相当品 | g | 30 | 3 | 90 | Y001509001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 道路植栽工　植樹管理　防除 | 芝 | m2 | 100 | 13.6 | 1,360 | Q001458032<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,450 | |
| 単価 | | | | | 14.5 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-31号　　WB811280

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（低木・中木せん定） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,104 |
| 規格 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 10本以上50本未満　無 無 供用区間 環境緑地帯 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 | 円筒形　２００～３００ｃｍ | 本 | 100 | 2,103.75 | 210,375 | Q001458010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 25 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 210,400 | |
| 単価 | | | | | 2,104 | 円／本 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未<br>10本以上50本未満<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 環境緑地帯 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB432160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
| 規格 | 有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）　6.5km以下　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 141.86 | | |
| 労務構成比率 | | % | 98.4 | | | |
| 普通作業員 | | % | 50.59 | 23,900 | 23,700 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 33.87 | 26,700 | 27,600 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.14 | 28,900 | 29,500 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（一般） | | % | 3.03 | 22,400 | 25,400 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 0.39 | | | |
| 軽油 | | % | 0.39 | 134 | 146 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.21 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | ２ｔ積級<br>【２～３ｔ積級　良好　供用日】 | % | 0.89 | 4,873 | 5,702<br>(5,520)<br>(182) | M000301001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　CB432160

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 144.1 |
| 規格 | 有り ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積） 6.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 草刈機［肩掛式］ | カッタ径２５５ｍｍ | % | 0.32 | 137 | 141 | M002031005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 飛び石防護の有無<br>J02 運搬機械選定<br>J03 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離 | 有り<br>ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積）<br>6.5km以下 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-33号　WB811280

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（低木・中木せん定） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 1,007 |
| 規格 | 円筒形せん定樹高100cm上200cm未 10本以上50本未満 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造園工 植樹管理中低木せん定 | 円筒形 １００～２００ｃｍ | 本 | 100 | 1,006.5 | 100,650 | Q001458009<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 50 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 100,700 | |
| 単価 | | | | | 1,007 | 円／本 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 円筒形せん定樹高100cm上200cm未<br>10本以上50本未満<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 標準（歩道及び交通島） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-34号　　WB811280

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 3月10日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 植樹管理（低木・中木せん定） | 単位 | 本 | 数量 | 100 | 単価 | 2,475 |
| 規格 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未 10本以上50本未満　無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 | 円筒形　２００～３００ｃｍ | 本 | 100 | 2,475 | 247,500 | Q001458010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 247,500 | |
| 単価 | | | | | 2,475 | 円／本 |
| J01 施工内容<br>J02 施工規模<br>J03 時間制約補正 | 円筒形せん定樹高200cm上300cm未<br>10本以上50本未満<br>無 | | | | | |
| J04 夜間作業補正<br>J05 施工場所別補正 | 無<br>供用区間 標準（歩道及び交通島） | | | | | |





506-k174220-00244-11(0)

# 登録単価

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 |

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y000800002-001 | 防草シート | ザバーン防草シート240G相当品 | m 2 | 630 | 令和 6 | 3 | |
| Y001509001-001 | 薬剤 | アージラン相当品 | g | 3 | 令和 6 | 3 | |
| Y001509002-001 | 殺虫剤 | スミチオン相当品 | cc | 2 | 令和 6 | 3 | |
| Y30R306300-001 | 防草シート設置工 | 固定ピン・ワッシャー含む | m2 | 898 | 令和 6 | 3 | |

# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 主要地方道伊勢磯部線（磯部ステーション）<br>緑地維持管理業務委託　【当初】 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |