【実施】

積算情報

設計書番号	506-k174220-00242-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一般国道260号（大正町） 緑地維持管理業務委託【当初】
所属名	志摩建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 4月 8日		
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日		
単価適用年月日	令和 7年 3月10日		
適用単価地区	一般材料	V00：志摩４	
	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩４	
適用工種	道路維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

506-k174220-00242-11(0)

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９７：道路維持業務委託
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（1）－1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和 7年 3月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一般国道260号（大王町） 緑地維持管理業務委託【当初】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1		3,040,910			
植栽維持工		式	1		2,804,510			
樹木・芝生管理工（歩道）		式	1		1,046,234			
寄植剪定	樹種剪定 低木	m2	460	190	87,400			単-1号
寄植・芝薬剤散布	薬剤種類スミチオン相当品;施工内容寄植 低木;標準(歩道及び交通島)	m2	460	68.9	31,694			単-2号
抜根除草	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 標準(歩道及び交通島)	m2	4,370	170	742,900			単-3号
芝刈		m2	1,880	98	184,240			単-4号
樹木・芝生管理工（環境緑地帯）		式	1		1,758,276			
樹木剪定	樹種中木;樹高100cm以上200cm未満	本	37	855.6	31,657			単-5号
樹木剪定	樹種中木;樹高200cm以上300cm未満	本	6	2,104	12,624			単-6号
寄植剪定	樹種剪定 低木	m2	1,600	161.5	258,400			単-7号

三重県　県土整備部

505-k174220-00242-11(0)

設計内訳書

工事名	一般国道260号（大王町） 緑地維持管理業務委託【当初】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
寄植・芝薬剤散布	薬剤種類スミチオン相当品;施工内容寄植 低木;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯	m2	1,600	58.92	94,272			単-8号
抜根除草	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯	m2	8,070	144.5	1,166,115			単-9号
芝刈		m2	2,160	83.3	179,928			単-10号
防草シート設置工	固定ピン・ワッシャー含む	m2	10	898	8,980			単-11号
防草シート	ザバーン防草シート240G相当品	m2	10	630	6,300			単-12号
仮設工		式	1		236,400			
交通管理工		式	1		236,400			
交通誘導警備員		式	1	236,400	236,400			単-13号
直接工事費		式	1		3,040,910			
共通仮設		式	1		235,000			
共通仮設費（率計上） 3,040,910× 7.76%		式	1		235,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	一般国道260号（大王町） 緑地維持管理業務委託【当初】	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,275,910			
現場管理費 3,275,910×51.9%		式	1		1,700,000			
工事原価		式	1		4,975,910			
一般管理費等 4,975,910×（21.47%＋0.04%）		式	1		1,070,090			
工事価格		式	1		6,046,000			
消費税相当額 6,046,000×10%		式	1		604,600			
工事費計		式	1		6,650,600			

三重県　県土整備部

506-k174220-00242-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	3,040,910	
4	直接工事費	3,040,910	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	0	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,040,910	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	3,040,910	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.54%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	7.76%	
30	計上額　単独（追加工事）	235,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	235,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	3,040,910	
35	直接工事費	3,040,910	
36	非対象額計（－）	0	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	0	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	3,040,910	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.99%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	235,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	3,275,910	
3	単独（追加工事）　直接工事費	3,040,910	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	235,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	3,275,910	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	3,275,910	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	43.25%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	51.9%	
29	計上額　単独（追加工事）	1,700,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,700,000	

一般管理費等

所属名　志摩建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路維持業務委託

1	工事原価	4,975,910	
2	純工事費	3,275,910	
3	現場管理費	1,700,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	4,975,910	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	4,975,910	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	20.45%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	4,975,910	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04	契約保証費　1,990 円
24	一般管理費等 率（補正後）	21.51%	
25	計上額　単独（追加工事）	1,070,090	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,070,090	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	寄植剪定	単位	m2	数量	1	単価	190
規格	樹種剪定 低木						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	190	190	WB811290 管理費区分 無 単-14号
計					190	
単価					190	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	寄植・芝薬剤散布	単位	m2	数量	1	単価	68.9
規格	薬剤種類スミチオン相当品;施工内容寄植 低木;標準(歩道及び交通島)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）	m2	1	68.9	68.9	WYB00001 管理費区分 無 単-15号
計					68.9	
単価					68.9	円／m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抜根除草	単位	m2	数量	1	単価	170
規格	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 標準(歩道及び交通島)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	170	170	WB811350 管理費区分 無 単-16号
計					170	
単価					170	円／m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝刈	単位	m2	数量	1	単価	98
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（芝刈）	施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 標準（歩道及び交通島）：	m2	1	98	98	WB811360 管理費区分 無 単-17号
計					98	
単価					98	円／m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	855.6
規格	樹種中木;樹高100cm以上200cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝円筒形せん定樹高100cm上200cm未：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	855.6	855.6	WB811280 管理費区分 無 単-18号
計					855.6	
単価					855.6	円／本

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹木剪定	単位	本	数量	1	単価	2,104
規格	樹種中木;樹高200cm以上300cm未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（低木・中木せん定）	施工内容＝円筒形せん定樹高200cm上300cm未：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	本	1	2,104	2,104	WB811280 管理費区分 無 単-19号
計					2,104	
単価					2,104	円／本

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	寄植剪定	単位	m2	数量	1	単価	161.5
規格	樹種剪定 低木						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（寄植せん定）	施工内容＝低木：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	161.5	161.5	WB811290 管理費区分 無 単-20号
計					161.5	
単価					161.5	円／m2

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	寄植・芝薬剤散布	単位	m2	数量	1	単価	58.92
規格	薬剤種類スミチオン相当品;施工内容寄植 低木;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管理（防除）（寄植・芝）	寄植 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯	m2	1	58.92	58.92	WYB00002 管理費区分 無 単-21号
計					58.92	
単価					58.92	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	抜根除草	単位	m2	数量	1	単価	144.5
規格	施工内容植込み地;施工規模1000m2以上;施工場所別補正供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（抜根除草）	施工内容＝植込み地：施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	144.5	144.5	WB811360 管理費区分 無 単-22号
計					144.5	
単価					144.5	円／m2

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	芝刈	単位	m2	数量	1	単価	83.3
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（芝刈）	施工規模＝1000m2以上：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝供用区間 環境緑地帯：	m2	1	83.3	83.3	WB811360 管理費区分 無 単-23号
計					83.3	
単価					83.3	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草シート設置工	単位	m2	数量	1	単価	898
規格	固定ピン・ワッシャー含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置工	固定ピン・ワッシャー含む	m2	1	898	898	Y30R306300-001 管理費区分 無
計					898	
単価					898	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防草シート	単位	m2	数量	1	単価	630
規格	ザバーン防草シート240G相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ート	ザバーン防草シート240G相当品	m2	1	630	630	Y000800002-001 管理費区分 無
計					630	
単価					630	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	236,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員A人数＝12人：交通誘導警備員B人数＝0人：	式	1	236,400	236,400	DXX01052 管理費区分 無 単-24号
計					236,400	
単価					236,400	円／式

参考資料（1）

単-14号　　WB811290

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量	100	単価	190
規格	低木 1000m2以上 無 無　供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	100	190	19,000	Q001458011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,000	
単価					190	円／m2
J01 施工内容	低木					
J02 施工規模	1000m2以上					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-15号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（寄植・芝）	単位	m2	数量	100	単価	68.9
規格	寄植 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	スミチオン相当品	cc	120	2	240	Y001509001-001 管理費区分 無 Z1
道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木（株物）	m2	100	66.5	6,650	Q001458030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					6,890	
単価					68.9	円／m2

参考資料（1）

単-16号　　WB811350

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（抜根除草）	単位	m2	数量	100	単価	170
規格	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	100	170	17,000	Q001458019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,000	
単価					170	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	植込み地 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 標準（歩道及び交通島）					

参考資料（1）

単-17号　　WB811360

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（芝刈）	単位	m2	数量	100	単価	98
規格	1000m2以上 無 無 供用区間 標準（歩道及び交通島）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　芝刈	芝刈	m2	100	98	9,800	Q001458021 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,800	
単価					98	円／m2
J01 施工規模 J02 時間制約補正 J03 夜間作業補正	1000m2以上 無 無					
J04 施工場所別補正	供用区間 標準（歩道及び交通島）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-18号　　WB811280

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	855.6
規格	円筒形せん定樹高100cm上200cm未 10本以上50本未満　無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　１００～２００ｃｍ	本	100	855.525	85,552	Q001458009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,560	
単価					855.6	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	円筒形せん定樹高100cm上200cm未 10本以上50本未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-19号　　WB811280

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（低木・中木せん定）	単位	本	数量	100	単価	2,104
規格	円筒形せん定樹高200cm上300cm未 10本以上50本未満　無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理中低木せん定	円筒形　２００～３００ｃｍ	本	100	2,103.75	210,375	Q001458010 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		25	ZS3000004 管理費区分 無
計					210,400	
単価					2,104	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	円筒形せん定樹高200cm上300cm未 10本以上50本未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（1）

単-20号　　WB811290

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（寄植せん定）	単位	m2	数量	100	単価	161.5
規格	低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	低木（株物）	m2	100	161.5	16,150	Q001458011 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,150	
単価					161.5	円／m2
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	低木 1000m2以上 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 供用区間 環境緑地帯					

参考資料（1）

単-21号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（防除）（寄植・芝）	単位	m2	数量	100	単価	58.92
規格	寄植 低木 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殺虫剤	スミチオン相当品	cc	120	2	240	Y001509001-001 管理費区分 無 Z1
道路植栽工　植樹管理　防除	寄植　低木（株物）	m2	100	56.52	5,652	Q001458030 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,892	
単価					58.92	円／m2

参考資料（1）

単-22号　　WB811350

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（抜根除草）	単位	m2	数量	100	単価	144.5
規格	植込み地 1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　除草	抜根除草　植込み地	m2	100	144.5	14,450	Q001458019 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,450	
単価					144.5	円／m2
J01 施工内容	植込み地					
J02 施工規模	1000m2以上					
J03 時間制約補正	無					
J04 夜間作業補正	無					
J05 施工場所別補正	供用区間 環境緑地帯					

参考資料 (1)

単-23号　　WB811360

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理 (芝刈)	単位	m2	数量	100	単価	83.3
規格	1000m2以上 無 無 供用区間 環境緑地帯						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	100	83.3	8,330	Q001458021 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,330	
単価					83.3	円／m2
J01 施工規模 J02 時間制約補正 J03 夜間作業補正	1000m2以上 無 無					
J04 施工場所別補正	供用区間 環境緑地帯					

参考資料 (1)

単-24号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 3月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 3月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	236,400
規格	12人 0人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	12	19,700	236,400	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員B		人	0	16,300	0	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					236,400	
単価					236,400	円／式
J01 交通誘導警備員A人数 J02 交通誘導警備員B人数	12 人 0 人					

登録単価

		工事名	一般国道260号（大王町） 緑地維持管理業務委託【当初】					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800002-001	防草シート		ザバーン防草シート240G相当品	m 2	630	令和 6	3	
Y001509001-001	殺虫剤		スミチオン相当品	cc	2	令和 6	3	
Y30R306300-001	防草シート設置工		固定ピン・ワッシャー含む	m2	898	令和 6	3	

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	一般国道260号（大王町） 緑地維持管理業務委託【当初】						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考