

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174220-00005-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】二級河川加茂川ほか1川河川除草業務委託
所属名	志摩建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和7年5月19日		
歩掛適用年月日	令和7年4月10日		
単価適用年月日	令和7年4月10日		
適用単価 地区	一般材料	S00:志摩1	
	生コン	S01:志摩A	
	石材	S01:志摩1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

- 1 -

507-k174220-00005-11(0)

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	98:河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無し
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	財団法人等の補正	しない
一般管理費等	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

- 2 -

- 1 -

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	河川維持業務委託	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	6,118,546	
4	直接工事費	6,118,546	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	3,375,000	/
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (一)	3,191,444	
11	管理費区分 1	0	橋梁、PC 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7	0	工場原価
13	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9	0	間接費非対象額
15	管理費区分 T	3,191,444	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,927,102	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	2,743,546	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	5.58%	
30	計上額 単独 (追加工事)	163,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	163,000	/

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,118,546	
35	直接工事費	6,118,546	
36	非対象額計(一)	3,375,000	
37	管理費区分1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2、7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	3,375,000	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(P1) 単独(追加工事)	2,743,546	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)	2.03%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率(補正後)	2.03%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(類上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	163,000	

- 2 -

三重県 県土整備部

507-k174220-00005-11(0)

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独(追加工事) 純工事費	6,281,546	
3	単独(追加工事) 直接工事費	6,118,546	
4	単独(追加工事) 共通仮設費	163,000	
5	非対象額計(一)	3,191,444	
6	管理費区分2、7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	3,191,444	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品(+)	0	
11	無償貸付機械評価額(+)	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独(追加工事)	3,090,102	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,906,546	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率(補正前) 単独(追加工事)	36.81%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独(追加工事)	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期:0日 工期:0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日:0日 工期:0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独(追加工事)	0%	
27	現工事	0%	
28	率(補正後)	36.81%	
29	計上額 単独(追加工事)	1,137,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	1,137,000	

- 1 -

三重県 県土整備部

一般管理費等

所属名 志摩建設事務所 保全室
発注年月

契約区分

工事番号
主工種

河川維持業務委託

第 回変更

1	工事原価	7,418,546	
2	純工事費	6,281,546	
3	現場管理費	1,137,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計 (-)	3,191,444	
7	管理費区分 9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T	3,191,444	全処分費のうち 3 % または 3000 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独 (追加工事)	4,227,102	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	4,043,546	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率 (補正前) 単独 (追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独 (追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独 (追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価 (当初設計)	4,227,102	
23	契約保証に係る補正值 単独 (追加工事)	0.04%	契約保証費 1,690 円
24	一般管理費等 率 (補正後)	22.23%	
25	計上額 単独 (追加工事)	939,454	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	939,454	

- 1 -

三重県 県土整備部

507-k174220-00005-11(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月10日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月10日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m ²	1	77.45	77.45	CB320070 管理費区分 無 単-4号
計					77.45	
単価					77.45	円/m ²
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集草 (人力), 梱包 積込・荷卸 (総)	除草機種=肩掛式 (カッタ径255mm): 梱包の有無=梱包無し: 運搬機械=ダンプトラック (オンロード・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置=無し	m ²	1	77.45	77.45	

- 1 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-2号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)				m2	1	3.72	3.72	CB320050 管理費区分 無 単-5号
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) ：梱包の有無=梱包無し/DID区間の有無 =無し：運搬距離 片道・梱包無し/DID区間無=2.5km以下 費用の内訳=全ての費用： 【ダンプトラック(オンロード・ディーゼル) 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】		m2	1	3.729	3.72	
計							3.72	
単価							3.72	円/m2

- 2 -

三重県 県土整備部

1次単価表

単-3号

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費				kg	1	45	45	RYB00002 管理費区分 T
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		一般廃棄物処理費		kg	1	45	45	
計							45	
単価							45	円/kg

- 3 -

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-4号

CB320070

名称		単位	m ²	数量	1	単価	77.45
規格							
除草、集草（人力）、梱包 積込・荷卸（総合）							
肩掛式（カッタ径255mm） 梱包無し ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 無し							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				76.461			
労務構成比率		%	99.54				
普通作業員		%	46.91	23,900	23,700	R0102	管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	45.39	26,700	27,600	R0101	管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.29	28,900	29,500	R0125	管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001	管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.46				
草刈機【肩掛式】	カッタ径255mm	%	0.46	137	141	M002031005	管理費区分 無
		式				ZX000001	管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式（カッタ径255mm）						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）						
J05 飛散防止措置	無し						

- 4 -

三重県 県土整備部

507-k174220-00005-11(0)

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-5号

CB320050

名称		単位	m ²	数量	1	単価	3.729
規格							
運搬（堤防除草）							
ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積） 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用							
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				3.262			
労務構成比率		%	67.31				
運転手（一般）		%	67.31	22,400	25,400	R0115	管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.06				
軽油		%	10.06	134	153	Z006702002	管理費区分 無
機械構成比率		%	22.63				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】	2t積級	%	22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301091	管理費区分 無
【タイヤ損耗費】	【2～3t積級 良好 供用日】	%				ZX000001	管理費区分 無
諸雑費		式					
J01 運搬機械	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積）						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	無し						
J06 運搬距離 片道・梱包無・DID区間無	2.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

- 5 -

三重県 県土整備部

