【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174220-00016-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託
所属名	志摩建設事務所　保全室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 5月27日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日		
単価適用年月日	令和 7年 4月21日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩1	
	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩1	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	砂防施設点検

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
砂防施設点検		式	1		1,026,647			
砂防施設点検		式	1		1,026,647			
点検		式	1		842,447			
計画準備		業務	1	216,750	216,750			単-1号 P1
砂防施設点検		箇所	6	34,835	209,010			単-2号 P1
急傾斜地崩壊防止施設点検	指定区域A<2ha	箇所	8	31,225	249,800			単-3号 P1
点検結果とりまとめ	健全度評価（２回目以降）	箇所	14	6,678	93,492			単-4号 P1
報告書作成		箇所	14	3,270	45,780			単-5号 P1
材料費等		式	1	27,615	27,615			単-6号 P1
打合せ等		式	1		184,200			
打合せ	着手時、中間１回、納入時	式	1	184,200	184,200			単-7号 P1
直接経費		式	1		76,293			

三重県　県土整備部

507-k174220-00016-41(0)

設計内訳書

業務名	【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		76,293			
旅費交通費		式	1		6,293			
旅費交通費（率計上）（設計） 999,032× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		6,293			P1
電子成果品作成費		式	1		70,000			
電子成果品作成費（設計） 5.1×999千円^0.38	区分：その他の設計	式	1		70,000			
直接原価		式	1		1,102,940			
その他原価		式	1		537,978			
業務原価		式	1		1,640,918			
一般管理費等		式	1		883,082			
設計業務価格		式	1		2,524,000			
消費税相当額 2,524,000×10%		式	1		252,400			
業務費計		式	1		2,776,400			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（一）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	999,032
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	537,978
直接原価	1,102,940
非対象額（一）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	1,640,918
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	883,634
調整額	552
一般管理費等計上額	883,082

（直接経費　103,908 ）

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	計画準備	単位	業務	数量	1	単価	216,750
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1	66,900	66,900	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.5	59,600	89,400	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.5	40,300	60,450	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					216,750	
単価					216,750	円／業務

三重県　県土整備部

507-k174220-00016-41(0)

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂防施設点検	単位	箇所	数量	10	単価	34,835
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.5	48,500	121,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.5	40,300	100,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.5	36,100	126,350	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					348,350	
単価					34,835	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	急傾斜地崩壊防止施設点検	単位	箇所	数量	10	単価	31,225
規格	指定区域A<2ha						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	2.5	48,500	121,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	2.5	40,300	100,750	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.5	36,100	90,250	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					312,250	
単価					31,225	円／箇所

三重県　県土整備部

507-k174220-00016-41(0)

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	点検結果とりまとめ	単位	箇所	数量	10	単価	6,678
規格	健全度評価（2回目以降）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主技師	直接人件費	人	0.2	66,900	13,380	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.3	59,600	17,880	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.4	48,500	19,400	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.4	40,300	16,120	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					66,780	
単価					6,678	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	箇所	数量	10	単価	3,270
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.1	59,600	5,960	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.35	40,300	14,105	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	0.35	36,100	12,635	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					32,700	
単価					3,270	円／箇所

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	材料費等	単位	式	数量	1	単価	27,615
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費等		式	1	27,615	27,615	WYB00001 管理費区分 無
計					27,615	
単価					27,615	円／式

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月21日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月21日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	式	数量	1	単価	184,200
規格	着手時、中間1回、納入時						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	1.5	66,900	100,350	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.5	48,500	24,250	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					184,200	
単価					184,200	円／式

登録単価／オプション単価

		業務名	【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00001	材料費等		式	27,615			単-6

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	【当初】志摩建設事務所管内砂防関係施設点検業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考