【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k174230-00027-41(0)	設計者名	
費目	測量及び試験費	工事名	令和7年度 一般国道167号（五知ヶ白木）道路改良（道路予備設計）業務委託
所属名	志摩建設事務所 事業推進室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 6月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日		
単価適用年月日	令和 7年 5月12日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩1	
	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩1	
適用工種	（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合 （α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合 （α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良（道路予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	道路設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路設計		式	1		7,046,601			
道路設計		式	1		7,046,601			
道路予備設計（B）		式	1		7,046,601			
道路予備設計（B）	規格縮尺1／1,000	(km)式	1	7,046,601	7,046,601			単-1号 P1
橋梁設計		式	1		6,910,426			
橋梁設計		式	1		6,910,426			
橋梁予備設計		式	1		6,910,426			
設計計画		業務	1	1,001,870	1,001,870			単-2号 P1
橋梁予備設計		(橋)式	2	2,954,278	5,908,556			単-3号 P1
共通		式	1		1,676,145			
共通（設計業務）		式	1		1,676,145			
打合せ等		式	1		1,446,800			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良（道路予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	共通

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
打合せ		業務	1	700,000	700,000			単-4号 P1
関係機関打合せ協議		式	1		379,500			内-1号 P1
関係機関との協議資料作成		業務	1	367,300	367,300			単-5号 P1
その他		式	1		93,925			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-6号 P1
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025			単-7号 P1
公開成果品作成		式	1		135,420			
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420			単-8号 P1
直接経費		式	1		623,595			
直接経費		式	1		623,595			
旅費交通費		式	1		96,595			
旅費交通費（率計上）（設計） 15,332,686× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		96,595			P1

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良 （道路予備設計）業務委託	当　初	業　種 項　目	土木設計業務 直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子成果品作成費		式	1		527,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×15,332千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		527,000			
直接原価		式	1		16,256,767			
その他原価		式	1		8,256,651			
業務原価		式	1		24,513,418			
一般管理費等		式	1		13,199,582			
設計業務価格		式	1		37,713,000			
消費税相当額 37,713,000×10%		式	1		3,771,300			
業務費計		式	1		41,484,300			

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ｉ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

三重県　県土整備部

諸経費計算書

業務名　令和 7年度 令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	15,332,686
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	8,256,651
直接原価	16,256,767
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ｉ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	24,513,418
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	13,200,475
調整額	893
一般管理費等計上額	13,199,582

（直接経費　　924,081 ）

507-k174230-00027-41(0)

一式当たり内訳書

第1号内訳書　関係機関打合せ協議

単価適用年月日　令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日　令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	4	63,250	253,000			WS505601 管理費区分 無 単-28号
関係機関打合せ協議		機関・回	2	63,250	126,500			WS505601 管理費区分 無 単-28号
合　計					379,500			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路予備設計（B）	単位	(km)式	数量	1	単価	7,046,601
規格	規格縮尺1／1,000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	設計延長＝2.95km：平地 延長＝2.15（km）式：丘陵地 延長＝0.8（km）式：３～４車線 延長＝2.95（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝する［＋15%］：歩道等の設計＝する［＋ 5%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行う［＋ 5%］：路床入替等の処理に対する設計＝しない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝しない［ 0%］：	(km) 式	1	1,243,812	1,243,812	WS400601 管理費区分 無 単-9号
現地踏査	同上	(km) 式	1	458,616	458,616	WS400602 管理費区分 無 単-10号
縦断設計	同上	(km) 式	1	394,343	394,343	WS400603 管理費区分 無 単-11号
横断設計	同上	(km) 式	1	599,662	599,662	WS400604 管理費区分 無 単-12号
道路付帯構造物、小構造物設計	同上	(km) 式	1	213,282	213,282	WS400605 管理費区分 無 単-13号
用排水設計	同上	(km) 式	1	213,282	213,282	WS400606 管理費区分 無 単-14号
図及び協議資料作成	同上	(km) 式	1	1,354,858	1,354,858	WS400607 管理費区分 無 単-15号
用地幅杭計画	同上	(km) 式	1	244,755	244,755	WS400608 管理費区分 無 単-16号
概算工事費	同上	(km) 式	1	755,272	755,272	WS400609 管理費区分 無 単-17号

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路予備設計（B）	単位	(km)式	数量	1	単価	7,046,601
規格	規格縮尺1／1,000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査	設計延長＝2.95km：平地 延長＝2.15（km）式：丘陵地 延長＝0.8（km）式：３～４車線 延長＝2.95（km）式：複断面の延長＝0km：暫定計画＝する［＋15%］：歩道等の設計＝する［＋ 5%］：道路環境関連施設の設計＝しない［ 0%］：特殊法面の設計＝道路設計と一体で行う［＋ 5%］：路床入替等の処理に対する設計＝しない［ 0%］：工区ごとに成果品を分割＝しない［ 0%］：	(km) 式	1	547,468	547,468	WS400610 管理費区分 無 単-18号
報告書作成	同上	(km) 式	1	1,021,251	1,021,251	WS400611 管理費区分 無 単-19号
計					7,046,601	
単価					7,046,601	円／(km)式

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	業務	数量	1	単価	1,001,870
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	橋梁延長＝50m：基礎地盤が杭基礎を必要とする＝いいえ［ 0%］：	(橋) 式	1	1,001,870	1,001,870	WS406101 管理費区分 無 単-20号
計					1,001,870	
単価					1,001,870	円／業務

507-k174230-00027-41(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁予備設計	単位	(橋)式	数量	1	単価	2,954,278
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計算	橋梁延長＝50m：基礎地盤が杭基礎を必要とする＝いいえ［ 0%］：	(橋) 式	1	910,407	910,407	WS406102 管理費区分 無 単-21号
設計図	同上	(橋) 式	1	534,707	534,707	WS406103 管理費区分 無 単-22号
概算工事費	同上	(橋) 式	1	608,773	608,773	WS406104 管理費区分 無 単-23号
照査	同上	(橋) 式	1	471,984	471,984	WS406105 管理費区分 無 単-24号
報告書作成	同上	(橋) 式	1	248,157	248,157	WS406106 管理費区分 無 単-25号
耐力照査（地震時保有水平耐力法）		基	1	180,250	180,250	WS406107 管理費区分 無 単-26号
計					2,954,278	
単価					2,954,278	円／(橋)式

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	700,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=6回：	業務	1	700,000	700,000	WS505501 管理費区分 無 単-27号
計					700,000	
単価					700,000	円／業務

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関との協議資料作成	単位	業務	数量	1	単価	367,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関との協議資料作成		業務	1	367,300	367,300	WS406108 管理費区分 無 単-29号
計					367,300	
単価					367,300	円／業務

三重県　県土整備部

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単-30号
計					33,450	
単価					33,450	円／回

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	27,025
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025	WS505901 管理費区分 無 単-31号
計					27,025	
単価					27,025	円／工種

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	135,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公開成果品作成		業務	1	135,420	135,420	WS506601 管理費区分 無 単-32号
計					135,420	
単価					135,420	円／業務

参考資料（1）

単-9号　　WS400601

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	(km) 式	数量	1	単価	1,243,812
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者	直接人件費	人	5.576	88,600	494,033	R0407 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	3.717	66,900	248,667	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.717	59,600	221,533	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.717	48,500	180,274	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.859	40,300	74,917	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		24,388	ZS7S70600 管理費区分 無
計					1,243,812	
単価					1,243,812	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	2.15 (km) 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km) 0 (km) 式				

参考資料（1）

単-9号　　WS400601

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	(km) 式	数量	1	単価	1,243,812
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	7～8車線 延長	0 (km)	式			
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	する [+15%]					
J06 歩道等の設計	する [+ 5%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

参考資料（1）

単-10号　　WS400602

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	(km) 式	数量	1	単価	458,616
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.717	66,900	248,667	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.859	59,600	110,796	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.859	48,500	90,161	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		8,992	ZS7S70600 管理費区分 無
計					458,616	
単価					458,616	円／(km) 式
J01 設計延長	2.95 km					
J02 地形による割増	平地 延長	2.15 (km				
	丘陵地 延長	0.8 (km)				
	市街地 延長	0 (km)	式			
	山地 延長	0 (km)	式			
	急峻山地 延長	0 (km)	式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長	0 (km)	式			
	3～4車線 延長	2.95 (km				
	5～6車線 延長	0 (km)	式			
	7～8車線 延長	0 (km)	式			
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	する [+15%]					
J06 歩道等の設計	する [+ 5%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					

参考資料（1）

単-10号　　WS400602

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	（km）式	数量	1	単価	458,616
規格	2.95km 0km する［+15%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない［ 0%］ しない［ 0%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400603

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断設計	単位	（km）式	数量	1	単価	394,343
規格	2.95km 0km する［+15%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	3.717	59,600	221,533	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.859	48,500	90,161	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.859	40,300	74,917	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		7,732	ZS7S70600 管理費区分 無
計					394,343	
単価					394,343	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	 2.15 （km） 0.8 （km）				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 （km）式 0 （km）式 0 （km）式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 （km）式 2.95 （km） 0 （km）式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km する［+15%］	0 （km）式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］					

参考資料（1）

単-11号　　WS400603

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	縦断設計	単位	(km) 式	数量	1	単価	394,343
規格	2.95km 0km する [+15%]　する [+ 5%]　しない [0%]　道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%]　しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

参考資料（1）

単-12号　　WS400604

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計	単位	(km) 式	数量	1	単価	599,662
規格	2.95km 0km する [+15%]　する [+ 5%]　しない [0%]　道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%]　しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	3.717	59,600	221,533	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.889	48,500	90,161	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.859	40,300	74,917	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	5.576	36,100	201,293	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		11,758	ZS7S70600 管理費区分 無
計					599,662	
単価					599,662	円／(km) 式
J01 設計延長	2.95 km					
J02 地形による割増	平地 延長	2.15 (km)				
	丘陵地 延長	0.8 (km)				
	市街地 延長	0 (km)	式			
	山地 延長	0 (km)	式			
	急峻山地 延長	0 (km)	式			
J03 車線数による割増	1～2車線 延長	0 (km)	式			
	3～4車線 延長	2.95 (km)				
	5～6車線 延長	0 (km)	式			
	7～8車線 延長	0 (km)	式			
J04 複断面の延長	0 km					
J05 暫定計画	する [+15%]					

参考資料（1）

単-12号　　WS400604

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	横断設計	単位	(km) 式	数量	1	単価	599,662
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-13号　　WS400605

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付帯構造物、小構造物設計	単位	(km) 式	数量	1	単価	213,282
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.859	40,300	74,917	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.717	36,100	134,183	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,182	ZS7S70600 管理費区分 無
計					213,282	
単価					213,282	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	 2.15 (km) 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km) 0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	0 km する [+15%]					
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

参考資料（1）

単-14号　　WS400606

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用排水設計	単位	(km) 式	数量	1	単価	213,282
規格	2.95km 0km する [+15%]　する [+ 5%]　しない [0%]　道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%]　しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.859	40,300	74,917	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	3.717	36,100	134,183	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,182	ZS7S70600 管理費区分 無
計					213,282	
単価					213,282	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	 2.15 (km) 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km) 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km する [+15%]	0 (km) 式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-15号　　WS400607

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成	単位	(km) 式	数量	1	単価	1,354,858
規格	2.95km 0km する [+15%]　する [+ 5%]　しない [0%]　道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%]　しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	3.717	59,600	221,533	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.576	48,500	270,436	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	7.434	40,300	299,590	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	14.868	36,100	536,734	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		26,565	ZS7S70600 管理費区分 無
計					1,354,858	
単価					1,354,858	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	 2.15 (km) 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km) 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km する [+15%]	0 (km) 式				

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-15号　　WS400607

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図及び協議資料作成	単位	（km）式	数量	1	単価	1,354,858
規格	2.95km 0km する［+15%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない［ 0%］ しない［ 0%］					

参考資料（1）

単-16号　　WS400608

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	用地幅杭計画	単位	（km）式	数量	1	単価	244,755
規格	2.95km 0km する［+15%］ する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］ しない［ 0%］ しない［ 0%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	1.859	48,500	90,161	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.717	40,300	149,795	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		4,799	ZS7S70600 管理費区分 無
計					244,755	
単価					244,755	円／（km）式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	2.15 （km） 0.8 （km）				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 （km） 式 0 （km） 式 0 （km） 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 （km） 式 2.95 （km） 0 （km） 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km する［+15%］	0 （km） 式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する［+ 5%］ しない［ 0%］ 道路設計と一体で行う［+ 5%］					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない［ 0%］ しない［ 0%］					

参考資料（1）

単-17号　　WS400609

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	(km) 式	数量	1	単価	755,272
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.717	48,500	180,274	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	5.576	40,300	224,712	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	9.293	36,100	335,477	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		14,809	ZS7S70600 管理費区分 無
計					755,272	
単価					755,272	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	 2.15 (km) 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km) 0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	7～8車線 延長 0 km する [+15%]	0 (km) 式				
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%]					

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-17号　　WS400609

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	(km) 式	数量	1	単価	755,272
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-18号　　WS400610

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	(km) 式	数量	1	単価	547,468
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	3.717	77,500	288,067	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	3.717	66,900	248,667	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		10,734	ZS7S70600 管理費区分 無
計					547,468	
単価					547,468	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	2.15 (km 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km 0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	0 km する [+15%]					
J06 歩道等の設計 J07 道路環境関連施設の設計 J08 特殊法面の設計	する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計 J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%] しない [0%]					

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-19号　　WS400611

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	(km) 式	数量	1	単価	1,021,251
規格	2.95km 0km する [+15%] する [+ 5%] しない [0%] 道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%] しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.717	66,900	248,667	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	5.576	59,600	332,329	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.576	48,500	270,436	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.717	40,300	149,795	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		20,024	ZS7S70600 管理費区分 無
計					1,021,251	
単価					1,021,251	円／(km) 式
J01 設計延長 J02 地形による割増	2.95 km 平地 延長 丘陵地 延長	2.15 (km 0.8 (km)				
	市街地 延長 山地 延長 急峻山地 延長	0 (km) 式 0 (km) 式 0 (km) 式				
J03 車線数による割増	1～2車線 延長 3～4車線 延長 5～6車線 延長	0 (km) 式 2.95 (km 0 (km) 式				
	7～8車線 延長	0 (km) 式				
J04 複断面の延長 J05 暫定計画	0 km する [+15%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-19号　　WS400611

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	(km) 式	数量	1	単価	1,021,251
規格	2.95km 0km する [+15%]　する [+ 5%]　しない [0%]　道路設計と一体で行う [+ 5%] しない [0%]　しない [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J06 歩道等の設計	する [+ 5%]					
J07 道路環境関連施設の設計	しない [0%]					
J08 特殊法面の設計	道路設計と一体で行う [+ 5%]					
J09 路床入替等の処理に対する設計	しない [0%]					
J10 工区ごとに成果品を分割	しない [0%]					

参考資料（1）

単-20号　　WS406101

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	(橋) 式	数量	1	単価	1,001,870
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者	直接人件費	人	1.574	88,600	139,456	R0407 管理費区分 無 割増率 0%
理事・技師長	同上	人	1.653	77,500	128,107	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	3.463	66,900	231,674	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	4.879	59,600	290,788	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.856	48,500	187,016	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		24,829	ZS7S70611 管理費区分 無
計					1,001,870	
単価					1,001,870	円／（橋）式
J01 橋梁延長	50 m					
J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	いいえ [0%]					

参考資料（1）

単-21号　　WS406102

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算	単位	（橋）式	数量	1	単価	910,407
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	2.676	66,900	179,024	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.62	59,600	215,752	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.981	48,500	290,078	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	5.037	40,300	202,991	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		22,562	ZS7S70611 管理費区分 無
計					910,407	
単価					910,407	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50m いいえ [0%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-22号　　WS406103

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	（橋）式	数量	1	単価	534,707
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.778	48,500	183,233	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	4.092	40,300	164,907	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.801	36,100	173,316	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		13,251	ZS7S70611 管理費区分 無
計					534,707	
単価					534,707	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50m いいえ [0%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-23号　　WS406104

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	（橋）式	数量	1	単価	608,773
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.338	59,600	79,744	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.699	48,500	179,401	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	4.565	40,300	183,969	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	4.171	36,100	150,573	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		15,086	ZS7S70611 管理費区分 無
計					608,773	
単価					608,773	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m いいえ [0%]					

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-24号　　WS406105

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（橋）式	数量	1	単価	471,984
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	1.495	77,500	115,862	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	2.204	66,900	147,447	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.305	59,600	196,978	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		11,697	ZS7S70611 管理費区分 無
計					471,984	
単価					471,984	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50 m いいえ [0%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-25号　　WS406106

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（橋）式	数量	1	単価	248,157
規格	50m いいえ [0%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.181	59,600	70,387	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.731	48,500	83,953	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.259	40,300	50,737	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.023	36,100	36,930	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,150	ZS7S70611 管理費区分 無
計					248,157	
単価					248,157	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	50m いいえ [0%]					

三重県　県土整備部

507-k174230-00027-41(0)

参考資料（1）

単-26号　　WS406107

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耐力照査（地震時保有水平耐力法）	単位	基	数量	1	単価	180,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.1	59,600	65,560	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.7	48,500	82,450	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.8	40,300	32,240	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					180,250	
単価					180,250	円／基

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-27号　　WS505501

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	700,000
規格	6回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4	66,900	267,600	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	4	59,600	238,400	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	4	48,500	194,000	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					700,000	
単価					700,000	円／業務
J01 中間打合せ回数	6 回					

参考資料（1）

単-28号　　WS505601

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	63,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					63,250	
単価					63,250	円／機関・回

参考資料（1）

単-29号　　WS406108

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関との協議資料作成	単位	業務	数量	1	単価	367,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.2	40,300	128,960	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.9	36,100	68,590	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					367,300	
単価					367,300	円／業務

参考資料（1）

単-30号　　WS505801

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,450	
単価					33,450	円／回

参考資料（1）

単-31号　　WS505901

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	27,025
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.25	59,600	14,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.25	48,500	12,125	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,025	
単価					27,025	円／工種

参考資料（1）

単-32号　　WS506601

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公開成果品作成	単位	業務	数量	1	単価	135,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（C）	直接人件費	人	1.3	40,300	52,390	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	2.3	36,100	83,030	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					135,420	
単価					135,420	円／業務

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良 （道路予備設計）業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	令和7年度　一般国道167号（五知～白木）道路改良 （道路予備設計）業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考