【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174220-00023-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事
所属名	志摩建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 6月24日		
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日		
単価適用年月日	令和 7年 5月12日		
適用単価地区	一般材料	V00：志摩４	
	生コン	V01：志摩A	
	石材	V01：志摩４	
適用工種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０６：舗装工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	伊勢磯部線	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伊勢磯部線		式	1		14,754,088			
舗装工		式	1		12,010,114			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		12,010,114			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間割増含む	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)	m2	1,180	4,410	5,203,800			単-1号 週休有
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 昼間	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)	m2	1,500	3,993	5,989,500			単-2号 週休有
クラック防止シート張 夜間割増含む	W=50cm	m	100	1,273	127,300			単-3号 週休有
クラック防止シート張 昼間	W=50cm	m	100	1,127	112,700			単-4号 週休有
殻運搬(路面切削) 夜間割増含む	殻種別As殻	m3	59	2,461	145,199			単-5号 週休有
殻運搬(路面切削) 昼間	殻種別As殻	m3	75	1,985	148,875			単-6号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	134	2,110	282,740			単-7号 週休有

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	伊勢磯部線	施工地域	一般交通影響有り（1）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		1,354,577			
区画線工		式	1		1,354,577			
溶融式区画線 夜間割増含む	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	370	471	174,270			単-8号 週休有
溶融式区画線 夜間割増含む	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	370	811.5	300,255			単-9号 週休有
溶融式区画線 夜間割増含む	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号 ・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200	1,139	227,800			単-10号 週休有
溶融式区画線 昼間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し.	m	470	373.2	175,404			単-11号 週休有
溶融式区画線 昼間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	470	654.4	307,568			単-12号 週休有
溶融式区画線 昼間	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号 ・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200	846.4	169,280			単-13号 週休有
道路付属施設工		式	1		461,500			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	伊勢磯部線	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属物工		式	1		461,500			
車線分離標取替工 昼間	撤去・設置手間	基	130	3,550	461,500			単-14号 週休有
仮設工		式	1		927,897			
交通管理工		式	1		927,897			
交通誘導警備員 夜間割増含む	交通誘導警備員A	人日	5.8	30,740	178,292			単-15号 週休有
交通誘導警備員 夜間割増含む	交通誘導警備員B	人日	14.5	25,430	368,735			単-16号 週休有
交通誘導警備員 昼間	交通誘導警備員A	人日	7	20,490	143,430			単-17号 週休有
交通誘導警備員 昼間	交通誘導警備員B	人日	14	16,960	237,440			単-18号 週休有
２６０号		式	1		11,706,692			
舗装工		式	1		9,525,922			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		9,525,922			

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	２６０号	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	3,080	2,836	8,734,880			単-19号 週休有
クラック防止シート張	W=50cm	m	200	1,127	225,400			単-20号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	154	1,323	203,742			単-21号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	154	2,350	361,900			単-22号 週休有
区画線工		式	1		1,582,260			
区画線工		式	1		1,582,260			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	800	373.2	298,560			単-23号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	550	454	249,700			単-24号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	200	846.4	169,280			単-25号 週休有
路面標示工	矢羽根　溶融噴射式 青色　1.5m×0.75m	箇所	18	48,040	864,720			単-26号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	２６０号	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工		式	1		598,510			
交通管理工		式	1		598,510			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	11	20,490	225,390			単-27号 週休有
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	22	16,960	373,120			単-28号 週休有
南勢浜島線		式	1		3,647,044			
舗装工		式	1		3,320,255			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工		式	1		3,320,255			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	m2	1,050	2,836	2,977,800			単-29号 週休有
クラック防止シート張	W=50cm	m	100	1,127	112,700			単-30号 週休有
殻運搬(路面切削)	殻種別As殻	m3	53	1,985	105,205			単-31号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	53	2,350	124,550			単-32号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	南勢浜島線	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工		式	1		141,795			
区画線工		式	1		141,795			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	300	373.2	111,960			単-33号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	75	397.8	29,835			単-34号 週休有
仮設工		式	1		184,994			
交通管理工		式	1		184,994			
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	人日	3.4	20,490	69,666			単-35号 週休有
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日	6.8	16,960	115,328			単-36号 週休有
直接工事費		式	1		30,107,824			
共通仮設		式	1		5,592,000			
共通仮設費		式	1		284,000			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（１）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1		284,000			
建設機械運搬費		式	1	284,000	284,000			単-37号 週休有
共通仮設費（率計上） 30,107,824×17.63%		式	1		5,308,000			
純工事費		式	1		35,699,824			
現場管理費 35,699,824×38.99%		式	1		13,919,000			
工事原価		式	1		49,618,824			
一般管理費等 49,618,824×（18.61%＋ 0.04%）		式	1		9,253,176			
工事価格		式	1		58,872,000			
消費税相当額 58,872,000×10%		式	1		5,887,200			
工事費計		式	1		64,759,200			

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

三重県　県土整備部

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	30,107,824	
4	直接工事費	30,107,824	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	769,190	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	30,107,824	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	29,338,634	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	12.23%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	17.63%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	5,308,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	5,308,000	

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	30,107,824	
35	直接工事費	30,107,824	
36	非対象額計（－）	769,190	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	769,190	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐ１）　単独（追加工事）	29,338,634	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.26%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.26%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	284,000	
58	運搬費	284,000	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	5,592,000	

三重県　県土整備部

現場管理費

1	主たる工種	舗装工事	
2	単独（追加工事）純工事費	35,699,824	
3	単独（追加工事）　直接工事費	30,107,824	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	5,592,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	35,699,824	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	34,930,634	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	30.94%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	38.99%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	13,919,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	13,919,000	

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

一般管理費等

所属名　志摩建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　舗装工事

1	工事原価	49,618,824	
2	純工事費	35,699,824	
3	現場管理費	13,919,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	49,618,824	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	48,849,634	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	18.61%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	49,618,824	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　19,847 円
24	一般管理費等 率（補正後）	18.65%	
25	計上額　単独（追加工事）	9,253,176	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	9,253,176	

三重県　県土整備部

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 夜間割増含む	単位	m2	数量	1	単価	4,410
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝密粒度ギャップアスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1	4,234	4,234	WB430210 管理費区分 無 単-38号
アスファルト合材加算額	夜間割増 -	t	0.117	1,500	175.5	WYB00005 管理費区分 無
計					4,409.5	
単価					4,410	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 昼間	単位	m2	数量	1	単価	3,993
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝密粒度ギャップアスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m 2	1	3,993	3,993	WB430210 管理費区分 無 単-39号
計					3,993	
単価					3,993	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張 夜間割増含む	単位	m	数量	1	単価	1,273
規格	W=50cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	459.9	459.9	CB430930 管理費区分 無 単-40号
クラック防止シート（材料費）		m	1	813	813	CB430931 管理費区分 無 単-41号
計					1,272.9	
単価					1,273	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張 昼間	単位	m	数量	1	単価	1,127
規格	W=50cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	313.2	313.2	CB430930 管理費区分 無 単-42号
クラック防止シート（材料費）		m	1	813	813	CB430931 管理費区分 無 単-43号
計					1,126.2	
単価					1,127	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	2,461
規格	夜間割増含む 殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,461	2,461	CB430020 管理費区分 無 単-44号
計					2,461	
単価					2,461	円／m3

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,985
規格	昼間 殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,985	1,985	CB430020 管理費区分 無 単-45号
計					1,985	
単価					1,985	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,110
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,110	2,110	WB020051 管理費区分 有 単-46号
計					2,110	
単価					2,110	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間割増含む	単位	m	数量	1	単価	471
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	471	471	WB821210 管理費区分 無 単-47号
計					471	
単価					471	円／m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間割増含む	単位	m	数量	1	単価	811.5
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	811.5	811.5	WB821210 管理費区分 無 単-48号
計					811.5	
単価					811.5	円／m

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 夜間割増含む	単位	m	数量	1	単価	1,139
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号 ・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,139	1,139	WB821210 管理費区分 無 単-49号
計					1,139	
単価					1,139	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 昼間	単位	m	数量	1	単価	373.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	373.2	373.2	WB821210 管理費区分 無 単-50号
計					373.2	
単価					373.2	円／m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 昼間	単位	m	数量	1	単価	654.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 30cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	654.4	654.4	WB821210 管理費区分 無 単-51号
計					654.4	
単価					654.4	円／m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線 昼間	単位	m	数量	1	単価 846.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号 ・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	846.4	846.4	WB821210 管理費区分 無 単-52号
計					846.4	
単価					846.4	円／m

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	車線分離標取替工 昼間	単位	基	数量	1	単価 3,550
規格	撤去・設置手間					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標取替工	撤去・設置手間	基	1	3,550	3,550	WYB00007 管理費区分 無
計					3,550	
単価					3,550	円／基

三重県　県土整備部

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 夜間割増含む	単位	人日	数量	1	単価	30,740
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	30,740	30,740	WB010211 管理費区分 無 単-53号
計					30,740	
単価					30,740	円／人日

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 夜間割増含む	単位	人日	数量	1	単価	25,430
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人日	1	25,430	25,430	WB010212 管理費区分 無 単-54号
計					25,430	
単価					25,430	円／人日

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 昼間	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1	20,490	20,490	MB010211 管理費区分 無 単-55号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

三重県　県土整備部

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	16,960	16,960	MB010212 管理費区分 無 単-56号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

三重県　県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	2,836
規格	平均切削深さ7cm以下;舗装層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下；即日舗装の層数＝一層；すりつけの区分＝無；舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm；アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)；瀝青材料種類（一層目）＝タックコート；	m 2	1	2,836	2,836	NB430210 管理費区分 無 単-57号
計					2,836	
単価					2,836	円／m2

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	1,127
規格	W=50cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	313.2	313.2	CB430930 管理費区分 無 単-58号
クラック防止シート（材料費）		m	1	813	813	CB430931 管理費区分 無 単-59号
計					1,126.2	
単価					1,127	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,323
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下；費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕｜１０t積級 】〔タイヤ損耗費｜１０t積級 良好 供用日 〕	m３	1	1,323	1,323	C8430020 管理費区分 無 単-60号
計					1,323	
単価					1,323	円／m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-61号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	373.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	373.2	373.2	WB821210 管理費区分 無 単-50号
計					373.2	
単価					373.2	円／m

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	454
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄　鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	454	454	WB821210 管理費区分 無 単-62号
計					454	
単価					454	円／m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	846.4
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号 ・文字 15cm換算 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；	m	1	846.4	846.4	WB821210 管理費区分 無 単-52号
計					846.4	
単価					846.4	円／m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面標示工	単位	箇所	数量	1	単価	48,040
規格	矢羽根　溶融噴射式　青色　1.5m×0.75m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路面標示工	矢羽根　溶融噴射式　青色　1.5m×0.75m	箇所	1	48,040	48,040	WYB00008 管理費区分 無
計					48,040	
単価					48,040	円／箇所

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-55号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導警備員B		人日	1	16,960	16,960	WB010212 管理費区分 無 単-56号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ	単位	m2	数量	1	単価	2,836
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ｱｽﾌｧﾙﾄ材料種類(一層)再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝再生密粒度アスコン(13)：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m２	1	2,836	2,836	WB430210 管理費区分 無 単-57号
計					2,836	
単価					2,836	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	1,127
規格	W=50cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック防止シート張	費用の内訳＝全ての費用：	m	1	313.2	313.2	CB430930 管理費区分 無 単-63号
クラック防止シート（材料費）		m	1	813	813	CB430931 管理費区分 無 単-64号
計					1,126.2	
単価					1,127	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬(路面切削)	単位	m3	数量	1	単価	1,985
規格	殻種別As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝12.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：／【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　］／［タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　］	m３	1	1,985	1,985	CB430020 管理費区分 無 単-65号
計					1,985	
単価					1,985	円／m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
費（m3）		m3	1	2,350	2,350	WB020051 管理費区分 有 単-61号
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	373.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	373.2	373.2	WB821210 管理費区分 無 単-50号
計					373.2	
単価					373.2	円／m

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	397.8
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	397.8	397.8	WB821210 管理費区分 無 単-66号
計					397.8	
単価					397.8	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格	交通誘導警備員A						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-55号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格	交通誘導警備員B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1	16,960	16,960	WB010212 管理費区分 無 単-56号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設機械運搬費	単位	式	数量	1	単価	284,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝13.7km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-67号 往路
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝13.3km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-68号 現場間
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝19.9km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-69号 現場間
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝10.4km：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料(損料)の有無＝無：	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-70号 復路
計					284,000	
単価					284,000	円／式

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-38号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	4,234
規格	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ギャップアスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	46,020	5,062	R0125 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員		人	0.33	43,056	14,208	R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.549	36,972	20,297	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	12.573	23,400	294,208	Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗装の層数＝一層：	日	0.11	285,200	31,372	WK430050 管理費区分 無 単-71号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	94,250	10,367	WK430060 管理費区分 無 単-72号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	130,100	14,311	WK430070 管理費区分 無 単-73号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	67,930	7,472	WK430080 管理費区分 無 単-74号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	54,910	6,040	WK430090 管理費区分 無 単-75号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		15,247	ZS8000004 管理費区分 無

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-38号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	4,234
規格	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ギャップアスコン(13)　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					423,400	
単価					4,234	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 密粒度ギャップアスコン(13) タックコート					

参考資料（1）

単-39号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,993
規格	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ギャップアスコン(13)　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
一般世話役		人	0.11	30,680	3,374	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.33	28,704	9,472	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.549	24,648	13,531	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	12.573	23,400	294,208	Z004100010 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗装の層数＝一層：	日	0.11	270,300	29,733	WK430050 管理費区分 無 単-76号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	81,310	8,944	WK430060 管理費区分 無 単-77号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	115,300	12,683	WK430070 管理費区分 無 単-78号
ロードローラ運転	同上	日	0.11	53,060	5,836	WK430080 管理費区分 無 単-79号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	40,030	4,403	WK430090 管理費区分 無 単-80号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		12,300	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-39号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	3,993
規格	7cm以下 一層 無 50mm 密粒度ギャップアスコン(13)　タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					399,300	
単価					3,993	円／m2
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 密粒度ギャップアスコン(13) タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	459.9
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				300.2		
労務構成比率		%	93.58			
普通作業員		%	53.37	23,900	36,972	R0102 管理費区分 無 割増率　50%
土木一般世話役		%	19.25	28,900	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率　50%
運転手（特殊）		%	6.27	27,700	44,616	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
特殊作業員		%	6.04	26,700	43,056	R0101 管理費区分 無 割増率　50%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	1.06			
軽油		%	1.06	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.36			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.36	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	459.9
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB430931

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	813
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	813	Y001117000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				300.2		
労務構成比率		%	93.58			
普通作業員		%	53.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.25	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.27	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.06			
軽油		%	1.06	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.36			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.36	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB430931

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	813
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	813	Y001117000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	2,461
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,799.1		
労務構成比率		%	44.84			
運転手（一般）		%	44.84	22,400	39,624	R0115 管理費区分 無 割増率　50%
材料構成比率		%	13.4			
軽油		%	13.4	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.76			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.76	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 12.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬（路面切削）	単位	m３	数量	1	単価	1,985
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,799.1		
労務構成比率		%	44.84			
運転手（一般）		%	44.84	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.4			
軽油		%	13.4	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.76			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.76	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 12.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-46号　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As般	m３	100	2,110	211,000	Y007600000-005 管理費区分 T
計					211,000	
単価					2,110	円／m3

参考資料（1）

単-47号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	471
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	313.04	313,040	Q001036079 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	153	6,120	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,465	ZS8000004 管理費区分 無
計					471,000	
単価					471	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-47号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	471
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 塗料区分 J11 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-48号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	811.5
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	500.24	500,240	Q001036085 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0．106～0．850mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	65	153	9,945	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,815	ZS8000004 管理費区分 無
計					811,500	
単価					811.5	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	有り 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）

単-48号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	811.5
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県 県土整備部

参考資料（1）

単-49号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,139
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　夜間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	782.08	938,496	Q001036151 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	153	18,360	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		8,894	ZS8000004 管理費区分 無
計					1,139,000	
単価					1,139	円／m
夜間作業の有無	有り					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格･仕様区分	矢印･記号･文字 15cm換算					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）

単-49号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	1,139
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料区分	白					
プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-50号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	373.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	215.28	215,280	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズＩ５～１８ 白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	153	6,120	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,425	ZS8000004 管理費区分 無
計					373,200	
単価					373.2	円／m
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	溶融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%					

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）

単-50号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	373.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-51号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	654.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	1,000	343.2	343,200	Q001036007 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無
軽油		l	65	153	9,945	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		14,755	ZS8000004 管理費区分 無
計					654,400	
単価					654.4	円／m
夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 30cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-51号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	654.4
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
塗料区分 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

参考資料（1）

単-52号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	846.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200	537.68	645,216	Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684	225	153,900	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	120	153	18,360	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		9,574	ZS8000004 管理費区分 無
計					846,400	
単価					846.4	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）

単-52号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	846.4
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-53号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	30,740
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	30,732	30,732	R0803 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					30,740	
単価					30,740	円／人日

参考資料（1）

単-54号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	25,430
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
誘導警備員B		人	1	25,428	25,428	R0804 管理費区分 無 割増率 50%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					25,430	
単価					25,430	円／人日

参考資料（1）

単-55号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-56号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-57号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	2,836
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,680	3,374	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.33	28,704	9,472	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.549	24,648	13,531	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	t	12.573	14,200	178,536	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	L	43	112	4,816	Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日	0.11	270,300	29,733	WK430050 管理費区分 無 単-76号
路面清掃車運転	同上	日	0.11	81,310	8,944	WK430060 管理費区分 無 単-77号
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日	0.11	115,300	12,683	WK430070 管理費区分 無 単-78号
ドローラ運転	同上	日	0.11	53,060	5,836	WK430080 管理費区分 無 単-79号
タイヤローラ運転	同上	日	0.11	40,030	4,403	WK430090 管理費区分 無 単-80号
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1		12,272	ZS8000004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-57号　　WB430210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切削オーバーレイ	単位	m2	数量	100	単価	2,836
規格	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
					283,600	
単価					2,836	円／m２
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数 J03 すりつけの区分	7cm以下 一層 無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力） J06 アスファルト材料（一層目） J10 瀝青材料種類（一層目）	50 mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				300.2		
労務構成比率		%	93.58			
普通作業員		%	53.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.25	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.27	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	6.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	1.06			
軽油		%	1.06	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.36			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.36	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

507-k174220-00023-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　　CB430931

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	813
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	813	Y001117000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,323
規格	無し 6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				1,199.4		
労務構成比率		%	44.84			
運転手（一般）		%	44.84	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	13.4			
軽油		%	13.4	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.76			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.76	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 6.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-61号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,350
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	As殻	m３	100	2,350	235,000	Y007600000-004 管理費区分 T
計					235,000	
単価					2,350	円／m3

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	454
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	215.28	215,280	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 溶融型	３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー	ｋｇ	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	ｋｇ	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	153	6,120	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,275	ZS8000004 管理費区分 無
計					454,000	
単価					454	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-62号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	454
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 黄　鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	黄　鉛・クロムフリー					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
単価				300.2		
労務構成比率		%	93.58			
普通作業員		%	53.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	19.25	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.27	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	6.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	1.06			
軽油		%	1.06	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.36			
タイヤローラ［普通型・排出ガス対策型（第２次）］	運転質量８～２０ｔ	%	5.36	13,100	13,100	M000802008 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-63号　CB430930

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート張	単位	m	数量	1	単価	313.2
規格	全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　CB430931

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック防止シート（材料費）	単位	m	数量	1	単価	813
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
クラック防止材		%	100	1	813	Y001117000-005 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB430020

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（路面切削）	単位	m3	数量	1	単価	1,985
規格	無し 12.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,799.1		
労務構成比率		%	44.84			
運転手（一般）		%	44.84	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.4			
軽油		%	13.4	134	153	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.76			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.76	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（km）（DID区間無） J04 費用の内訳	無し 12.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-66号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	397.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000	239.2	239,200	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	ｋｇ	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０ｍｍ	ｋｇ	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	ｋｇ	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	44	153	6,732	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,493	ZS8000004 管理費区分 無
計					397,800	
単価					397.8	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-66号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	397.8
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-67号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回） 往路	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 13.7km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 13.7 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-68号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回） 現場間	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 13.3km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 13.3 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（1）

単-69号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回） 現場間	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 19.9km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 19.9 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（1）

単-70号　　WB010010

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	貨物自動車による運搬（1車1回） 復路	単位	台	数量	1	単価	71,000
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 10.4km 無　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					71,000	
単価					71,000	円／台
J01 運搬区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J03 その他の諸料金の有無	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 10.4 km 無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料（2）

単-71号　　WK430050

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	285,200
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	R0114 管理費区分 無 割増率　50%
軽油		L	235	153	35,955	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		29	ZS3000004 管理費区分 無
計					285,200	
単価					285,200	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-72号　　WK430060

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	94,250
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	39,624	38,831	R0115 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	43	153	6,579	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					94,250	
単価					94,250	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-73号　　WK430070

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	130,100
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
手（特殊）		人	1	44,616	44,616	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	48	153	7,344	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					130,100	
単価					130,100	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-74号　　WK430080

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	67,930
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	27	153	4,131	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					67,930	
単価					67,930	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-75号　　WK430090

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	54,910
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	44,616	44,616	R0114 管理費区分 無 割増率 50%
軽油		L	30	153	4,590	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,910	5,695	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					54,910	
単価					54,910	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-76号　　WK430050

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面切削機運転	単位	日	数量	1	単価	270,300
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	235	153	35,955	Z006702002 管理費区分 無
路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第３次）　切削幅２．０ｍ　深さ２３ｃｍ	供用日	1.32	155,000	204,600	M001131014 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					270,300	
単価					270,300	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-77号　　WK430060

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路面清掃車運転	単位	日	数量	1	単価	81,310
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.98	26,416	25,887	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	43	153	6,579	Z006702002 管理費区分 無
路面清掃車［ブラシ・四輪式・路面切削工事用］	ホッパ容量１．５ｍ３	供用日	1.32	37,000	48,840	M001101020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					81,310	
単価					81,310	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-78号　　WK430070

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスファルトフィニッシャ運転	単位	日	数量	1	単価	115,300
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	48	153	7,344	Z006702002 管理費区分 無
ＡＳフィニッシャ［ホイール型］	排出ガス対策型（第３次）　舗装幅２．３～６．０ｍ	供用日	1.4	55,800	78,120	M001003038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		92	ZS3000004 管理費区分 無
計					115,300	
単価					115,300	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-79号　　WK430080

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロードローラ運転	単位	日	数量	1	単価	53,060
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	27	153	4,131	Z006702002 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	供用日	1.4	13,700	19,180	M000801009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					53,060	
単価					53,060	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗装の層数	7cm以下 一層					

参考資料（2）

単-80号　　WK430090

単価適用年月日	令和 7年 5月12日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月12日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タイヤローラ運転	単位	日	数量	1	単価	40,030
規格	7cm以下 一層						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	30	153	4,590	Z006702002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	日	1.16	4,910	5,695	L001060003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					40,030	
単価					40,030	円／日
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

三重県　県土整備部

507-k174220-00023-11(0)

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y001117000-005	クラック防止材		m	813	令和 7	5	単-41
Y001117000-005	クラック防止材		m	813	令和 7	5	単-43
1117000-005	クラック防止材		m	813	令和 7	5	単-59
J1117000-005	クラック防止材		m	813	令和 7	5	単-64
Y007600000-004	処分費	As殻	m３	2,350	令和 7	5	単-61
Y007600000-005	処分費	As殻	m３	2,110	令和 7	5	単-46
Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	23,400	令和 7	5	単-38
Z004100010	アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	23,400	令和 7	5	単-39
WYB00005	アスファルト合材加算額	夜間割増	t	1,500			単-1
WYB00007	車線分離標取替工	撤去・設置手間	基	3,550			単-14
WYB00008	路面標示工	矢羽根　溶融噴射式　青色　1.5m×0.75m	箇所	48,040			単-26

三重県　県土整備部

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	【当初】主要地方道伊勢磯部線ほか２線舗装修繕工事

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考

三重県　県土整備部