【実施】

積算情報

設計書番号	507-k174230-00047-U1(0)	設計者名	
費目	機械器具費	工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託
所属名	志摩建設事務所　保全室		
適用単価	業務		
入札日（開札日）	令和 7年 8月 5日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日		
単価適用年月日	令和 7年 6月27日		
適用単価地区	一般材料	S00：志摩1	
	生コン	S01：志摩A	
	石材	S01：志摩1	
適用工種			

積算時想定業務期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

一般管理費等　　財団法人等の補正　　しない

設計内訳書

工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	
			工事区分		施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検・整備費		式	1		3,352,320			
点検・整備費		式	1		3,352,320			
非常用施設		式	1		3,352,320			
トンネル防災設備点検		式	1		1,542,123			内-1号
道路情報提供装置点検		式	1		115,427			内-2号
ラジオ再放送設備点検		式	1		887,900			内-3号
受変電設備点検		式	1		243,148			内-4号
換気設備点検		式	1		180,870			内-5号
消火器交換作業		式	1		382,852			内-6号
材料費		式	1		31,700			
補助材料費		式	1		31,700			
補助材料費		式	1		31,700			

三重県　県土整備部

507-k174230-00047-U1(0)

設計内訳書

工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	
			工事区分		施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費		式	1		31,700			内-7号
直接経費		式	1		221,900			
直接経費(積上分)		式	1		221,900			
直接経費（率分）		式	1		221,900			
直接経費（率分）		式	1		221,900			内-8号
直接点検・整備費		式	1		3,605,920			
共通仮設		式	1		1,024,600			
共通仮設費(積上分)		式	1		51,600			
派遣費		式	1		51,600			
派遣費		式	1		51,600			内-9号
共通仮設費（率計上）		式	1		973,000			
純点検・整備費		式	1		4,630,520			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	
			工事区分		施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 4,578,920×19.68%		式	1		901,000			
点検整備間接費		式	1		2,269,000			
点検整備原価		式	1		7,800,520			
一般管理費等 7,800,520×24.66%		式	1		1,923,480			
点検・整備価格		式	1		9,724,000			
消費税相当額 9,724,000×10%		式	1		972,400			
点検・整備費		式	1		10,696,400			

【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか
トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託

機械設備点検・整備費

共通仮設費（率分）

工種区分	工種	対象額	率	金額
77	非常用施設	3,605,920	27%	973,000

計上額 973,000

【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか
トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託

機械設備点検・整備費

共通仮設費（積上分）

項目	金額・率
運搬費	0
派遣費	51,600
宿泊費	0
安全費	0
技術管理費	0

現場管理費

項目	金額・率
純点検・整備費	4,630,520
直接点検・整備費	3,605,920
共通仮設費	1,024,600
非対象額（－）	51,600
管理費区分５	51,600
管理費区分９	0
支給品費（＋）	0
無償貸付機械等評価額（＋）	0
現場管理費対象純点検・整備費	4,578,920
現場管理費率	19.68%
計上額	901,000

一般管理費等

項目	金額・率
点検・整備原価	7,800,520
直接点検・整備費	3,605,920
共通仮設費	1,024,600
現場管理費	901,000
点検整備間接費	2,269,000
非対象額（－）	0
管理費区分９	0
一般管理費等対象点検・整備原価	7,800,520
一般管理費等率（補正前）	24.66%
財団法人等による補正係数	1
一般管理費等率（補正後）	24.66%
計上額	1,923,480

【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか
トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託

機械設備点検・整備費

点検整備間接費

工種区分	工種	対象額	率	金額
77	非常用施設	1,418,646	160%	2,269,000

計上額　2,269,000

一式当たり内訳書

第1号内訳書	トンネル防災設備点検					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検整備工		人	46.82	30,300	1,418,646			R0317 管理費区分 8 割増率 0%
普通作業員		人	5.21	23,700	123,477			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,542,123			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	道路情報提供装置点検					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検技術者（電）		人	1.69	38,600	65,234			R0204 管理費区分 無 割増率 0%
点検技術員（電）		人	1.69	29,700	50,193			R0205 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					115,427			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ラジオ再放送設備点検	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検技術者（電）		人	2.5	38,600	96,500			R0204 管理費区分 無 割増率 0% 白木トンネル
点検技術員（電）		人	2.5	29,700	74,250			R0205 管理費区分 無 割増率 0% 白木トンネル
点検技術者（電）		人	7.5	38,600	289,500			R0204 管理費区分 無 割増率 0% 烏羽河内トンネル
点検技術員（電）		人	7.5	29,700	222,750			R0205 管理費区分 無 割増率 0% 烏羽河内トンネル
点検技術者（電）		人	3	38,600	115,800			R0204 管理費区分 無 割増率 0% 総合動作試験対向試験
点検技術員（電）		人	3	29,700	89,100			R0205 管理費区分 無 割増率 0% 総合動作試験対向試験

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ラジオ再放送設備点検	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					887,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	受変電設備点検					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検技術者（電）		人	3.56	38,600	137,416			R0204 管理費区分 無 割増率 0% 受変電設備点検
点検技術員（電）		人	3.56	29,700	105,732			R0205 管理費区分 無 割増率 0% 受変電設備点検
合 計					243,148			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	換気設備点検					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
点検整備工		人	5.5	30,300	166,650			R0317 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.6	23,700	14,220			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					180,870			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	消火器交換作業	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消火器取付・撤去	白木トンネル	本	34	1,066	36,244			WYB00003 管理費区分 無 単-1号 夜間作業
消火器取付・撤去	鳥羽河内トンネル	本	132	1,066	140,712			WYB00006 管理費区分 無 単-2号 夜間作業
消火器取付・撤去	堅神トンネル	本	14	1,066	14,924			WYB00005 管理費区分 無 単-3号 夜間作業
消火器取付・撤去	朝熊トンネル	本	22	1,066	23,452			WYB00004 管理費区分 無 単-4号 夜間作業
トラック（クレーン装置付）	2t積　2.9t吊	台	1	8,600	8,600			WYB00007 管理費区分 無
トラック	2t積	台	2	3,560	7,120			WYB00008 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	消火器交換作業	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	1	29,550	29,550			R0803 管理費区分 無 割増率　50% 夜間作業
交通誘導警備員B		人	5	24,450	122,250			R0804 管理費区分 無 割増率　50% 夜間作業
合　計					382,852			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	補助材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費		式	1	31,700	31,700			WYB00001 管理費区分 無
合 計					31,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	直接経費（率分）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費（率分）		式	1	221,900	221,900			WYB00002 管理費区分 無
合 計					221,900			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	派遣費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ライトバン	運転日当運転時間＝1時間：	台・日	30	1,720	51,600			KS100200 管理費区分 5 単-5号
合 計					51,600			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00003

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月27日 令和 7年 6月27日 1.000-000000250

名称	消火器取付・撤去 夜間作業	単位	本	数量	1	単価	1,066
規格	白木トンネル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	35,550	711	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.01	35,550	355	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					1,066	
単価					1,066	円／本

参考資料（1）

単-2号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	消火器取付・撤去 夜間作業	単位	本	数量	1	単価	1,066
規格	鳥羽河内トンネル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	35,550	711	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.01	35,550	355	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					1,066	
単価					1,066	円／本

三重県　県土整備部

507-k174230-00047-U1(0)

参考資料（1）

単-3号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	消火器取付・撤去 夜間作業	単位	本	数量	1	単価	1,066
規格	堅神トンネル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	35,550	711	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.01	35,550	355	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					1,066	
単価					1,066	円／本

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-4号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-000000250

名称	消火器取付・撤去 夜間作業	単位	本	数量	1	単価	1,066
規格	朝熊トンネル						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.02	35,550	711	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員		人	0.01	35,550	355	R0102 管理費区分 無 割増率 50%
計					1,066	
単価					1,066	円／本

参考資料（1）

単-5号　　KS100200

単価適用年月日	令和 7年 6月27日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月27日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライトバン	単位	台・日	数量	1	単価	1,720
規格	1時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	2.7	173	467	Z040011001 管理費区分 5
ライトバン	1.5L	時間	1	193	193	MT40010001 管理費区分 5
ライトバン	同上	日	1	1,060	1,060	ML40010001 管理費区分 5
計					1,720	
単価					1,720	円／台・日
J01 運転日当運転時間	1 時間					

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	単-1
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	単-2
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	単-3
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	単-4
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	内-1
R0102	普通作業員			人	23,700	令和 7	6	内-5
R0317	点検整備工			人	30,300	令和 7	6	内-1
R0317	点検整備工			人	30,300	令和 7	6	内-5
WYB00007	トラック（クレーン装置付）		2t積 2.9t吊	台	8,600			内-6
WYB00008	トラック		2t積	台	3,560			内-6
WYB00001	補助材料費			式	31,700			内-7
WYB00002	直接経費（率分）			式	221,900			内-8

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【当初】令和７年度 一般国道１６７号（第二伊勢道路）ほか トンネル防災設備・道路情報提供装置 保守点検業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考