【実施】

# 積算情報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 507-k174230-00082-B1(0) | 設計者名 | |
| 費目 | | 本工事費 | 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 |
| 所属名 | | 志摩建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | | 令和 7年 9月 9日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 7年 7月22日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 7年 7月22日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | S00：志摩１ | | |
| | 生コン | S01：志摩A | | |
| | 石材 | S01：志摩１ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | 港湾(漁港)構造物工事　(係数ランク　１) | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |





# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | 月単位の週休２日（R7.7基準） |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ６７：港湾(漁港)構造物工事 |
| | 施工地域補正 | 重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | する |
| | 市街地補正 | |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 重要港湾・地方港湾（市街地に係る漁港） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護岸・岸壁・物揚場 | | 式 | 1 | | 83,741,560 | | | |
| 復旧工 | | 式 | 1 | | 248,500 | | | |
| アスファルト舗装工 | | 式 | 1 | | 225,260 | | | |
| 表層(車道・路肩部) | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 13 | 2,210 | 28,730 | | | 単-1号 週休有 |
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm | m2 | 13 | 991.5 | 12,889 | | | 単-2号 週休有 |
| 表層(歩道部) | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上 | m2 | 5 | 1,546 | 7,730 | | | 単-3号 週休有 |
| 下層路盤(歩道部) | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm | m2 | 5 | 991.5 | 4,957 | | | 単-4号 週休有 |
| 表層(車道・路肩部)<br>駐車場部 | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | m2 | 43 | 2,210 | 95,030 | | | 単-5号 週休有 |
| 埋戻し<br>駐車場部 | 規格RC-40 | m3 | 12 | 6,327 | 75,924 | | | 単-6号 週休有 |
| 排水工 | | 式 | 1 | | 23,240 | | | |
| L形側溝（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ再利用） | 幅　cm;高さ　cm;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) | m | 2 | 11,620 | 23,240 | | | 単-7号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k174230-00082-B1(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 273,317 | | | |
| 撤去工 | | 式 | 1 | | 83,204 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 | m | 83 | 702.2 | 58,282 | | | 単-8号 週休有 |
| 舗装版破砕 | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm | m2 | 70 | 216.4 | 15,148 | | | 単-9号 週休有 |
| 特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | m2 | 5 | 1,374 | 6,870 | | | 単-10号 週休有 |
| 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 再利用区分再利用 | m | 2 | 1,452 | 2,904 | | | 単-11号 週休有 |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 27,453 | | | |
| 殻運搬 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 4 | 3,821 | 15,284 | | | 単-12号 週休有 |
| 殻運搬 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | 1,619 | 1,619 | | | 単-13号 週休有 |
| 殻処分 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | m3 | 4 | 2,110 | 8,440 | | | 単-14号 週休有 |
| 殻処分 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | | | 単-15号 週休有 |
| 作業土工（床掘工） | | 式 | 1 | | 162,660 | | | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り<br>溝掘り | 小規模 | m3 | 20 | 2,237 | 44,740 | | | 単-16号<br>週休有 |
| 土砂等運搬 | 規格 | m3 | 20 | 2,896 | 57,920 | | | 単-17号<br>週休有 |
| 建設発生土受入料金 | 礫質土 | m3 | 20 | 3,000 | 60,000 | | | 単-18号<br>週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 83,140,803 | | | |
| 仮設鋼矢板工 | | 式 | 1 | | 22,768,000 | | | |
| 鋼矢板 | 鋼矢板型式VL型;平均鋼矢板長さ15.5m;鋼矢板打込長15m | 枚 | 60 | 377,600 | 22,656,000 | | | 単-19号<br>週休有 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 圧入（Nmax≦25） VL型 陸上 | 回 | 1 | 112,000 | 112,000 | | | 単-20号<br>週休有 |
| 仮設鋼管杭工 | | 式 | 1 | | 58,903,603 | | | |
| 鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き | φ800×9t(SKK490) l=17.5m | 本 | 7 | 1,161,996 | 8,133,972 | | | 単-21号<br>週休有 |
| 鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き | φ800×9t(SKK490) l=19.0m | 本 | 10 | 1,223,080 | 12,230,800 | | | 単-22号<br>週休有 |
| 小口径鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き | φ318.5×6.9t(STK400) l=11.0m | 本 | 6 | 459,000 | 2,754,000 | | | 単-23号<br>週休有 |
| 小口径鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き | φ318.5×6.9t(STK400) l=12.0m | 本 | 10 | 473,000 | 4,730,000 | | | 単-24号<br>週休有 |



三重県　県土整備部

507-k174230-00082-B1(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管杭回転圧入<br>杭番号1～7 | φ800×9t(SKK490) l=17.5m | 本 | 7 | 872,000 | 6,104,000 | | | 単-25号<br>週休有 |
| 鋼管杭回転圧入<br>杭番号8～17 | φ800×9t(SKK490) l=19.0m | 本 | 10 | 893,800 | 8,938,000 | | | 単-26号<br>週休有 |
| 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号1'～6' | φ318.5×6.9t(STK400) l=11.0m | 本 | 6 | 921,700 | 5,530,200 | | | 単-27号<br>週休有 |
| 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号7'～16' | φ318.5×6.9t(STK400) l=12.0m | 本 | 10 | 940,200 | 9,402,000 | | | 単-28号<br>週休有 |
| 反力架台設置・撤去<br>φ800用 | | 回 | 1 | 316,011 | 316,011 | | | 単-29号<br>週休有 |
| 鋼矢板（打込・引抜）<br>反力架台用鋼矢板 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ13m;鋼矢板打込長12.3m;平均鋼矢板引抜長12.3m | 枚 | 14 | 34,730 | 486,220 | | | 単-30号<br>週休有 |
| 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）<br>反力架台用鋼矢板 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ13m | 式 | 1 | 168,200 | 168,200 | | | 単-31号<br>週休有 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>反力架台用鋼矢板 | 圧入（Nmax≦25） III型 陸上 | 回 | 1 | 110,200 | 110,200 | | | 単-32号<br>週休有 |
| 安全対策 | | 式 | 1 | | 1,469,200 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,469,200 | | | 内-1号<br>週休有 |
| 雑工 | | 式 | 1 | | 78,940 | | | |



三重県　県土整備部

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 護岸・岸壁・物揚場 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場鋼材切断工 | | 式 | 1 | | 78,940 | | | |
| 現場鋼材切断 | 規格VL型　SYW295 | m | 14 | 4,029 | 56,406 | | | 単-33号 週休有 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類鋼矢板ｽｸﾗｯﾌﾟ | t | 1.9 | 11,860 | 22,534 | | | 単-34号 週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 83,741,560 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 11,187,148 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 5,669,148 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 5,092,148 | | | |
| 建設機械器具等運搬 | 規格　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 台 | 1 | 1,188,876 | 1,188,876 | | | 単-35号 週休有 |
| 回転圧入機分解・組立 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | 回 | 1 | 1,543,508 | 1,543,508 | | | 単-36号 週休有 |
| 建設機械器具等運搬 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | 式 | 1 | 2,207,600 | 2,207,600 | | | 単-37号 週休有 |
| 仮設材等運搬 | 規格Ⅲ型 | 式 | 1 | 119,464 | 119,464 | | | 単-38号 週休有 |



三重県　県土整備部

507-k174230-00082-B1(0)

# 設計内訳書

| 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | 当　初 | 事業区分 | 港湾整備 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 重要・地方港湾(市街地に係る漁港) |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 規格Ⅲ型 | 式 | 1 | 32,700 | 32,700 | | | 単-39号 週休有 |
| 現場環境改善（率計上）<br>83,671,010× 0.69% | | 式 | 1 | | 577,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>83,741,560× 6.59% | | 式 | 1 | | 5,518,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 94,928,708 | | | |
| 現場管理費<br>94,928,708×24.42% | | 式 | 1 | | 23,181,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 118,109,708 | | | |
| 一般管理費等<br>118,109,708×（16.74%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 19,818,192 | | | |
| スクラップ評価額 | | 式 | 1 | | -58,900 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 137,869,000 | | | |
| 消費税相当額<br>137,869,000×10% | | 式 | 1 | | 13,786,900 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 151,655,900 | | | |



三重県　県土整備部

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 37.6% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 28.8% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |





# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 港湾(漁港)構造物工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 83,741,560 | |
| 4 | 直接工事費 | 83,741,560 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 70,550 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 83,741,560 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 83,671,010 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 4.96% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1.5% | |
| 28 | 現工事 | 0% | |
| 29 | 海上輸送補正係数 | 1 | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 6.59% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 5,518,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 5,518,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 83,741,560 | |
| 36 | 直接工事費＋事業損失防止施設費 | 83,741,560 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 70,550 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 70,550 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事） | 83,671,010 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事） | 0.69% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正 単独（追加工事） | | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費 率（補正後） | 0.69% | |
| 54 | 計上額 単独（追加工事） | 577,000 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 577,000 | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | 5,092,148 | |
| 59 | 運搬費 | 5,092,148 | |
| 60 | 回航・えい航費 | 0 | |
| 61 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 62 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 63 | 安全費 | 0 | |
| 64 | 役務費 | 0 | |
| 65 | 技術管理費 | 0 | |
| 66 | 水雷・傷害等保険料 | 0 | |



507-k174230-00082-B1(0)

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 営繕費 | 0 | |
| 68 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 69 | 共通仮設費計 | 11,187,148 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 港湾(漁港)構造物工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 94,928,708 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 83,741,560 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 11,187,148 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 94,928,708 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 94,858,158 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 22.71% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1% | |
| 22 | 現工事 | 0% | |
| 23 | 施工時期補正　冬期：0日　工期：0日 | 0% | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 24.42% | 週休２日制補正係数　1.03有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 23,181,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 23,181,000 | |
| | | | |





# 一般管理費等

所属名　志摩建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　港湾(漁港)構造物工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 118,109,708 | |
| 2 | 純工事費 | 94,928,708 | |
| 3 | 現場管理費 | 23,181,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 118,109,708 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 118,039,158 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 16.74% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 118,109,708 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　47,243 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 16.78% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 19,818,192 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 19,818,192 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 交通誘導警備員 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月22日<br>令和 7年 7月22日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 40 | 20,100 | 804,000 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-80号 |
| 交通誘導警備員B | | 人日 | 40 | 16,630 | 665,200 | | | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-81号 |
| 合 計 | | | | | 1,469,200 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事







# 1次単価表

単-1号

| 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月22日<br>令和 7年 7月22日<br>1.000-00000020 |
|---|---|

| 名称 | 表層(車道・路肩部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ P K-3：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | 2,210 | 2,210 | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 2,210 | |
| 単価 | | | | | 2,210 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 下層路盤(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（歩道部） | 全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | 991.5 | 991.5 | CB410031 管理費区分 無 単-41号 |
| 計 | | | | | 991.5 | |
| 単価 | | | | | 991.5 | 円／m2 |



三重県　県土整備部



# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,546 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| （歩道部） | 平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm以下＝30mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | 1,546 | 1,546 | CB410261 管理費区分 無 単-42号 |
| 計 | | | | | 1,546 | |
| 単価 | | | | | 1,546 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤(歩道部) | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
| 規格 | 路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤 (歩道部) | 全仕上り厚 (実数入力) =100mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | 991.5 | 991.5 | CB410031 管理費区分 無 単-43号 |
| 計 | | | | | 991.5 | |
| 単価 | | | | | 991.5 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

507-k174230-00082-B1(0)

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層(車道・路肩部)<br>駐車場部 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| 規格 | 材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層 (車道・路肩部) | 平均幅員=1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下=50mm : 材料=再生密粒度アスコン (１３) : 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 : | m 2 | 1 | 2,210 | 2,210 | CB410260 管理費区分 無 単-44号 |
| 計 | | | | | 2,210 | |
| 単価 | | | | | 2,210 | 円／m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し<br>駐車場部 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 6,327 |
| 規格 | 規格RC-40 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅1m未満： | m３ | 1 | 3,268 | 3,268 | SH112140<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | m３ | 1.33 | 2,300 | 3,059 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,327 | |
| 単価 | | | | | 6,327 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | L形側溝（歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ再利用） | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 11,620 |
| 規格 | 幅　cm;高さ　cm;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-25(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砕石 | 砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 0.85 | 1,383 | 1,175.55 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| コンクリート | 構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 0.12 | 44,810 | 5,377.2 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ： | m２ | 0.31 | 5,083 | 1,575.73 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 歩車道境界ブロック | 作業区分＝再利用設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝B種（180/205×250×600）：基礎砕石規格＝無し：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝無し： | m | 1 | 3,488 | 3,488 | CB422510<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | 11,616.48 | |
| 単価 | | | | | 11,620 | 円／m |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 702.2 |
| 規格 | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用： | m | 1 | 702.2 | 702.2 | CB430510 管理費区分 無 単-50号 |
| 計 | | | | | 702.2 | |
| 単価 | | | | | 702.2 | 円／m |







# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 216.4 |
| 規格 | 舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕 | 舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | 216.4 | 216.4 | CB430310 管理費区分 無 単-51号 |
| 計 | | | | | 216.4 | |
| 単価 | | | | | 216.4 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 特殊ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,374 |
| 規格 | ﾌﾞﾛｯｸ規格 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊ブロック舗装 | 作業区分＝撤去： | m２ | 1 | 1,374 | 1,374 | CB422530<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 計 | | | | | 1,374 | |
| 単価 | | | | | 1,374 | 円／m2 |







# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,452 |
| 規格 | 再利用区分再利用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 道境界ブロック撤去 | 再利用区分＝再利用： | m | 1 | 1,452 | 1,452 | CB422540<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | 1,452 | |
| 単価 | | | | | 1,452 | 円／m |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,821 |
| 規格 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 1 | 3,821 | 3,821 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 3,821 | |
| 単価 | | | | | 3,821 | 円／m3 |



三重県 県土整備部



# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,619 |
| 規格 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 | 殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】 | m３ | 1 | 1,619 | 1,619 | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 計 | | | | | 1,619 | |
| 単価 | | | | | 1,619 | 円／m3 |



三重県 県土整備部

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 (m3) | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | WB020051<br>管理費区分 T<br>単-56号 |
| 計 | | | | | 2,110 | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻処分 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費 (m3) | | m3 | 1 | 2,110 | 2,110 | WB020051<br>管理費区分 T<br>単-57号 |
| 計 | | | | | 2,110 | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り<br>溝掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,237 |
| 規格 | 小規模 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>： | m３ | 1 | 2,237 | 2,237 | SH112110<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | 2,237 | |
| 単価 | | | | | 2,237 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,896 |
| 規格 | 規格 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：ＤＩＤ区間の有無＝無し：運搬距離＝22.5km以下：<br>【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜10t積級　】【タイヤ損耗費及び補修費｜10t積級 良好 供用日　】 | m３ | 1 | 2,896 | 2,896 | SH112020<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | 2,896 | |
| 単価 | | | | | 2,896 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 建設発生土受入料金 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 規格 | 礫質土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設発生土受入料金 | 礫質土 | m3 | 1 | 3,000 | 3,000 | WYB00098<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／m3 |







# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 377,600 |
| 規格 | 鋼矢板型式VL型;平均鋼矢板長さ15.5m;鋼矢板打込長15m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝VL型：圧入長＝15m以下： | 枚 | 1 | 27,540 | 27,540 | WB251330<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 鋼矢板・H形鋼（埋設） | 仮設材の種類＝鋼矢板：新品中古別＝新品： | t | 1.628 | 215,000 | 350,020 | WB250010<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 計 | | | | | 377,560 | |
| 単価 | | | | | 377,600 | 円／枚 |

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 112,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 圧入 (Nmax≦25) VL型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 作業区分＝圧入 (Nmax≦25) ：鋼矢板型式＝VL型：施工場所＝陸上： | 回 | 1 | 112,000 | 112,000 | WB251380<br>管理費区分 無<br>単-62号 |
| 計 | | | | | 112,000 | |
| 単価 | | | | | 112,000 | 円／回 |







# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,161,996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ800×9t(SKK490) l=17.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管杭(材料費) | φ800×9t(SKK490) l=17.5m | 本 | 1 | 1,161,996 | 1,161,996 | WYB00002<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,161,996 | |
| 単価 | | | | | 1,161,996 | 円／本 |

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 1,223,080 |
| 規格 | φ800×9t(SKK490)　l=19.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼管杭(材料費) | φ800×9t(SKK490)　l=19.0m | 本 | 1 | 1,223,080 | 1,223,080 | WYB00003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,223,080 | |
| 単価 | | | | | 1,223,080 | 円／本 |







# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口径鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 459,000 |
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=11.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き鋼管杭(材料費) | φ318.5×6.9t(STK400)　l=11.0m | 本 | 1 | 459,000 | 459,000 | WYB00092<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 459,000 | |
| 単価 | | | | | 459,000 | 円／本 |

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口径鋼管杭(材料)<br>先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き | 単位 | 本 | 数量 | 1 | 単価 | 473,000 |
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=12.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ付き鋼管杭(材料費) | φ318.5×6.9t(STK400)　l=12.0m | 本 | 1 | 473,000 | 473,000 | WYB00093<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 473,000 | |
| 単価 | | | | | 473,000 | 円／本 |







# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭回転圧入<br>杭番号1～7 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 872,000 |
| 規格 | φ800×9t(SKK490)　l=17.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | φ800～φ1,200仕様 | 日 | 5.58 | 978,713 | 5,461,218 | WYB00006<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>Z1 |
| 水潤滑ｼｽﾃﾑ賃料 | φ800～φ1,500 | 日 | 11.16 | 40,000 | 446,400 | WYB00007<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 5.58 | 151,893 | 847,562 | WYB00008<br>管理費区分 無<br>単-64号<br>Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.58 | 30,090 | 167,902 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.58 | 28,152 | 157,088 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 11.16 | 32,946 | 367,677 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.58 | 24,174 | 134,890 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 1,137,263 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,720,000 | |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭回転圧入<br>杭番号1～7 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 872,000 |
| 規格 | φ800×9t(SKK490)　l=17.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 872,000 | 円／本 |







# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭回転圧入<br>杭番号8～17 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 893,800 |
| 規格 | φ800×9t(SKK490)　l=19.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾊﾞｲﾗｰ運転 | φ800～φ1,200仕様 | 日 | 5.72 | 978,713 | 5,598,238 | WYB00011<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>Z1 |
| 水潤滑ｼｽﾃﾑ賃料 | φ800～φ1,500 | 日 | 11.44 | 40,000 | 457,600 | WYB00013<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 5.72 | 151,893 | 868,827 | WYB00014<br>管理費区分 無<br>単-66号<br>Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.72 | 30,090 | 172,114 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.72 | 28,152 | 161,029 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 11.44 | 32,946 | 376,902 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.72 | 24,174 | 138,275 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 15%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 1,165,015 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,938,000 | |

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼管杭回転圧入<br>杭番号8～17 | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 893,800 |
| 規格 | φ800×9t(SKK490)　l=19.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | | 893,800 | 円／本 |







# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号1'～6' | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 921,700 |
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=11.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | φ800～φ1,200仕様 | 日 | 5.47 | 978,713 | 5,353,560 | WYB00069<br>管理費区分 無<br>単-67号<br>Z1 |
| 小口径ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ賃料 | | 日 | 5.47 | 60,000 | 328,200 | WYB00071<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 5.47 | 151,893 | 830,854 | WYB00029<br>管理費区分 無<br>単-68号<br>Z1 |
| ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ賃料 | W100(二重管ﾛｯﾄﾞ・ｽｲﾍﾞﾙ類含む) | 日 | 5.47 | 180,000 | 984,600 | WYB00072<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 | 14.7MPa,325l/min | 日 | 5.47 | 90,681 | 496,025 | WYB00073<br>管理費区分 無<br>単-69号<br>Z1 |
| 空気圧縮機運転 | 0.7MPa 5m3/min | 日 | 5.47 | 10,663 | 58,326 | WYB00075<br>管理費区分 無<br>単-70号<br>Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.47 | 30,090 | 164,592 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.47 | 28,152 | 153,991 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号1'～6' | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 921,700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=11.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とび工 | | 人 | 10.94 | 32,946 | 360,429 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.47 | 24,174 | 132,231 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 4%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 354,192 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 9,217,000 | |
| 単価 | | | | | 921,700 | 円／本 |







# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号7'～16' | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 940,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=12.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｲﾗｰ運転 | φ800～φ1,200仕様 | 日 | 5.58 | 978,713 | 5,461,218 | WYB00081<br>管理費区分 無<br>単-71号<br>Z1 |
| 小口径ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ賃料 | | 日 | 5.58 | 60,000 | 334,800 | WYB00083<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 5.58 | 151,893 | 847,562 | WYB00084<br>管理費区分 無<br>単-72号<br>Z1 |
| ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ賃料 | W100(二重管ﾛｯﾄﾞ・ｽｲﾍﾞﾙ類含む) | 日 | 5.58 | 180,000 | 1,004,400 | WYB00086<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 | 14.7MPa,325l/min | 日 | 5.58 | 90,681 | 505,999 | WYB00087<br>管理費区分 無<br>単-73号<br>Z1 |
| 空気圧縮機運転 | 0.7MPa 5m3/min | 日 | 5.58 | 10,663 | 59,499 | WYB00089<br>管理費区分 無<br>単-74号<br>Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 5.58 | 30,090 | 167,902 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.58 | 28,152 | 157,088 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 小口径鋼管杭回転圧入<br>杭番号7'～16' | 単位 | 本 | 数量 | 10 | 単価 | 940,200 |
| 規格 | φ318.5×6.9t(STK400)　l=12.0m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| とび工 | | 人 | 11.15 | 32,946 | 367,347 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 5.58 | 24,174 | 134,890 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 4%　全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 361,295 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 9,402,000 | |
| 単価 | | | | | 940,200 | 円／本 |







# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 反力架台設置・撤去<br>φ800用 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 316,011 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 1 | 151,893 | 151,893 | WYB00094<br>管理費区分 無<br>単-75号 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 30,090 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 2 | 32,946 | 65,892 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 溶接工 | | 人 | 2 | 34,068 | 68,136 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 316,011 | |
| 単価 | | | | | 316,011 | 円／回 |

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板（打込・引抜）<br>反力架台用鋼矢板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 34,730 |
| 規格 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ13m;鋼矢板打込長12.3m;平均鋼矢板引抜長12.3m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝15m以下： | 枚 | 1 | 22,550 | 22,550 | WB251330<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| 鋼矢板引抜き | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝15m以下： | 枚 | 1 | 12,180 | 12,180 | WB251370<br>管理費区分 無<br>単-77号 |
| 計 | | | | | 34,730 | |
| 単価 | | | | | 34,730 | 円／枚 |







# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板）<br>反力架台用鋼矢板 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 168,200 |
| 規格 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ13m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板賃料（普通鋼矢板） | 鋼矢板の種類＝III型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝13m/枚：供用日数（実数入力）＝25日：修理費及び損耗費の有無＝有：鋼矢板の整備費＝3,650円：補助工法の有無＝無：一現場での使用回数（実数入力）＝1回： | 枚 | 14 | 12,010 | 168,140 | WB250150<br>管理費区分 無<br>単-78号 |
| 計 | | | | | 168,140 | |
| 単価 | | | | | 168,200 | 円／式 |

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>反力架台用鋼矢板 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 110,200 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25） III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型：施工場所＝陸上： | 回 | 1 | 110,200 | 110,200 | WB251380<br>管理費区分 無<br>単-79号 |
| 計 | | | | | 110,200 | |
| 単価 | | | | | 110,200 | 円／回 |







# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場鋼材切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 4,029 |
| 規格 | 規格VL型　SYW295 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断 | 切断時間の指定＝標準：施工区分＝陸上：切断方法＝自動・半自動：板厚＝24.3mm：ラフテレーンクレーンの有無＝有り：ラフテレーンクレーンの規格＝（油圧伸縮ジブ型）16t吊：ラフテレーンクレーンの台数＝1台：施工規模＝10m以上（標準）： | m | 1 | 4,029 | 4,029 | DH117050<br>管理費区分 無<br>単-82号 |
| 計 | | | | | 4,029 | |
| 単価 | | | | | 4,029 | 円／m |

# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,860 |
| 規格 | 発生材種類鋼矢板ｽｸﾗｯﾌﾟ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝24.0km以下： | t | 1 | 11,860 | 11,860 | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-83号 |
| 計 | | | | | 11,860 | |
| 単価 | | | | | 11,860 | 円／t |







# 1次単価表

単-35号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 建設機械器具等運搬 | 単位 | 台 | 数量 | 1 | 単価 | 1,188,876 |
| 規格 | 規格　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組立運搬 | 機械区分の指定＝クローラクレーン系：規格の指定＝80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）：分解・組立使用機械の方式＝標準：分解・組立使用機械の機種＝ラフテレーンクレーン：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊： | 式 | 1 | 1,188,876 | 1,188,876 | DH190080<br>管理費区分 1<br>単-84号 |
| 計 | | | | | 1,188,876 | |
| 単価 | | | | | 1,188,876 | 円／台 |

# 1次単価表

単-36号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 回転圧入機分解・組立 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,543,508 |
| 規格 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転圧入機分解・組立 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | 回 | 1 | 1,543,508 | 1,543,508 | WYB00063<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 計 | | | | | 1,543,508 | |
| 単価 | | | | | 1,543,508 | 円／回 |







# 1次単価表

単-37号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 建設機械器具等運搬 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,207,600 |
| 規格 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回転圧入機運搬費 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | 回 | 1 | 2,207,600 | 2,207,600 | WYB00062<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,207,600 | |
| 単価 | | | | | 2,207,600 | 円／式 |

# 1次単価表

単-38号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等運搬 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 119,464 |
| 規格 | 規格Ⅲ型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝22.2km：製品長区分＝12mを超え15m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 10.9 | 5,480 | 59,732 | WB010020 管理費区分 1 単-86号 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 10.9 | 5,480 | 59,732 | WB010020 管理費区分 1 単-86号 |
| 計 | | | | | 119,464 | |
| 単価 | | | | | 119,464 | 円／式 |







# 1次単価表

単-39号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 32,700 |
| 規格 | 規格Ⅲ型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： | t | 10.9 | 3,000 | 32,700 | WB010030 管理費区分 1 単-87号 |
| 計 | | | | | 32,700 | |
| 単価 | | | | | 32,700 | 円／式 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,912.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 14.97 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.11 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 3.49 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.41 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.24 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 83.41 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 76.32 | 580,000 | 695,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 6.78 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.28 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.62 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ | % | 1.04 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.21 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.19 | 3,250 | 3,280 | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 1.4m以上3.0m以下<br>50 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 857.31 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.15 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 27.03 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.84 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.7 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.01 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.85 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 17.77 | 120,000 | 230,000 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.99 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 域構成比率 | | % | 5 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３ | % | 2.99 | 5,680 | 5,680 | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 1.78 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 100 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,546 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,461.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 24.46 | | | |
| 普通作業員 | | % | 9.24 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 6.17 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 4.19 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.24 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 72.93 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 63.63 | 384,000 | 417,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 8.87 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.39 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　CB410261

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 表層（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,546 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.61 | | | |
| ＡＳフィニッシャ［クローラ型］ | 舗装幅１．４～３．０ｍ | % | 1.95 | 15,200 | 15,200 | M001003018<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.38 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 1.4m以上<br>30 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 857.31 | | |
| 労務構成比率 | | % | 75.15 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 27.03 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.84 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 15.7 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.01 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.85 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 17.77 | 120,000 | 230,000 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.99 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　CB410031

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（歩道部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 991.5 |
| 規格 | 100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成構成比率 | | % | 5 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３ | % | 2.99 | 5,680 | 5,680 | M000201100<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 1.78 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 100 mm<br>1層施工<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,912.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 14.97 | | | |
| 普通作業員 | | % | 5.11 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 3.49 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 3.41 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 1.24 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 83.41 | | | |
| 再生アスファルト混合物 | 再生密粒度アスコン（１３） | % | 76.32 | 580,000 | 695,000 | Z004101004<br>管理費区分 無 |
| アスファルト乳剤 | ＰＫ－３　プライムコート用 | % | 6.78 | 103 | 112 | Z004130002<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.28 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-44号　CB410260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表層（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 2,210 |
| 規格 | 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.62 | | | |
| アスファルトフィニッシャ | ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ | % | 1.04 | 14,800 | 15,200 | L001210001<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.21 | 3,540 | 3,700 | L001070011<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量３～４ｔ | % | 0.19 | 3,250 | 3,280 | L001060001<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料 | 1.4m以上3.0m以下<br>50 mm<br>再生密粒度アスコン（１３） | | | | | |
| J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 | ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　SH112140

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,268 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,339.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 87.5 | | | |
| 普通作業員 | | % | 53.26 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 25.42 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 8.82 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 3.55 | | | |
| 軽油 | | % | 2.72 | 138 | 153 | Z305010250<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.83 | 154 | 173 | Z304010030<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.95 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後超小・超低音・排対（2014）］ | 標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3 | % | 8.37 | 18,200 | 18,200 | M302000120<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ | 質量60～80kg | % | 0.58 | 471 | 526 | L301040030<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-45号　SH112140

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,268 |
| 規格 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅1m未満 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,383 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,263.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 78.32 | | | |
| 普通作業員 | | % | 37.64 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 15.9 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 14.75 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.49 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.35 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 11.39 | 1,200 | 2,300 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.93 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,383 |
| 規格 | 7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.33 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 5.3 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 44,810 |
| 規格 | 小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 36,756 | | |
| 労務構成比率 | | % | 41.15 | | | |
| 普通作業員 | | % | 22.25 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.19 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 7.69 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 58.85 | | | |
| 生コンクリート | １８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下 | % | 58.85 | 20,400 | 28,500 | Z002012001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 小型構造物<br>人力打設<br>18-8-25（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>無し<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,083 |
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | 5,104.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.78 | 30,000 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.9 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.07 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB422510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩車道境界ブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,488 |
| 規格 | 再利用設置 B種（180/205×250×600）　無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,572.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.13 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 36.88 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.06 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 20.18 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 1.16 | | | |
| 軽油 | | % | 1.16 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.71 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回クレーン機能付］ | 山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）　０．９ｔ吊 | % | 3.71 | 3,960 | 3,960 | L001011005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |





507-k174230-00082-B1(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　CB422510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 歩車道境界ブロック | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 3,488 |
| 規格 | 再利用設置 B種（180/205×250×600）　無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 作業区分 | 再利用設置 | | | | | |
| J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 | B種（180/205×250×600） | | | | | |
| J04 基礎砕石規格 | 無し | | | | | |
| J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 702.2 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 700.44 | | |
| 労務構成比率 | | % | 58.43 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 19.96 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 10.88 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.92 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 26.52 | | | |
| コンクリートカッタ　（ブレード） | 径１８インチ | % | 22.39 | 68,200 | 71,500 | Z006540009<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 2.81 | 154 | 173 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 15.05 | | | |





507-k174230-00082-B1(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　CB430510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版切断 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 702.2 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］ | 湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ | % | 10.24 | 13,000 | 13,000 | M001161013<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚<br>J05 費用の内訳 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 216.4 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 217.37 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.24 | | | |
| 土木一般世話役 | | % | 29.54 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 27.52 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 24.18 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 5.91 | | | |
| 軽油 | | % | 5.91 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.85 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） | % | 12.85 | 6,460 | 6,790 | L001010012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 舗装版種別<br>J02 障害等の有無<br>J03 騒音振動対策 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版<br>無し<br>不要 | | | | | |





507-k174230-00082-B1(0)

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　CB430310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 舗装版破砕 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 216.4 |
| 規格 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 舗装版厚<br>J06 積込作業の有無<br>J07 費用の内訳 | 15cm以下<br>有り<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　CB422530

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 特殊ブロック舗装 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,374 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,321.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 普通作業員 | | % | 29.81 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| ブロック工 | | % | 26.52 | 29,200 | 34,680 | R0108 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 15.25 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 5.35 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001 管理費区分 無 |
| 作業区分 | 撤去 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB422540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 歩車道境界ブロック撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 再利用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単価 | | | | 1,470.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 94.58 | | | |
| 普通作業員 | | % | 30.07 | 25,400 | 24,174 | R0102 管理費区分 無 割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.33 | 31,000 | 30,090 | R0125 管理費区分 無 割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 17.09 | 28,900 | 29,172 | R0114 管理費区分 無 割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 16.73 | 28,300 | 28,152 | R0101 管理費区分 無 割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001 管理費区分 無 割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 1.46 | | | |
| 軽油 | | % | 1.46 | 138 | 153 | Z006702002 管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.96 | | | |
| 小型バックホウ（クローラ）［超小旋回型］ | 山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） | % | 3.96 | 5,000 | 5,880 | L001011001 管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　CB422540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 歩車道境界ブロック撤去 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 1,452 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 再利用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 再利用区分 | 再利用 | | | | | |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 3,821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,615.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.87 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 39.87 | 23,600 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 16.08 | | | |
| 軽油 | | % | 16.08 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.05 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級 良好 供用日】 | % | 44.05 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | 舗装版破砕<br>機械（騒音対策不要、厚15cm以下）<br>無し | | | | | |
| J07 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳 | 11.5km以下<br>全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　CB227010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 殻運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,619 |
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,527.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 44.82 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 44.82 | 23,600 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.41 | | | |
| 軽油 | | % | 14.41 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 40.77 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 40.77 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 | ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし<br>機械積込<br>無し | | | | | |
| J04 運搬距離（km）（DID区間有無）<br>J13 費用の内訳 | 8.0km以下<br>全ての費用 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-56号　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,110 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物受入料金（As塊） | | m3 | 100 | 2,110 | 211,000 | ZA10651620<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 211,000 | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円／m3 |

# 参考資料（1）

単-57号　　WB020051

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（m3） | 単位 | m3 | 数量 | 100 | 単価 | 2,110 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 100 | 2,110 | 211,000 | ZA10651610<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 211,000 | |
| 単価 | | | | | 2,110 | 円／m3 |







# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　SH112110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,237 |
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,247.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 74.16 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 40.26 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.9 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.11 | | | |
| 軽油 | | % | 7.11 | 138 | 153 | Z305010250<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 18.73 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・排対型（2次）］ | 標準バケット容量　山積0.28m3／平積0.2m3 | % | 18.73 | 8,460 | 8,460 | M304071000<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法 | 土砂<br>上記以外（小規模） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-59号　SH112020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,896 |
| 規格 | 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 22.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,742.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.44 | | | - |
| 運転手（一般） | | % | 40.44 | 23,600 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 138 | 153 | Z305010250<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.67 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費及び補修費】 | 10t積級<br>【10t積級 良好 供用日】 | % | 44.67 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M302590000<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 標準<br>バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 ＤＩＤ区間の有無<br>J05 運搬距離 | 無し<br>22.5km以下 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-60号　WB251330

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 27,540 |
| 規格 | 陸上 VL型 15m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世話役 | | 人 | 0.667 | 30,090 | 20,070 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.667 | 28,152 | 18,777 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 1.333 | 32,946 | 43,917 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝VL型： | 日 | 0.667 | 189,300 | 126,263 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-88号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.667 | 95,550 | 63,731 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-89号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% | 式 | 1 | | 2,642 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 275,400 | |
| 単価 | | | | | 27,540 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 | 陸上<br>VL型<br>15m以下 | | | | | |

# 参考資料 (1)

単-61号　　WB250010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板・H形鋼（埋設） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 215,000 |
| 規格 | 鋼矢板 新品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板　市中価格 | SYW295 | t | 1 | 215,000 | 215,000 | Y007014102-001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 215,000 | |
| 単価 | | | | | 215,000 | 円／t |
| J01 仮設材の種類<br>J02 新品中古別 | 鋼矢板<br>新品 | | | | | |







# 参考資料 (1)

単-62号　　WB251380

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 112,000 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　VL型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 30,090 | 8,726 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 28,152 | 8,164 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 0.58 | 32,946 | 19,108 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝VL型： | 日 | 0.25 | 189,300 | 47,325 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-90号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.3 | 95,550 | 28,665 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 12 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 112,000 | |
| 単価 | | | | | 112,000 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 施工場所 | 圧入（Nmax≦25）<br>VL型<br>陸上 | | | | | |

# 参考資料 (1)

単-63号　　WYB00006

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 978,713 |
| 規格 | φ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 281 | 153 | 42,993 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 1.49 | 628,000 | 935,720 | WYB00009<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 978,713 | |
| 単価 | | | | | 978,713 | 円／日 |







# 参考資料 (1)

単-64号　　WYB00008

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00010<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |

# 参考資料 (1)

単-65号　　WYB00011

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 978,713 |
| 規格 | φ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 281 | 153 | 42,993 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 1.49 | 628,000 | 935,720 | WYB00012<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 978,713 | |
| 単価 | | | | | 978,713 | 円／日 |







# 参考資料 (1)

単-66号　　WYB00014

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00015<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |

# 参考資料 (1)

単-67号　　WYB00069

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 978,713 |
| 規格 | φ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 281 | 153 | 42,993 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 1.49 | 628,000 | 935,720 | WYB00070<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 978,713 | |
| 単価 | | | | | 978,713 | 円／日 |







# 参考資料 (1)

単-68号　　WYB00029

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00030<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |

# 参考資料（1）

単-69号　　WYB00073

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,681 |
| 規格 | 14.7MPa,325l/min | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 134 | 153 | 20,502 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ損料 | 14.7MPa,325l/min | 供用日 | 1.49 | 47,100 | 70,179 | WYB00074<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 90,681 | |
| 単価 | | | | | 90,681 | 円／日 |







# 参考資料（1）

単-70号　　WYB00075

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気圧縮機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 10,663 |
| 規格 | 0.7MPa 5m3/min | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 36 | 153 | 5,508 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 空気圧縮機損料 | 0.7MPa 5m3/min | 供用日 | 1.49 | 3,460 | 5,155 | WYB00076<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,663 | |
| 単価 | | | | | 10,663 | 円／日 |

# 参考資料 (1)

単-71号　　WYB00081

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 978,713 |
| 規格 | φ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 281 | 153 | 42,993 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 1.49 | 628,000 | 935,720 | WYB00082<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 978,713 | |
| 単価 | | | | | 978,713 | 円／日 |







# 参考資料 (1)

単-72号　　WYB00084

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00085<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |

# 参考資料（1）

単-73号　　WYB00087

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 90,681 |
| 規格 | 14.7MPa,325l/min | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 134 | 153 | 20,502 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ損料 | 14.7MPa,325l/min | 供用日 | 1.49 | 47,100 | 70,179 | WYB00088<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 90,681 | |
| 単価 | | | | | 90,681 | 円／日 |







# 参考資料（1）

単-74号　　WYB00089

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 空気圧縮機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 10,663 |
| 規格 | 0.7MPa 5m3/min | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 36 | 153 | 5,508 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 空気圧縮機損料 | 0.7MPa 5m3/min | 供用日 | 1.49 | 3,460 | 5,155 | WYB00090<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,663 | |
| 単価 | | | | | 10,663 | 円／日 |

# 参考資料（1）

単-75号　WYB00094

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00095<br>管理費区分 無 |
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |







# 参考資料（1）

単-76号　WB251330

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 22,550 |
| 規格 | 陸上 III型 15m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般世話役 | | 人 | 0.556 | 30,090 | 16,730 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.556 | 28,152 | 15,652 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 1.111 | 32,946 | 36,603 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.556 | 182,000 | 101,192 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.556 | 95,550 | 53,125 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% | 式 | 1 | | 2,198 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 225,500 | |
| 単価 | | | | | 22,550 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 | 陸上<br>III型<br>15m以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-77号　　WB251370

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板引抜き | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 12,180 |
| 規格 | 陸上 III型 15m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.303 | 30,090 | 9,117 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.303 | 28,152 | 8,530 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.606 | 32,946 | 19,965 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.303 | 182,000 | 55,146 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.303 | 95,550 | 28,951 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 0.1% | 式 | 1 | | 91 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 121,800 | |
| 単価 | | | | | 12,180 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 引抜長 | 陸上<br>III型<br>15m以下 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-78号　　WB250150

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板賃料（普通鋼矢板） | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 12,010 |
| 規格 | III型 13m/枚 25日 有 3650円 無 1回 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板　賃料 | | t | 0.78 | 2,250 | 1,755 | Y007010000-002<br>管理費区分 無 |
| 修理費及び損耗費 | | t | 0.78 | 13,140 | 10,249 | Y000450002-<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 12,010 | |
| 単価 | | | | | 12,010 | 円／枚 |
| J01 鋼矢板の種類<br>J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）<br>J03 供用日数（実数入力） | III型<br>13 m/枚<br>25 日 | | | | | |
| J04 修理費及び損耗費の有無<br>J05 鋼矢板の整備費<br>J06 補助工法の有無 | 有<br>3,650 円<br>無 | | | | | |
| J07 一現場での使用回数（実数入力） | 1 回 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-79号　　WB251380

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 110,200 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 30,090 | 8,726 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 28,152 | 8,164 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 0.58 | 32,946 | 19,108 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.25 | 182,000 | 45,500 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.3 | 95,550 | 28,665 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 37 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 110,200 | |
| 単価 | | | | | 110,200 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 施工場所 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型<br>陸上 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-80号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員Ａ | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誘導警備員Ａ | | 人 | 1 | 20,094 | 20,094 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,100 | |
| 単価 | | | | | 20,100 | 円／人日 |

# 参考資料（1）

単-81号　　WB010212

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員B | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 16,630 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 16,626 | 16,626 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 16,630 | |
| 単価 | | | | | 16,630 | 円／人日 |







# 参考資料（1）

単-82号　　DH117050

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ガス切断 | 単位 | m | 数量 | 24 | 単価 | 4,029 |
| 規格 | 標準 陸上 自動・半自動 24.3mm 有り （油圧伸縮ジブ型）16t吊 1台 10m以上（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス切断（陸上施工） | 自動・半自動 20mm以上30mmまで | m | 24 | 2,346 | 56,304 | Q302002030<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）<br>（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | | 日 | 1 | 40,400 | 40,400 | DHT20850<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 計 | | | | | 96,704 | |
| 単価 | | | | | 4,029 | 円／m |
| J01 切断時間の指定<br>J02 施工区分<br>J03 切断方法 | 標準<br>陸上<br>自動・半自動 | | | | | |
| J04 板厚<br>J06 ラフテレーンクレーンの有無<br>J07 ラフテレーンクレーンの規格 | 24.3 mm<br>有り<br>（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | | | | | |
| J08 ラフテレーンクレーンの台数<br>J18 施工規模 | 1 台<br>10m以上（標準） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-83号　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,860 |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t 無し 24.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 11,798 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.4 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.15 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.25 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.81 | | | |
| 軽油 | | % | 2.81 | 138 | 153 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.79 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 13.79 | 7,690 | 7,690 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸経費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t<br>無し<br>24.0km以下 | | | | | |







# 参考資料（1）

単-84号　DH190080

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 分解組立運搬 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 1,188,876 |
| 規格 | クローラクレーン系　80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）　標準ラフテレーンクレーン | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（排出ｶﾞｽ対策型）<br>油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型）25t吊 | | 日 | 1.5 | 45,200 | 67,800 | DHT20870<br>管理費区分 1<br>単-98号 |
| 特殊作業員 | | 人 | 5.5 | 28,152 | 154,836 | R0101<br>管理費区分 1<br>割増率 0% |
| 運搬費等率 | 434% | 式 | 1 | | 966,240 | ZS7H10140<br>管理費区分 1 |
| 計 | | | | | 1,188,876 | |
| 単価 | | | | | 1,188,876 | 円／式 |
| J01 機械区分の指定<br>J04 規格の指定<br>J09 分解・組立使用機械の方式 | クローラクレーン系<br>80t吊以下（クラムシェル平積2m3以下含）<br>標準 | | | | | |
| J10 分解・組立使用機械の機種<br>J11 ラフテレーンクレーンの規格 | ラフテレーンクレーン<br>油圧伸縮ジブ型（排対型）25t吊 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-85号　WYB00063

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 回転圧入機分解・組立 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 1,543,508 |
| 規格 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾟｲﾗｰ運転 | φ800～φ1,200仕様 | 日 | 0.63 | 978,713 | 616,589 | WYB00064<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 日 | 3 | 151,893 | 455,679 | WYB00066<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 3 | 30,090 | 90,270 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 3 | 28,152 | 84,456 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 9 | 32,946 | 296,514 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 1,543,508 | |
| 単価 | | | | | 1,543,508 | 円／回 |







# 参考資料（1）

単-86号　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬　(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 5,480 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 22.2km 12mを超え15m以内　各種（実数入力）　0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m超15m以内 30kmまで | t | 1 | 5,480 | 5,480 | Z006810033<br>管理費区分 1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 1 |
| 計 | | | | | 5,480 | |
| 単価 | | | | | 5,480 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿<br>22.2 km<br>12mを超え15m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-87号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 規格 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | Z006800001<br>管理費区分 1 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-88号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 189,300 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　VL型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 146 | 153 | 22,338 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１００００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 112,000 | 166,880 | M000522034<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 189,300 | |
| 単価 | | | | | 189,300 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>VL型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-89号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 153 | 14,076 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,550 | |
| 単価 | | | | | 95,550 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |



三重県　県土整備部



# 参考資料（2）

単-90号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 189,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 圧入（Nmax≦25） VL型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 146 | 153 | 22,338 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（第３次）広幅鋼矢板用　圧入１００００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 112,000 | 166,880 | M000522034<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 82 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 189,300 | |
| 単価 | | | | | 189,300 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>VL型 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料 (2)

単-91号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,550 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 153 | 14,076 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,550 | |
| 単価 | | | | | 95,550 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |







# 参考資料 (2)

単-92号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 182,000 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25） III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 128 | 153 | 19,584 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 182,000 | |
| 単価 | | | | | 182,000 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-93号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,550 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 153 | 14,076 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,550 | |
| 単価 | | | | | 95,550 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-94号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 182,000 |
| 規格 | 引抜き III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 153 | 19,584 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 182,000 | |
| 単価 | | | | | 182,000 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 引抜き<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-95号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,550 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 153 | 14,076 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,550 | |
| 単価 | | | | | 95,550 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |







# 参考資料（2）

単-96号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 182,000 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25） III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 128 | 153 | 19,584 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制） 圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 182,000 | |
| 単価 | | | | | 182,000 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-97号　　DHT20850

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 40,400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 16t吊 | 日 | 1 | 40,400 | 40,400 | L301010250<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 40,400 | |
| 単価 | | | | | 40,400 | 円／日 |







# 参考資料（2）

単-98号　　DHT20870

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 45,200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 25t吊 | 日 | 1 | 45,200 | 45,200 | L301010270<br>管理費区分 1 |
| 計 | | | | | 45,200 | |
| 単価 | | | | | 45,200 | 円／日 |

# 参考資料 (2)

単-99号　　WYB00064

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 978,713 |
| 規格 | φ800～φ1,200仕様 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 281 | 153 | 42,993 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 1.49 | 628,000 | 935,720 | WYB00065<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 978,713 | |
| 単価 | | | | | 978,713 | 円／日 |







# 参考資料 (2)

単-100号　　WYB00066

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月22日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 151,893 |
| 規格 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | 98 | 153 | 14,994 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)70t吊 | 供用日 | 1.49 | 72,300 | 107,727 | WYB00067<br>管理費区分 無 |
| 運転手 (特殊) | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 151,893 | |
| 単価 | | | | | 151,893 | 円／日 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y007010000-002 | 鋼矢板　賃料 | | | t | 90 | 令和 7 | 7 | 単-78 |
| Y007014102-001 | 鋼矢板　市中価格 | | SYW295 | t | 215,000 | 令和 7 | 7 | 単-61 |
| WYB00098 | 建設発生土受入料金 | | 礫質土 | m3 | 3,000 | | | 単-18 |
| WYB00002 | 鋼管杭(材料費) | | φ800×9t(SKK490)　l=17.5m | 本 | 1,161,996 | | | 単-21 |
| WYB00003 | 鋼管杭(材料費) | | φ800×9t(SKK490)　l=19.0m | 本 | 1,223,080 | | | 単-22 |
| WYB00092 | 先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き鋼管杭(材料費) | | φ318.5×6.9t(STK400)　l=11.0m | 本 | 459,000 | | | 単-23 |
| WYB00093 | 先端ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ付き鋼管杭(材料費) | | φ318.5×6.9t(STK400)　l=12.0m | 本 | 473,000 | | | 単-24 |
| WYB00007 | 水潤滑ｼｽﾃﾑ賃料 | | φ800～φ1,500 | 日 | 40,000 | | | 単-25 |
| WYB00013 | 水潤滑ｼｽﾃﾑ賃料 | | φ800～φ1,500 | 日 | 40,000 | | | 単-26 |
| WYB00071 | 小口径ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ賃料 | | | 日 | 60,000 | | | 単-27 |
| WYB00072 | ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ賃料 | | W100(二重管ﾛｯﾄﾞ・ｽｲﾍﾞﾙ類含む) | 日 | 180,000 | | | 単-27 |
| WYB00083 | 小口径ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ賃料 | | | 日 | 60,000 | | | 単-28 |
| WYB00086 | ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ賃料 | | W100(二重管ﾛｯﾄﾞ・ｽｲﾍﾞﾙ類含む) | 日 | 180,000 | | | 単-28 |
| WYB00062 | 回転圧入機運搬費 | | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰφ800～φ1,200仕様 | 回 | 2,207,600 | | | 単-37 |
| WYB00009 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 628,000 | | | 単-63 |
| WYB00010 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-64 |
| WYB00012 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 628,000 | | | 単-65 |
| WYB00015 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-66 |
| WYB00070 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 628,000 | | | 単-67 |
| WYB00030 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-68 |
| WYB00074 | 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ損料 | | 14.7MPa,3251/min | 供用日 | 47,100 | | | 単-69 |
| WYB00076 | 空気圧縮機損料 | | 0.7MPa 5m3/min | 供用日 | 3,460 | | | 単-70 |
| WYB00082 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 628,000 | | | 単-71 |
| WYB00085 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-72 |
| WYB00088 | 杭打ち用ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ損料 | | 14.7MPa,3251/min | 供用日 | 47,100 | | | 単-73 |
| WYB00090 | 空気圧縮機損料 | | 0.7MPa 5m3/min | 供用日 | 3,460 | | | 単-74 |
| WYB00095 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-75 |
| WYB00065 | ｼﾞｬｲﾛﾊﾞｲﾗｰ損料 | | φ800～φ1,200仕様 | 供用日 | 628,000 | | | 単-99 |
| WYB00067 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ損料 | | 油圧駆動型ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型　排出ｶﾞｽ対策型(第3次基 | 供用日 | 72,300 | | | 単-100 |





# 個人用損料<データ無し>

| 工事番号 | | 工事名 | 鳥羽港（中之郷地区）耐震強化岸壁工事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |