【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k305125-00078-V1(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	量水装置取替工事（その１）
所属名	北勢水道事務所　施設整備部		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）			
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日		
単価適用年月日	令和 7年 5月 1日		
適用単価地区	一般材料	B00：四日市	
	生コン		
	石材		
適用工種	下水道電気設備（一般労務費）		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	９２：下水道電気設備（一般労務費）
	施工地域補正	
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計総括表

		工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工
					工事区分	電気設備工(機器費)

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)	式	1		29,440,000			
機器費	式	1		29,440,000			
機器費	式	1		29,440,000			
機器費	式	1		29,440,000			
電気設備工(直接工事費)	式	1		6,238,757			
輸送費	式	1		12,300			
輸送費	式	1		12,300			
材料費	式	1		1,661,608			
直接材料費	式	1		1,597,700			
補助材料費	式	1		63,908			
労務費	式	1		3,899,376			
一般労務費	式	1		2,487,056			
技術労務費	式	1		1,412,320			

設計総括表

		工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工
					工事区分	電気設備工(直接工事費)

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
複合工	式	1		72,072			
複合工	式	1		72,072			
直接経費	式	1		82,600			
直接経費	式	1		82,600			
仮設費	式	1		510,801			
仮設費	式	1		510,801			
直接工事費	式	1		6,238,757			
共通仮設費	式	1		1,856,000			
共通仮設費	式	1		45,000			
準備費	式	1		45,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		1,811,000			
純工事費	式	1		8,094,757			
現場管理費	式	1		3,843,000			

設計総括表

		工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工
					工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付間接費	式	1		1,515,000			
据付（技術者）間接費	式	1		1,129,856			
据付（機器）間接費	式	1		385,664			
据付工事原価	式	1		13,452,757			
設計技術費	式	1		1,780,000			
工事原価	式	1		15,232,757			
一般管理費等	式	1		3,052,243			
工事価格	式	1		47,725,000			
消費税相当額	式	1		4,772,500			
工事費計	式	1		52,497,500			

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(機器費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備工(機器費)		式	1		29,440,000			
機器費		式	1		29,440,000			
機器費		式	1		29,440,000			
機器費		式	1		29,440,000			内-1号 週休有
機器費		式	1		29,440,000			
電気設備工(直接工事費)		式	1		6,238,757			
輸送費		式	1		12,300			
輸送費		式	1		12,300			
輸送費		式	1		12,300			内-2号 週休有
材料費		式	1		1,661,608			
直接材料費		式	1		1,597,700			
直接材料費		式	1		1,597,700			内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
補助材料費		式	1		63,908			
補助材料費 1,597,700× 4%		式	1		63,908			週休有
労務費		式	1		3,899,376			
一般労務費		式	1		2,487,056			
一般労務費（据付）		式	1		1,585,272			内-4号 週休有
一般労務費（撤去）		式	1		901,784			内-5号 週休有
技術労務費		式	1		1,412,320			
技術労務費（据付）		式	1		807,040			内-6号 週休有
技術労務費（単体調整）		式	1		282,464			内-7号 週休有
技術労務費（組合せ試験）		式	1		322,816			内-8号 週休有
複合工		式	1		72,072			
複合工		式	1		72,072			

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	電気設備工(直接工事費)	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温工		式	1		72,072			内-9号 週休有
直接経費		式	1		82,600			
直接経費		式	1		82,600			
機械経費(率計上) 3,294,096× 1%		式	1		32,940			週休有
機械経費(積上げ)		式	1		49,660			内-10号 週休有
仮設費		式	1		510,801			
仮設費		式	1		510,801			
仮設費(率計上) 5,727,956× 8.56%		式	1		490,313			週休有
仮設費(積上げ)		式	1		20,488			内-11号 週休有
直接工事費		式	1		6,238,757			
共通仮設費		式	1		1,856,000			
共通仮設費		式	1		45,000			

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費		式	1		45,000			
準備費		式	1		45,000			内-12号 週休有
共通仮設費（率計上） 6,238,757×29.03%		式	1		1,811,000			
純工事費		式	1		8,094,757			
現場管理費 8,094,757×47.48%		式	1		3,843,000			
据付間接費		式	1		1,515,000			
据付（技術者）間接費 1,412,320× 80%		式	1		1,129,856			
据付（機器）間接費 29,440,000× 1.31%		式	1		385,664			
据付工事原価		式	1		13,452,757			
設計技術費 42,892,757× 4.15%		式	1		1,780,000			
工事原価		式	1		15,232,757			
一般管理費等 15,232,757×（20%＋ 0.04%）		式	1		3,052,243			

設計内訳書

工事名	量水装置取替工事（その１）	当　初	事業区分	電気設備工	主たる工種	下水道電気設備（一般労務費）
			工事区分	共通仮設費	施工地域	

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1		47,725,000			
消費税相当額 47,725,000×10%		式	1		4,772,500			
工事費計		式	1		52,497,500			

三重県　企業庁

共通仮設費

1	対象工事費	6,238,757	
2	直接工事費	6,238,757	
3	事業損失防止施設費	0	
4	非対象額計（－）	0	
5	管理費区分１	0	現場管理費、一般管理費等のみ対象額
6	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
7	管理費区分９	0	間接費非対象額
8	対象額（＋）	0	
9	対象額支給品	0	
10	無償貸付機械評価額	0	
11	共通仮設費対象額	6,238,757	
12	共通仮設費率	29.03%	週休２日制補正係数　1.03有り
13	計上額	1,811,000	
14	共通仮設費（積上分）	45,000	
15	運搬費	0	
16	準備費	45,000	
17	事業損失防止施設費	0	
18	安全費	0	
19	役務費	0	
20	技術管理費	0	
21	営繕費	0	
22	共通仮設費計	1,856,000	

据付間接費・現場管理費

1	据付（技術者）間接費		
2	技術者労務費	1,412,320	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分８	0	据付（技術者）間接費非対象額
5	管理費区分Ｓ	0	据付（技術者）間接費、機械経費非対象額
6	据付（技術者）間接費対象額	1,412,320	
7	据付（技術者）間接費率	80%	
8	据付（技術者）間接費　計上額	1,129,856	
9	据付（機器）間接費		
10	機器費	29,440,000	
11	非対象額（－）	0	
12	管理費区分Ｘ	0	据付（機器）間接費非対象額
13	据付（機器）間接費対象額	29,440,000	
14	据付（機器）間接費率	1.31%	
15	据付（機器）間接費　計上額	385,664	
16	計上額	1,515,000	
17	対象工事費	8,094,757	
18	直接工事費	6,238,757	
19	共通仮設費	1,856,000	
20	非対象額（－）	0	
21	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
22	管理費区分９	0	間接費非対象額
23	対象額（＋）	0	
24	対象額支給品	0	
25	無償貸付機械評価額	0	
26	現場管理費対象純工事費	8,094,757	
27	現場管理費率	47.48%	週休２日制補正係数　1.05有り
28	計上額	3,843,000	

設計技術費

1	機器費	29,440,000	
2	据付工事原価	13,452,757	
3	非対象額（－）	0	
4	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
5	管理費区分９	0	間接費非対象額
6	管理費区分Ｍ・Ｏ	0	設計技術費のみ非対象額
7	対象額（＋）	0	
8	対象額支給品	0	
9	無償貸付機械等評価額	0	
10	設計技術費対象額	42,892,757	
11	設計技術費率	4.15%	
12	計上額	1,780,000	

三重県　企業庁

一般管理費等

1	工事原価	15,232,757	
2	非対象額計（一）	0	
3	管理費区分９	0	間接費非対象額
4	一般管理費等対象工事原価	15,232,757	
5	標準一般管理費等率（補正前）	20%	
6	前払金支出割合による補正係数	1	
7	契約保証に係る一般管理費等工事原価（当初設計）	15,232,757	
8	契約保証に係る補正値	0.04%	
9	一般管理費等率（補正後）	20.04%	
10	計上額	3,052,243	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁流量計（検定付）	100A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所１	組	1	1,750,000	1,750,000			WYB00018 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	350A　フランジ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所２	組	1	6,710,000	6,710,000			WYB00025 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	150A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所３	組	1	2,220,000	2,220,000			WYB00024 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	125A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所４	組	1	2,080,000	2,080,000			WYB00023 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	200A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所５	組	1	2,700,000	2,700,000			WYB00022 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	50A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所６	組	1	1,360,000	1,360,000			WYB00021 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電磁流量計（検定付）	75A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所７	組	1	1,690,000	1,690,000			WYB00020 管理費区分 無
電磁流量計（検定付）	250A　フランジ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む　施工箇所８	組	1	4,070,000	4,070,000			WYB00019 管理費区分 無
量水器盤	屋外自立閉鎖型　鋼板製　施工箇所４	面	1	4,630,000	4,630,000			WYB00026 管理費区分 無
中継盤	屋外壁掛型　鋼板製　施工箇所４	面	1	1,530,000	1,530,000			WYB00027 管理費区分 無
既設量水器盤ソフトウェア改造	施工箇所８	式	1	310,000	310,000			WYB00028 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所１	台	1	50,000	50,000			WYB00029 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所２	台	1	50,000	50,000			WYB00036 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所３	台	1	50,000	50,000			WYB00035 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所５	台	1	50,000	50,000			WYB00034 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所６	台	1	50,000	50,000			WYB00033 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所７	台	1	50,000	50,000			WYB00032 管理費区分 無
圧力発信器	0.00-1.00Mpa　防爆構造　施工箇所８	台	1	90,000	90,000			WYB00031 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					29,440,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	輸送費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		式	1	12,300	12,300			WYB00010 管理費区分 無
合　計					12,300			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接材料費 1	施工箇所 1	式	1	135,400	135,400			WYB00001 管理費区分 無 単-1号
直接材料費 2	施工箇所 2	式	1	218,900	218,900			WYB00002 管理費区分 無 単-2号
直接材料費 3	施工箇所 3	式	1	151,800	151,800			WYB00003 管理費区分 無 単-3号
直接材料費 4	施工箇所 4	式	1	78,700	78,700			WYB00009 管理費区分 無 単-4号
直接材料費 5	施工箇所 5	式	1	306,600	306,600			WYB00007 管理費区分 無 単-5号
直接材料費 6	施工箇所 6	式	1	156,500	156,500			WYB00006 管理費区分 無 単-6号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	直接材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接材料費７	施工箇所７	式	1	129,800	129,800			WYB00005 管理費区分 無 単-7号
直接材料費８	施工箇所８	式	1	420,000	420,000			WYB00004 管理費区分 無 単-8号
合　計					1,597,700			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	一般労務費（据付）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	47	27,352	1,285,544			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	11	27,248	299,728			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					1,585,272			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	一般労務費（撤去）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人	25	27,352	683,800			R0201 管理費区分 無 割増率 0%
配管工		人	8	27,248	217,984			R0136 管理費区分 無 割増率 0%
合 計					901,784			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	技術労務費（据付）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	20	40,352	807,040			R0202 管理費区分 無 割増率 0%
合　計					807,040			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	技術労務費（単体調整）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	7	40,352	282,464			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合　計					282,464			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第8号内訳書	技術労務費（組合せ試験）	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信技術者		人	8	40,352	322,816			R0202 管理費区分 V 割増率 0%
合 計					322,816			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	保温工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所１	m	2.2	2,730	6,006			WYB00012 管理費区分 無
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所２	m	2.2	2,730	6,006			WYB00017 管理費区分 無
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所３	m	11	2,730	30,030			WYB00016 管理費区分 無
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所５	m	2.2	2,730	6,006			WYB00015 管理費区分 無
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所６	m	3.3	2,730	9,009			WYB00014 管理費区分 無
保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所８	m	5.5	2,730	15,015			WYB00013 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第9号内訳書	保温工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合　計					72,072			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第10号内訳書	機械経費(積上げ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	33,900	33,900			L001130001 管理費区分 無
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	2	7,880	15,760			L001081001 管理費区分 無
合　計					49,660			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第11号内訳書	仮設費(積上げ)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	20,488	20,488			R0803 管理費区分 Y 割増率 0%
合　計					20,488			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第12号内訳書	準備費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 5月 1日 令和 7年 5月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
廃棄物処分費	金属くず/蓄電池/処分場までの運搬費含む	式	1	45,000	45,000			WYB00011 管理費区分 無
合　計					45,000			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料（1）

単-1号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費 1	単位	式	数量	1	単価	135,400
規格	施工箇所 1						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	7.7	399	3,072	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		46	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	100A	個	1	10,800	10,800	Y032140001-003 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8 φ	m	2.2	366	805	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		1,086	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	4	25,250	101,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					135,449	
単価					135,400	円／式

参考資料（1）

単-2号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費２	単位	式	数量	1	単価	218,900
規格	施工箇所２						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	11	83	913	Y032756000-001 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	11	399	4,389	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		79	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	350A	個	1	92,000	92,000	Y032140001-007 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8φ	m	2.2	366	805	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		1,086	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	4	25,250	101,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					218,912	
単価					218,900	円／式

参考資料（1）

単-3号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費３	単位	式	数量	1	単価	151,800
規格	施工箇所３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	5.5	83	456	Y032756000-001 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	5.5	399	2,194	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		39	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	150A	個	1	20,100	20,100	Y032140001-005 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8φ	m	11	366	4,026	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		5,435	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	4	25,250	101,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					151,890	
単価					151,800	円／式

参考資料（1）

単-4号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費４	単位	式	数量	1	単価	78,700
規格	施工箇所４						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管	24mm　ビニル被覆	m	11	743	8,173	Y003210000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	100%	式	1		8,173	ZS7300150 管理費区分 無 ZZ2
低圧ケーブル	600V EM-CE 2.0 sq- 2 c	m	93.5	176	16,456	Y032757000-001 管理費区分 無 Z1
絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	5.5	83	456	Y032756000-001 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 1.25 sq- 4 c	m	88	319	28,072	Y032761000-001 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		674	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	125A	個	1	16,700	16,700	Y032140001-004 管理費区分 無
計					78,704	
単価					78,700	円／式

参考資料（1）

単-5号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費５	単位	式	数量	1	単価	306,600
規格	施工箇所５						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	22	83	1,826	Y032756000-001 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	22	399	8,778	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 6 c	m	99	524	51,876	Y032761000-004 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		937	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	250A	個	1	71,200	71,200	Y032140001-006 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8 φ	m	2.2	366	805	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		1,086	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	6	25,250	151,500	Y003612000-002 管理費区分 無
計					306,648	

参考資料（1）

単-5号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費５	単位	式	数量	1	単価	306,600
規格	施工箇所５						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					306,600	円／式

参考資料（1）

単-6号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費６	単位	式	数量	1	単価	156,500
規格	施工箇所６						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	55	83	4,565	Y032756000-001 管理費区分 無 Z1
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	55	399	21,945	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		397	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	50A	個	1	7,160	7,160	Y032140001-001 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8φ	m	3.3	366	1,207	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		1,629	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	4	25,250	101,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					156,543	
単価					156,500	円／式

参考資料（1）

単-7号　　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費７	単位	式	数量	1	単価	129,800
規格	施工箇所７						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	5.5	399	2,194	Y032761000-003 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		32	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	80A	個	1	9,980	9,980	Y032140001-002 管理費区分 無
ゲートバルブ	15A SUS	個	1	7,360	7,360	Y004059000-003 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	4	25,250	101,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					129,886	
単価					129,800	円／式

参考資料（1）

単-8号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 5月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 5月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	直接材料費８	単位	式	数量	1	単価	420,000
規格	施工箇所８						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
制御ケーブル	EM-CEES 1.25 sq- 6 c	m	55	403	22,165	Y032761000-002 管理費区分 無 Z1
雑材料	1.5%	式	1		332	ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1
ストラブカップリング	250A	個	1	71,200	71,200	Y032140001-006 管理費区分 無
圧力導管	Cut10/8 φ	m	5.5	366	2,013	Y031086000-001 管理費区分 無 Z2
雑材料	135%	式	1		2,717	ZS7G10020 管理費区分 無 ZZ2
ボールバルブ	15A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-002 管理費区分 無
ボールバルブ	8A SUS	個	1	9,320	9,320	Y004059000-001 管理費区分 無
鉛蓄電池	12V15Ah	個	12	25,250	303,000	Y003612000-002 管理費区分 無
計					420,067	
単価					420,000	円／式

登録単価／オプション単価

		工事名	量水装置取替工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y003210000-001	金属製可とう電線管	24mm　ビニル被覆	m	743	令和 7	5	単-4
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-1
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-2
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-3
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-5
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-6
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-7
Y003612000-002	鉛蓄電池	12V15Ah	個	25,250	令和 7	5	単-8
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-1
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-2
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-3
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-5
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-6
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-7
Y004059000-001	ボールバルブ	8A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-8
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-1
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-2
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-3
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-5
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-6
Y004059000-002	ボールバルブ	15A SUS	個	9,320	令和 7	5	単-8
Y004059000-003	ゲートバルブ	15A SUS	個	7,360	令和 7	5	単-7
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-1
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-2
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-3
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-5
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-6
Y031086000-001	圧力導管	Cut10/8φ	m	366	令和 7	5	単-8
Y032140001-001	ストラブカップリング	50A	個	7,160	令和 7	5	単-6
Y032140001-002	ストラブカップリング	80A	個	9,980	令和 7	5	単-7
Y032140001-003	ストラブカップリング	100A	個	10,800	令和 7	5	単-1
Y032140001-004	ストラブカップリング	125A	個	16,700	令和 7	5	単-4

登録単価／オプション単価

		工事名	量水装置取替工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y032140001-005	ストラブカップリング	150A	個	20,100	令和 7	5	単-3
Y032140001-006	ストラブカップリング	250A	個	71,200	令和 7	5	単-5
Y032140001-006	ストラブカップリング	250A	個	71,200	令和 7	5	単-8
Y032140001-007	ストラブカップリング	350A	個	92,000	令和 7	5	単-2
Y032756000-001	絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	83	令和 7	5	単-2
Y032756000-001	絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	83	令和 7	5	単-3
Y032756000-001	絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	83	令和 7	5	単-4
Y032756000-001	絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	83	令和 7	5	単-5
Y032756000-001	絶縁ケーブル	EM-IE 3.5sq	m	83	令和 7	5	単-6
Y032757000-001	低圧ケーブル	600V EM-CE 2.0 sq- 2 c	m	176	令和 7	5	単-4
Y032761000-001	制御ケーブル	EM-CEES 1.25 sq- 4 c	m	319	令和 7	5	単-4
Y032761000-002	制御ケーブル	EM-CEES 1.25 sq- 6 c	m	403	令和 7	5	単-8
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-1
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-2
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-3
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-5
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-6
Y032761000-003	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 4 c	m	399	令和 7	5	単-7
Y032761000-004	制御ケーブル	EM-CEES 2 sq- 6 c	m	524	令和 7	5	単-5
WYB00018	電磁流量計（検定付）	100A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	1,750,000			内-1
WYB00025	電磁流量計（検定付）	350A　フランジ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	6,710,000			内-1
WYB00024	電磁流量計（検定付）	150A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	2,220,000			内-1
WYB00023	電磁流量計（検定付）	125A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	2,080,000			内-1
WYB00022	電磁流量計（検定付）	200A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	2,700,000			内-1
WYB00021	電磁流量計（検定付）	50A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	1,360,000			内-1
WYB00020	電磁流量計（検定付）	75A　ウエハ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	1,690,000			内-1
WYB00019	電磁流量計（検定付）	250A　フランジ　水中形　JIS10K　専用ケーブル含む	組	4,070,000			内-1
WYB00026	量水器盤	屋外自立閉鎖型　鋼板製　施工箇所４	面	4,630,000			内-1
WYB00027	中継盤	屋外壁掛型　鋼板製　施工箇所４	面	1,530,000			内-1
WYB00028	既設量水器盤ソフトウェア改造	施工箇所８	式	310,000			内-1
WYB00029	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所１	台	50,000			内-1
WYB00036	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所２	台	50,000			内-1

登録単価／オプション単価

		工事名	量水装置取替工事（その１）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
WYB00035	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所３	台	50,000			内-1
WYB00034	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所５	台	50,000			内-1
WYB00033	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所６	台	50,000			内-1
WYB00032	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　施工箇所７	台	50,000			内-1
WYB00031	圧力発信器	0.00-1.00Mpa　防爆構造　施工箇所８	台	90,000			内-1
WYB00010	輸送費		式	12,300			内-2
WYB00012	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所１	m	2,730			内-9
WYB00017	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所２	m	2,730			内-9
WYB00016	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所３	m	2,730			内-9
WYB00015	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所５	m	2,730			内-9
WYB00014	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所６	m	2,730			内-9
WYB00013	保温工	ポリスチレンフォーム保温筒　施工箇所８	m	2,730			内-9
WYB00011	廃棄物処分費	金属くず/蓄電池/処分場までの運搬費含む	式	45,000			内-12