

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173630-00194-11(0)	設 計 者 名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）
費 目	本工事費	工 事 名	
所 属 名	伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00：伊勢1	
	生 コ ン	M01：伊勢A	
	石 材	M01：伊勢1	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
現場環境改善費	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
工期延長等に伴う現場維持費	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年1月
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
一般管理費等	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		520,070			
舗装工		式	1		520,070			
舗装工		式	1		520,070			
クラック補修		m	1	341	341			単-1号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む（密粒）	m2	1	5,934	5,934			単-2号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む（密粒・粗 粒）	m2	1	10,660	10,660			単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取 壊し運搬を含む（密粒 ・粗粒）	m2	1	8,851	8,851			単-4号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均 幅員1.4m未満 取壊し 運搬を含む（密・粗・ 粗）	m2	1	15,060	15,060			単-5号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m未満 取壊し運搬 を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,267	6,267			単-6号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員 1.4m以上3.0m以下 取 壊し運搬を含む（密粒 ）	m2	1	2,366	2,366			単-7号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	摘要		
			工事区分	舗装		施工地域		一般交通影響有り（2）-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,145	4,145			単-8号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,389	4,389			単-9号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	5,923	5,923			単-10号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	2,698	2,698			単-11号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,269	2,269			単-12号
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	3,951	3,951			単-13号
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	4,195	4,195			単-14号
舗装打換工		(3層)3～5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	5,632	5,632			単-15号
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	2,601	2,601			単-16号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1 ✓	995	995			単-17号
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1 ✓	1,371	1,371			単-18号
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1 ✓	1,746	1,746			単-19号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1 ✓	756.6	756			単-20号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1 ✓	893.5	893			単-21号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1 ✓	1,031	1,031			単-22号
不陸整正工	無し	m2	1 ✓	124	124			単-23号
不陸整正工	補足材あり 厚29mm～34mm未満	m2	1 ✓	210.1	210			単-24号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1 ✓	2,150	2,150			単-25号
加熱段差修正		t	1 ✓	31,360	31,360			単-26号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1 ✓	2,239	2,239			単-27号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1 ✓	1,347	1,347			単-28号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		
			工事区分 舗装			施工地域 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,250	1,250 ✓			単-29号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1 ✓	2,738	2,738 ✓			単-30号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1 ✓	1,845	1,845 ✓			単-31号
表面処理工(B) 厚4～5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,748	1,748 ✓			単-32号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1 ✓	737.3	737 ✓			単-33号
アスカーブ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1 ✓	1,366	1,366 ✓			単-34号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1 ✓	3,780	3,780 ✓			単-35号
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1 ✓	11,230	11,230 ✓			単-36号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1 ✓	5,008	5,008 ✓			単-37号
インターロッキングブロック 材料のみ	6 c m	m2	1 ✓	4,000	4,000 ✓			単-38号
インターロッキングブロック 材料のみ	8 c m	m2	1 ✓	4,250	4,250 ✓			単-39号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1 ✓	675.8	675 ✓			単-40号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	1 ✓	1,457	1,457			単-41号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1 ✓	4,824	4,824			単-42号
舗装版破碎	アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1 ✓	6,490	6,490			単-43号
舗装版破碎積込（小規模土工）		m2	1 ✓	1,689	1,689			単-44号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1 ✓	8,165	8,165			単-45号
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	1 ✓	33,210	33,210			単-46号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	1 ✓	16,640	16,640			単-47号
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	1 ✓	56,540	56,540			単-48号
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（無筋）	m3	1 ✓	1,344	1,344			単-49号
殻運搬（機械積込）	コンクリート殻（鉄筋）	m3	1 ✓	1,667	1,667			単-50号
殻運搬（機械積込（小規模土工））	アスファルト殻	m3	1 ✓	4,430	4,430			単-51号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	356.6	356			単-52号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2） - 1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1	437.4	437			単-53号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1	392.7	392			単-54号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	473.5	473			単-55号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	627.7	627			単-56号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1	787.8	787			単-57号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.5	690			単-58号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	850.7	850			単-59号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	823.5	823			単-60号
区画線工（溶融式・手動）	実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1	1,064	1,064			単-61号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1	905.9	905			単-62号
区画線工（溶融式・手動）	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	1,146	1,146			単-63号
区画線工（溶融式・手動）	破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	379.2	379			単-64号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	671.9	671			単-65号
区画線工（溶融式・手動）		破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.5	860			単-66号
高視認性区画線（リフ式・溶融式）		実線 幅 15cm 白	m	1	678.8	678			単-67号
高視認性区画線（リフ式・溶融式）		実線 幅 15cm 黄	m	1	850	850			単-68号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796			単-69号
区画線工（溶融式・手動）		矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1	893.5	893			単-70号
区画線消去		削取り式	m	1	579.7	579			単-71号
道路鋲設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式	個	1	2,162	2,162			単-72号
道路鋲撤去工		穿孔式	個	1	1,081	1,081			単-73号
人力積込		土砂	m3	1	3,178	3,178			単-74号
人力掘削（床掘）		土砂	m3	1	9,534	9,534			単-75号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め無し 発生土	m3	1	5,448	5,448			単-76号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分 舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一般交通影響有り（2）-1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発生土	m3	1	6,972	6,972			単-77号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	9,831	9,831			単-78号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,160	10,160			単-79号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,208	1,208			単-80号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,590	2,590			単-81号
残土処理（機械積込）		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1	1,758	1,758			単-82号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	40,750	40,750			単-83号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	40,750	40,750			単-84号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下	m3	1	35,280	35,280			単-85号
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-86号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	186.6	186			単-87号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	189.7	189			単-88号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事	数量増減	金額増減	摘要
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）－1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額			
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870			単-89号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,308	1,308			単-90号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）			m3	1	3,450	3,450			単-91号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）			m3	1	2,530	2,530			単-92号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	2,530	2,530			単-93号
各工事共通			式	1		280,160			
各工事共通			式	1		280,160			
各工事共通			式	1		280,160			
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	28,300	28,300			単-94号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700			単-95号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700			単-96号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	23,380	23,380			単-97号

設計内訳書

工事名	玉城・小俣 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 各工事共通	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A	平日深夜 22～5	人	1 ✓	28,050	28,050			単-98号
交通誘導警備員A	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	25,250	25,250			単-99号
交通誘導警備員A	休日深夜 22～5	人	1 ✓	29,920	29,920			単-100号
交通誘導警備員B	平日用 8:00～17:00	人	1 ✓	15,500	15,500			単-101号
交通誘導警備員B	平日夜間、早朝 17～22 5～8	人	1 ✓	19,380	19,380			単-102号
交通誘導警備員B	平日深夜 22～5	人	1 ✓	23,250	23,250			単-103号
交通誘導警備員B	休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	20,930	20,930			単-104号
交通誘導警備員B	休日深夜 22～5	人	1 ✓	24,800	24,800			単-105号
直接工事費		式	1 ✓		800,230			
共通仮設		式	1 ✓		268,000			
共通仮設費（率計上） 800,230×33.52%		式	1 ✓		268,000			
純工事費		式	1 ✓		1,068,280			

設計内訳書

[illegible]

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務费率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (一)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理费率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	800,230	
4	直接工事費	800,230	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	8,510	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	800,230	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	791,720	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	268,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	268,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	800,230	
35	直接工事費	800,230	
36	非対象額計(一)	8,510	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	8,510	
42	対象額支給品(+)	0	
43	無償貸付機械評価額(+)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	791,720	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	2.6%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	2.6%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	268,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費	1,068,230	
3	単独（追加工事）直接工事費	800,230	
4	単独（追加工事）共通仮設費	268,000	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分2, 7	0	工場原価
7	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9	0	間接費非対象額
9	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	1,068,230	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	1,059,720	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	60.33%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）	773,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	773,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,841,230	
2	純工事費	1,068,230	
3	現場管理費	773,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,841,230	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,832,720	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,841,230	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	454,770	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	454,770	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クラック補修					単位	m	数量		1	単価	341
規格												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
クラック補修				m	1	341		341		WYB00114 管理費区分 無 単-106号		
計								341				
単価								341		円／m		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 2 -

單価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	10,660
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	10,660	10,660	WYB00003 管理費区分 無 単-108号		
計						10,660			
単価						10,660	円／m2		

1次单価表

单-7号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整・超過・規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	2,366
規格	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,366	2,366		WYB00007 管理費区分 無 単-112号	
計						2,366			
単価						2,366		円／m2	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	4,389	4,389	WYB00009 管理費区分 無 単-114号
計					4,389	
単価					4,389	円/m2

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	2,698
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,698	2,698	WYB00011 管理費区分 無 単-116号			
計						2,698				
単価						2,698	円／m2			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	1	単価	2,269
	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)								
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	2,269	2,269	WYB00012 管理費区分 無 単-117号		
計						2,269			
単価						2,269	円/m2		

1次单価表

单-17号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量	1	単価	995
規格	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)				単位		数量		単価	
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	上層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=50mm：施工区分＝ 1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内 訳＝全ての費用：	m 2	1	995	995	CB410041 管理費区分 無 単-122号			
	計					995				
	単価					995	円／m2			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

單-23号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正工				単位	m2	数量	1	単価	124
規格	無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
不陸整正		補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	1	124	124		CB410010 管理費区分 無 単-128号	
計							124			
単価							124		円／m2	

1次单価表

单-25号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	再生クラッシャーラン				単位	m3	数量	1	単 価	2,150
規 格	RC-40									
名 称		規格／条件	単位	数量	単 価		金 額		摘 要	
再生クラッシャーラン		RC-40	m3	1	2,150		2,150		Z002122003 管理費区分 無	
計							2,150			
単価							2,150		円／m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工				単位	m	数量	1	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
成形目地工		厚5mm×幅4cm		m	1	737.3		737.3	WYB00020 管理費区分 無 単-137号	
計								737.3		
単価								737.3	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	平板ブロック補修 手間のみ				単位	m2	数量	1	単価	3,780
規格	取り外し・設置 現場材利用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
平板ブロック補修		取り外し・設置 現場材利用		m2	1	3,780		3,780	WYB00031 管理費区分 無 単-139号 手間のみ	
計								3,780		
単価								3,780	円／m2	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	インターロッキングブロック 材料のみ 6 c m				単位	m2	数量	1	単価	4,000
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック		標準品 厚6 c m		m2	1	4,000		4,000	ZA10700250 管理費区分 無	
計								4,000		
単価								4,000	円／m2	

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック				単位	m2	数量	1	単価	4,250
規格	材料のみ 8 c m									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
インターロッキングブロック		標準品 厚8 c m		m2	1	4,250		4,250	ZA10700260 管理費区分 無	
計								4,250		
単価								4,250	円／m2	

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	675.8
	アスファルト舗装版 15cm以下									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	675.8		675.8		CB430510 管理費区分 無 単-142号
計								675.8		
単価								675.8		円／m

1次单価表

單-41号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下					単位		数量	1	単価	1,457
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cmを超え30cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	1,457		1,457		CB430510 管理費区分 無 単-143号	
計								1,457			
単価								1,457		円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

單-45号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	8,165
規格	無筋構造物 機械施工									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	8,165		8,165	WB824010 管理費区分 無 単-147号	
計								8,165		
単価								8,165	円／m3	

1次单価表

单-47号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工							1		16,640
名称	規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m 3	1	16,640		16,640		WB824010 管理費区分 無 単-149号	
計							16,640			
単価							16,640		円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬（機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	1,344
規格	コンクリート殻（無筋）				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	1,344		1,344	CB227010 管理費区分 無 単-151号	
計								1,344		
単価								1,344	円／m3	

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬 (機械積込)				単位	m3	数量	1	単価	1,667
規格	コンクリート殻 (鉄筋)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				m 3	1	1,667	1,667	CB227010 管理費区分 無 単-152号	
計								1,667		
単価								1,667	円／m3	

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（機械積込（小規模土工））	アスファルト殻	m3	1	4,430		
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m 3	1	4,430	4,430	CB227010 管理費区分 無 単-153号
計					4,430	
単価					4,430	円／m3

1次単価表

单-52号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 白							1		356.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	356.6		356.6		WB821210 管理費区分 無 単-154号	
計							356.6			
単価							356.6		円／m	

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価	437.4
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		437.4		437.4	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計									437.4	
単価									437.4	円／m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	473.5		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し:施工方法区分=溶融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=ゼブラ 15cm:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:溶融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:	m	1	473.5	473.5	WB821210 管理費区分 無 単-157号
計					473.5	
単価					473.5	円/m

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白					単位			1	単価	627.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	627.7		627.7		WB821210 管理費区分 無 単-158号	
計								627.7			
単価								627.7		円／m	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	787.8	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）		単位		数量				
名称			規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	787.8	787.8	WB821210 管理費区分 無 単-159号
計								787.8	
単価								787.8	円／m

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量		単価	
	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白					単位		数量	1	単価	690.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	690.5		690.5		WB821210 管理費区分 無 単-160号	
計								690.5			
単価								690.5		円／m	

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)	m	1	850.7	850.7	WB821210 管理費区分 無 単-161号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	850.7	850.7	
計					850.7	
単価					850.7	円/m

1次単価表

単-60号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅45cm 1.5mm 白							1		823.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		823.5		823.5	WB821210 管理費区分 無 単-162号
計									823.5	
単価									823.5	円／m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）				単位		数量	1	単価	1,064
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		1,064		1,064	WB821210 管理費区分 無 単-163号
計									1,064	
単価									1,064	円／m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	905.9
規格	ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	905.9	905.9	WB821210 管理費区分 無 単-164号	
計					905.9		
単価					905.9	円／m	

1次単価表

単-64号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		1	単価	379.2
規格	破線 幅15cm 1.5mm 白				単位						
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	379.2		379.2		WB821210 管理費区分 無 単-166号	
計								379.2			
単価								379.2		円／m	

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	破線 幅30cm 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	671.9
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		671.9		671.9	WB821210 管理費区分 無 単-167号
計									671.9	
単価									671.9	円／m

1次単価表

単-66号

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	860.5
規格	破線 幅45cm 1.5mm 白									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	860.5	860.5		WB821210 管理費区分 無 単-168号.	
計							860.5			
単価							860.5		円／m	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅 15cm 白				単位		数量	1	単価	678.8
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 330 1 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：軽油使用量＝54L/1000m：ガソリン使用量＝2.5L/1000m：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	678.8		678.8		WB821310 管理費区分 無 単-169号	
計							678.8			
単価							678.8		円／m	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線(リブ式・溶融式)					単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅 15cm 黄					単位		数量	1	単価	850
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝リブ式：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：塗料使用量＝781kg/1000m：ガラスビーズ規格＝JIS R 3301 1号のみ：ガラスビーズ（JIS R3301 1号）使用量＝45kg/1000m：プライマー使用量＝25kg/1000m：軽油使用量＝54L/1000m：ガソリン使用量＝2.5L/1000m：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	850		850		WB821310 管理費区分 無 単-170号	
計								850			
単価								850		円／m	

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白				単位		数量	1	単価	796.5
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1		796.5		796.5	WB821210 管理費区分 無 単-171号
計									796.5	
単価									796.5	円／m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）					単位	m	数量	1	単価	893.5
	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	893.5		893.5		WB821210 管理費区分 無 単-172号	
計								893.5			
単価								893.5		円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込				単位	m3	数量	1	単価	3,178
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
人力積込		土質等区分=土砂：	m 3	1	3,178		3,178	CB210830 管理費区分 無 単-175号		
計							3,178			
単価							3,178	円／m3		

1次单価表

單-75号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力掘削（床掘）				単位	m3	数量	1	単価	9,534
規格	土砂									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	9,534		9,534	CB210030 管理費区分 無 単-176号		
計							9,534			
単価							9,534	円／m3		

1次単価表

單-77号

單價適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	1	単価	6,972
規格	土砂 締固め有り 発生土				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝有り：		m 3	1	6,972		6,972	CB210410 管理費区分 無 単-178号	
計								6,972		
単価								6,972	円／m3	

1次単価表

单-79号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 締固め有り 山土				単位			1	単価	10,160
	名称	規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
	人力盛土（埋戻し）	土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,160		10,160		WYB00117 管理費区分 無 単-180号	
	計						10,160			
	単価						10,160		円／m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土処理（機械積込）				単位	m3	数量	1	単価	1,758
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】		m 3	1	1,758		1,758	CB210110 管理費区分 無 単-183号	
計								1,758		
単価								1,758	円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工				単位	m3	数量	1	単価	40,750
規格	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	40,750		40,750		CB240010 管理費区分 無 単-184号	
計							40,750			
単価							40,750		円／m3	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋			単位	kg	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD295 D13						1,000		186.6
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD295 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	1	186,600	186,600	WB810010 管理費区分 無 単-188号		
計						186,600			
単価						186.6	円/kg		

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量		単価	
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25				1,000		189.7
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,700	189,700	WB810010 管理費区分 無 単-189号	
計					189,700		
単価					189.7	円/kg	

單僱適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	土のう積				単位	m2	数量	10	単価	11,870
規格	法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去含まない				単位		数量		単価	
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土のう積工	作業区分＝小口並べ：作業内容＝仕拵・積立 ：				m 2	10	11,870	118,700	WB252620 管理費区分 無 単-190号	
計								118,700		
単価								11,870	円／m2	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

- 90 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	3,450
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
廃棄物受入料金（鉄筋Con塊）			m3	1	3,450		3,450		WYB00122 管理費区分 T	
計							3,450			
単価							3,450		円／m3	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1	2,530		2,530	WYB00123 管理費区分 T	
計								2,530		
単価								2,530	円／m3	

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土木一般世話役				単位	人	数量	1	単価	28,300
	平日用 8:00～17:00									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人	1	28,300		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
計							28,300			
単価							28,300		円／人	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				人	数量	1	単価	23,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	23,375		23,375	R0803 管理費区分 無 割増率 25%	
計							23,375		
単価							23,380	円／人	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	29,920
規格	休日深夜 22～5									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A			人	1	29,920	29,920	R0803 管理費区分 無 割増率 60%			
計						29,920				
単価						29,920	円／人			

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B					単位	人	数量	1	単価	15,500
規格	平日用 8:00～17:00										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1	15,500		15,500		R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計								15,500			
単価								15,500		円／人	

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	19,380
規格	平日夜間、早朝 17～22 5～8				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
交通誘導警備員B				人	1	19,375		19,375		R0804 管理費区分 無 割増率 25%
計								19,375		
単価								19,380		円／人

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單價適用年月日
步掛適用年月日
勞務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B				単位	人	数量	1	単価	24,800
規格	休日深夜 22～5									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
交通誘導警備員B			人	1	24,800		24,800	R0804 管理費区分 無 割増率 60%		
計							24,800			
単価							24,800	円／人		

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-107号

WYB00002

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m ²	100	5,934		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-193号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-194号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-195号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,664	266,400	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					593,452	
単価					5,934	円/m ²

参考資料 (1)

単-108号

WYB00003

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100		10,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-197号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-198号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	8	4,430	35,440	CB227010 管理費区分 無 単-199号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,645	264,500	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					1,066,572	
単価					10,660	円/m2

参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100	8,851		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-206号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-207号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-208号

参考資料 (1)

WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-110号

WYB00004

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100	15,060		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-211号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	12	4,430	53,160	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-213号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,552	255,200	CB410250 管理費区分 無 単-214号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,645	264,500	CB410240 管理費区分 無 単-215号
計					1,506,092	
単価					15,060	円/m ²

参考資料 (1)

単-111号

WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工					単位	m2	数量	100	単価	6,267
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	675.8		27,032		CB430510 管理費区分 無 単-216号	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り：舗装版厚＝4cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,823		282,300		CB430310 管理費区分 無 単-217号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日 】		m 3	4	4,430		17,720		CB227010 管理費区分 無 単-218号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,997		299,700		CB410260 管理費区分 無 単-219号	
計								626,752			
単価								6,267		円／m2	

参考資料 (1)

単-112号

WYB00007

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100	2,366		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-221号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-222号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,772	177,200	CB410260 管理費区分 無 単-223号
計					236,680	
単価					2,366	円/m ²

参考資料 (1)

単-113号 WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	4,145
規格	(2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	675.8		27,032	CB430510 管理費区分 無 単-224号	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	205.2		20,520	CB430310 管理費区分 無 単-225号	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	8	2,982		23,856	CB227010 管理費区分 無 単-226号	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,679		167,900	CB410260 管理費区分 無 単-227号	
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,752		175,200	CB410240 管理費区分 無 単-228号	
計								414,508		
単価								4,145	円／m2	

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100			4,389
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-230号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-231号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-232号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-233号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-234号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,679	167,900	CB410260 管理費区分 無 単-235号

参考資料 (1)

単-114号 WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装打換工				単位 m2	数量	100	単価	4,389
	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）								
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート P K-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,752		175,200	CB410240 管理費区分 無 単-236号
計								438,972	
単価								4,389	円／m2

参考資料 (1)

単-115号

WYB00010

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m ²	100	5,923		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-237号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-238号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-239号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,679	167,900	CB410260 管理費区分 無 単-240号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,659	165,900	CB410250 管理費区分 無 単-241号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,752	175,200	CB410240 管理費区分 無 単-242号
計					592,336	
単価					5,923	円/m ²

参考資料 (1)

単-116号

WYB00011

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	2,698
規格	(1層)3～5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-243号		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-244号		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m 3	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-245号		
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 IⅠ型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	2,104	210,400	CB410260 管理費区分 無 単-246号		
計							269,880			
単価							2,698	円／m2		

参考資料 (1)

単-117号

WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工	単位	m2	数量	100	単価	2,269
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-247号	
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-248号	
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t積級 】 【タイヤ損耗費 10 t積級 良好 供用日 】	m 3	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-249号	
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	1,675	167,500	CB410260 管理費区分 無 単-250号	
計					226,980		
単価					2,269	円／m2	

参考資料 (1)

単-118号

WYB00106

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100	3,951		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-251号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-252号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-253号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-254号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,655	165,500	CB410240 管理費区分 無 単-255号
計					395,108	
単価					3,951	円/m2

参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100			4,195
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-257号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-258号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-259号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-260号
土砂等運搬	土砂等発現場=小規模:積込機種・規格=ハック山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-261号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-262号

参考資料 (1)

単-119号 WYB00107

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	4,195
規格	(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
基層 (車道・路肩部)		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m 2	100	1,655	165,500	CB410240 管理費区分 無 単-263号		
計							419,572			
単価							4,195	円／m2		

参考資料 (1)

単-120号

WYB00108

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100	5,632		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-264号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-265号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-267号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,562	156,200	CB410250 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,655	165,500	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					563,236	
単価					5,632	円/m ²

参考資料 (1)

単-121号 WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装打換工				単位	m2	数量	100	単価	2,601
規格	(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)									
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装版切断	舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-270号				
舗装版破碎	舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-271号				
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-272号				
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝40mm：材料＝改質As 密粒 II型（20）DS3000：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	100	2,007	200,700	CB410260 管理費区分 無 単-273号				
計					260,180					
単価					2,601	円／m2				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				m 2	数量	1	単価	995
	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
規格									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						848.39			
労務構成比率				%	67.43				
普通作業員				%	28.22	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	24.35	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	12.9	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.37				
路盤材				%	25.44	170,000		295,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油				%	1.88	134		145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.2				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,371
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					848.39		
労務構成比率			%	67.43			
普通作業員			%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37			
路盤材			%	25.44	170,000	590,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,746
規格	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37					
路盤材			%	25.44	170,000		885,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		756.6
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					784.89				
労務構成比率			%	72.88					
普通作業員			%	30.5	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	26.32	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.94	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	21.5					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	19.41	120,000		107,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	2.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	893.5		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	215,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,031
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					784.89				
労務構成比率			%	72.88					
普通作業員			%	30.5	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	26.32	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	13.94	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	21.5					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	19.41	120,000		322,500		Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	2.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	210.1
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						172.51			
労務構成比率				%	49.7				
運転手（特殊）				%	31.83	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.28	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.92	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.67	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.62				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	27.83	1,200		2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.79	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.68				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3.1m		%	8.14	17,900		17,600	M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熟段差修正		t	49		31,360	
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	49	13,600	666,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,409	94,090	WYB00018 管理費区分 無 単-274号 Z1
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,537,000	
単価					31,360	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号 CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)			単位	m 2	数量	1	単価	2,239
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 30mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4全ての費用			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					2,767.4				
労務構成比率			%	43.6					
特殊作業員			%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	55.96					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン (1 3)	%	54.13	595,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー	%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用				1		2,239
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.44			
	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	30 mm					
	J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,347
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1.3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,849.1				
労務構成比率			%	14.64					
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.68					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1.3）	%	80.97	595,000	396,000		Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112		Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.29	134	145		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	1,347
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	1.68					
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下							
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm							
	J05 材料	再生密粒度アスコン（13）							
	J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4							
	J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,250		
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1, 250
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13）　クックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用						1		2,738
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,767.4			
労務構成比率				%	43.6				
特殊作業員				%	19.29	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.17	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.96				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	54.13	595,000		594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.6	103		112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	149		161	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位 m 2	数量	1	単価	2,738
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.44				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0.5～0.6t	%	0.24	1,390	1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量40～60kg	%	0.14	346	356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		45 mm						
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4						
J07 費用の内訳		全ての費用						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,845		
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	80.97	595,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m ²	数量	1	単価	1,845
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m		%	1.07	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t		%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t		%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		45 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1,748	
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,748
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（13） クックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2. 3～6. 0 m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		45 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-137号

WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	成形目地工				単位	m	数量	100	単価	737.3
規格	厚5mm×幅4cm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
目地材		目地テープ（巾4cm）	m	100	480	48,000		ZA10080180 管理費区分 無 Z1		
接着剤		成形目地用	L	1.2	1,692	2,030		WYB00021 管理費区分 無 Z1		
特殊作業員			人	0.33	26,400	8,712		R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人	0.66	22,700	14,982		R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						73,730				
単価						737.3		円／m		

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	アスカープ	単位	m	数量	1	単価	1,366
	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,184.5		
労務構成比率			%	51.6			
普通作業員			%	23.35	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	9.39	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	8.67	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）			%	7.28	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	44.78			
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%	43.47	10,000	13,600	Z004101005 管理費区分 無
軽油			%	0.91	134	145	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.33	149	161	Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量		単価	
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用				単位			1	単価	1,366
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	3.62					
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	2.05	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］		4. 0～4. 5 m3／h		%	1.37	2,500		2,500		M001020001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（13）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-141号

WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック補修	取り外し・設置	m ²	100	5,008		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m ²	100	2,408	240,800	Q001064001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m ²	100	6,600	660,000	Q001060001 管理費区分 無 Z1
インターロッキングブロック	標準品 厚6cm	m ²	-100	4,000	-400,000	ZA10700250 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					500,800	
単価					5,008	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						1		675.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	1,457
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,434.6				
労務構成比率			%	42.83					
特殊作業員			%	14.64	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	7.93	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	6.56	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	44.93					
コンクリートカッタ（ブレード）		径30インチ	%	19.93	124,000		130,000		Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径22インチ	%	13.65	85,200		89,500		Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ（ブレード）		径14インチ	%	8.35	52,100		54,600		Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.04	149		161		Z006704001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		4,824	
標準単価				4,947		
労務構成比率		%	95.79			
特殊作業員		%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.32			
軽油		%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下					

CB430310

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²		6,654.7	6,490	
標準単価				6,654.7		
労務構成比率		%	95.59			
特殊作業員		%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.43			
軽油		%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.98			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5～3.7m ³ /min	%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号 CB210720

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込 (小規模土工)			単位	m 2	数量	1	単価	1,689
規格	全ての費用			単位					
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,690.8				
労務構成比率			%	71.28					
運転手 (特殊)			%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	20.8					
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-148号

WB824010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3	1	33,210	33,210	Q001611002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					33,210	
単価					33,210	円/m 3
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	人力施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					

参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		m 3	1	16,640		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1	16,635	16,635	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,640	
単価					16,640	円/m 3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

WB824010

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	56, 540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	56, 535		56, 535	Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			5	ZS3000004 管理費区分 無	
計								56, 540		
単価								56, 540	円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1	単価	1,344
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1,276.4			
労務構成比率				%	43.88				
運転手（一般）				%	43.88	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43				
軽油				%	14.43	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	m ³			1,667	
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						1		4,430
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,025.3			
労務構成比率				%	72.35				
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08				
軽油				%	9.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		4.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000	199		199,000		Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	40	145		5,800		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,425		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								356,600			
単価								356.6		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	区画線設置				m				
規 格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単 位		数 量	1,000	単 価
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分		白							
J12 プライマー規格		アスファルト舗装							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-155号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m				
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用				単位	数量	1,000	単価	437.4
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (溶融式) 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー		kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 (率+まるめ)		5%		式	1		11,275	ZS8000004 管理費区分 無	
計							437,400		
単価							437.4	円/m	
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15~18%							

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	437.4
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	234		234,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	47	145		6,815		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,510		ZS8000004 管理費区分 無	
計								392,700			
単価								392.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	473.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		11,360	ZS8000004 管理費区分 無		
計							473,500			
単価							473.5	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装					単位		数量	1,000	単価	473.5
格	全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	627.7
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線30cm 制約無		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	65	145		9,425		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,775		ZS8000004 管理費区分 無	
計								627,700			
単価								627.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	65	145		9,425		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,325		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								787,800			
単価								787.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-160号 WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	690.5
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ30cm 制約無		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	77	145		11,165		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,835		ZS8000004 管理費区分 無	
計								690,500			
単価								690.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		850.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	77	145		11,165		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,485		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								850,700			
単価								850.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		850.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	823.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000	360		360,000		Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	73	145		10,585		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,040		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								823,500			
単価								823.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名	区画線設置					単	m	数		単	
規						位		量			
格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全 ての費用								1,000	単 価	1,064
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000	360		360,000		Q001036010 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360		612,000		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	73	145		10,585		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			33,040		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								1,064,000			
単価								1,064		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	905.9
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	145		12,905		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,120		ZS8000004 管理費区分 無	
計								905,900			
単価								905.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		905.9
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,146
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440	440,000	Q001036058 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360	612,000	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	89	145	12,905	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		32,720	ZS8000004 管理費区分 無		
計							1,146,000			
単価							1,146	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		1,146
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm・無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								1,000		379.2
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 破線15cm 制約無し		m	1,000	221		221,000		Q001036025 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	44	145		6,380		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,445		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								379,200			
単価								379.2		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	671.9
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000	360		360,000		Q001036031 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225		254,250		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	73	145		10,585		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			14,815		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								671,900			
単価								671.9		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	860.5
	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し		m	1,000	396		396,000		Q001036034 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700	225		382,500		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	80	145		11,600		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,025		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								860,500			
単価								860.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

名称	区画線設置										単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										単位		数量	1,000	単価	860.5
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要					
J11 塗料区分		白														
J12 プライマー規格		アスファルト舗装														
J13 費用の内訳		全ての費用														

参考資料 (1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日

歩掛適用年月日

労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日

令和 7年 2月 7日

1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		272		272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式（溶融式） 白		kg	781		475		370,975	ZA10700220 管理費区分 無
ガラスビーズ		0. 1 0 6～0. 8 5 0mm		k g	45		175		7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		k g	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	54		145		7,830	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.5		161		402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		2%		式	1				7,968	ZS8000004 管理費区分 無
計									678,800	
単価									678.8	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		リブ式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 未供用区間の場合の補正		無し								

WB821310

名称	高視認性区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用								1,000		678.8
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J07 塗料使用量		781 kg/1000m									
J08 ガラスビーズ規格		JIS R 3301 1号のみ									
J09 ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量		45 kg/1000m									
J11 プライマー使用量		25 kg/1000m									
J12 軽油使用量		54 L/1000m									
J13 ガソリン使用量		2.5 L/1000m									
J14 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-170号 WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	850
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用									
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無		
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄		kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0. 1 0 6 ～ 0. 8 5 0 mm		k g	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		k g	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー		L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無		
諸雑費 (率+まるめ)		2%		式	1		11,253	ZS8000004 管理費区分 無		
計							850,000			
単価							850	円/m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		リブ式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 未供用区間の場合の補正		無し								

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	796.5
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200	497		596,400		Q001036073 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684	225		153,900		Z004350001 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30	175		5,250		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	30	470		14,100		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	120	145		17,400		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			9,450		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								796,500			
単価								796.5		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

WB821210

[illegible]

参考資料 (1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200		497		596,400	Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684		360		246,240	Z004350009 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30		175		5,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	30		470		14,100	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	120		145		17,400	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				14,110	ZS8000004 管理費区分 無し
計									893,500	
単価									893.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス										
格	ファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-173号

WB821220

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	579.7
規格	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し		m	1,000		565		565,000	Q001038001 管理費区分 無し
軽油				L	62		145		8,990	Z006702002 管理費区分 無し
ガソリン		レギュラー		L	35		161		5,635	Z006704001 管理費区分 無し
諸雑費（まるめ）				式	1				75	ZS3000004 管理費区分 無し
計									579,700	
単価									579.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

CB210830

名称 規格	人力積込	単位	m 3	数量	1	単価	3,178
	土砂						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					3,346		
労務構成比率			%	100			
普通作業員			%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
J01 土質等区分		土砂					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	6,972
規格	現場制約あり 土砂 有り			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						7,300.3			
労務構成比率				%	99.38				
普通作業員				%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	0.36				
ガソリン		レギュラー		%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	0.26				
タンパ及びランマ		質量 60～80kg		%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法		現場制約あり							
J02 土質		土砂							
J03 締固めの有無		有り							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	1,208
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,212.3		
労務構成比率		%		61.7			
運転手 (特殊)		%		61.7	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		11.04			
軽油		%		11.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		27.26			
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第2次) 山積0.28m ³	%		27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						1		2, 590
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2, 592. 5				
労務構成比率			%	71. 28					
運転手（特殊）			%	71. 28	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7. 92					
軽油			%	7. 92	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20. 8					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%	20. 8	6, 080		6, 080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3		1,589.8	1,758	
標準単価				1,589.8		
労務構成比率		%	63.42			
運転手 (一般)		%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t積級 【4 t積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート			単位	m 3	数量		単 価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						1		40,750
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						33,825			
労務構成比率				%	42.01				
普通作業員				%	22.75	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99				
生コンクリート		18－8－25（20） 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500		25,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用									
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
					33,825					
労務構成比率			%	42.01						
普通作業員			%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	57.99						
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	35,280		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号 CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	8,462
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					8,483.4		
労務構成比率			%	100			
型わく工			%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料 (1)

単-188号

WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	186,600
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13		t	1.03	113,000		116,390		Z001102009 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1	70,150		70,150		Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			60		ZS3000004 管理費区分 無	
計								186,600			
単価								186,600		円／t	
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単-189号 WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	189,700
規格	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)									
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無			
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無			
計						189,700				
単価						189,700	円/t			
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16~25								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無 (鉄筋割合10%未満含む)								
J09 構造物種別による補正		補正無 (一般構造物)								

参考資料 (1)

単-190号

WB252620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10	11,870		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	62×48cm	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕拵・積立					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB430920

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	272.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価					284.08				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	64.8	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	13.22	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	11.27	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	161		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		%	10.49	12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	2,895.7	2,823	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,895.7		
労務構成比率		%	96.31			
特殊作業員		%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.03			
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 3.5～3.7m ³ /min	%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級	%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	4cm以下					

CB430310

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	2,823
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						

- 237 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m ³	1		4,430	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			m ²				
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量	1	単価 2,664
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					2,852.9			
労務構成比率			%	42.3				
特殊作業員			%	18.71	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	52.51	595,000		528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.54	103		112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		161	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						673.26			
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						1		4,824
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,947				
労務構成比率			%	95.79					
特殊作業員			%	51.83	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.96	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32					
軽油			%	2.32	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.89					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1.47	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%	0.42	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

CB430310

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用								1		4,824
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	4,430
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,025.3			
労務構成比率				%	72.35				
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08				
軽油				%	9.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,572
	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,767.4				
労務構成比率			%	43.6					
特殊作業員			%	19.29	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	54.13	595,000		528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用	%	1.6	103		112		Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.17	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,572
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.44			
	振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ［前進型］	機械質量40～60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（13）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,645
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				2,570				
	労務構成比率		%	46.95					
	特殊作業員		%	20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	52.57					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	47.28	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	161	Z006704001 管理費区分 無		
	軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,645
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						1		2, 823
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2, 895. 7				
労務構成比率			%	96. 31					
特殊作業員			%	52. 57	26, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43. 74	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2. 03					
軽油			%	2. 03	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1. 66					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5～3. 7 m 3 / m i n	%	1. 29	1, 100		1, 170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級	%	0. 37	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						1		4,430
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,025.3			
労務構成比率				%	72.35				
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08				
軽油				%	9.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB210100

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,590
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2,592.5		
労務構成比率			%	71.28			
運転手（特殊）			%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92			
軽油			%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.8			
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m ³	数量	1	単価	3,408
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					3,096.4		
労務構成比率		%		72.35			
運転手 (一般)		%		72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		9.08			
軽油		%		9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t積級 【2~3 t積級 良好 供用日】	%		18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)						
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無	無し						
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層 (車道・路肩部)	単位	m 2	数量	1	単価	2,572
規格	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
	労務構成比率		%	43.6			
	特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	55.96			
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
	ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無
	軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						1		2,645
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,570				
労務構成比率			%	46.95					
特殊作業員			%	20.77	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.87	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.49	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	52.57					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	47.28	482,500		520,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	5.04	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.18	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						1		2,645
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.48					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.26	1,390		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60kg	%	0.15	346		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用						1		6,490
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					6,654.7				
労務構成比率			%	95.59					
特殊作業員			%	51.78	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.81	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.43					
軽油			%	2.43	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.98					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3. 5～3. 7m3／min	%	1.54	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級	%	0.44	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		10cmを超え15cm以下							

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	6,490
	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3			1	4,430
標準単価				4,025.3		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し					
J09 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用	単位		数量	1	単価 2,572
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,572
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.44					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0.5～0.6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60 kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）					単位	m 2	数量	1	単価	2, 552
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（2 0） タックコート PK-4全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価					2, 484. 5						
労務構成比率			%	48. 59							
特殊作業員			%	21. 49	26, 700	26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%	15. 39	23, 900	22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%	4. 65	28, 900	28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%	50. 92							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%	48. 88	482, 500	520, 000		Z004101002 管理費区分 無			
アスファルト乳剤		PK－4 タックコート用	%	1. 78	103	112		Z004130003 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%	0. 19	149	161		Z006704001 管理費区分 無			
軽油			%	0. 04	134	145		Z006702002 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用	m ²	1		2,552	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.49			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,645
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,570				
労務構成比率				%	46.95					
特殊作業員				%	20.77	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	14.87	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.49	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	52.57					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）		%	47.28	482,500		520,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用		%	5.04	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.18	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.04	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,645
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	0.48			
	振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
	振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02	1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm					
J05	材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						1		2,823
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,895.7			
労務構成比率				%	96.31				
特殊作業員				%	52.57	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.74	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.03				
軽油				%	2.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.66				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5～3.7m3／min		%	1.29	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級		%	0.37	157		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						1		4,430
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,025.3			
労務構成比率				%	72.35				
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08				
軽油				%	9.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,997
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価					2,852.9					
労務構成比率			%	42.3						
特殊作業員			%	18.71	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	13.4	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	4.05	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	57.27						
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000		660,000		Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.54	103		112		Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		161		Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%	0.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						1		2, 997
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0. 43					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0. 24	1, 390	1, 430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ［前進型］		機械質量4 0～6 0 k g	%	0. 13	346	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	10.55	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	8.73	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200	71,500		Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149	161		Z006704001 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	15.42					

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB430310

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用 -					単位			1	単価	205.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3	1	2,839.5	2,982	
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,772
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					1,934.6		
労務構成比率			%	13.99			
普通作業員			%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	84.4			
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	77.4	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,772	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	675.8		
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		205.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		%	13.49	6,460		6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2	1	1,679		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,849.1		
労務構成比率		%	14.64			
普通作業員		%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	80.97	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13）　クックコート PK-4 全ての費用						1		1,679
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				1,651.7		
	労務構成比率		%	16.39			
	普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	81.74			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	73.53	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	675.8
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ0000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	205. 2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					207. 06				
労務構成比率			%	80. 49					
土木一般世話役			%	28. 91	28, 900	28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	27. 69	27, 700	27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%	23. 89	23, 900	22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	6. 02					
軽油			%	6. 02	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	13. 49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	13. 49	6, 460	6, 790		L001010012 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 300 -

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
穀運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3			1	2,982
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2, 590
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					2, 592. 5		
労務構成比率			%	71. 28			
運転手（特殊）			%	71. 28	27, 700	27, 400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7. 92			
軽油			%	7. 92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20. 8			
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0. 13m3	%	20. 8	6, 080	6, 080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
不陸整正	無し 全ての費用	m ²			124	
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下	m3			1	3,408
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位				
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価					1,849.1			
労務構成比率			%	14.64				
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	83.68				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	80.97	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	m 2			1	1,679
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.68			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン (1 3)					
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						1,752
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,651.7			
労務構成比率		%	16.39				
普通作業員		%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	81.74				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	73.53	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無	
軽油		%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,752
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0.24	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0.22	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		675.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800		13,000		M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		205.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					207.06				
労務構成比率			%	80.49					
土木一般世話役			%	28.91	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.69	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02					
軽油			%	6.02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	13.49	6,460		6,790		L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

名称	舗装版破碎	単位	m ²	数量	1	単価	205.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位			1		2,982
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価						2,839.5			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,849.1				
労務構成比率			%	14.64					
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	83.68					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	80.97	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用						1		1,679
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,659		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,566.2		
労務構成比率		%	17.29			
普通作業員		%	5.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	4.08	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.93	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	80.72			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.52	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.34	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,659
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.99					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.27	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.26	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.23	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,752
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,651.7				
労務構成比率			%	16.39					
普通作業員			%	5.57	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3.87	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.73	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.34	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	81.74					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	73.53	482,500		520,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.85	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.32	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.87					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	205. 2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					207. 06				
労務構成比率			%	80. 49					
土木一般世話役			%	28. 91	28, 900		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27. 69	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23. 89	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6. 02					
軽油			%	6. 02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13. 49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	13. 49	6, 460		6, 790		L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						2,839.5			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無	
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用	m ²			1	2,104
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	77.4	595,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,104
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.61			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
	J05 材料	改質As 密粒 II型（20）DS3000					
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破砕	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	205.2
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						1		2,982
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				2,839.5				
	労務構成比率		%	38.97					
	運転手（一般）		%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08					
	軽油		%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.95					
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,675
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,836		
労務構成比率		%		9.47			
普通作業員		%		3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		89.18			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%		81.56	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.47	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,675
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
	機械構成比率		%	1.35			
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
	ロードローラ [マカダム]	運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
	J01 平均幅員	3.0m超					
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
	J05 材料	再生密粒度アスコン（13）					
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
	J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								675.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					673.26			
労務構成比率			%	57.13				
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2			1	205.2
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m 2	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								1		205.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB227010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	2,982
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,839.5		
労務構成比率		%		38.97			
運転手 (一般)		%		38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		16.08			
軽油		%		16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%		44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1	1,582		
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13）　クックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	1,655
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				1,553.1		
	労務構成比率		%	11.21			
	普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	運転手（特殊）		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	87.18			
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	78.16	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
	軽油		%	0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,655
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	%	1.02	29,500		29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%	0.16	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	0.16	4,480		4,610		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						673.26			
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

CB430510

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	205.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		%	13.49	6,460		6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m 3			1	2,982
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	2,590
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,592.5				
労務構成比率			%	71.28					
運転手（特殊）			%	71.28	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.8					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準以外）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	不陸整正	単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用	単位		数量	1	単価	124
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				124.5			
労務構成比率		%	68.86				
運転手 (特殊)		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	8.02				
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	23.12				
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型 (第2次)]	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無	

CB410010

名称	不陸整正				単位	m 2	数量		単価	
規格	無し 全ての費用				単位			1	単価	124
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	2.89	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬		単位	m 3	数量	1	単価	3,408
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下							
名称			規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						3,096.4		
労務構成比率				%	72.35			
運転手 (一般)				%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08			
軽油				%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】			2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場			小規模					
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)					
J03 土質			土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無			無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)			4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,582
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	85.53	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） クックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0 m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07. 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,655	
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	78.16	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	1,655
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
	規格								
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430310

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²			1	205.2
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	7スファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,839.5			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離 (km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)		m ²				
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (1 3) タックコート PK-4 全ての費用	単位		数量	.1	単価 1,582
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%	85.53	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,562
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				1,467.6				
	労務構成比率		%	11.85					
	普通作業員		%	4.25	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	運転手（特殊）		%	2.43	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
	特殊作業員		%	2.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	0.84	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	86.45					
	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	82.74	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	3.01	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
	軽油		%	0.59	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) ヲクコート PK-4 全ての費用	m ²	1		1,562	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.7			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.08	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.17	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.17	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコート PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号 CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,655
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,553.1		
労務構成比率		%		11.21			
普通作業員		%		4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		78.16	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,655
	規格								
3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	1.02	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20t	%	0.16	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12t	%	0.16	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			m				
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価
								675.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価					673.26			
労務構成比率			%	57.13				
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42				

CB430510

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号 CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	205.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						207.06				
労務構成比率				%	80.49					
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02					
軽油				%	6.02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		%	13.49	6,460		6,790		L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位			1		205.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用							1		2,982
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,839.5				
労務構成比率				%	38.97					
運転手（一般）				%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08					
軽油				%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1,836	
標準単価						
労務構成比率		%	9.47			
普通作業員		%	3.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	1.94	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.67	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	89.18			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%	81.56	595,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.47	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日

令和 7年 2月 7日

歩掛適用年月日

令和 7年 2月 7日

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用	m ²			1	2,007
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.35			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	改質As 密粒 II型 (20) DS3000					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2)

単-274号

WYB00018

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	機械運転費 振動ローラ			時間			
規格	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t			単位		数量	1
						単価	9,409
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無	
計					9,409		
単価					9,409	円／時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称規格	特殊ブロック舗装	単位	m 2	数量	1	単価	1, 260
	撤去						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1, 243. 1			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29. 82	23, 900	22, 700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26. 64	27, 600	30, 600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15. 11	28, 900	28, 300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5. 36	26, 700	26, 400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	撤去						

参考資料(2) (施工パッケージ)

単-276号

CB422530

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
特殊ブロック舗装	再利用設置	m ²	1	2,486.3	2,520	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,486.3		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	再利用設置					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量		単価	
規格	撤去						1		1,260
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,243.1				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29.82	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26.64	27,600		30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15.11	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5.36	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装	単位	m ²	数量	1	単価	9,971
規格	設置 30cm×30cm						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				10,559			
労務構成比率		%	23.52				
普通作業員		%	7.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	6.27	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	3.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.26	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	76.48				
歩道用平板	30×30×6cm	%	76.48	715	660	ZA10063030 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 ブロック規格	設置 30cm×30cm						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	6,972
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,300.3		
労務構成比率			%	99.38			
普通作業員			%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン		レギュラー	%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26			
タンバ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法		現場制約あり					
J02 土質		土砂					
J03 締固めの有無		有り					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	7,300.3	6,972	
標準単価				7,300.3		
労務構成比率		%	99.38			
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.36			
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.26			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

登録単価

[illegible]

