

【実施】

積 算 情 報

設 計 書 番 号	506-k173630-00181-11(0)	設 計 者 名	
費 目	本工事費	工 事 名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）
所 属 名	伊勢建設事務所 保全室		
適 用 単 価	一般土木		
入 札 日 （ 開 札 日 ）	年 月 日		
歩 掛 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
単 価 適 用 年 月 日	令和 7年 2月 7日		
適用単価 地 区	一 般 材 料	M00 : 伊勢1	
	生 コ ン	M01 : 伊勢A	
	石 材	M01 : 伊勢1	
適 用 工 種	道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

諸経費情報

共通仮設費	ICT補正	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	13:道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
	計上の有無	しない
工期延長等に伴う現場維持費	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-1
	延長時点の純工事費	0円
	積上げ用費用	0千円
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	令和7年1月
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5%以下
	契約保証に係る補正	補正無

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事		摘要
			工事区分	舗装	金額	施工地域	一般交通影響有り（2） -- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装		式	1		520,070	✓		
舗装工		式	1		520,070	✓		
舗装工		式	1		520,070	✓		
クラック補修		m	1	341	341	✓		単-1号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	5,934	5,934	✓		単-2号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	10,660	10,660	✓		単-3号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1	8,851	8,851	✓		単-4号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1	15,060	15,060	✓		単-5号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1	6,267	6,267	✓		単-6号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1	2,366	2,366	✓		単-7号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1 ✓	4,145	4,145			単-8号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1 ✓	4,389	4,389			単-9号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1 ✓	5,923	5,923			単-10号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1 ✓	2,698	2,698			単-11号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒）	m2	1 ✓	2,269	2,269			単-12号
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1 ✓	3,951	3,951			単-13号
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密粒・粗粒）	m2	1 ✓	4,195	4,195			単-14号
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（密・粗・粗）	m2	1 ✓	5,632	5,632			単-15号
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む（改質Ⅱ型）	m2	1 ✓	2,601	2,601			単-16号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当 初	事業区分		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り(2)-1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤工	仕上厚50mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	995	995			単-17号
路盤工	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,371	1,371			単-18号
路盤工	仕上厚150mm M-30(リサイクル認定製品)	m2	1	1,746	1,746			単-19号
路盤工	仕上厚50mm RC-40	m2	1	756.6	756			単-20号
路盤工	仕上厚100mm RC-40	m2	1	893.5	893			単-21号
路盤工	仕上厚150mm RC-40	m2	1	1,031	1,031			単-22号
不陸整正工	無し	m2	1	124	124			単-23号
不陸整正工	補足材あり 厚29mm~34mm未満	m2	1	210.1	210			単-24号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	1	2,150	2,150			単-25号
加熱段差修正		t	1	31,360	31,360			単-26号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,239	2,239			単-27号
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,347	1,347			単-28号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度(上期)舗装修繕業務委託(単価契約)	当初	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 舗装	主たる工種 施工地域	道路維持工事 一般交通影響有り(2)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,250	1,250			単-29号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1 ✓	2,738	2,738			単-30号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1 ✓	1,845	1,845			単-31号
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1 ✓	1,748	1,748			単-32号
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	1 ✓	737.3	737			単-33号
アスカブ工	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	1 ✓	1,366	1,366			単-34号
平板ブロック補修 手間のみ	取り外し・設置 現場 材利用	m2	1 ✓	3,780	3,780			単-35号
平板ブロック補修 材工共	取り外し・設置	m2	1 ✓	11,230	11,230			単-36号
インターロッキングブロック補修 手間のみ	取り外し・設置	m2	1 ✓	5,008	5,008			単-37号
インターロッキングブロック 材料のみ	6cm	m2	1 ✓	4,000	4,000			単-38号
インターロッキングブロック 材料のみ	8cm	m2	1 ✓	4,250	4,250			単-39号
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1 ✓	675.8	675			単-40号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分 道路維持・修繕			主たる工種 道路維持工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	1	1,457	1,457			単-41号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 4<t ≤10cm	m2	1	4,824	4,824			単-42号
舗装版破碎		アスファルト舗装版厚 10<t ≤15cm	m2	1	6,490	6,490			単-43号
舗装版破碎積込（小規模土工）			m2	1	1,689	1,689			単-44号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 機械施工	m3	1	8,165	8,165			単-45号
コンクリート構造物取壊し		無筋構造物 人力施工	m3	1	33,210	33,210			単-46号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 機械施工	m3	1	16,640	16,640			単-47号
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物 人力施工	m3	1	56,540	56,540			単-48号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（無筋）	m3	1	1,344	1,344			単-49号
殻運搬（機械積込）		コンクリート殻（鉄筋）	m3	1	1,667	1,667			単-50号
殻運搬（機械積込（小規模土工））		アスファルト殻	m3	1	4,430	4,430			単-51号
区画線工（溶融式・手動）		実線 幅15cm 1.5mm 白	m	1	356.6	356			単-52号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）			実線 幅15cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	437.4	437 ✓			単-53号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	392.7	392 ✓			単-54号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅15cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	473.5	473 ✓			単-55号
区画線工（溶融式・手動）			実線 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	627.7	627 ✓			単-56号
区画線工（溶融式・手動）			実線 幅30cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	787.8	787 ✓			単-57号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1 ✓	690.5	690 ✓			単-58号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	850.7	850 ✓			単-59号
区画線工（溶融式・手動）			実線 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	823.5	823 ✓			単-60号
区画線工（溶融式・手動）			実線 幅45cm 1.5mm 黄 （鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	1,064	1,064 ✓			単-61号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅45cm 1.5mm 白	m	1 ✓	905.9	905 ✓			単-62号
区画線工（溶融式・手動）			ゼブラ 幅45cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）	m	1 ✓	1,146	1,146 ✓			単-63号
区画線工（溶融式・手動）			破線 幅15cm 1.5mm 白	m	1 ✓	379.2	379 ✓			単-64号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分		道路維持・修繕		主たる工種		道路維持工事	
			工事区分	舗装	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	一般交通影響有り（2）- 1
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工（溶融式・手動）			破線 幅30cm 1.5mm 白	m	1	671.9	671			単-65号
区画線工（溶融式・手動）			破線 幅45cm 1.5mm 白	m	1	860.5	860			単-66号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）			実線 幅 15cm 白	m	1	678.8	678			単-67号
高視認性区画線（リブ式・溶融式）			実線 幅 15cm 黄	m	1	850	850			単-68号
区画線工（溶融式・手動）			矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796			単-69号
区画線工（溶融式・手動）			矢印・記号・文字 幅 15cm換算 1.5mm 黄（ 鉛・クロムフリー）	m	1	893.5	893			単-70号
区画線消去			削取り式	m	1	579.7	579			単-71号
道路鋳設置工			設置手間のみ 小型・ 穿孔式	個	1	2,162	2,162			単-72号
道路鋳撤去工			穿孔式	個	1	1,081	1,081			単-73号
人力積込			土砂	m3	1	3,178	3,178			単-74号
人力掘削（床掘）			土砂	m3	1	9,534	9,534			単-75号
人力盛土（埋戻し）			土砂 締固め無し 発 生土	m3	1	5,448	5,448			単-76号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 発生土	m3	1	6,972	6,972			単-77号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40	m3	1	9,831	9,831			単-78号
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り 山土	m3	1	10,160	10,160			単-79号
機械掘削積込（地山） 山積0.28m3		土砂 小規模	m3	1	1,208	1,208			単-80号
機械掘削積込（地山） 山積0.13m3		土砂 小規模	m3	1	2,590	2,590			単-81号
残土処理（機械積込）		土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	1	1,758	1,758			単-82号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-25（高炉）W/C=60%以下	m3	1	40,750	40,750			単-83号
コンクリート人力投入・打設工		小規模構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	40,750	40,750			単-84号
コンクリート人力投入・打設工 均しコンクリート		無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高炉）W/C=60%以下	m3	1	35,280	35,280			単-85号
型枠		一般型枠	m2	1	8,462	8,462			単-86号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD295 D13	kg	1	186.6	186.6			単-87号
鉄筋		鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	kg	1	189.7	189.7			単-88号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗装修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土のう積		法面保護・小口並べ 杭なし 流用土 撤去 含まない	m2	1	11,870	11,870		単-89号
木杭設置工		土のう工用 長さ1.2m 径4cm	本	1	1,308	1,308		単-90号
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋Con塊）			m3	1	3,450	3,450		単-91号
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）			m3	1	2,530	2,530		単-92号
建設廃棄物受入れ料金（As塊）			m3	1	2,530	2,530		単-93号
各工事共通			式	1		280,160		
各工事共通			式	1		280,160		
各工事共通			式	1		280,160		
土木一般世話役		平日用 8:00～17:00	人	1	28,300	28,300		単-94号
普通作業員		平日用 8:00～17:00	人	1	22,700	22,700		単-95号
交通誘導警備員A		平日用 8:00～17:00	人	1	18,700	18,700		単-96号
交通誘導警備員A		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1	23,380	23,380		単-97号

設計内訳書

工事名	伊勢1 令和7年度（上期）舗裝修繕業務委託（単価契約）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	各工事共通		施工地域	一般交通影響有り（2）-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		平日深夜 22～5	人	1 ✓	28,050	28,050			単-98号
交通誘導警備員A		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	25,250	25,250			単-99号
交通誘導警備員A		休日深夜 22～5	人	1 ✓	29,920	29,920			単-100号
交通誘導警備員B		平日用 8:00～17:00	人	1 ✓	15,500	15,500			単-101号
交通誘導警備員B		平日夜間、早朝 17～2 2 5～8	人	1 ✓	19,380	19,380			単-102号
交通誘導警備員B		平日深夜 22～5	人	1 ✓	23,250	23,250			単-103号
交通誘導警備員B		休日昼間、夜間、早朝 8～17 17～22 5～8	人	1 ✓	20,930	20,930			単-104号
交通誘導警備員B		休日深夜 22～5	人	1 ✓	24,800	24,800			単-105号
直接工事費			式	1 ✓		800,230			
共通仮設			式	1 ✓		268,000			
共通仮設費（率計上） 800,230×33.52%			式	1 ✓		268,000			
純工事費			式	1 ✓		1,068,230			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計 (-)	0	管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独 (当該工事)	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費	800,230	
4	直接工事費	800,230	
5	準備費 (処分費)	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独 (追加工事)	8,510	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計 (-)	0	
11	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7	0	工場原価
13	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9	0	間接費非対象額
15	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品 (+)	0	
17	無償貸付機械評価額 (+)	0	
18	共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	800,230	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独 (追加工事)	791,720	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費 (率分) 率 (補正前) 単独 (追加工事)	23.94%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正 単独 (追加工事)	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費 (率分) 率 (補正後)	33.52%	
30	計上額 単独 (追加工事)	268,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	268,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	800,230	
35	直接工事費	800,230	
36	非対象額計(－)	8,510	
37	管理費区分1	0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7	0	工場原価
39	管理費区分5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9	0	間接費非対象額
41	管理費区分T	8,510	
42	対象額支給品(＋)	0	
43	無償貸付機械評価額(＋)	0	
44	現場環境改善費対象額(Pi) 単独(追加工事)	791,720	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費率(補正前) 単独(追加工事)	2.6%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独(追加工事)	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費率(補正後)	2.6%	
53	計上額 単独(追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費(積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	當繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	268,000	

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事		
2	単独（追加工事）純工事費		1,068,230	
3	単独（追加工事）直接工事費		800,230	
4	単独（追加工事）共通仮設費		268,000	
5	非対象額計（－）		0	
6	管理費区分2、7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		0	
11	無償貸付機械評価額（＋）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		1,068,230	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		1,059,720	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		60.33%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		72.4%	
29	計上額 単独（追加工事）		773,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		773,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

道路維持工事

1	工事原価	1,841,230	
2	純工事費	1,068,230	
3	現場管理費	773,000	
4	工期延長に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(一)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	1,841,230	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	1,832,720	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	23.57%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	1,841,230	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0	契約保証費 0円
24	一般管理費等 率(補正後)	24.75%	
25	計上額 単独(追加工事)	454,770	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	454,770	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	5,934
規格		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)			単位		数量		単価	
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒)	m2	1	5,934	5,934	WYB00002 管理費区分 無 単-107号			
計						5,934				
単価						5,934	円/m2			

单-4号

名称		舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	8,851
規格		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(1層→2層)3～5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	1	8,851	8,851	WYB00005 管理費区分 無 単-109号			
計						8,851				
単価						8,851	円／m2			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装打換工				単位	m2	数量	1	単価	6,267
規格		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	6,267	6,267	WYB00006 管理費区分 無 単-111号				
計						6,267					
単価						6,267	円／m2				

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密・粗・粗)	m2	1	5,923	5,923	WYB00010 管理費区分 無 単-115号
計					5,923	
単価					5,923	円/m2

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装打換工			単位	m2	数量	1	単価	2,601
規格		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
舗装打換工		(1層)3～5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m2	1	2,601	2,601	WYB00109 管理費区分 無 単-121号			
計						2,601				
単価						2,601	円/m2			

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1. 000-00000020

名称	路盤工			単位	m2	数量	1	単価	1,371
規格	仕上厚100mm M-30(リサイクル認定製品)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm／施工区分＝1層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,371	1,371	CB410041 管理費区分 無 単-123号		
計						1,371			
単価						1,371	円／m2		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工					
規格	仕上厚150mm RC-40					
	単位	m2	数量	1	単価	1,031
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）=150mm：施工区分 =1層施工：材料＝再生グラッシャーノ RC-40：費用 の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,031	1,031	CB410031 管理費区分 無 単-127号
計					1,031	
単価					1,031	円/m2

單僑適用年月日	令和 7年 2月 7日
步掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(A) 厚3cm以下	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1	1,347	1,347	CB410260 管理費区分 無 単-132号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=30mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,347	1,347	
計					1,347	
単価					1,347	円/m2

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員1.4m未満	m2	1	2,738	2,738	CB410260 管理費区分 無 単-134号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1 層当平均仕上厚 50mm以下=45mm:材料=再 生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類= タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m 2	1	2,738	2,738	
計					2,738	
単価					2,738	円/m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表面処理工(B) 厚4~5cm	再生密粒度アスファルト混合物(13) 平均幅員3.0m超	m2	1	1,748	1,748	CB410260 管理費区分 無 単-136号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=45mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	1	1,748	1,748	CB410260 管理費区分 無 単-136号
計					1,748	
単価					1,748	円/m2

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	成形目地工				単位 m	数量	1	単価	737.3
	厚5mm×幅4cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
成形目地工		厚5mm×幅4cm	m	1	737.3	737.3	WYB00020 管理費区分 無 単-137号		
計						737.3			
単価						737.3	円／m		

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 41 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	4,824
規格		アスファルト舗装版厚 4<t≤10cm								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝有り、舗装版厚＝4cmを超え10cm以下：積込作業の有無＝有り、費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	4,824		4,824		CB430310 管理費区分 無 単-144号	
計							4,824			
単価							4,824		円／m2	

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋構造物 人力施工								1		33,210
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分=無筋構造物：工法区分=人力施工 工/時間的制約の有無=無じ：夜間作業の有無=無し		m 3	1 ✓	33,210		33,210		WB824010 管理費区分 無 単-148号	
計								33,210			
単価								33,210 ✓		円/m3	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 47 -

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 称	殻運搬 (機械積込)	m3				
規 格	コンクリート殻 (鉄筋)	単位	数量	単価	1	1,667
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業=コンクリート (鉄筋) 構造物とりこわし、積込工法区分=機械積込、DID区間の有無=無し、運搬距離 (km) (DID区間有無)=5.7km以下、費用の内訳=全ての費用、【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m 3	1	1,667	1,667	CB227010 管理費区分 無 単-152号
計					1,667	
単価					1,667	円/m3

1次単価表

単-52号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称		区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量		単価	
規格		実線 幅15cm 1.5mm 白		単位			1		356.6
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1	356.6		356.6	WB821210 管理費区分 無 単-154号
計								356.6	
単価								356.6	円／m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工 (溶融式・手動)		単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅15cm 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位				1	437.4
名称			規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置			夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=黄 鉛・クロムフリー: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	437.4	437.4	WB821210 管理費区分 無 単-155号
計							437.4	
単価							437.4	円/m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）		単位	m	数量	1	単価	392.7
規格	ゼブラ 幅15cm 1.5mm 白		単位					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	392.7	392.7	WB821210 管理費区分 無 単-156号		
計					392.7			
単価					392.7	円／m		

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量	1	単価	627.7
規格	実線 幅30cm 1.5mm 白				単位		数量			
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無=無し：施工方法区分=溶融式手動：豪雪補正の有無=無し：規格・仕様区分=実線 30cm：時間的制約の有無=無し：塗布厚=1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正=無し：未供用区間の場合の補正=無し：溶融式塗料規格=含有量15～18%：塗料区分=白：プライマー規格=アスファルト舗装：費用の内訳=全ての費用：	m.	1	627.7	627.7	WB821210 管理費区分 無 単-158号			
計						627.7				
単価						627.7	円/m			

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線工（溶融式・手動）				単位	m	数量		単価	
規格	実線 幅30cm 1.5mm 黄（鉛・クロムフリー）							1		787.8
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	787.8	787.8	WB821210 管理費区分 無 単-159号			
	計					787.8				
	単価					787.8	円/m			

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	ゼブラ 幅30cm 1.5mm 白	m	1	690.5	690.5	WB821210 管理費区分 無 単-160号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動・豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=ゼブラ 30cm: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	690.5	690.5	
計					690.5	
単価					690.5	円/m

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線工（溶融式・手動）			単位	m	数量	1	単価	823.5
規格		実線 幅45cm 1.5mm 白			単位		数量			
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し；施工方法区分＝溶融式手動；豪雪補正の有無＝無し；規格・仕様区分＝実線 45cm；時間的制約の有無＝無し；塗布厚＝1.5mm；排水性舗装に施工する場合の補正＝無し；未供用区間の場合の補正＝無し；溶融式塗料規格＝含有量15～18%；塗料区分＝白；プライマー規格＝アスファルト舗装；費用の内訳＝全ての費用；			m	1	823.5	823.5	WB821210 管理費区分 無 単-162号	
計								823.5		
単価								823.5	円／m	

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	区画線工（溶融式・手動）	単位	m	数量	1	単価	671.9
	破線 幅30cm 1.5mm 白						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	671.9	671.9	WB821210 管理費区分 無 単-167号	
計					671.9		
単価					671.9	円／m	

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線(リブ式・溶融式)	実線 幅 15cm 白	m	1	678.8		678.8
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高視認性区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=リブ式: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 塗料使用量=781kg/1000m: ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ: ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m: プライマー使用量=25kg/1000m: 軽油使用量=54L/1000m: ガソリン使用量=2.5L/1000m: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	678.8	678.8	WB821310 管理費区分 無 単-169号
計					678.8	
単価					678.8	円/m

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		高視認性区画線(リブ式・溶融式)		単位	m	数量	1	単価	850
規格		実線 幅 15cm 黄							
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
高視認性区画線設置		夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=リブ式: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=実線 15cm: 時間的制約の有無=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 塗料使用量=781kg/1000m: ガラスビーズ規格=JIS R 330 1 1号のみ: ガラスビーズ (JIS R3301 1号) 使用量=45kg/1000m: プライマー使用量=25kg/1000m: 軽油使用量=54L/1000m: ガソリン使用量=2.5L/1000m: 費用の内訳=全ての費用:		m	1	850	850	WB821310 管理費区分 無 単-170号	
計							850		
単価							850	円/m	

1次単価表

単-69号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線工 (溶融式・手動)	矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 白	m	1	796.5	796.5	WB821210 管理費区分 無 単-171号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無=無し: 施工方法区分=溶融式手動: 豪雪補正の有無=無し: 規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算: 時間的制約の有無=無し: 塗布厚=1.5mm: 排水性舗装に施工する場合の補正=無し: 未供用区間の場合の補正=無し: 溶融式塗料規格=含有量15~18%: 塗料区分=白: プライマー規格=アスファルト舗装: 費用の内訳=全ての費用:	m	1	796.5	796.5	
計					796.5	
単価					796.5	円/m

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線工 (熔融式・手動)		単位	m	数量		単価	
規格		矢印・記号・文字 幅15cm換算 1.5mm 黄 (鉛・クロムフリー)		単位		数量	1	単価	893.5
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無=無し:施工方法区分=熔融式手動:豪雪補正の有無=無し:規格・仕様区分=矢印・記号・文字 15cm換算:時間的制約の有無=無し:塗布厚=1.5mm:排水性舗装に施工する場合の補正=無し:未供用区間の場合の補正=無し:熔融式塗料規格=含有量15~18%:塗料区分=黄 鉛・クロムフリー:プライマー規格=アスファルト舗装:費用の内訳=全ての費用:		m	1	893.5		893.5	WB821210 管理費区分 無 単-172号
計								893.5	
単価								893.5	円/m

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

- 71 -

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		道路鋏設置工				単位	個	数量	1	単価	2,162
規格		設置手間のみ 小型・穿孔式				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路鋏設置工		設置手間のみ 小型・穿孔式		個	1	2,162		2,162		WYB00040 管理費区分 無	
計								2,162			
単価								2,162		円／個	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
人力積込		土砂		m3	1	3,178	3,178	CB210830 管理費区分 無 単-175号
計							3,178	
単価							3,178	円/m3

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量	1	単価	5,448
規格		土砂 締固め無し 発生土				単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋戻し		施工方法＝現場制約あり：土質＝土砂：締固めの有無＝無し：	m 3	1	5,448	5,448	CB210410 管理費区分 無 単-177号				
計						5,448					
単価						5,448	円／m3				

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		人力盛土（埋戻し）				単位	m3	数量		単価	
規格		土砂 締固め有り RC-40				単位		数量	1	単価	9,831
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
人力盛土（埋戻し）		土砂 締固め有り RC-40		m3	1	9,831		9,831		WYB00116 管理費区分 無 単-179号	
計								9,831			
単価								9,831		円/m3	

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート人力投入・打設工	小規模構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下	m3	1	40,750	40,750	CB240010 管理費区分 無 単-184号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=18-8-25(高炉):養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	1	40,750	40,750	
計					40,750	
単価					40,750 / 円/m3	

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート人力投入・打設工					単位	m3	数量	1	単価	40,750
規格	小規模構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下										
名称		規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設 コンクリート規格=18-8-40(高炉):養生工の種類=一般養生 現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:		m 3	1	40,750		40,750		CB240010 管理費区分 無 単-185号	
計								40,750			
単価								40,750		円/m3	

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	一般型枠	m2	1	8,462	8,462	CB240210 管理費区分 無 単-187号
計					8,462	
単価					8,462	円/m2

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

三重県 県土整備部

单-92号

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）				単位	m3	数量	1	単価	2,530
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
廃棄物受入料金（無筋Con塊）				m3	1 ✓	2,530	2,530	WYB00123 管理費区分 T		
計							2,530			
単価							2,530	円／m3		

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		交通誘導警備員A				単位	人	数量	1	単価	28,050
規格		平日深夜 22～5				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員A				人	1	28,050		28,050		R0803 管理費区分 無 割増率 50%	
計								28,050			
単価								28,050		円／人	

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料 (1)

単-106号

WYB00114

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クラック補修		m	1	272.5	272	CB430920 管理費区分 無 単-192号
アスファルト舗装用シール材	クラック補修材 標準使用量 0.2kg/m	kg	0.2	345	69	ZA10700240 管理費区分 無
計					341	
単価					341	円/m

参考資料 (1)

単-107号

WYB00002

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100		5,934	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-193号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-194号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t積級】 【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-195号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=グライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,664	266,400	CB410260 管理費区分 無 単-196号
計					593,452	
単価					5,934	円/m ²

参考資料 (1)

単-108号

WYB00003

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100		10,660	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-197号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cmを超え10cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	4,824	482,400	CB430310 管理費区分 無 単-198号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	8	4,430	35,440	CB227010 管理費区分 無 単-199号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-200号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,645	264,500	CB410240 管理費区分 無 単-201号
計					1,066,572	
単価					10,660	円/m ²

参考資料 (1)

単-109号

WYB00005

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		8,851	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-202号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-203号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-204号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-205号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-206号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-207号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-208号

参考資料 (1)

単-110号

WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m2	100		15,060	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-210号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=10cmを超え15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	6,490	649,000	CB430310 管理費区分 無 単-211号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m3	12	4,430	53,160	CB227010 管理費区分 無 単-212号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,572	257,200	CB410260 管理費区分 無 単-213号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,552	255,200	CB410250 管理費区分 無 単-214号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	2,645	264,500	CB410240 管理費区分 無 単-215号
計					1,506,092	
単価					15,060	円/m2

参考資料 (1)

単-111号

WYB00006

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m未満 取壊し運搬を含む (改質II型)	m ²	100		6,267	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-216号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=有り:舗装版厚=4cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,823	282,300	CB430310 管理費区分 無 単-217号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械積込(小規模土工):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2t積級】【タイヤ損耗費 2~3t積級 良好 供用日】	m ³	4	4,430	17,720	CB227010 管理費区分 無 単-218号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m未満(仕上厚50mm以下):1層当平均仕上厚 50mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 II型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,997	299,700	CB410260 管理費区分 無 単-219号
計					626,752	
単価					6,267	円/m ²

参考資料 (1)

単-112号

WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100	2,366		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-220号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-221号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-222号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,772	177,200	CB410260 管理費区分 無 単-223号
計					236,680	
単価					2,366	円/m ²

参考資料 (1)

単-113号

WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m2	100	4,145		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-224号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-225号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-226号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=クックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,679	167,900	CB410260 管理費区分 無 単-227号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m2	100	1,752	175,200	CB410240 管理費区分 無 単-228号
計					414,508	
単価					4,145	円/m2

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100	4,389		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-229号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-230号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-231号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-232号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-233号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級】 【タイヤ損耗費 2~3t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-234号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,679	167,900	CB410260 管理費区分 無 単-235号

参考資料 (1)

単-114号

WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m2	100			
基層 (車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン (20):瀝青材料種類=プライムコート P K-3:費用の内訳=全ての費用:	m 2	100	1,752	175,200	CB410240 管理費区分 無 単-236号
計					438,972	
単価					4,389	円/m2

参考資料 (1)

単-115号

WYB00010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100	5,923		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-237号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-238号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-239号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,679	167,900	CB410260 管理費区分 無 単-240号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,659	165,900	CB410250 管理費区分 無 単-241号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,752	175,200	CB410240 管理費区分 無 単-242号
計					592,336	
単価					5,923	円/m ²

参考資料 (1)

単-116号

WYB00011

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員1.4m以上3.0m以下 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	100		2,698	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-243号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-244号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-245号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=1.4m以上3.0m以下:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒 I型(20) DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,104	210,400	CB410260 管理費区分 無 単-246号
計					269,880	
単価					2,698	円/m ²

参考資料 (1)

単-117号

WYB00012

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒)	m ²	100	2,269		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-247号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-248号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-249号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,675	167,500	CB410260 管理費区分 無 単-250号
計					226,980	
単価					2,269	円/m ²

参考資料 (1)

単-118号

WYB00106

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務調整-超過-規制

令和 7年 2月 7日
令和 7年 2月 7日
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (密粒・粗粒)	m ²	100	3,951		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-251号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-252号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	8	2,982	23,856	CB227010 管理費区分 無 単-253号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-254号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,655	165,500	CB410240 管理費区分 無 単-255号
計					395,108	
単価					3,951	円/m ²

参考資料 (1)

単-119号

WYB00107

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層→2層)3~5cm×2 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密粒・粗粒)	m ²	100		4,195	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-256号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-257号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 10t 積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-258号
掘削	土質=土砂:施工方法=上記以外(小規模):施工数量=小規模(標準以外):	m ³	4	2,590	10,360	CB210100 管理費区分 無 単-259号
不陸整正	補足材料の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	124	12,400	CB410010 管理費区分 無 単-260号
土砂等運搬	土砂等発生現場=小規模:積込機種・規格=バックホ山積0.13m ³ (平積0.1m ³):土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=4.5km以下: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2t 積級 2t 積級 良好 供用日】	m ³	4	3,408	13,632	CB210110 管理費区分 無 単-261号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-262号

参考資料 (1)

単-120号

WYB00108

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(3層)3~5cm×3 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む(密・粗・粗)	m ²	100	5,632		
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-264号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-265号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 10t 積級 良好 供用日】	m ³	12	2,982	35,784	CB227010 管理費区分 無 単-266号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生密粒度アスコン(13):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,582	158,200	CB410260 管理費区分 無 単-267号
中間層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=タックコート PK-4:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,562	156,200	CB410250 管理費区分 無 単-268号
基層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=再生粗粒度アスコン(20):瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	1,655	165,500	CB410240 管理費区分 無 単-269号
計					563,236	
単価					5,632	円/m ²

参考資料 (1)

単-121号

WYB00109

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装打換工	(1層)3~5cm 平均幅員3.0m超 取壊し運搬を含む (改質Ⅱ型)	m ²	100	2,601		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別=アスファルト舗装版:アスファルト舗装版厚=15cm以下:費用の内訳=全ての費用:	m	40	675.8	27,032	CB430510 管理費区分 無 単-270号
舗装版破碎	舗装版種別=アスファルト舗装版:障害等の有無=無し:騒音振動対策=不要:舗装版厚=15cm以下:積込作業の有無=有り:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	205.2	20,520	CB430310 管理費区分 無 単-271号
殻運搬	殻発生作業=舗装版破碎:積込工法区分=機械(騒音対策不要、厚15cm以下):DID区間の有無=無し:運搬距離(km)(DID区間無)=6.5km以下:費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m ³	4	2,982	11,928	CB227010 管理費区分 無 単-272号
表層(車道・路肩部)	平均幅員=3.0m超:1層当平均仕上厚 70mm以下=40mm:材料=改質As 密粒Ⅱ型(20)DS3000:瀝青材料種類=プライムコート PK-3:費用の内訳=全ての費用:	m ²	100	2,007	200,700	CB410260 管理費区分 無 単-273号
計					260,180	
単価					2,601	円/m ²

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	995
規格	50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					848.39				
労務構成比率			%	67.43					
普通作業員			%	28.22	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	24.35	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.9	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.37					
路盤材			%	25.44	170,000		295,000		Y001100001-002 管理費区分 無
軽油			%	1.88	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	5.2					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-122号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		上層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	995
規格		50mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型バック材（ローラ）〔標準〕		山積0.11m3（平積0.08m3）	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンパインド式〕		運転質量 3 ～ 4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		50 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-123号

CB410041

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	100mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²			1	1,371
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
路盤材		%	25.44	170,000	590,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-124号

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
上層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 路盤材 (各種) 全ての費用	m ²	1		1,746	
標準単価				848.39		
労務構成比率		%	67.43			
普通作業員		%	28.22	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	24.35	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.9	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.37			
路盤材		%	25.44	170,000	885,000	Y001100001-002 管理費区分 無
軽油		%	1.88	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.2			

CB410041

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,746
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
小型ベック材（ローラ）[標準]		山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.69	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3～4 t	%	2.36	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
その他（機械）			%				MM0000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m 2	数量	1	単価	756.6
規格	50mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					784.89				
労務構成比率			%	72.88					
普通作業員			%	30.5	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	26.32	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	13.94	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	21.5					
再生クラッシャーラン		RC-40	%	19.41	120,000	107,500		Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%	2.03	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-125号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	756.6
規格	50mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用				単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	小型バックホウ(ローラ) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無			
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	50 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシュ RC-40								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m 2	数量	1	単価	893.5
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						784.89				
労務構成比率				%	72.88					
普通作業員				%	30.5	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	26.32	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	13.94	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	21.5					
再生クラッシャーラン		RC-40		%	19.41	120,000		215,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	2.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	5.62					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-126号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	下層路盤 (歩道部)			単位	m 2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位		数量	1	単価	893.5
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
小型バックホ (ローラ) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.91	3,410		3,600		L001011002 管理費区分 無
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	%	2.55	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
その他 (機械)			%						MM0000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX0000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚 (実数入力)		100 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		再生クラッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-127号

CB410031

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤 (歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1		1,031	
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	26.32	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	RC-40	%	19.41	120,000	322,500	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

CB410031

名称	下層路盤（歩道部）						単位	m 2	数量	1	単価	1,031
規格	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用						単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要					
小型バックホウ(クロー) [標準]		山積0.11m3 (平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,600	L001011002 管理費区分 無					
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	2.55	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無					
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無					
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無					
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm										
J02 施工区分		1層施工										
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40										
J04 費用の内訳		全ての費用										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-128号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					124. 5				
労務構成比率			%	68. 86					
運転手（特殊）			%	44. 09	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12. 86	26, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9. 59	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2. 32	28, 900		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8. 02					
軽油			%	8. 02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23. 12					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m	%	11. 29	17, 900		17, 600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2. 1m	%	8. 94	13, 600		13, 700		M000801009 管理費区分 無

CB410010

名称		不陸整正				単位	m 2	数量	1	単価	124
規格		無し 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8 ～ 2 0 t	%	2. 89	4, 480	4, 810	L001060003 管理費区分 無				
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無				
J01 補足材料の有無		無し									
J04 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量		単価	
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クラッシャー RC-40 全ての費用						1		210.1
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						172.51			
労務構成比率				%	49.7				
運転手（特殊）				%	31.83	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	9.28	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	6.92	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1.67	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	33.62				
再生クラッシャーラン		RC-40		%	27.83	1,200		2,150	Z002122003 管理費区分 無
軽油				%	5.79	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	16.68				
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3. 1m		%	8.14	17,900		17,600	M000701015 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-129号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	210.1
規格	有り 29mm以上34mm未満 再生クワッシャー RC-40 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型 (第2次)]		運転質量10t 締固め幅2.1m	%	6.45	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	2.09	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無		有り							
J02 補足材料平均厚さ		29mm以上34mm未満							
J03 補足材料		再生クワッシャー RC-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-130号

WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱段差修正		t				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (13)	t	49	13,600	666,400	Z004101005 管理費区分 無 Z1
機械運転費 振動ローラ	搭乗式・タンデム型 2.4~2.8t	時間	10	9,409	94,090	WYB00018 管理費区分 無 単-274号 Z1
土木一般世話役		人	3	28,300	84,900	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9	26,400	237,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	20	22,700	454,000	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		10	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,537,000	
単価					31,360	円/t

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-131号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用			単位			1	単価	2,239
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,767.4			
労務構成比率				%	43.6				
特殊作業員				%	19.29	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	13.81	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	4.17	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	55.96				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%	54.13	595,000		396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	1.6	103		112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	0.17	149		161	Z006704001 管理費区分 無
軽油				%	0.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	1,347
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,849.1		
労務構成比率		%		14.64			
普通作業員		%		4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		80.97	595,000	396,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-132号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,347
規格	1. 4m以上3. 0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（1 3） クックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1. 68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 07	14, 800	15, 200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 22	3, 540	3, 700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 2	3, 250	3, 280	L001060001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,250
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,750.5				
労務構成比率			%	9.93					
普通作業員			%	3.56	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	85.53	595,000		396,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.53	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-133号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用						1		1,250
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.91	29,500		29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	0.14	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.14	4,480		4,610		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-134号

CB410260

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,738
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
労務構成比率			%	43.6			
特殊作業員			%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	54.13	595,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー		%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,845
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,849.1		
労務構成比率		%		14.64			
普通作業員		%		4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		80.97	595,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-135号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 45mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用						1		1,845
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0 m	%	1.07	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0.22	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.2	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		45 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,748
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率		%		9.93			
普通作業員		%		3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		85.53	595,000	594,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-136号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,748
規格	3.0m超 45mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		45 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-137号

WYB00020

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
成形目地工	厚5mm×幅4cm	m	100	480	48,000	ZA10080180 管理費区分 無 Z1
接着剤	成形目地用	L	1.2	1,692	2,030	WYB00021 管理費区分 無 Z1
特殊作業員		人	0.33	26,400	8,712	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.66	22,700	14,982	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					73,730	
単価					737.3	円/m

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ			単位	m	数量	1	単価	1,366
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（1 3） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,184.5				
労務構成比率			%	51.6					
普通作業員			%	23.35	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	9.39	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	8.67	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（一般）			%	7.28	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	44.78					
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（1 3）	%	43.47	10,000	13,600		Z004101005 管理費区分 無	
軽油			%	0.91	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%	0.33	149	161		Z006704001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-138号

CB410330

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ				単位	m	数量	1	単価	1,366
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（13） 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	3.62						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】		2 t積級 【2～3 t積級 良好 供用日】	%	2.05	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無	
アスファルトカーパ〔ガソリンエンジン駆動式〕		4. 0～4. 5 m3／h	%	1.37	2,500		2,500		M001020001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 断面積		215cm2以上235cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（13）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

单-140号

WYB00032

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-142号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	675.8
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-143号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	1,457
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,434.6		
労務構成比率		%		42.83			
特殊作業員		%		14.64	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		7.93	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		6.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		44.93			
コンクリートカッタ (ブレード)	径30インチ	%		19.93	124,000	130,000	Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ	%		13.65	85,200	89,500	Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ (ブレード)	径14インチ	%		8.35	52,100	54,600	Z006540008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.04	149	161	Z006704001 管理費区分 無

CB430510

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用							1		1,457
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無			
	機械構成比率		%	12.24						
	コンクリートカッタ〔バキューム式・湿式〕	超低騒音型 切削深30cm級ブレード径φ75cm	%	8.33	14,200	14,500	M001161011 管理費区分 無			
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無			
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無			
	J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-144号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	4,824
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,947		
労務構成比率			%	95.79			
特殊作業員			%	51.83	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.96	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.32			
軽油			%	2.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.89			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min		%	1.47	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		%	0.42	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cmを超え10cm以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-145号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	6,490		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					6,654.7	
労務構成比率		%		95.59		
特殊作業員		%		51.78	26,700	26,400
普通作業員		%		43.81	23,900	22,700
材料構成比率		%		2.43		
軽油		%		2.43	134	145
機械構成比率		%		1.98		
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量 3.5～3.7 m ³ /min	%		1.54	1,100	1,170
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20 kg級	%		0.44	157	160
諸雑費		式				
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	有り					
J04 舗装版厚	10cmを超え15cm以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-146号

CB210720

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装版破碎積込 (小規模土工)			単位		m 2		数量		1		単価		1,689	
規格		全ての費用			単位											
名称		規格／条件			単位		構成比率		標準単価		単価		摘要			
標準単価									1,690.8							
労務構成比率					%		71.28									
運転手 (特殊)					%		71.28		27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率					%		7.92									
軽油					%		7.92		134		145		Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率					%		20.8									
小型バックホウ (クローラ) [標準]		排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3			%		20.8		6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無			
諸雑費					式								ZX000001 管理費区分 無			
J01 費用の内訳		全ての費用														

参考資料 (1)

単-147号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m ³	1	8,165	8,165	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,165	
単価					8,165	円/m ³
J01 構造物区分	無筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

WB824010

名称		構造物とりこわし				単位	m 3	数量	1	単価	33, 210
規格		無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	33, 210		33, 210		Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			0		ZS3000004 管理費区分 無	
計								33, 210			
単価								33, 210		円／m 3	
J01 構造物区分		無筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

参考資料 (1)

単-149号

WB824010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名 構造物とりこわし	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	16,635	16,635	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,640	
単価					16,640	円/m 3
J01 構造物区分	鉄筋構造物					
J02 工法区分	機械施工					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 夜間作業の有無	無し					
J05 低騒音・低振動対策	不要					

参考資料 (1)

単-150号

WB824010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	構造物とりこわし					単位	m 3	数量	1	単価	56,540
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1	56,535		56,535		Q001611008 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1			5		ZS3000004 管理費区分 無	
計								56,540			
単価								56,540		円／m 3	
J01 構造物区分		鉄筋構造物									
J02 工法区分		人力施工									
J03 時間的制約の有無		無し									
J04 夜間作業の有無		無し									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-151号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			単位			1		1,344
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						1,276.4			
労務構成比率				%	43.88				
運転手（一般）				%	43.88	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	14.43				
軽油				%	14.43	134	145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	41.69				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離 (km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-152号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	殻運搬	m 3	1			
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】	10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	無し					
J04 運搬距離 (km) (DID区間有無)	5.7km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-153号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						1		4,430
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,025.3		-		
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-154号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	356.6
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		199		199,000	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		225		128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		175		4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	40		145		5,800	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7,425	ZS8000004 管理費区分 無
計									356,600	
単価									356.6	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	437.4
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000	199	199,000	Q001036001 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無し				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー		区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無し				
軽油			L	40	145	5,800	Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		11,275	ZS8000004 管理費区分 無し				
計						437,400					
単価						437.4	円／m				
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用								1,000		437.4
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	392.7
規格		無し 溶融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ15cm 制約無		m	1,000	234		234,000		Q001036049 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570	225		128,250		Z004350001 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25	175		4,375		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	25	470		11,750		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	47	145		6,815		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			7,510		ZS8000004 管理費区分 無	
計								392,700			
単価								392.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					m					
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	473.5
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無し ゼブラ15cm 制約無し	m	1,000	234	234,000	Q001036049 管理費区分 無し				
	トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	570	360	205,200	Z004350009 管理費区分 無し				
	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無し				
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無し				
	軽油		L	47	145	6,815	Z006702002 管理費区分 無し				
	諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		11,360	ZS8000004 管理費区分 無し				
	計					473,500					
	単価					473.5	円／m				
	J01 夜間作業の有無	無し									
	J02 施工方法区分	熔融式手動									
	J03 豪雪補正の有無	無し									
	J04 規格・仕様区分	ゼブラ 15cm									
	J05 時間的制約の有無	無し									
	J06 塗布厚	1.5mm									
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
	J08 未供用区間の場合の補正	無し									
	J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-158号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位			1,000		627.7
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000		317		317,000	Q001036007 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130		225		254,250	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50		175		8,750	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	50		470		23,500	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	65		145		9,425	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				14,775	ZS8000004 管理費区分 無し
計									627,700	
単価									627.7	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線30cm 制約無し		m	1,000	317		317,000		Q001036007 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	65	145		9,425		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,325		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								787,800			
単価								787.8		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	787.8
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-160号

WB821210

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	690.5
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し	m	1,000	378	378,000	Q001036055 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー		区画線用	kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無し				
軽油			L	77	145	11,165	Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		14,835	ZS8000004 管理費区分 無し				
計						690,500					
単価						690.5	円／m				
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-161号

WB821210

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量	1,000	単価	850.7
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し ゼブラ30cm 制約無し		m	1,000	378		378,000		Q001036055 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,130	360		406,800		Z004350009 管理費区分 無し	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175		8,750		Z004352001 管理費区分 無し	
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470		23,500		Z004354001 管理費区分 無し	
軽油				L	77	145		11,165		Z006702002 管理費区分 無し	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			22,485		ZS8000004 管理費区分 無し	
計								850,700			
単価								850.7		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-162号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	823.5
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線45cm 制約無し		m	1,000		360		360,000	Q001036010 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700		225		382,500	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75		175		13,125	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	75		470		35,250	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	73		145		10,585	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				22,040	ZS8000004 管理費区分 無
計									823,500	
単価									823.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-163号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	1,064
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m	1,000	360	360,000	Q001036010 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360	612,000	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無		
軽油				L	73	145	10,585	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		33,040	ZS8000004 管理費区分 無		
計							1,064,000			
単価							1,064	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 45cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-164号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	905.9
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000	440	440,000	Q001036058 管理費区分 無				
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無				
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無				
軽油			L	89	145	12,905	Z006702002 管理費区分 無				
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		22,120	ZS8000004 管理費区分 無				
計						905,900					
単価						905.9	円／m				
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-165号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	1,146
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000	440		440,000		Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	1,700	360		612,000		Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	75	175		13,125		Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー		区画線用		kg	75	470		35,250		Z004354001 管理費区分 無	
軽油				L	89	145		12,905		Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1			32,720		ZS8000004 管理費区分 無	
計								1,146,000			
単価								1,146		円／m	
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-166号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	379.2
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無 破線15cm 制約無		m	1,000		221		221,000	Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570		225		128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	25		175		4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	44		145		6,380	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				7,445	ZS8000004 管理費区分 無
計									379,200	
単価									379.2	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		熔融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-167号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	671.9
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線30cm 制約無し		m	1,000	360	360,000	Q001036031 管理費区分 無し		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130	225	254,250	Z004350001 管理費区分 無し		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	50	175	8,750	Z004352001 管理費区分 無し		
接着用プライマー		区画線用		kg	50	470	23,500	Z004354001 管理費区分 無し		
軽油				L	73	145	10,585	Z006702002 管理費区分 無し		
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1		14,815	ZS8000004 管理費区分 無し		
計							671,900			
単価							671.9	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		破線 30cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-168号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	860.5
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 破線45cm 制約無し	m	1,000	396	396,000	Q001036034 管理費区分 無し				
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700	225	382,500	Z004350001 管理費区分 無し				
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	75	175	13,125	Z004352001 管理費区分 無し				
接着用プライマー		区画線用	kg	75	470	35,250	Z004354001 管理費区分 無し				
軽油			L	80	145	11,600	Z006702002 管理費区分 無し				
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		22,025	ZS8000004 管理費区分 無し				
計						860,500					
単価						860.5	円／m				
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-169号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	678.8
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用				単位		数量	1,000	単価	678.8
名称		規格/条件		単位	数量		単価		金額	摘要
高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000		272		272,000	Q001055001 管理費区分 無
路面標示用塗料		高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 白		kg	781		475		370,975	ZA10700220 管理費区分 無
ガラスビーズ		0.106~0.850mm		kg	45		175		7,875	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー		区画線用		kg	25		470		11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油				L	54		145		7,830	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		L	2.5		161		402	Z006704001 管理費区分 無
諸雑費 (率+まるめ)		2%		式	1				7,968	ZS8000004 管理費区分 無
計									678,800	
単価									678.8	円/m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		リブ式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		実線 15cm								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 未供用区間の場合の補正		無し								

参考資料 (1)

単-170号

WB821310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高視認性区画線設置			単位	m	数量	1,000	単価	850
規格	無し リブ式 無し 実線 15cm 無し 無し 781kg/1000m JIS R 3301 1号のみ 45kg/1000m 25kg/1000m54L/1000m 2.5L/1000m 全ての費用								
	名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	272	272,000	Q001055001 管理費区分 無		
	路面標示用塗料	高視認性区画線用 リブ式 (溶融式) 黄	kg	781	690	538,890	ZA10700230 管理費区分 無		
	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	45	175	7,875	Z004352001 管理費区分 無		
	接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無		
	軽油		L	54	145	7,830	Z006702002 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	L	2.5	161	402	Z006704001 管理費区分 無		
	諸雑費 (率+まるめ)	2%	式	1		11,253	ZS8000004 管理費区分 無		
計						850,000			
単価						850	円/m		
J01	夜間作業の有無	無し							
J02	施工方法区分	リブ式							
J03	豪雪補正の有無	無し							
J04	規格・仕様区分	実線 15cm							
J05	時間的制約の有無	無し							
J06	未供用区間の場合の補正	無し							

参考資料 (1)

単-171号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	796.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m	1,200		497		596,400	Q001036073 管理費区分 無し
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	684		225		153,900	Z004350001 管理費区分 無し
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	30		175		5,250	Z004352001 管理費区分 無し
接着用プライマー		区画線用		kg	30		470		14,100	Z004354001 管理費区分 無し
軽油				L	120		145		17,400	Z006702002 管理費区分 無し
諸雑費（率＋まるめ）		5%		式	1				9,450	ZS8000004 管理費区分 無し
計									796,500	
単価									796.5	円／m
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		溶融式手動								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 塗布厚		1.5mm								
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し								
J08 未供用区間の場合の補正		無し								
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%								

参考資料 (1)

単-172号

WB821210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線設置		単位	m	数量	1,000	単価	893.5
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アス ファルト舗装 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200	497	596,400	Q001036073 管理費区分 無		
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	684	360	246,240	Z004350009 管理費区分 無		
ガラスビーズ		0.106～0.850mm	kg	30	175	5,250	Z004352001 管理費区分 無		
接着用プライマー		区画線用	kg	30	470	14,100	Z004354001 管理費区分 無		
軽油			L	120	145	17,400	Z006702002 管理費区分 無		
諸雑費（率＋まるめ）		5%	式	1		14,110	ZS8000004 管理費区分 無		
計						893,500			
単価						893.5	円／m		
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

参考資料 (1)

単-173号

WB821220

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	579.7
規格		無し 削取り式 無し 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線消去 昼間		豪雪無し 削取り式 制約無し	m	1,000	565	565,000	Q001038001 管理費区分 無し			
軽油			L	62	145	8,990	Z006702002 管理費区分 無し			
ガソリン		レギュラー	L	35	161	5,635	Z006704001 管理費区分 無し			
諸雑費（まるめ）			式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無し			
計						579,700				
単価						579.7	円／m			
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

CB210830

單価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	人力積込			m ³				
規格	土砂				数量	1	単価	3,178
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
					3,346			
	労務構成比率		%	100				
	普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
J01	土質等区分	土砂						

CB210410

名称	埋戻し			単位	m 3	数量	1	単価	5,448
規格	現場制約あり 土砂 無し			単位		数量		単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				5,736					
労務構成比率		%	100						
普通作業員		%	100	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
J01 施工方法	現場制約あり								
J02 土質	土砂								
J03 締固めの有無	無し								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-178号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m ³	数量	1	単価	6,972
規格	現場制約あり 土砂 有り						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				7,300.3			
労務構成比率		%	99.38				
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	0.36				
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.26				
タンバ及びランマ	質量 60~80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 施工方法	現場制約あり						
J02 土質	土砂						
J03 締固めの有無	有り						

参考資料 (1)

単-179号

WYB00116

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	土砂 締固め有り RC-40	m3	10	6,972	69,720	CB210410 管理費区分 無 単-279号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	13.3	2,150	28,595	Z002122003 管理費区分 無
計					98,315	
単価					9,831	円/m3

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-181号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称		掘削			単位	m 3	数量	1	単価	1, 208
規格		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						1, 212. 3				
労務構成比率				%	61. 7					
運転手（特殊）				%	61. 7	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	11. 04					
軽油				%	11. 04	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	27. 26					
バックホウ（クローラ）〔標準〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%	27. 26	7, 700		7, 520		M000202015 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-182号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m 3	数量	1	単価	2,590
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						2,592.5				
労務構成比率				%	71.28					
運転手（特殊）				%	71.28	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	7.92					
軽油				%	7.92	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	20.8					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%	20.8	6,080		6,080		M000201034 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外（小規模）								
J05 施工数量		小規模（標準以外）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-183号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		土砂等運搬		単位	m 3	数量	1	単価	1,758
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,589.8				
労務構成比率			%	63.42					
運転手 (一般)			%	63.42	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	12.13					
軽油			%	12.13	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%	24.45					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無		
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.0km以下							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-184号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	40,750
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用				単位					
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価						33,825				
労務構成比率				%	42.01					
普通作業員				%	22.75	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	9.31	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	7.89	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)				%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	57.99					
生コンクリート		18-8-25 (20) 高炉 W/C=60%以下		%	57.99	18,500		25,500		Z002012001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-185号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-40 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³			1	40,750
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	25,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40 (高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-186号

CB240010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m 3	数量	1	単価	35,280
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					28,051				
労務構成比率			%	29.4					
普通作業員			%	13.2	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	7.51	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	6.69	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	70.6					
生コンクリート		18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500		25,500		Z002012010 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-187号

CB240210

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	8,462		
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
					8,483.4	
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	28,500	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠					
J02 構造物の種類	小型構造物					

参考資料 (1)

単-188号

WB810010

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務調整-超過-規制

 令和 7年 2月 7日
 令和 7年 2月 7日
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	186,600		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	1.03	113,000	116,390	Z001102009 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		60	ZS3000004 管理費区分 無
計					186,600	
単価					186,600	円/t
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-189号

WB810010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D16~25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)	t	1	189,700		
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	1.03	116,000	119,480	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	70,150	70,150	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1		70	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,700	
単価					189,700	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16~25					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)					

参考資料 (1)

単-190号

WB252620

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積工	小口並べ 仕拵・積立	m ²	10	11,870		
流用土		m ³	3.4	0	0	Y001613000-002 管理費区分 無
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	170	17	2,890	Z006082001 管理費区分 無
普通作業員		人	5.1	22,700	115,770	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (まるめ)		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					118,700	
単価					11,870	円/m ²
J01 作業区分	小口並べ					
J02 作業内容	仕拵・積立					

参考資料 (1)

単-191号

WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		木杭設置工				単位	本	数量	85	単価	1,308
規格		土のう工用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
小杭		長1.2m 径4cm 内径10本詰		束	8.5	4,000		34,000		ZA10120920 管理費区分 無	
普通作業員				人	3.4	22,700		77,180		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計								111,180			
単価								1,308		円／本	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-192号

CB430920

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	クラック補修			単位	m	数量	1	単価	272.5
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					284.08				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	64.8	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.22	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	11.27	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-193号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						673.26			
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-194号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	2,823
規格	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用			単位		数量	1	単価	2,823
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,895.7				
労務構成比率			%	96.31					
特殊作業員			%	52.57	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.74	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.03					
軽油			%	2.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.66					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5～3.7m3／min	%	1.29	1,100		1,170		L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級	%	0.37	157		160		M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-195号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		穀運搬		単位	m 3	数量	1	単価	4,430
規格		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用							
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,025.3			
労務構成比率				%	72.35				
運転手（一般）				%	72.35	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	9.08				
軽油				%	9.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	18.57				
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,664
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,852.9				
労務構成比率			%	42.3					
特殊作業員			%	18.71	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	52.51	595,000		528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	4.54	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-196号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	2,664
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）				%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	0.43					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0. 5～0. 6 t		%	0.24	1,390		1,430		M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60kg		%	0.13	346		356		M000807001 管理費区分 無
その他（機械）				%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費				式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-197号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	675.8
規格		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無		
その他 (機械)			%				MM0000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX0000001 管理費区分 無		
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-198号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用			単位			1		4,824
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						4,947			
労務構成比率				%	95.79				
特殊作業員				%	51.83	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.96	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.32				
軽油				%	2.32	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.89				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量 3. 5～3. 7 m 3 / m i n		%	1.47	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		2 0 k g 級		%	0.42	157		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下							

CB430310

[illegible]

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-199号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用						1		4,430
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					4,025.3				
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械積込（小規模土工）							
J03 DID区間の有無		無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,572
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用								
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
						2,767.4			
労務構成比率				%	43.6				
特殊作業員				%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）				%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	55.96				
再生アスファルト混合物			再生密粒度アスコン（1 3）	%	54.13	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤			PK－4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン			レギュラー	%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-200号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m ²	数量	1	単価	2,572
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.44					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0.5～0.6t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ［前進型］		機械質量40～60kg	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-201号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,645
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,570		
労務構成比率		%		46.95			
特殊作業員		%		20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		47.28	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.18	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-202号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	675.8
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-203号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装版破碎		単位	m 2	数量	1	単価	2,823
規格		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用		単位		数量	1	単価	2,823
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,895.7			
労務構成比率				%	96.31				
特殊作業員				%	52.57	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	43.74	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	2.03				
軽油				%	2.03	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	1.66				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5～3.7m3／min		%	1.29	1,100		1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級		%	0.37	157		160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		有り							
J04 舗装版厚		4cm以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-204号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 3	数量	1	単価	4,430
名	殻運搬						
規格	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					4,025.3		
労務構成比率			%	72.35			
運転手 (一般)			%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08			
軽油			%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】		%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)						
J03 DID区間の有無	無し						
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-205号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	2,590
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,592.5			
労務構成比率		%	71.28				
運転手 (特殊)		%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	7.92				
軽油		%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	20.8				
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-206号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価				124.5					
労務構成比率		%	68.86						
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%	8.02						
軽油		%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%	23.12						
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅3.1m	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量10t 締固め幅2.1m	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-207号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m ³	数量	1	単価	3,408
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,096.4				
労務構成比率			%	72.35					
運転手 (一般)			%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)							
J03 土質		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)		4.5km以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-208号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,572
表層 (車道・路肩部)	1. 4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,767.4			
労務構成比率		%	43.6				
特殊作業員		%	19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%	13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	55.96				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	54.13	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無	
軽油		%	0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,645
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,570				
労務構成比率			%	46.95					
特殊作業員			%	20.77	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	14.87	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.49	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	52.57					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	47.28	482,500		520,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	5.04	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.18	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.04	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-209号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,645
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3全ての費用			単位		数量			
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	0.48					
	振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
	振動コンパクタ [前進型]	機械質量40～60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無		
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無		
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無		
	J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）							
	J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm							
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）							
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3							
	J07 費用の内訳	全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-210号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						673.26			
労務構成比率				%	57.13				
特殊作業員				%	19.6	26,700		26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	10.55	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	8.73	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	27.45				
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ		%	23.29	68,200		71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%	2.83	149		161	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）				%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率				%	15.42				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-211号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	6,490
規格	アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価						6,654.7			
労務構成比率				%	95.59				
特殊作業員				%	51.78	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%	43.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%	2.43				
軽油				%	2.43	134	145	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1.98				
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]		吐出量3.5～3.7m3／min		%	1.54	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 (コンクリートブレーカ)		20kg級		%	0.44	157	160	M000603016 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下							

CB430310

名称		舗装版破碎				単位	m 2	数量	1	単価	6,490
規格		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-212号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量	1	単価	4,430
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
	標準単価				4,025.3				
	労務構成比率		%	72.35					
	運転手（一般）		%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	9.08					
	軽油		%	9.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	18.57					
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
	諸雑費		式						ZX000001 管理費区分 無
	J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
	J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	4.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,572
表層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,767.4		
労務構成比率		%		43.6			
特殊作業員		%		19.29	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		13.81	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.17	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		54.13	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.17	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-213号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4全ての費用			単位			1		2, 572
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	0. 44					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0. 24	1, 390	1, 430		M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ［前進型］		機械質量4 0～6 0 k g	%	0. 14	346	356		M000807001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	単価	
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用			1		2,552
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,484.5		
労務構成比率		%	48.59			
特殊作業員		%	21.49	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	15.39	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.65	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	50.92			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	48.88	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	1.78	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.19	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-214号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,552
中間層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.49				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.27	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,645
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,570		
労務構成比率		%		46.95			
特殊作業員		%		20.77	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		14.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		4.49	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		47.28	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		0.18	149	161	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%		0.04	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-215号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	2,645
基層 (車道・路肩部)	1.4m未満 (仕上厚50mm以下) 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%	ン			ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.48				
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [前進型]	機械質量40~60kg	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m未満 (仕上厚50mm以下)						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	40 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-216号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-217号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,823
舗装版破碎	アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,895.7		
労務構成比率			%	96.31			
特殊作業員			%	52.57	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	43.74	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	2.03			
軽油			%	2.03	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.66			
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min		%	1.29	1,100	1,170	L001090003 管理費区分 無
さく岩機 (コンクリートブレーカ)	20kg級		%	0.37	157	160	M000603016 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	有り						
J04 舗装版厚	4cm以下						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-218号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
名 称	舗装版破碎 機械積込 (小規模土工) 無し 4.5km以下 全ての費用	m 3	1	4,430	
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価
				4,025.3	
労務構成比率		%	72.35		
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300
材料構成比率		%	9.08		
軽油		%	9.08	134	145
機械構成比率		%	18.57		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	%			5,702
【タイヤ損耗費】	【2~3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	(5,520) (182)
諸雑費		式			
J01 殻発生作業	舗装版破碎				
J02 積込工法区分	機械積込 (小規模土工)				
J03 DID区間の有無	無し				
J09 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下				
J13 費用の内訳	全ての費用				

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,997
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,852.9				
労務構成比率			%	42.3					
特殊作業員			%	18.71	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	13.4	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	4.05	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	57.27					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	52.51	595,000		660,000		Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	4.54	103		112		Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	0.16	149		161		Z006704001 管理費区分 無
軽油			%	0.03	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-219号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,997
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 改質As 密粒 II型（2 0）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	0.43					
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		運転質量0. 5～0. 6 t	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無		
振動コンパクタ［前進型］		機械質量4 0～6 0 k g	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1. 4m未満（仕上厚50mm以下）							
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型（2 0）DS3000							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-220号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-221号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	205.2		
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

CB430310

名称		舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	205. 2
規格		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-222号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ³	数量	1	単価	2,982
名	般運搬						
規	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用						
格	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	標準単価				2,839.5		
	労務構成比率		%	38.97			
	運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%	16.08			
	軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%	44.95			
	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01	般発生作業	舗装版破碎					
J02	積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03	DID区間の有無	無し					
J07	運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13	費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,772
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,934.6		
労務構成比率			%	13.99			
普通作業員			%	4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	77.4	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-223号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,772
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.61				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4~3.0m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3~4 t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3~4 t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン (13)						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-224号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

1.000-00000020

三重県 県土整備部

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-225号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-226号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	2,982
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400	24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 穀発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用						1		1, 679
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						1, 849. 1			
労務構成比率				%	14. 64				
普通作業員				%	4. 97	23, 900		22, 700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	3. 46	27, 700		27, 400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%	3. 33	26, 700		26, 400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%	1. 2	28, 900		28, 300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）				%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	83. 68				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）		%	80. 97	595, 000		528, 000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%	2. 39	103		112	Z004130003 管理費区分 無
軽油				%	0. 29	134		145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-227号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1. 68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1. 4～3. 0m	%	1. 07	14, 800	15, 200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t	%	0. 22	3, 540	3, 700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0. 2	3, 250	3, 280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用						1		1,752
標準単価	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
					1,651.7				
労務構成比率			%	16.39					
普通作業員			%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	81.74					
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）		%	73.53	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無		
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無		
軽油			%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-228号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（2 0） グライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1. 87						
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 2	14, 800		15, 200		L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 24	3, 540		3, 700		L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 22	3, 250		3, 280		L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm								
J05 材料		再生粗粒度アスコン（2 0）								
J06 瀝青材料種類		グライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-229号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

名称		舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	675.8
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-230号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		205.2
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						207.06			
労務構成比率				%	80.49				
土木一般世話役				%	28.91	28,900		28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%	27.69	27,700		27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%	23.89	23,900		22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	6.02				
軽油				%	6.02	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	13.49				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）		%	13.49	6,460		6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

CB430310

名称	舗装版破碎						m 2	数量	1	単価	205.2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下									
J06 積込作業の有無		有り									
J07 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-231号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						1		2,982
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-232号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m ³	数量	1	単価	2,590
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準以外)						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					2,592.5		
労務構成比率			%	71.28			
運転手 (特殊)			%	71.28	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	7.92			
軽油			%	7.92	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	20.8			
小型バックホウ (クローラ) [標準]	排出ガス対策型 (第2次基準) 山積0.13m ³		%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準以外)						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-233号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格	無し 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					124.5				
労務構成比率			%	68.86					
運転手（特殊）			%	44.09	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	12.86	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	9.59	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.32	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	8.02					
軽油			%	8.02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	23.12					
モータグレーダ [土工用・排ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3. 1m	%	11.29	17,900		17,600		M000701015 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム・排ガス対策型（第2次）]		運転質量10 t 締固め幅2. 1m	%	8.94	13,600		13,700		M000801009 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-234号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	土砂等運搬	m ³	1			
規格	小規模 バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.5km以下				3,408	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,096.4		
労務構成比率		%	72.35			
運転手 (一般)		%	72.35	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.13m ³ (平積0.1m ³)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J15 運搬距離 (km) (DID区間無)	4.5km以下					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,679
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,849.1		
労務構成比率		%		14.64			
普通作業員		%		4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		83.68			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%		80.97	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-235号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1. 68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 1. 4～3. 0 m	%	1. 07	14, 800	15, 200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量 3～4 t	%	0. 22	3, 540	3, 700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 3～4 t	%	0. 2	3, 250	3, 280	L001060001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（1 3）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,752
基層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,651.7		
労務構成比率			%	16.39			
普通作業員			%	5.57	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	3.87	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3.73	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.34	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	81.74			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	73.53	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	7.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.32	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-236号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用							
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無	
	機械構成比率		%	1.87				
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.2	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無	
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%	0.24	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無	
	タイヤローラ [普通型]	運転質量3～4 t	%	0.22	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無	
	その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無	
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
	J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
	J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40 mm						
	J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）						
	J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
	J07 費用の内訳	全ての費用						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-237号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-238号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-239号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	般運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 般発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,849.1				
労務構成比率			%	14.64					
普通作業員			%	4.97	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%	3.46	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	3.33	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	1.2	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%	83.68					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（1 3）	%	80.97	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無		
アスファルト乳剤		P K－4 タックコート用	%	2.39	103	112	Z004130003 管理費区分 無		
軽油			%	0.29	134	145	Z006702002 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-240号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	1,679
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.68					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.07	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	%	0.22	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t	%	0.2	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層 (車道・路肩部)	単位	m ²	数量	1	単価	1,659
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,566.2			
労務構成比率		%	17.29				
普通作業員		%	5.87	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手 (特殊)		%	4.08	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	3.93	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.42	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	80.72				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%	77.52	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.82	103	112	Z004130003 管理費区分 無	
軽油		%	0.34	134	145	Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-241号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,659
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用			単位		数量			
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.99					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.27	14,800		15,200		L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		運転質量3～4 t	%	0.26	3,540		3,700		L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4 t	%	0.23	3,250		3,280		L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,752
規格	1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,651. 7				
労務構成比率			%	16. 39					
普通作業員			%	5. 57	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	3. 87	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	3. 73	26, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1. 34	28, 900		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	81. 74					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（2 0）	%	73. 53	482, 500		520, 000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K－3 プライムコート用	%	7. 85	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0. 32	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-242号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		規格		単位	m 2	数量	1	単価	1,752
基層（車道・路肩部）		1. 4m以上3. 0m以下 40mm 再生粗粒度アスコン（2 0）		プライムコート PK-3 全ての費用					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
その他（材料）				%				ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率				%	1. 87				
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4～3. 0 m		%	1. 2	14, 800	15, 200	L001210001 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t		%	0. 24	3, 540	3, 700	L001070011 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 3～4 t		%	0. 22	3, 250	3, 280	L001060001 管理費区分 無	
その他（機械）				%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費				式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1. 4m以上3. 0m以下							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（2 0）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-243号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

CB430510

名称		舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-244号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						1		205.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					207.06				
労務構成比率			%	80.49					
土木一般世話役			%	28.91	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27.69	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02					
軽油			%	6.02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0.45m3（平積0.35m3）	%	13.49	6,460		6,790		L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		不要							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-245号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量	1	単価	2,982
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,839.5			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	2,104
表層 (車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型 (20) DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,934.6		
労務構成比率		%		13.99			
普通作業員		%		4.75	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		3.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		3.18	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.15	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		84.4			
改質アスファルト混合物	改質As 密粒 II型 (20) DS3000	%		77.4	595,000	660,000	Z004103005 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.27	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-246号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	2,104
規格	1.4m以上3.0m以下 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.61			
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.03	14,800	15,200	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4t	%	0.21	3,540	3,700	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量3～4t	%	0.19	3,250	3,280	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm					
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000					
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳		全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-247号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-248号

CB430310

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	単位					
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率		%		80.49			
土木一般世話役		%		28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		6.02			
軽油		%		6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%		13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-249号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						1		2,982
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					2,839.5				
労務構成比率			%	38.97					
運転手（一般）			%	38.97	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	16.08					
軽油			%	16.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	44.95					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)		M000301005 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		6.5km以下 全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,675
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用								
格									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,836				
労務構成比率			%	9.47					
普通作業員			%	3.39	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	1.94	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.89	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.67	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	89.18					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	81.56	595,000		528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.06	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.47	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-250号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,675
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.35					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	%	0.87	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量8～20t	%	0.13	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量10～12t	%	0.13	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-251号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					673.26				
労務構成比率			%	57.13					
特殊作業員			%	19.6	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	10.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	8.73	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	27.45					
コンクリートカッタ（ブレード）		径18インチ	%	23.29	68,200		71,500		Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%	2.83	149		161		Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	15.42					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-252号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	205.2		
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-253号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	m 3	1			
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位	数量	標準単価	単価	2,982
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用	m ²			1,582	
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)	%	85.53	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-254号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13）　クックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2．3～6．0m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,655
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,553.1		
労務構成比率		%		11.21			
普通作業員		%		4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		78.16	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%		8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%		0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-255号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		1,655	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他 (材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3~6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8~20t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10~12t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	40mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン (20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-256号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	単価	675.8
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			1		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-257号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1	205.2		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-258号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
名 称	穀運搬	m 3				
規格	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	単位		数量	1	2,982
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 穀発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-259号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m 3	数量	1	単価	2,590
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					2,592.5				
労務構成比率			%	71.28					
運転手（特殊）			%	71.28	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	7.92					
軽油			%	7.92	134	145		Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%	20.8					
小型バックホウ（クローラ） [標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080		M000201034 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		上記以外（小規模）							
J05 施工数量		小規模（標準以外）							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-260号

CB410010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		不陸整正			単位	m 2	数量	1	単価	124
規格		無し 全ての費用			単位					
標準単価		名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
						124.5				
労務構成比率				%	68.86					
運転手（特殊）				%	44.09	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員				%	12.86	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員				%	9.59	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役				%	2.32	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率				%	8.02					
軽油				%	8.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率				%	23.12					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅3.1m		%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕		運転質量10t 締固め幅2.1m		%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無		

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-261号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下						1		3,408
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					3,096.4				
労務構成比率			%	72.35					
運転手（一般）			%	72.35	22,400		24,300		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.08					
軽油			%	9.08	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.57					
ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%	18.57	4,873		5,702 (5,520) (182)		M000301001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		4.5km以下							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,750.5				
労務構成比率			%	9.93					
普通作業員			%	3.56	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.04	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64					
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）	%	85.53	595,000		528,000		Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	%	2.53	103		112		Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-262号

CB410260

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,655
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1,553.1				
労務構成比率			%	11.21					
普通作業員			%	4.01	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	2.3	27,700		27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.23	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.8	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.18					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（20）	%	78.16	482,500		520,000		Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	8.35	103		112		Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.56	134		145		Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-263号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,655
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	1.02	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.16	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.16	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-264号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	標準単価				673.26				
	労務構成比率		%	57.13					
	特殊作業員		%	19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
	土木一般世話役		%	10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
	普通作業員		%	8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
	その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
	材料構成比率		%	27.45					
	コンクリートカッタ（ブレード）	径18インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無		
	ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無		
	その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無		
	機械構成比率		%	15.42					

CB430510

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	675.8
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無			
その他 (機械)			%				MM000001 管理費区分 無			
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無			
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-265号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m 2	数量	1	単価	205. 2
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					207. 06				
労務構成比率			%	80. 49					
土木一般世話役			%	28. 91	28, 900		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%	27. 69	27, 700		27, 400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23. 89	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6. 02					
軽油			%	6. 02	134		145		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13. 49					
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕		山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%	13. 49	6, 460		6, 790		L001010012 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要							

CB430310

名称	舗装版破碎				単位	m 2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位		数量	1	単価	205.2
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-266号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m 3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						1		2,982
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価						2,839.5			
労務構成比率				%	38.97				
運転手（一般）				%	38.97	22,400		24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%	16.08				
軽油				%	16.08	134		145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%	44.95				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t積級 【10 t積級 良好 供用日】		%	44.95	20,667		20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費				式					ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		6.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,582
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン (13) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,750.5		
労務構成比率			%	9.93			
普通作業員			%	3.56	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.04	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.98	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.7	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (13)		%	85.53	595,000	528,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用		%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油			%	0.49	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-267号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,582
規格	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（13）　クックコート PK-4 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.43					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.91	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 8～20 t	%	0.14	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 10～12 t	%	0.14	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生密粒度アスコン（13）							
J06 瀝青材料種類		クックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,562
中間層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,467.6		
労務構成比率		%		11.85			
普通作業員		%		4.25	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)		%		2.43	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		2.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		0.84	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		86.45			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)	%		82.74	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%		3.01	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%		0.59	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-268号

CB410250

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	中間層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	1,562
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
その他（材料）			%						ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率			%	1.7					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	1.08	29,500		29,300		L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20 t	%	0.17	4,480		4,810		L001060003 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12 t	%	0.17	4,480		4,610		L001050002 管理費区分 無
その他（機械）			%						MM000001 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m ²	数量	1	単価	1,655
基層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン (20) プライムコート PK-3 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,553.1		
労務構成比率			%	11.21			
普通作業員			%	4.01	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	2.3	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	2.23	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	0.8	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他 (労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (20)		%	78.16	482,500	520,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油			%	0.56	134	145	Z006702002 管理費区分 無

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-269号

CB410240

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量		単価	
規格	3.0m超 40mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		1,655
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
その他（材料）			%					ZZ000001 管理費区分 無	
機械構成比率			%	1.61					
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	%	1.02	29,500	29,300		L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量8～20t	%	0.16	4,480	4,810		L001060003 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム]		運転質量10～12t	%	0.16	4,480	4,610		L001050002 管理費区分 無	
その他（機械）			%					MM000001 管理費区分 無	
諸雑費			式					ZX000001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		再生粗粒度アスコン（20）							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-270号

CB430510

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	675.8
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					673.26		
労務構成比率		%		57.13			
特殊作業員		%		19.6	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		10.55	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%		8.73	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		27.45			
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%		23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%		2.83	149	161	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%		15.42			

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-271号

CB430310

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m 2	数量	1	単価	205.2
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					207.06		
労務構成比率			%	80.49			
土木一般世話役			%	28.91	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手 (特殊)			%	27.69	27,700	27,400	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	23.89	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	6.02			
軽油			%	6.02	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	13.49			
バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)		%	13.49	6,460	6,790	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J02 障害等の有無	無し						
J03 騒音振動対策	不要						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-272号

CB227010

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 6.5km以下 全ての費用	m ³			1	2,982
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手 (一般)		%	38.97	22,400	24,300	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	145	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械 (騒音対策不要、厚15cm以下)					
J03 DID区間の有無	無し					
J07 運搬距離 (km) (DID区間無)	6.5km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）			単位	m 2	数量	1	単価	2,007
規格	3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価					1,836				
労務構成比率			%	9.47					
普通作業員			%	3.39	23,900	22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%	1.94	27,700	27,400		R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%	1.89	26,700	26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%	0.67	28,900	28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）			%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%	89.18					
改質アスファルト混合物		改質As 密粒 II型(20)DS3000	%	81.56	595,000	660,000		Z004103005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用	%	7.06	103	112		Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%	0.47	134	145		Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-273号

CB410260

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称		表層（車道・路肩部）		単位	m 2	数量	1	単価	2,007
規格		3.0m超 40mm 改質As 密粒 II型（20）DS3000 プライムコート PK-3 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
その他（材料）			%				ZZ000001 管理費区分 無		
機械構成比率			%	1.35					
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅 2.3～6.0m	%	0.87	29,500	29,300	L001210002 管理費区分 無		
タイヤローラ〔普通型〕		運転質量 8～20 t	%	0.13	4,480	4,810	L001060003 管理費区分 無		
ロードローラ〔マカダム〕		運転質量 10～12 t	%	0.13	4,480	4,610	L001050002 管理費区分 無		
その他（機械）			%				MM000001 管理費区分 無		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 平均幅員		3.0m超							
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40 mm							
J05 材料		改質As 密粒 II型（20）DS3000							
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3							
J07 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (2)

単-274号

WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械運転費 振動ローラ			時間			
規格	搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t			単位		数量	1
						単価	9,409
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）		人	0.23	27,400	6,302	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油		L	3.5	145	507	Z006702002 管理費区分 無	
振動ローラ機械損料	排出ガス対策型（1次）搭乗式・タンデム型 2.4～2.8t	時間	1	2,600	2,600	WYB00019 管理費区分 無	
計					9,409		
単価					9,409	円／時間	

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-275号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	1, 260
規格	撤去			単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					1, 243. 1				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29. 82	23, 900		22, 700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	26. 64	27, 600		30, 600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	15. 11	28, 900		28, 300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	5. 36	26, 700		26, 400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分		撤去							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-276号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	特殊ブロック舗装	単位	m 2	数量	1	単価	2,520
	再利用設置						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				2,486.3			
労務構成比率		%	100				
普通作業員		%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ブロック工		%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	再利用設置						

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-277号

CB422530

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 2月 7日 令和 7年 2月 7日 1.000-00000020
----------------------------------	--

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	1,260
規格	撤去								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1,243.1				
労務構成比率			%	100					
普通作業員			%	29.82	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ブロック工			%	26.64	27,600	30,600	R0108 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%	15.11	28,900	28,300	R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%	5.36	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
その他（労務）			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無		
J01 作業区分		撤去							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-278号

CB422530

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	特殊ブロック舗装			単位	m 2	数量	1	単価	9,971
規格	設置 30cm×30cm								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価					10,559				
労務構成比率			%	23.52					
普通作業員			%	7.01	23,900		22,700		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ブロック工			%	6.27	27,600		30,600		R0108 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	3.55	28,900		28,300		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	1.26	26,700		26,400		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）			%						RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	76.48					
歩道用平板		30×30×6cm	%	76.48	715		660		ZA10063030 管理費区分 無
諸雑費			式						ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ブロック規格		設置 30cm×30cm							

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-279号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	単価	単価
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	1	6,972		
標準単価	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				7,300.3		
労務構成比率		%	99.38			
普通作業員		%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.36			
ガソリン	レギュラー	%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.26			
タンバ及びランマ	質量 60～80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	現場制約あり					
J02 土質	土砂					
J03 締固めの有無	有り					

参考資料 (2) (施工パッケージ)

単-280号

CB210410

単価適用年月日	令和 7年 2月 7日
歩掛適用年月日	令和 7年 2月 7日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	6,972
	現場制約あり 土砂 有り						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価					7,300.3		
労務構成比率			%	99.38			
普通作業員			%	88.41	23,900	22,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	10.97	26,700	26,400	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	0.36			
ガソリン		レギュラー	%	0.36	149	161	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.26			
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%	0.26	471	526	L001180001 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J03 締固めの有無		現場制約あり 土砂 有り					

個人用損料<データ無し>

[illegible]

