

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173630-00053-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	一級河川朝川ほか3川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	年月日		
歩掛適用年月日	令和7年4月14日		
単価適用年月日	令和7年4月14日		
適用単価 地区	一般材料	M00:伊勢1	
	生コン	M01:伊勢A	
	石材	M01:伊勢1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日(日)
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	一級河川朝川ほか3川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託			当初	事業区分 河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				式	1			4,959,900			
除草工				式	1			4,005,900			
堤防除草工				式	1			4,005,900			
堤防除草(複合)	朝川、朝川支川、勢田川			m2	10,000	85.5		855,000			単-1号
運搬(堤防除草)	朝川、朝川支川、勢田川			m2	10,000	4.25		42,500			単-2号
堤防除草(複合)	桧尻川			m2	8,000	85.5		684,000			単-3号
運搬(堤防除草)	桧尻川			m2	8,000	4.25		34,000			単-4号
廃材受入れ料金	刈草			kg	53,120	45		2,390,400			単-5号
仮設工				式	1			954,000			
交通管理工				式	1			954,000			
交通誘導警備員	A			人日	26.5	19,700		522,050			単-6号
交通誘導警備員	B			人日	26.5	16,300		431,950			単-7号

設計内訳書

工事名	一級河川朝川ほか3川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託	当 初	事業区分	河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託	
			工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1		4,959,900			
共通仮設費		式	1		182,000			
共通仮設費(率計上) 2,718,297 × 6.7%		式	1		182,000			
純工事費		式	1		5,141,900			
現場管理費 2,900,297 × 40.74%		式	1		1,181,000			
工事原価		式	1		6,322,900			
一般管理費等 4,081,297 × (22.19% + 0.04%)		式	1		907,100			
工事価格		式	1		7,230,000			
消費税相当額 7,230,000 × 10%		式	1		723,000			
工事費計		式	1		7,953,000			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		4,959,900	
4	直接工事費		4,959,900	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,390,400	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		2,241,603	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		2,241,603	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,718,297	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		2,569,500	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		6.7%	
30	計上額 単独（追加工事）		182,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		182,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	4,959,900	
35	直接工事費	4,959,900	
36	非対象額計 (-)	2,390,400	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,390,400	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	2,569,500	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	4.34%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	4.34%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	182,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		5,141,900	
3	単独（追加工事）直接工事費		4,959,900	
4	単独（追加工事）共通仮設費		182,000	
5	非対象額計（-）		2,241,603	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		2,241,603	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		2,900,297	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		2,751,500	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		37.04%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		40.74%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,181,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,181,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	6,322,900	
2	純工事費	5,141,900	
3	現場管理費	1,181,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	2,241,603	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,241,603	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	4,081,297	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	3,932,500	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	4,081,297	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 1,632 円
24	一般管理費等 率(補正後)	22.23%	
25	計上額 単独(追加工事)	907,100	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	907,100	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	朝川、朝川支川、勢田川	m2	1			85.5
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(オート・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置 = 有り:	m 2	1	85.5	85.5	CB320070 管理費区分 無 単-8号
計					85.5	
単価					85.5	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	朝川、朝川支川、勢田川	m2	1	4.25		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 4.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	4.258	4.25	CB320050 管理費区分 無 単-9号
計					4.25	
単価					4.25	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)	桧尻川	m2	1	85.5		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(オート・ディーゼル・2t積): 飛散防止措置 = 有り:	m 2	1	85.5	85.5	CB320070 管理費区分 無 単-10号
計					85.5	
単価					85.5	円 / m2

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	桧尻川	m2	1	4.25	4.25	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 4.0km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	4.258	4.25	CB320050 管理費区分 無 単-11号
計					4.25	
単価					4.25	円 / m2

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材受入れ料金	刈草	kg	1	45	45	WYB00001 管理費区分 T
計					45	
単価					45	円 / kg

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	A	人日	1	19,700	19,700	WB010211 管理費区分 無 単-12号
計					19,700	
単価					19,700	円 / 人日

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B			人日	1	16,300	16,300	WB010212 管理費区分 無 単-13号
計							16,300	
単価							16,300	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-8号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積) 有り	単位	m 2	1		85.5	
標準単価					84.587		
労務構成比率		%		99.58			
普通作業員		%		52.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%		41.03	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		4.78	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%		0.42			
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%		0.42	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-9号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 4.0km以下 全ての費用	m ²	1			4.258	
標準単価					3.728		
労務構成比率		%		67.31			
運転手(一般)		%		67.31	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		10.06			
軽油		%		10.06	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%		22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	4.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-10号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積) 有り	単位	m 2	1		85.5	
標準単価					84.587		
労務構成比率		%		99.58			
普通作業員		%		52.01	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%		41.03	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		4.78	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%		0.42			
草刈機[肩掛式]	カッタ径255mm	%		0.42	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロード・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	有り						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 4.0km以下 全ての費用	m ²	1			4.258	
標準単価					3.728		
労務構成比率		%		67.31			
運転手(一般)		%		67.31	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		10.06			
軽油		%		10.06	134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%		22.63			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%		22.63	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	4.0km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-12号

WB010211

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	19,700	19,700	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,700	
単価					19,700	円 / 人日

参考資料(1)

単-13号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人日

