

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173630-00054-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【R7当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託
所属名	伊勢建設事務所 保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日		
単価適用年月日	令和 7年 4月 9日		
適用単価 地区	一般材料	M00：伊勢 1	
	生コン	M01：伊勢A	
	石材	M01：伊勢 1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	9 8 : 河川維持業務委託
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	5 % 以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【R7当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理（河川除草）業務委託			当初	事業区分 河川維持・修繕		主たる工種	河川維持業務委託			
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持				式		1		7,059,980			
除草工				式		1		6,132,510			
堤防除草工				式		1		6,132,510			
堤防除草(複合)				m2		38,700	77.45	2,997,315			単-1号
運搬(堤防除草)				m2		38,700	5.85	226,395			単-2号
廃材受入れ料金		刈草		kg		64,640	45	2,908,800			単-3号
仮設工				式		1		927,470			
交通管理工				式		1		927,470			
交通誘導警備員		B		人日		56.9	16,300	927,470			単-4号
直接工事費				式		1		7,059,980			
共通仮設費				式		1		292,000			
共通仮設費(率計上) 4,362,979 × 6.7%				式		1		292,000			

設計内訳書

工事名	【R7当初】一級河川五十鈴川 公共土木施設維持管理(河川除草)業務委託	当初	事業区分		主たる工種		河川維持業務委託			
			河川維持・修繕	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託	河川維持業務委託		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式		1			7,351,980			
現場管理費 4,654,979 × 38.93%		式		1			1,812,000			
工事原価		式		1			9,163,980			
一般管理費等 6,466,979 × (21.59% + 0.04%)		式		1			1,398,020			
工事価格		式		1			10,562,000			
消費税相当額 10,562,000 × 10%		式		1			1,056,200			
工事費計		式		1			11,618,200			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川維持業務委託		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		7,059,980	
4	直接工事費		7,059,980	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		2,908,800	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（ - ）		2,697,001	
11	管理費区分 1		0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		0	工場原価
13	管理費区分 5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		0	間接費非対象額
15	管理費区分 T		2,697,001	全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		0	
17	無償貸付機械評価額（ + ）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,362,979	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		4,151,180	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		5.58%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		6.7%	
30	計上額 単独（追加工事）		292,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		292,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	7,059,980	
35	直接工事費	7,059,980	
36	非対象額計 (-)	2,908,800	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	2,908,800	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	4,151,180	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	3.99%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	3.99%	
53	計上額 単独 (追加工事)	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費 (積上分)	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	292,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託		
2	単独（追加工事）純工事費		7,351,980	
3	単独（追加工事）直接工事費		7,059,980	
4	単独（追加工事）共通仮設費		292,000	
5	非対象額計（-）		2,697,001	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		2,697,001	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		4,654,979	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		4,443,180	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		35.39%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		38.93%	
29	計上額 単独（追加工事）		1,812,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		1,812,000	

一般管理費等

所属名 伊勢建設事務所 保全室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川維持業務委託

1	工事原価	9,163,980	
2	純工事費	7,351,980	
3	現場管理費	1,812,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	2,697,001	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	2,697,001	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	6,466,979	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	6,255,180	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	20.56%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	6,466,979	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 2,586 円
24	一般管理費等率(補正後)	21.63%	
25	計上額 単独(追加工事)	1,398,020	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	1,398,020	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堤防除草(複合)		m2	1	77.45	77.45	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草, 集草(人力), 梱包 積込・荷卸(総合)	除草機種 = 肩掛式(カッタ径255mm): 梱包の有無 = 梱包無し: 運搬機械 = ダンプトラック(ワロト・デイズル・2t積): 飛散防止措置 = 無し:	m 2	1	77.45	77.45	CB320070 管理費区分 無 単-5号
計					77.45	
単価					77.45	円 / m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)		m2	1	5.85	5.85	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬(堤防除草)	運搬機械=ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)): 梱包の有無=梱包無し: DID区間の有無 =有り: 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有= 8.5km以下: 費用の内訳=全ての費用: 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日】	m 2	1	5.855	5.85	CB320050 管理費区分 無 単-6号
計					5.85	
単価					5.85	円 / m2

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材受入れ料金	刈草	kg	1	45	45	WYB00001 管理費区分 T
計					45	
単価					45	円 / kg

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	B			人日	1	16,300	16,300	WB010212 管理費区分 無 単-7号
計							16,300	
単価							16,300	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-5号

CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
除草,集草(人力),梱包 積込・荷卸(総合)	肩掛式(カッタ径255mm) 梱包無し ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積) 無し	単位	m 2	1		77.45	
標準単価					76.461		
労務構成比率		%		99.54			
普通作業員		%		46.91	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%		45.39	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%		5.29	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
機械構成比率		%		0.46			
草刈機[肩掛式]	カッタ径 2 5 5 mm	%		0.46	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種	肩掛式(カッタ径255mm)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J04 運搬機械	ダンプトラック(オロト・デ・イセル・2t積)						
J05 飛散防止措置	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-6号

CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
運搬(堤防除草)	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積) 梱包無し 有り 8.5km以下 全ての費用	m ²	1	5.855			
標準単価					5.126		
労務構成比率		%	67.31				
運転手(一般)		%	67.31		22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.06				
軽油		%	10.06		134	152	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.63				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%	22.63		4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・2t積)						
J02 梱包の有無	梱包無し						
J03 DID区間の有無	有り						
J07 運搬距離 片道・梱包無・DID区間有	8.5km以下						
J10 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)

単-7号

WB010212

単価適用年月日	令和 7年 4月 9日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月 9日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1	16,300	16,300	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,300	
単価					16,300	円 / 人日

