【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k306100-00060-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）
所属名	中勢水道事務所		
適用単価	一般土木　（配管工割増し率4%適用）		
入札日（開札日）	令和 7年 7月14日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 2日		
適用単価地区	一般材料	E00：久居１	
	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居１	
適用工種	開削工事及び小口径推進工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	９１：開削工事及び小口径推進工事
	施工地域補正	一般交通影響有り②
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り②
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（１）		式	1		7,603,644			
開削工		式	1		7,603,644			
材料		式	1		2,132,982			
ダクタイル鋳鉄管　直管　GX形　S種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	15	34,700	520,500			単-1号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　直管　GX形　1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	5	36,700	183,500			単-2号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　曲管45°　GX形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	4	22,700	90,800			単-3号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　曲管11°1/4　GX形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	1	20,700	20,700			単-4号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　両受曲管45°　GX形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	4	36,200	144,800			単-5号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　GX形 7.5K	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	2	35,800	71,600			単-6号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　短管2号　GX形	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	2	16,400	32,800			単-7号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　ﾗｲﾅ　GX形	φ100,ﾗｲﾅｰﾎﾞｰﾄﾞ含む	個	9	4,590	41,310			単-8号 週休有
ダクタイル鋳鉄管　異形管接合部材　GX形	φ100	組	17	4,310	73,270			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　GX形	φ100,ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式	個	9	5,470	49,230			単-10号 週休有
両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　GX形	φ100,10K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体外面耐食,FCD	個	1	130,000	130,000			単-11号 週休有
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	φ100,7.5K,SUS,M16(4本/組)	組	1	2,520	2,520			単-12号 週休有
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1	840	840			単-13号 週休有
不断水分岐用割T字管	φ200×φ100,鋳鉄管用,7.5K,GFﾌﾗﾝｼﾞ,ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付き	個	1	279,900	279,900			単-14号 週休有
急速空気弁	φ75,7.5K,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,RF	個	1	107,000	107,000			単-15号 週休有
空気弁付消火栓	φ75,7.5K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,RF	個	1	240,900	240,900			単-16号 週休有
補修弁（ｷｬｯﾌﾟ式）ﾎﾞｰﾙ型	φ75,H=100,FCD,7.5K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	2	65,300	130,600			単-17号 週休有
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	φ75,7.5K,SUS,M16(4本/組)	組	4	2,520	10,080			単-18号 週休有
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	4	658	2,632			単-19号 週休有
鋳鉄管布設工		式	1		1,827,649			
吊込み据付（機械力）	呼び径φ 100㎜	m	78.1	1,491	116,447			単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ＧＸ形継手	呼び径φ 100㎜;種類 直管	口	20	2,674	53,480			単-21号 週休有
ＧＸ形継手	呼び径φ 100㎜;種類 異形管	口	17	2,674	45,458			単-22号 週休有
鋳鉄管切断・溝切り加工（SⅡ形・NS形・GX形）	呼び径φ 100㎜	口	9	14,380	129,420			単-23号 週休有
ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工	呼び径φ 100㎜;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形	口	9	2,223	20,007			単-24号 週休有
フランジ継手	呼び径φ 100㎜;規格JWWA 7.5K	口	1	3,209	3,209			単-25号 週休有
不断水分岐工	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K	箇所	1	163,000	163,000			単-26号 週休有
鋳鉄製仕切弁設置工	作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ100㎜以下	基	1	5,296	5,296			単-27号 週休有
空気弁設置工	作業区分設置;呼び径φ75㎜	基	1	8,527	8,527			単-28号 週休有
空気弁付消火栓設置工	作業区分設置;呼び径φ75㎜	基	1	8,527	8,527			単-29号 週休有
補修弁設置工	呼び径φ　75㎜;規格JWWA 7.5K	口	2	3,209	6,418			単-30号 週休有
管明示テープ工	150㎜,ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ,白	m	78	554.5	43,251			単-31号 週休有
管明示シート工	150㎜,埋設ﾀｲﾌﾟ,白	m	74	363.5	26,899			単-32号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
識別マーカー設置工	広域水道用	本	9	1,890	17,010			単-33号 週休有
仕切弁室設置工A（レジン）	φ350,H=1240	箇所	1	159,300	159,300			単-34号 週休有
仕切弁室設置工B	φ600-φ900,H=685	箇所	1	198,300	198,300			単-35号 週休有
空気弁室設置工A	φ900,H=1260	箇所	1	425,700	425,700			単-36号 週休有
空気弁室設置工B	φ900,H=660	箇所	1	397,400	397,400			単-37号 週休有
管路土工		式	1		1,290,267			
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	164	709.5	116,358			単-38号 週休有
舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m2	58	220.2	12,771			単-39号 週休有
殻運搬工	As殻	m3	3	3,107	9,321			単-40号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	3	2,350	7,050			単-41号 週休有
機械床掘工	土砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3	81	2,267	183,627			単-42号 週休有
人力床掘工		m3	2	10,360	20,720			単-43号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
人力床掘及び機械積込工	床均し含む	m3	4	12,240	48,960			単-44号 週休有
機械埋戻し工	埋戻し用砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3	20	8,714	174,280			単-45号 週休有
機械埋戻し工	RC-40,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3	50	6,845	342,250			単-46号 週休有
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	90	3,309	297,810			単-47号 週休有
路盤工	RC-40,t=30cm	m2	48	1,358	65,184			単-48号 週休有
路盤工	RC-40,t=35cm	m2	8	1,492	11,936			単-49号 週休有
舗装工		式	1		1,291,023			
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	28	709.5	19,866			単-50号 週休有
舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m2	340	220.2	74,868			単-51号 週休有
殻運搬工	As殻	m3	19	3,107	59,033			単-52号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	19	2,350	44,650			単-53号 週休有
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13),t=5cm,管路仮復旧	m2	51	3,099	158,049			単-54号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm,不断水仮復旧	m2	4	2,128	8,512			単-55号 週休有
床掘工	RC-40	m3	10	2,267	22,670			単-56号 週休有
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	10	3,309	33,090			単-57号 週休有
上層路盤工	M-30,t=10cm	m2	98	957.2	93,805			単-58号 週休有
不陸整正工		m2	340	131.8	44,812			単-59号 週休有
基層工	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）,t=5cm	m2	38	1,986	75,468			単-60号 週休有
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm	m2	340	1,930	656,200			単-61号 週休有
付帯工		式	1		128,365			
区画線設置工	外側線,実線,白,W=15cm	m	131	958.2	125,524			単-62号 週休有
区画線設置工	中央線,破線,白,W=15cm	m	3	947	2,841			単-63号 週休有
試掘工		式	1		77,561			
舗装版切断工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m	9	709.5	6,385			単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕工	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下	m2	5	220.2	1,101			単-65号 週休有
殻運搬工	As殻	m3	1	3,107	3,107			単-66号 週休有
建設廃棄物受入料金	As殻	m3	1	2,350	2,350			単-67号 週休有
機械床掘工	土砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3	5	2,267	11,335			単-68号 週休有
人力床掘工		m3	1	10,360	10,360			単-69号 週休有
機械埋戻し工	埋戻し用砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	m3	1	8,714	8,714			単-70号 週休有
機械埋戻し工	現場発生土	m3	5	4,052	20,260			単-71号 週休有
土砂等運搬工	土砂,8km	m3	1	3,309	3,309			単-72号 週休有
表層工	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm	m2	5	2,128	10,640			単-73号 週休有
仮設工		式	1		855,797			
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	30.3	3,546	107,443			単-74号 週休有
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	2.2	4,148	9,125			単-75号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	上水道工事（１）	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.0m以下	m	30.3	1,670	50,601			単-76号 週休有
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深2.5m以下	m	2.2	1,693	3,724			単-77号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去,1段（2.0m以下）,軽量金属,水圧式	m	30.3	1,467	44,450			単-78号 週休有
支保材設置・撤去工	設置・撤去,2段（3.5m以下）,軽量金属,水圧式	m	2.2	2,934	6,454			単-79号 週休有
土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板,不断水+管路	式	1	170,600	170,600			単-80号 週休有
交通誘導警備員;仕様書条件明示	A=16人,B=8人	式	1	463,400	463,400			単-81号 週休有
直接工事費		式	1		7,603,644			
共通仮設		式	1		1,196,736			
共通仮設費		式	1		120,736			
運搬費		式	1		120,736			
仮設材等運搬費	往復	t	9.8	9,320	91,336			単-82号 週休有
仮設材等積込取卸し費	往復	t	9.8	3,000	29,400			単-83号 週休有

設計内訳書

工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）	当　初	事業区分	水道工事	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り②

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上） 6,537,153×16.46%		式	1		1,076,000			
純工事費		式	1		8,800,380			
現場管理費 7,733,889×44.13%		式	1		3,412,000			
工事原価		式	1		12,212,380			
一般管理費等 12,212,380×（21.64%＋ 0.04%）		式	1		2,647,370			
スクラップ		式	1		-2,750			
工事価格		式	1		14,857,000			
消費税相当額 14,857,000×10%		式	1		1,485,700			
工事費計		式	1		16,342,700			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	開削工事及び小口径推進工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	7,603,644	
4	直接工事費	7,603,644	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	54,050	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	1,066,491	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	管理費区分Ｙ	1,066,491	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（＋）	0	
18	無償貸付機械評価額（＋）	0	
19	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,537,153	
20	現工事	0	
21	合算工事	0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	6,483,103	調整工事入力で使用
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	13.32%	
26	現工事	0%	
27	合算工事	0%	
28	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事	0	
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）	16.46%	週休２日制補正係数　1.03有り
31	計上額　単独（追加工事）	1,076,000	
32	現工事	0	
33	合算工事	0	

共通仮設費

34	調整工事計上額	1,076,000	
35	現場環境改善費対象工事費	7,603,644	
36	直接工事費	7,603,644	
37	非対象額計（－）	1,120,541	
38	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７	0	工場原価
40	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９	0	間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ	54,050	
43	管理費区分Ｙ	1,066,491	管材費関係の１/２
44	対象額支給品（＋）	0	
45	無償貸付機械評価額（＋）	0	
46	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	6,483,103	
47	現工事	0	
48	合算工事	0	
49	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.71%	
50	現工事	0%	
51	合算工事	0%	
52	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
53	現工事		
54	現場環境改善費　率（補正後）	1.71%	
55	計上額　単独（追加工事）	0	
56	現工事	0	
57	合算工事	0	
58	調整工事計上額	0	
59	共通仮設費（積上分）	120,736	
60	運搬費	120,736	
61	準備費	0	
62	事業損失防止施設費	0	
63	安全費	0	
64	役務費	0	
65	技術管理費	0	
66	営繕費	0	

共通仮設費

67	現場環境改善費	0	
68	共通仮設費計	1,196,736	

現場管理費

1	主たる工種	開削工事及び小口径推進工事	
2	単独（追加工事）純工事費	8,800,380	
3	単独（追加工事）　直接工事費	7,603,644	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	1,196,736	
5	非対象額計（－）	1,066,491	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	管理費区分Ｙ	1,066,491	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（＋）	0	
12	無償貸付機械評価額（＋）	0	
13	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	7,733,889	
14	現工事	0	
15	合算工事	0	
16	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	7,679,839	調整工事入力で使用
17	現工事	0	
18	合算工事	0	
19	率（補正前）　単独（追加工事）	38.21%	
20	現工事	0%	
21	合算工事	0%	
22	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事	0	
24	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0%	(0)
25	緊急工事補正	0%	
26	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
27	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
28	現工事	0%	
29	率（補正後）	44.13%	週休２日制補正係数　1.05有り
30	計上額　単独（追加工事）	3,412,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	3,412,000	

一般管理費等

所属名　中勢水道事務所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　開削工事及び小口径推進工事

1	工事原価	12,212,380	
2	純工事費	8,800,380	
3	現場管理費	3,412,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	12,212,380	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	12,158,330	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前）　単独（追加工事）	21.64%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	12,212,380	
20	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	21.68%	
22	計上額　単独（追加工事）	2,647,370	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	2,647,370	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　直管　GX形　S種管	単位	本	数量	1	単価	34,700
規格	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 S種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	34,700	34,700	ZD10041204 管理費区分 Y
計					34,700	
単価					34,700	円／本

三重県　企業庁

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　直管　GX形　1種管	単位	本	数量	1	単価	36,700
規格	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 直管 GX形 1種管	φ100×4m,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	36,700	36,700	ZD10041104 管理費区分 Y
計					36,700	
単価					36,700	円／本

三重県　企業庁

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　曲管45°　GX形	単位	個	数量	1	単価	22,700
規格	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管　45°　GX形	φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	22,700	22,700	ZD10291002 管理費区分 Y
計					22,700	
単価					22,700	円／個

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　曲管11°1/4　GX形	単位	個	数量	1	単価	20,700
規格	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 曲管　11 1/4°GX形	φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	20,700	20,700	ZD10291402 管理費区分 Y
計					20,700	
単価					20,700	円／個

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　両受曲管45°　GX形	単位	個	数量	1	単価	36,200
規格	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 両受曲管　45°　GX形	φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	36,200	36,200	ZD10291802 管理費区分 Y
計					36,200	
単価					36,200	円／個

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　GX形　7.5K	単位	個	数量	1	単価	35,800
規格	φ100×φ75,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 フランジ付きＴ字管 GF GX形 7.5K	φ100×φ75、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	35,800	35,800	ZD10292202 管理費区分 Y
計					35,800	
単価					35,800	円／個

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　短管2号　GX形	単位	個	数量	1	単価	16,400
規格	φ100,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 短管2号 GF　GX形 7.5K	φ100、内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	本	1	16,400	16,400	ZD10293602 管理費区分 Y
計					16,400	
単価					16,400	円／個

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　ﾗｲﾅ　GX形	単位	個	数量	1	単価	4,590
規格	φ100,ﾗｲﾅｰﾎﾞｰﾄﾞ含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管 ライナ　GX形	φ100、ライナーボード含む	個	1	4,590	4,590	ZD10390302 管理費区分 Y
計					4,590	
単価					4,590	円／個

三重県　企業庁

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　異形管接合部材　GX形	単位	組	数量	1	単価	4,310
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管　接合部品　GX形	φ100	個	1	4,310	4,310	ZD10390102 管理費区分 Y
計					4,310	
単価					4,310	円／組

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ダクタイル鋳鉄管　挿し口リング　GX形	単位	個	数量	1	単価	5,470
規格	φ100,ﾀｯﾋﾟﾝﾈｼﾞ式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクタイル鋳鉄管　切管ユニット挿し口リング　GX形	φ100	個	1	5,470	5,470	ZD10390902 管理費区分 Y
計					5,470	
単価					5,470	円／個

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	両受ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁　GX形	単位	個	数量	1	単価	130,000
規格	φ100,10K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体外面耐食,FCD						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
GX形ソフトシール弁　10K	φ100,FCD,両受口,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,外面耐食	基	1	130,000	130,000	ZD10437502 管理費区分 Y
計					130,000	
単価					130,000	円／個

三重県　企業庁

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	単位	組	数量	1	単価	2,520
規格	φ100,7.5K,SUS,M16(4本/組)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ100,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512104 管理費区分 Y
計					2,520	
単価					2,520	円／組

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	単位	枚	数量	1	単価	840
規格	φ100,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ100,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1	840	840	ZD10522704 管理費区分 Y
計					840	
単価					840	円／枚

三重県　企業庁

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水分岐用割T字管	単位	個	数量	1	単価	279,900
規格	φ200×φ100,鋳鉄管用,7.5K,GFﾌﾗﾝｼﾞ,ﾌﾗﾝｼﾞ形ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁付き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水分岐用割T字管	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K,GFフランジ	基	1	279,900	279,900	WYB00012 管理費区分 Y
計					279,900	
単価					279,900	円／個

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	急速空気弁	単位	個	数量	1	単価	107,000
規格	φ75,7.5K,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,RF						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
急速空気弁　7.5K	φ75,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	基	1	107,000	107,000	ZD10454203 管理費区分 Y
計					107,000	
単価					107,000	円／個

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁付消火栓	単位	個	数量	1	単価	240,900
規格	φ75,7.5K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,RF						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁付消火栓	φ75,7.5K,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	1	240,900	240,900	WYB00013 管理費区分 Y
計					240,900	
単価					240,900	円／個

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	補修弁（ｷｬｯﾌﾟ式）ﾎﾞｰﾙ型	単位	基	数量	1	単価	65,300
規格	φ75,H=100,FCD,7.5K,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
副弁（補修弁） ｷｬｯﾌﾟ式 ボール型 7.5K	φ75×100㎜,FCD,内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体,下面RF-上面GF	基	1	65,300	65,300	ZD10491260 管理費区分 Y
計					65,300	
単価					65,300	円／基

三重県　企業庁

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　六角ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	単位	組	数量	1	単価	2,520
規格	φ75,7.5K,SUS,M16(4本/組)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 六角ﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ　7.5K	φ75,SUS,M16,(4本/組)	組	1	2,520	2,520	ZD10512103 管理費区分 Y
計					2,520	
単価					2,520	円／組

三重県　企業庁

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材　ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	単位	枚	数量	1	単価	658
規格	φ75,GFｶﾞｽｹｯﾄ1号						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ接合材 ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ	φ75,GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号	枚	1	658	658	ZD10522703 管理費区分 Y
計					658	
単価					658	円／枚

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	吊込み据付（機械力）	単位	m	数量	1	単価	1,491
規格	呼び径φ 100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	呼び径＝φ 100㎜：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	m	1	1,491	1,491	D9110000 管理費区分 無 単-84号
計					1,491	
単価					1,491	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手	単位	口	数量	1	単価	2,674
規格	呼び径φ 100㎜;種類直管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 100㎜：種類＝直管：P-Link割増の有無＝無：	口	1	2,674	2,674	D9825010 管理費区分 無 単-85号
計					2,674	
単価					2,674	円／口

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手	単位	口	数量	1	単価	2,674
規格	呼び径φ 100㎜;種類異形管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＧＸ形継手工	呼び径＝φ 100㎜：種類＝異形管：G-Link割増の有無＝無：	口	1	2,674	2,674	D9825010 管理費区分 無 単-86号
計					2,674	
単価					2,674	円／口

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断・溝切り加工（SII形・NS形・GX形）	単位	口	数量	1	単価	14,380
規格	呼び径φ 100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切） 専用工具	切断・溝切規格＝GX形：呼び径＝φ 100㎜：作業区分＝切断・溝切り加工の場合：溝切り刃単価（実数値入力）＝52,000円：切断刃単価（実数値入力）＝18,400円：	口	1	14,380	14,380	D9242000 管理費区分 無 単-87号
計					14,380	
単価					14,380	円／口

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＮＳ・ＳⅡ・ＧＸ継手挿口加工	単位	口	数量	1	単価	2,223
規格	呼び径φ 100㎜;種類ﾀｯﾋﾟﾝねじ式･GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	呼び径＝φ 100㎜：種類＝タッピンねじ式・GX形：	口	1	2,223	2,223	D9126000 管理費区分 無 単-88号
計					2,223	
単価					2,223	円／口

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手	単位	口	数量	1	単価	3,209
規格	呼び径φ 100mm;規格JWWA 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ 100mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1	3,209	3,209	D9121000 管理費区分 無 単-89号
計					3,209	
単価					3,209	円／口

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不断水分岐工	単位	箇所	数量	1	単価	163,000
規格	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不断水分岐工	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K	箇所	1	163,000	163,000	WYB00014 管理費区分 無
計					163,000	
単価					163,000	円／箇所

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工	単位	基	数量	1	単価	5,296
規格	作業区分設置;型区分縦型;呼び径φ100㎜以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	作業区分＝設置：型区分＝縦型：呼び径＝φ 100㎜以下：機種選択＝トラック［クレーン装置付］：	基	1	5,296	5,296	D9200000 管理費区分 無 単-90号
計					5,296	
単価					5,296	円／基

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,527
規格	作業区分設置;呼び径φ75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75㎜：	基	1	8,527	8,527	D9205000 管理費区分 無 単-91号
計					8,527	
単価					8,527	円／基

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁付消火栓設置工	単位	基	数量	1	単価	8,527
規格	作業区分設置;呼び径φ75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁設置工	方法＝機械施工：作業区分＝設置：呼び径＝φ75㎜：	基	1	8,527	8,527	D9205000 管理費区分 無 単-91号
計					8,527	
単価					8,527	円／基

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	補修弁設置工	単位	口	数量	1	単価	3,209
規格	呼び径φ　75mm;規格JWWA 7.5K						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フランジ継手工	呼び径＝φ　75mm：規格＝JWWA 7.5K：ボルト計上区分＝ボルト計上しない：	口	1	3,209	3,209	D9121000 管理費区分 無 単-92号
計					3,209	
単価					3,209	円／口

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工	単位	m	数量	1	単価	554.5
規格	150㎜,ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ,白						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ		m	1	554.5	554.5	WYB00016 管理費区分 無 単-93号
計					554.5	
単価					554.5	円／m

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	1	単価	363.5
規格	150㎜,埋設ﾀｲﾌﾟ,白						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート		m	1	363.5	363.5	WYB00015 管理費区分 無 単-94号
計					363.5	
単価					363.5	円／m

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	識別マーカー設置工	単位	本	数量	1	単価	1,890
規格	広域水道用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
識別マーカー	広域水道用	本	1	1,890	1,890	ZD10565005 管理費区分 無
計					1,890	
単価					1,890	円／本

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁室設置工A（レジン）	単位	箇所	数量	1	単価	159,300
規格	φ350,H=1240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置工Ａ（レジン）	φ350,H=1240	箇所	1	159,300	159,300	WYB00040 管理費区分 無 単-95号
計					159,300	
単価					159,300	円／箇所

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁室設置工B	単位	箇所	数量	1	単価	198,300
規格	φ600-φ900,H=685						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仕切弁室設置工Ｂ	φ600-φ900,H=685	箇所	1	198,300	198,300	WYB00049 管理費区分 無 単-96号
計					198,300	
単価					198,300	円／箇所

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁室設置工A	単位	箇所	数量	1	単価	425,700
規格	φ900,H=1260						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工A	φ900,H=1260	箇所	1	425,700	425,700	WYB00053 管理費区分 無 単-97号
計					425,700	
単価					425,700	円／箇所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁室設置工B	単位	箇所	数量	1	単価	397,400
規格	φ900,H=660						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
空気弁室設置工Ｂ	φ900,H=660	箇所	1	397,400	397,400	WYB00057 管理費区分 無 単-98号
計					397,400	
単価					397,400	円／箇所

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.5	709.5	CB430510 管理費区分 無 単-99号
計					709.5	
単価					709.5	円／m

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕工	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-100号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,107
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,107	3,107	CB227010 管理費区分 無 単-101号
計					3,107	
単価					3,107	円／m3

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10651200 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械床掘工	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	土砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-102号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床掘工	単位	m3	数量	1	単価	10,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,360	10,360	CB210030 管理費区分 無 単-103号
計					10,360	
単価					10,360	円／m3

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床掘及び機械積込工	単位	m3	数量	1	単価	12,240
規格	床均し含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人力床掘及び機械積込工		m3	1	12,240	12,240	WYB00034 管理費区分 無 単-104号
計					12,240	
単価					12,240	円／m3

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械埋戻し工	単位	m3	数量		単価	
規格	埋戻し用砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3				100		8,714

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	4,052	405,200	CB210410 管理費区分 無 単-105号
埋戻し用砂		m3	126	3,700	466,200	WYB00035 管理費区分 無
計					871,400	
単価					8,714	円／m3

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	6,845
規格	RC-40,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	4,052	405,200	CB210410 管理費区分 無 単-106号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	133	2,100	279,300	Z002122003 管理費区分 無
計					684,500	
単価					6,845	円／m3

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,309
規格	土砂,8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,309	3,309	CB210110 管理費区分 無 単-107号
計					3,309	
単価					3,309	円／m3

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,358
規格	RC-40,t=30cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,358	1,358	CB410030 管理費区分 無 単-108号
計					1,358	
単価					1,358	円／m2

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	路盤工	単位	m2	数量	1	単価	1,492
規格	RC-40,t=35cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝350㎜：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,492	1,492	CB410030 管理費区分 無 単-109号
計					1,492	
単価					1,492	円／m2

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.5	709.5	CB430510 管理費区分 無 単-110号
計					709.5	
単価					709.5	円／m

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕工	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-111号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,107
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,107	3,107	CB227010 管理費区分 無 単-112号
計					3,107	
単価					3,107	円／m3

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10651200 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	3,099
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm,管路仮復旧						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,099	3,099	CB410260 管理費区分 無 単-113号
計					3,099	
単価					3,099	円／m2

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,128
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm,不断水仮復旧						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,128	2,128	CB410260 管理費区分 無 単-114号
計					2,128	
単価					2,128	円／m2

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘工	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-115号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,309
規格	土砂,8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,309	3,309	CB210110 管理費区分 無 単-116号
計					3,309	
単価					3,309	円／m3

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤工	単位	m2	数量	1	単価	957.2
規格	M-30,t=10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	957.2	957.2	CB410040 管理費区分 無 単-117号
計					957.2	
単価					957.2	円／m2

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正工	単位	m2	数量	1	単価	131.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	131.8	131.8	CB410010 管理費区分 無 単-118号
計					131.8	
単価					131.8	円／m2

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基層工	単位	m2	数量	1	単価	1,986
規格	再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,986	1,986	CB410240 管理費区分 無 単-119号
計					1,986	
単価					1,986	円／m2

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	1,930
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	1,930	1,930	CB410260 管理費区分 無 単-120号
計					1,930	
単価					1,930	円／m2

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置工	単位	m	数量	1	単価	958.2
規格	外側線,実線,白,W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	外側線,実線,白,W=15cm	m	1	958.2	958.2	WYB00038 管理費区分 無 単-121号
計					958.2	
単価					958.2	円／m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置工	単位	m	数量	1	単価	947
規格	中央線,破線,白,W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置工	中央線,破線,白,W=15cm	m	1	947	947	WYB00039 管理費区分 無 単-122号
計					947	
単価					947	円／m

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断工	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.5	709.5	CB430510 管理費区分 無 単-123号
計					709.5	
単価					709.5	円／m

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕工	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-124号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,107
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,107	3,107	CB227010 管理費区分 無 単-125号
計					3,107	
単価					3,107	円／m3

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	建設廃棄物受入料金	単位	m3	数量	1	単価	2,350
規格	As殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（As塊）		m3	1	2,350	2,350	ZA10651200 管理費区分 T
計					2,350	
単価					2,350	円／m3

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械床掘工	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	土砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-126号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床掘工	単位	m3	数量	1	単価	10,360
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,360	10,360	CB210030 管理費区分 無 単-127号
計					10,360	
単価					10,360	円／m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械埋戻し工	単位	m3	数量	100	単価	8,714
規格	埋戻し用砂,小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	100	4,052	405,200	CB210410 管理費区分 無 単-128号
埋戻し用砂		m3	126	3,700	466,200	WYB00036 管理費区分 無
計					871,400	
単価					8,714	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	機械埋戻し工	単位	m3	数量	1	単価	4,052
規格	現場発生土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,052	4,052	CB210410 管理費区分 無 単-129号
計					4,052	
単価					4,052	円／m3

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬工	単位	m3	数量	1	単価	3,309
規格	土砂,8km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	3,309	3,309	CB210110 管理費区分 無 単-130号
計					3,309	
単価					3,309	円／m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層工	単位	m2	数量	1	単価	2,128
規格	再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	2,128	2,128	CB410260 管理費区分 無 単-131号
計					2,128	
単価					2,128	円／m2

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	3,546
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	3,546	3,546	D9105000 管理費区分 無 単-132号
計					3,546	
単価					3,546	円／m

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	4,148
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	4,148	4,148	D9105000 管理費区分 無 単-133号
計					4,148	
単価					4,148	円／m

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	1,670
規格	掘削深2.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.0m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,670	1,670	D9106000 管理費区分 無 単-134号
計					1,670	
単価					1,670	円／m

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	1	単価	1,693
規格	掘削深2.5m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽量鋼矢板引抜工（両側分）	掘削深＝掘削深2.5m以下：機種＝バックホウ：バックホウ機種＝山積0.28m3：バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	m	1	1,693	1,693	D9106000 管理費区分 無 単-135号
計					1,693	
単価					1,693	円／m

三重県　企業庁

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	1	単価	1,467
規格	設置・撤去,1段（2.0m以下）,軽量金属,水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝1 段（2.0m以下）：腹起し材種別＝軽量金属： 切梁材種別＝水圧式：	m	1	1,467	1,467	D9104000 管理費区分 無 単-136号
計					1,467	
単価					1,467	円／m

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	1	単価	2,934
規格	設置・撤去,2段（3.5m以下）,軽量金属,水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支保材設置・撤去工	設置・撤去区分＝設置・撤去：設置段数＝2段（3.5m以下）：腹起し材種別＝軽量金属：切梁材種別＝水圧式：	m	1	2,934	2,934	D9104000 管理費区分 無 単-137号
計					2,934	
単価					2,934	円／m

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土留め仮設材賃料	単位	式	数量	1	単価	170,600
規格	軽量鋼矢板,不断水+管路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板,不断水+管路	式	1	170,600	170,600	WYB00037 管理費区分 無
計					170,600	
単価					170,600	円／式

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員;仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	463,400
規格	A=16人,B=8人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝16人：交通誘導警備員Ｂ人数＝8人：	式	1	463,400	463,400	DXK01052 管理費区分 無 単-138号
計					463,400	
単価					463,400	円／式

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等運搬費	単位	t	数量	1	単価	9,320
規格	往復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝12.1km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-139号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-139号
計					9,320	
単価					9,320	円／t

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等積込取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	往復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-140号
計					3,000	
単価					3,000	円／t

参考資料（1）

単-84号　　D9110000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管吊込み据付工（機械力）	単位	m	数量	10	単価	1,491
規格	φ 100㎜ トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.07	28,337	1,983	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.13	24,648	3,204	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	1.21	8,036	9,723	K0302013 管理費区分 無 単-141号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					14,910	
単価					1,491	円／m
J01 呼び径 J02 機種選択	φ 100㎜ トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-85号　　D9825010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	2,674
規格	φ 100㎜ 直管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,337	1,416	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	24,648	1,232	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,674	
単価					2,674	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J03 P-Link割増の有無	φ 100㎜ 直管 無					

参考資料（1）

単-86号　　D9825010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＧＸ形継手工	単位	口	数量	1	単価	2,674
規格	φ 100㎜ 異形管 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.05	28,337	1,416	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.05	24,648	1,232	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		26	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,674	
単価					2,674	円／口
J01 呼び径 J02 種類 J04 G-Link割増の有無	φ 100㎜ 異形管 無					

参考資料（1）

単-87号　　D9242000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄管切断工（NS・GX切断・溝切）　専用工具	単位	口	数量	1	単価	14,380
規格	GX形 φ 100㎜ 切断・溝切り加工の場合 52000円　18400円						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.17	28,704	4,879	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.34	24,648	8,380	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ100㎜	日	0.19	1,282	243	Z980116002 管理費区分 無
溝切り・切断刃		式	1	755	755	Y080111001- 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		123	ZS8000004 管理費区分 無
計					14,380	
単価					14,380	円／口
J01 切断・溝切規格 J02 呼び径 J03 作業区分	GX形 φ 100㎜ 切断・溝切り加工の場合					
J04 溝切り刃単価（実数値入力） J05 切断刃単価（実数値入力）	52,000 円 18,400 円					

参考資料（1）

単-88号　　D9126000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	ＮＳ・ＧＸ継手挿口加工工	単位	口	数量	1	単価	2,223
規格	φ 100㎜ タッピンねじ式・GX形						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.04	28,337	1,133	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,648	985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		105	ZS8000004 管理費区分 無
計					2,223	
単価					2,223	円／口
J01 呼び径 J02 種類	φ 100㎜ タッピンねじ式・GX形					

参考資料（1）

単-89号　　D9121000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,209
規格	φ 100㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	28,337	1,700	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.06	24,648	1,478	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,209	
単価					3,209	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ 100㎜ JWWA 7.5K ボルト計上しない					

参考資料（1）

単-90号　　D9200000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）	単位	基	数量	1	単価	5,296
規格	設置 縦型 φ 100㎜以下　トラック［クレーン装置付］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.03	28,337	850	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.05	24,648	1,232	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	8,036	3,214	K0302013 管理費区分 無 単-142号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,296	
単価					5,296	円／基
J01 作業区分 J02 型区分 J03 呼び径	設置 縦型 φ 100㎜以下					
J04 機種選択	トラック［クレーン装置付］					

参考資料（1）

単-91号　　D9205000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁設置工	単位	基	数量	1	単価	8,527
規格	機械施工 設置 φ75㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.09	28,337	2,550	R0136 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.11	24,648	2,711	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	0.4	8,036	3,214	K0302013 管理費区分 無 単-142号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		52	ZS8000004 管理費区分 無
計					8,527	
単価					8,527	円／基
J01 方法 J02 作業区分 J03 呼び径	機械施工 設置 φ75㎜					

参考資料（1）

単-92号　　D9121000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	フランジ継手工	単位	口	数量	1	単価	3,209
規格	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.06	28,337	1,700	R0136 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.06	24,648	1,478	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		31	ZS8000004 管理費区分 無
計					3,209	
単価					3,209	円／口
J01 呼び径 J02 規格 J03 ボルト計上区分	φ　75mm JWWA 7.5K ボルト計上しない					

参考資料（1）

単-93号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ	単位	m	数量	100	単価	554.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示テープ工(鋳鉄管)	呼び径・寸法＝φ 100×4000㎜：	m	100	29.57	2,957	D9132000 管理費区分 無 単-143号
管表示テープ ﾃｰﾌﾟﾀｲﾌﾟ	100㎜	m	100	525	52,500	ZD10561004 管理費区分 無
計					55,457	
単価					554.5	円／m

三重県　企業庁

参考資料（1）

単-94号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート	単位	m	数量	100	単価	363.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管明示シート工		m	100	98.59	9,859	D9133000 管理費区分 無 単-144号
管表示テープ 埋設ﾀｲﾌﾟ	150㎜	m	100	265	26,500	ZD10563005 管理費区分 無
計					36,359	
単価					363.5	円／m

三重県　企業庁

参考資料（1）

単-95号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁室設置工Ａ（レジン）	単位	箇所	数量	1	単価	159,300
規格	φ350,H=1240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄蓋	レジン枡,φ300,t=150㎜	個	1	43,230	43,230	WYB00041 管理費区分 無
調整リング	レジン枡φ350,t=100	組	1	16,130	16,130	WYB00042 管理費区分 無
鉄蓋固定用ボルト	M12,L=150	組	1	1,500	1,500	WYB00043 管理費区分 無
上部壁	レジン枡,φ350,t=150	個	1	21,900	21,900	WYB00044 管理費区分 無
中間壁	レジン枡,φ350,t=100	個	1	7,760	7,760	WYB00045 管理費区分 無
中間壁	レジン枡,φ350,t=300	個	1	15,460	15,460	WYB00046 管理費区分 無
下部壁	レジン枡,φ350-φ450,t=300	個	1	20,960	20,960	WYB00047 管理費区分 無
底板	レジン枡,φ450用,t=40	個	1	20,360	20,360	WYB00048 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5㎝を超え12.5㎝以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	0.28	1,378	385	CB221110 管理費区分 無 単-145号
小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	マンホール深さ(m)＝深さ1.50m以下：	箇所	1	11,660	11,660	DGD10830 管理費区分 無 単-146号
計					159,345	

参考資料（1）

単-95号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁室設置工Ａ（レジン）	単位	箇所	数量	1	単価	159,300
規格	φ350,H=1240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					159,300	円／箇所

参考資料（1）

単-96号　　WYB00049

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仕切弁室設置工Ｂ	単位	箇所	数量	1	単価	198,300
規格	φ600-φ900,H=685						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ600,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	72,900	72,900	ZD10551113 管理費区分 無
調整リング	φ600,H=50	個	1	5,160	5,160	WYB00050 管理費区分 無
斜壁	φ600-φ900,t=300	個	1	21,500	21,500	WYB00051 管理費区分 無
基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00052 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	1.48	1,378	2,039	CB221110 管理費区分 無 単-147号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	36,960	36,960	DGD60070 管理費区分 無 単-148号
計					198,389	
単価					198,300	円／箇所

参考資料（1）

単-97号　　WYB00053

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁室設置工A	単位	箇所	数量	1	単価	425,700
規格	φ900,H=1260						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
直壁	φ900,t=600	個	1	28,300	28,300	WYB00054 管理費区分 無
連結用直壁	φ900,t=315	個	1	30,600	30,600	WYB00055 管理費区分 無
基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00056 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.48	1,378	2,039	CB221110 管理費区分 無 単-149号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	36,960	36,960	DGD60070 管理費区分 無 単-148号
計					425,729	
単価					425,700	円／箇所

参考資料（1）

単-98号　　WYB00057

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	空気弁室設置工Ｂ	単位	箇所	数量	1	単価	397,400
規格	φ900,H=660						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
強力構造型鉄蓋	φ900,T-25ton,蓋FCD,枠FCD,ロック式	組	1	268,000	268,000	ZD10551116 管理費区分 無
連結用直壁	φ900,t=315	個	1	30,600	30,600	WYB00058 管理費区分 無
基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	1	59,830	59,830	WYB00059 管理費区分 無
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1.48	1,378	2,039	CB221110 管理費区分 無 単-150号
組立マンホール設置工（市場単価）	規格･仕様＝1号(900mm) 3m以下：施工規模＝4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：	箇所	1	36,960	36,960	DGD60070 管理費区分 無 単-148号
計					397,429	
単価					397,400	円／箇所

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-100号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,107
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-103号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,360
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）

単-104号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	人力床掘及び機械積込工	単位	m3	数量	1	単価	12,240
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m３	1	10,360	10,360	CB210030 管理費区分 無 単-151号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準以外） ：	m３	1	1,880	1,880	CB210020 管理費区分 無 単-152号
計					12,240	
単価					12,240	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-107号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,309
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,826.3		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,358
規格	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.6		
労務構成比率		%	18.06			
運転手（特殊）		%	8.45	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.8	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.82	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.68	1,230,000	630,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.54	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-108号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,358
規格	300mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.39			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	300 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,492
規格	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,093.6		
労務構成比率		%	18.06			
運転手（特殊）		%	8.45	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.8	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.82	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	76.55			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	74.68	1,230,000	735,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.54	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-109号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,492
規格	350mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.39			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	2.16	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.71	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.55	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	350 mm 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-110号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-111号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-112号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,107
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,099
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.4	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	660,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	171	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-113号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,099
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,128
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	660,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-114号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,128
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０m	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-115号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-116号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,309
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,826.3		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	957.2
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	530,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-117号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	957.2
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m２	数量	1	単価	131.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				124.5		
労務構成比率		%	68.86			
運転手（特殊）		%	44.09	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	12.86	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.59	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.32	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.02			
軽油		%	8.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.12			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	11.29	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	8.94	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-118号　　CB410010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	131.8
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	2.89	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,986
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,553.1		
労務構成比率		%	11.21			
普通作業員		%	4.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.23	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	87.18			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	78.16	482,500	645,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.35	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.56	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-119号　　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,986
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０m	%	1.02	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.16	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.16	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	1,930
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,750.5		
労務構成比率		%	9.93			
普通作業員		%	3.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	2.04	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	1.98	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	0.7	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	88.64			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	85.53	595,000	660,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	2.53	103	112	Z004130003 管理費区分 無
軽油		%	0.49	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-120号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	1,930
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ	%	0.91	29,500	29,900	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.14	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ	%	0.14	4,480	4,700	L001050002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）

単-121号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置工	単位	m	数量	131	単価	958.2
規格	外側線,実線,白,W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝機械費，労務費のみ（1日未満用）：	m	487	215.3	104,851	WB821210 管理費区分 無 単-153号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝材料費のみ（1日未満用）：	m	131	157.9	20,684	WB821210 管理費区分 無 単-154号
計					125,535	
単価					958.2	円／m

参考資料（1）

単-122号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置工	単位	m	数量	3	単価	947
規格	中央線,破線,白,W=15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝機械費，労務費のみ（1日未満用）：	m	11	215.3	2,368	WB821210 管理費区分 無 単-155号
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝材料費のみ（1日未満用）：	m	3	157.9	473	WB821210 管理費区分 無 単-156号
計					2,841	
単価					947	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-123号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-124号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m２	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-125号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,107
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,839.5		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-126号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-127号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,360
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-128号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-129号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-130号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	3,309
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,826.3		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	2,128
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,934.6		
労務構成比率		%	13.99			
普通作業員		%	4.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3.18	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.15	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	84.4			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	77.4	595,000	660,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	6.7	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-131号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	2,128
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.61			
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０m	%	1.03	14,800	15,500	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.21	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ	%	0.19	3,250	3,350	L001060001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-132号　　D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	3,546
規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,680	61,360	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2	28,704	57,408	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	6	24,648	147,888	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	11.6	7,579	87,916	D9512000 管理費区分 無 単-157号
諸雑費（まるめ）		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無
計					354,600	
単価					3,546	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.0m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-133号　　D9105000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板たて込み工（両側分）	単位	m	数量		単価	
規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）				100		4,148

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2.4	30,680	73,632	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	2.4	28,704	68,889	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	7.2	24,648	177,465	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	12.5	7,579	94,737	D9512000 管理費区分 無 単-158号
諸雑費（まるめ）		式	1		77	ZS3000004 管理費区分 無
計					414,800	
単価					4,148	円／m
J01 掘削深 J02 バックホウ機種 J03 バックホウ規格	掘削深2.5m以下 山積0.28m3 排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-134号　　D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,670
規格	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,680	27,612	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	28,704	25,833	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.2	7,579	46,989	D9512000 管理費区分 無 単-159号
諸雑費（まるめ）		式	1		17	ZS3000004 管理費区分 無
計					167,000	
単価					1,670	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.0m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-135号　　D9106000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	軽量鋼矢板引抜工（両側分）	単位	m	数量	100	単価	1,693
規格	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3　排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.9	30,680	27,612	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	0.9	28,704	25,833	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	バックホウ規格＝排出ガス対策型（第2次基準値）：	時間	6.5	7,579	49,263	D9512000 管理費区分 無 単-160号
諸雑費（まるめ）		式	1		43	ZS3000004 管理費区分 無
計					169,300	
単価					1,693	円／m
J01 掘削深 J02 機種 J05 バックホウ機種	掘削深2.5m以下 バックホウ 山積0.28m3					
J06 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（1）

単-136号　　D9104000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	1,467
規格	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料/（100m当り）		式	1	0	0	L995010030 管理費区分 無
切梁材賃料/軽量金属切梁材（100m当り）		式	1	0	0	L995020020 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式	1	0	0	L995030020 管理費区分 無
土木一般世話役		人	1.1	30,680	33,748	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,704	31,574	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.3	24,648	81,338	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		40	ZS3000004 管理費区分 無
計					146,700	
単価					1,467	円／m
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数 J03 腹起し材種別	設置・撤去 1段（2.0m以下） 軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

参考資料（1）

単-137号　　D9104000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	支保材設置・撤去工	単位	m	数量	100	単価	2,934
規格	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属 水圧式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
腹起し材賃料/（100m当り）		式	1	0	0	L995010030 管理費区分 無
切梁材賃料/軽量金属切梁材（100m当り）		式	1	0	0	L995020020 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式	1	0	0	L995030020 管理費区分 無
土木一般世話役		人	2.2	30,680	67,496	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	2.2	28,704	63,148	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	6.6	24,648	162,676	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		80	ZS3000004 管理費区分 無
計					293,400	
単価					2,934	円／m
J01 設置・撤去区分 J02 設置段数 J03 腹起し材種別	設置・撤去 2段（3.5m以下） 軽量金属					
J04 切梁材種別	水圧式					

参考資料（1）

単-138号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	463,400
規格	16人 8人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	16	20,488	327,808	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	8	16,952	135,616	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					463,424	
単価					463,400	円／式
J01 交通誘導警備員Ａ人数 J02 交通誘導警備員Ｂ人数	16 人 8 人					

参考資料（1）

単-139号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 12.1km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 12.1 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-140号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（2）

単-141号　　K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	8,036
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	151	800	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,036	
単価					8,036	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-142号　　K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	8,036
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	151	800	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,036	
単価					8,036	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料（2）

単-143号　　D9132000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示テープ工(鋳鉄管)	単位	m	数量	100	単価	29.57
規格	φ 100×4000㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.12	24,648	2,957	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,957	
単価					29.57	円／m
J01 呼び径・寸法	φ 100×4000㎜					

参考資料（2）

単-144号　　D9133000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	管明示シート工	単位	m	数量	100	単価	98.59
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.4	24,648	9,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					9,859	
単価					98.59	円／m

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-145号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-146号　　DGD10830

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	小型マンホール設置工（レジンコンクリート製）	単位	箇所	数量	1	単価	11,660
規格	深さ1.50m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.11	30,680	3,374	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.12	28,704	3,444	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.17	24,648	4,190	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	6%	式	1		652	ZS8000004 管理費区分 無
計					11,660	
単価					11,660	円／箇所
J01 マンホール深さ(m)	深さ1.50m以下					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-147号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）

単-148号　　DGD60070

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）	単位	箇所	数量	1	単価	36,960
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下	箇所	1	36,956.4	36,956	Q2G1070040 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					36,960	
単価					36,960	円／箇所
J01 規格･仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-149号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,206.1		
労務構成比率		%	77.45			
普通作業員		%	37.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	14.81	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.27	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.97			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	11.93	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	5.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-150号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,378
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.58			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.55	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-151号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,360
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-152号　　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m３	数量	1	単価	1,880
規格	土砂 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,768.5		
労務構成比率		%	71.28			
運転手（特殊）		%	71.28	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.92			
軽油		%	7.92	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	20.8			
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準）　山積0.13m3	%	20.8	6,080	6,080	M000201034 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準以外）					

参考資料（2）

単-153号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	215.3
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装機械費，労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	Q001036001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					215,300	
単価					215.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 機械費，労務費のみ（1日未満用）					

参考資料（2）

単-154号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	157.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	151	6,040	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,485	ZS8000004 管理費区分 無
計					157,900	
単価					157.9	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 材料費のみ（1日未満用）					

参考資料（2）

単-155号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	215.3
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装機械費，労務費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	Q001036001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		20	ZS3000004 管理費区分 無
計					215,300	
単価					215.3	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 機械費，労務費のみ（1日未満用）					

参考資料（2）

単-156号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	157.9
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装材料費のみ（1日未満用）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	151	6,040	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,485	ZS8000004 管理費区分 無
計					157,900	
単価					157.9	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳	白 アスファルト舗装 材料費のみ（1日未満用）					

参考資料（2）

単-157号　　D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,579
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,744	4,759	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	151	890	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,579	
単価					7,579	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-158号　　D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,579
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,744	4,759	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	151	890	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,579	
単価					7,579	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-159号　　D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,579
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,744	4,759	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	151	890	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,579	
単価					7,579	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

参考資料（2）

単-160号　　D9512000

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.040-00000020

名称	バックホウ運転　クローラ型 山積0.28m3（平積0.2m3）	単位	時間	数量	1	単価	7,579
規格	排出ガス対策型（第2次基準値）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	29,744	4,759	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.9	151	890	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間	1	1,930	1,930	M000202015 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,579	
単価					7,579	円／時間
J01 バックホウ規格	排出ガス対策型（第2次基準値）					

登録単価／オプション単価

		工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
L995010030	腹起し材賃料/（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-136
L995010030	腹起し材賃料/（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-137
L995020020	切梁材賃料/軽量金属切梁材（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-136
L995020020	切梁材賃料/軽量金属切梁材（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-137
L995030020	水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-136
L995030020	水圧ポンプ賃料/（100m当り）		式	0	令和 7	6	単-137
Z980116002	GX形鋳鉄管切断機損料	専用工具 φ100mm	日	1,282	令和 7	6	単-87
WYB00012	不断水分岐用割T字管	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K,GFフランジ	基	279,900			単-14
WYB00013	空気弁付消火栓	φ75,7.5K,FCD,内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体	個	240,900			単-16
WYB00014	不断水分岐工	鋳鉄管用,φ200×φ100,7.5K	箇所	163,000			単-26
WYB00035	埋戻し用砂		m3	3,700			単-45
WYB00036	埋戻し用砂		m3	3,700			単-70
WYB00037	土留め仮設材賃料	軽量鋼矢板,不断水+管路	式	170,600			単-80
WYB00041	鉄蓋	レジン枡,φ300,t=150mm	個	43,230			単-95
WYB00042	調整リング	レジン枡φ350,t=100	組	16,130			単-95
WYB00043	鉄蓋固定用ボルト	M12,L=150	組	1,500			単-95
WYB00044	上部壁	レジン枡,φ350,t=150	個	21,900			単-95
WYB00045	中間壁	レジン枡,φ350,t=100	個	7,760			単-95
WYB00046	中間壁	レジン枡,φ350,t=300	個	15,460			単-95
WYB00047	下部壁	レジン枡,φ350-φ450,t=300	個	20,960			単-95
WYB00048	底板	レジン枡,φ450用,t=40	個	20,360			単-95
WYB00050	調整リング	φ600,H=50	個	5,160			単-96
WYB00051	斜壁	φ600-φ900,t=300	個	21,500			単-96
WYB00052	基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	59,830			単-96
WYB00054	直壁	φ900,t=600	個	28,300			単-97
WYB00055	連結用直壁	φ900,t=315	個	30,600			単-97
WYB00056	基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	59,830			単-97
WYB00058	連結用直壁	φ900,t=315	個	30,600			単-98
WYB00059	基礎コンクリート	φ900,t=125,円形	個	59,830			単-98

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	内径100粍配水管布設工事（津市戸木町）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考