【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k306100-00083-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	高野水管橋耐震補強工事
所属名	中勢水道事務所		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月28日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 2日		
適用単価地区	一般材料	E00：久居１	
	生コン	E01：津・久居	
	石材	E01：久居１	
適用工種	鋼橋架設工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０８：鋼橋架設工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	耐震補強工	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
耐震補強工		式	1		13,615,938			
伸縮管補強工		式	1		12,623,947			
カバージョイント設置		式	1		12,521,400			
カバージョイント	SS400（S-1系塗装），φ900-φ1157×380L	個	1	9,500,000	9,500,000			単-1号 週休有
カバージョイント設置工		組	1	2,850,000	2,850,000			単-2号 週休有
荷卸工費	カバージョイント	式	1	171,400	171,400			単-3号 週休有
落橋防止装置設置工		式	1		102,547			
鋼板	橋軸方向連結板,SS400（S-1系塗装）,PL-842×100×12,加工費含む	kg	14.7	1,070	15,729			単-4号 週休有
六角ボルト	座金およびナット含む	組	4	208	832			単-5号 週休有
鋼板塗装工	S-1系,工場塗装	m2	0.28	11,200	3,136			単-6号 週休有
落橋防止装置取付工	橋軸方向連結板,SS400（S-1系塗装）,PL-842×100×12	組	1	19,730	19,730			単-7号 週休有
本締め工	全数4本	本	4	15,780	63,120			単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	耐震補強工	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
P1橋脚		式	1		218,716			
沓座拡幅工		式	1		193,786			
コンクリート	24-8-25（20）BB	m3	0.4	54,970	21,988			単-9号 週休有
型枠工		m2	3.2	12,510	40,032			単-10号 週休有
鉄筋	SD345,D16	t	0.015	256,000	3,840			単-11号 週休有
アンカー筋挿入工	SD345,D16,材工共	本	16	1,123	17,968			単-12号 週休有
コンクリート削孔	φ26,L=250	孔	16	5,784	92,544			単-13号 週休有
チッピング工		m2	2	8,707	17,414			単-14号 週休有
段差防止装置工（P1橋脚）		式	1		24,930			
鋼板	SS400,t=25	kg	45.5	200	9,100			単-15号 週休有
溶融亜鉛めっき費	HDZ55,材工共	kg	45.5	107	4,868			単-16号 週休有
コンクリート削孔	φ22.5,L=58	孔	4	687.2	2,748			単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	耐震補強工	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼板接着工	下地処理,アンカー設置,鋼板取付,注入工,仕上工	m2	0.2	41,070	8,214			単-18号 週休有
A2橋台		式	1		96,889			
沓座拡幅工		式	1		96,889			
コンクリート	24-8-25（20）BB	m3	0.2	54,970	10,994			単-19号 週休有
型枠工		m2	1.7	12,510	21,267			単-20号 週休有
鉄筋	SD345,D16	t	0.006	256,000	1,536			単-21号 週休有
アンカー筋挿入工	SD345,D16,材工共	本	8	1,123	8,984			単-22号 週休有
コンクリート削孔	φ26,L=250	孔	8	5,784	46,272			単-23号 週休有
チッピング工		m2	0.9	8,707	7,836			単-24号 週休有
仮設工		式	1		676,386			
足場工		式	1		387,800			
足場工		式	1	387,800	387,800			単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	耐震補強工	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		91,830			
交通誘導警備員;仕様書条件明示	A=2人,B=3人	式	1	91,830	91,830			単-26号 週休有
仮設盛土工		式	1		196,756			
路体（築堤）盛土	施工幅員=2.5m未満	m3	8	6,554	52,432			単-27号 週休有
土砂等運搬	流用土	m3	8	827.3	6,618			単-28号 週休有
掘削		m3	8	1,277	10,216			単-29号 週休有
土砂等運搬	搬出	m3	8	827.3	6,618			単-30号 週休有
敷鉄板設置・撤去	22×914×1829	m2	6.7	441.2	2,956			単-31号 週休有
敷鉄板賃料	22×914×1829	式	1	1,600	1,600			単-32号 週休有
伐木・伐竹工	100m2以上	m2	104.7	151.6	15,872			単-33号 週休有
集積積込み工	除根作業無し	m2	104.7	61.07	6,394			単-34号 週休有
植木管理（高木せん定）		本	10	4,862	48,620			単-35号 週休有

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	耐震補強工	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高所作業車賃料	自走式リフト（クローラ,垂直型　H=3m）	日	1	4,570	4,570			単-36号 週休有
運搬費	伐木・枝葉	m3	10	2,646	26,460			単-37号 週休有
廃棄物受入料金	伐木・枝葉	t	1	14,400	14,400			単-38号 週休有
直接工事費		式	1		13,615,938			
共通仮設		式	1		4,848,056			
共通仮設費		式	1		45,056			
運搬費		式	1		14,784			
仮設材等運搬費	敷鉄板,往路	t	1.2	4,660	5,592			単-39号 週休有
仮設材等運搬費	敷鉄板,復路	t	1.2	4,660	5,592			単-40号 週休有
仮設材等積込取卸し費	敷鉄板,往復	t	1.2	3,000	3,600			単-41号 週休有
技術管理費		式	1		30,272			
鉄筋探査工	横向き	m2	2.9	9,962	28,889			単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	高野水管橋耐震補強工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	鋼橋架設工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	下向き	m2	0.2	6,918	1,383			単-43号 週休有
共通仮設費（率計上） 13,611,070×35.29%		式	1		4,803,000			
純工事費		式	1		18,463,994			
現場管理費 18,459,126×50.85%		式	1		9,386,000			
工事原価		式	1		27,849,994			
一般管理費等 27,845,126×（19.86%＋ 0.04%）		式	1		5,541,006			
工事価格		式	1		33,391,000			
消費税相当額 33,391,000×10%		式	1		3,339,100			
工事費計		式	1		36,730,100			

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	鋼橋架設工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	13,615,938	
4	直接工事費	13,615,938	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	14,400	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,868	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	4,868	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,611,070	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	13,596,670	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	28.55%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	35.29%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	4,803,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	4,803,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	13,615,938	
35	直接工事費	13,615,938	
36	非対象額計（－）	19,268	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	4,868	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	14,400	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	13,596,670	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.47%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.47%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	45,056	
58	運搬費	14,784	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	30,272	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	4,848,056	

現場管理費

1	主たる工種	鋼橋架設工事	
2	単独（追加工事）純工事費	18,463,994	
3	単独（追加工事）　直接工事費	13,615,938	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	4,848,056	
5	非対象額計（－）	4,868	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	4,868	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	18,459,126	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	18,444,726	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	44.03%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	50.85%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	9,386,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	9,386,000	

一般管理費等

所属名　中勢水道事務所　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　鋼橋架設工事

1	工事原価	27,849,994	
2	純工事費	18,463,994	
3	現場管理費	9,386,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	4,868	
7	管理費区分９	4,868	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	27,845,126	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	27,830,726	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.86%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	27,845,126	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　11,138 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.9%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,541,006	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,541,006	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カバージョイント	単位	個	数量	1	単価	9,500,000
規格	SS400（S-1系塗装），φ900-φ1157×380L						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カバージョイント	φ900,SS400用	個	1	9,500,000	9,500,000	WYB00001 管理費区分 無
計					9,500,000	
単価					9,500,000	円／個

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	カバージョイント設置工	単位	組	数量	1	単価	2,850,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
カバージョイント設置費		個	1	2,850,000	2,850,000	WYB00015 管理費区分 無
計					2,850,000	
単価					2,850,000	円／組

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	荷卸工費	単位	式	数量	1	単価	171,400
規格	カバージョイント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
荷卸工費	カバージョイント	式	1	171,400	171,400	WYB00037 管理費区分 無 単-44号
計					171,400	
単価					171,400	円／式

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板	単位	kg	数量	1	単価	1,070
規格	橋軸方向連結板,SS400（S-1系塗装）,PL-842×100×12,加工費含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400,t=12	kg	1	1,070	1,070	WYB00022 管理費区分 無
計					1,070	
単価					1,070	円／kg

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	六角ボルト	単位	組	数量	1	単価	208
規格	座金およびナット含む						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
六角ボルト	M24×80,亜鉛メッキ	組	1	208	208	WYB00046 管理費区分 無
計					208	
単価					208	円／組

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板塗装工	単位	m2	数量	1	単価	11,200
規格	S-1系,工場塗装						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板塗装工	S-1系	m2	1	11,200	11,200	WYB00047 管理費区分 無 単-45号
計					11,200	
単価					11,200	円／m2

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落橋防止装置取付工	単位	組	数量	1	単価	19,730
規格	橋軸方向連結板,SS400（S-1系塗装）,PL-842×100×12						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落橋防止装置取付工		組	1	19,730	19,730	WYB00043 管理費区分 無 単-46号
計					19,730	
単価					19,730	円／組

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本締め工	単位	本	数量	1	単価	15,780
規格	全数4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
本締め工	全数4本	本	1	15,780	15,780	WYB00044 管理費区分 無 単-47号
計					15,780	
単価					15,780	円／本

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（沓座拡幅工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	54,970	54,970	CB434250 管理費区分 無 単-48号
計					54,970	
単価					54,970	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	12,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（沓座拡幅工）		m２	1	12,510	12,510	CB434240 管理費区分 無 単-49号
計					12,510	
単価					12,510	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	256,000
規格	SD345,D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋（沓座拡幅工）	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	256,000	256,000	CB434230 管理費区分 無 単-50号
計					256,000	
単価					256,000	円／t

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入工	単位	本	数量	1	単価	1,123
規格	SD345,D16,材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入工	SD345,D16	本	1	1,123	1,123	WYB00034 管理費区分 無 単-51号
計					1,123	
単価					1,123	円／本

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	5,784
規格	φ26,L=250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝23mmを超え30mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	5,784	5,784	CB435910 管理費区分 無 単-52号
計					5,784	
単価					5,784	円／孔

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	m2	数量	1	単価	8,707
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	8,707	8,707	CB434210 管理費区分 無 単-53号
計					8,707	
単価					8,707	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板	単位	kg	数量	1	単価	200
規格	SS400,t=25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板	SS400,t=25	kg	1	200	200	WYB00025 管理費区分 無
計					200	
単価					200	円／kg

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融亜鉛めっき費	単位	kg	数量	1	単価	107
規格	HDZ55,材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛めっき	HDZ55,材工共	kg	1	107	107	WYB00028 管理費区分 9
計					107	
単価					107	円／kg

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	687.2
規格	φ22.5,L=58						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝30mm以上200mm未満：	孔	1	687.2	687.2	CB224410 管理費区分 無 単-54号
計					687.2	
単価					687.2	円／孔

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板接着工	単位	m2	数量	1	単価	41,070
規格	下地処理,アンカー設置,鋼板取付,注入工,仕上工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板接着工	下地処理,アンカー設置,鋼板取付,注入工,仕上工	m2	1	41,070	41,070	WYB00041 管理費区分 無 単-55号
計					41,070	
単価					41,070	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート（沓座拡幅工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1	54,970	54,970	CB434250 管理費区分 無 単-56号
計					54,970	
単価					54,970	円／m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠工	単位	m2	数量	1	単価	12,510
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠（沓座拡幅工）		m２	1	12,510	12,510	CB434240 管理費区分 無 単-57号
計					12,510	
単価					12,510	円／m2

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	256,000
規格	SD345,D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋（沓座拡幅工）	鉄筋規格＝SD345 D16～25：費用の内訳＝全ての費用：	t	1	256,000	256,000	CB434230 管理費区分 無 単-58号
計					256,000	
単価					256,000	円／t

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入工	単位	本	数量	1	単価	1,123
規格	SD345,D16,材工共						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入工	SD345,D16	本	1	1,123	1,123	WYB00055 管理費区分 無 単-59号
計					1,123	
単価					1,123	円／本

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	5,784
規格	φ26,L=250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	ｱﾝｶｰ材径＝23mmを超え30mm以下：削孔深さ＝500mm以下：費用の内訳＝全ての費用：	孔	1	5,784	5,784	CB435910 管理費区分 無 単-60号
計					5,784	
単価					5,784	円／孔

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング工	単位	m2	数量	1	単価	8,707
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
チッピング（厚２ｃｍ以下）		ｍ２	1	8,707	8,707	CB434210 管理費区分 無 単-61号
計					8,707	
単価					8,707	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	式	数量	1	単価	387,800
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管傾斜足場	式	1	387,800	387,800	WYB00054 管理費区分 無 単-62号
計					387,800	
単価					387,800	円／式

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員;仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	91,830
規格	A=2人,B=3人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費；仕様書条件明示	交通誘導警備員Ａ人数＝2人：交通誘導警備員Ｂ人数＝3人：	式	1	91,830	91,830	DXK01052 管理費区分 無 単-63号
計					91,830	
単価					91,830	円／式

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,554
規格	施工幅員=2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,554	6,554	CB210510 管理費区分 無 単-64号
計					6,554	
単価					6,554	円／m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	827.3
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	827.3	827.3	CB210110 管理費区分 無 単-65号
計					827.3	
単価					827.3	円／m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,277
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,277	1,277	CB210100 管理費区分 無 単-66号
計					1,277	
単価					1,277	円／m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	827.3
規格	搬出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.2km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	827.3	827.3	CB210110 管理費区分 無 単-67号
計					827.3	
単価					827.3	円／m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	441.2
規格	22×914×1829						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	441.2	441.2	WB253610 管理費区分 無 単-68号
計					441.2	
単価					441.2	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	式	数量	1	単価	1,600
規格	22×914×1829						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝1日：整備費の有無＝有：	枚	4	400	1,600	WB253630 管理費区分 無 単-69号
計					1,600	
単価					1,600	円／式

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹工	単位	m2	数量	1	単価	151.6
規格	100m2以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:密）（50本/100m2以上）：	m2	1	151.6	151.6	CB320510 管理費区分 無 単-70号
計					151.6	
単価					151.6	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み工	単位	m2	数量	1	単価	61.07
規格	除根作業無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	除根作業の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	61.07	61.07	CB320560 管理費区分 無 単-71号
計					61.07	
単価					61.07	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植木管理（高木せん定）	単位	本	数量	1	単価	4,862
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
植樹管理（高木せん定）	施工内容＝冬期せん定幹周30cm上60cm未満：施工規模＝10本以上50本未満：時間制約補正＝無：夜間作業補正＝無：施工場所別補正＝未供用区間：	本	1	4,862	4,862	WB811270 管理費区分 無 単-72号
計					4,862	
単価					4,862	円／本

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車賃料	単位	日	数量	1	単価	4,570
規格	自走式リフト（クローラ,垂直型　H=3m）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高所作業車賃料	自走式リフト（クローラ,垂直型　H=3m）	日	1	4,570	4,570	WYB00040 管理費区分 無
計					4,570	
単価					4,570	円／日

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬費	単位	m3	数量	1	単価	2,646
規格	伐木・枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件＝機械施工：除根作業の有無＝無し：DID区間の有無＝無し：運搬距離（機械･除根無･DID無）＝25.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止）｜［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1	2,646	2,646	CB320580 管理費区分 無 単-73号
計					2,646	
単価					2,646	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃棄物受入料金	単位	t	数量	1	単価	14,400
規格	伐木・枝葉						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	1	14,400	14,400	WYB00039 管理費区分 T
計					14,400	
単価					14,400	円／ t

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬費	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	敷鉄板,往路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-74号
計					4,660	
単価					4,660	円／ t

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等運搬費	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	敷鉄板,復路						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝14.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-74号
計					4,660	
単価					4,660	円／ t

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等積込取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	敷鉄板,往復						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-75号
計					3,000	
単価					3,000	円／ t

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	1	単価	9,962
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	横向き	m2	1	9,962	9,962	WYB00010 管理費区分 無 単-76号
計					9,962	
単価					9,962	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	1	単価	6,918
規格	下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋探査工	下向き	m2	1	6,918	6,918	WYB00011 管理費区分 無 単-77号
計					6,918	
単価					6,918	円／m2

参考資料（1）

単-44号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	荷卸工費	単位	式	数量	1	単価	171,400
規格	カバージョイント						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	2	36,400	72,800	R0122 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
重機費	ラフテレーンクレーン13ｔ	日	1	49,400	49,400	WYB00038 管理費区分 無
計					171,496	
単価					171,400	円／式

参考資料（1）

単-45号　　WYB00047

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板塗装工	単位	m2	数量	100	単価	11,200
規格	S-1系						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
素地調整	原板ブラスト及びｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	m2	100	3,489	348,900	WYB00059 管理費区分 無 単-78号
厚膜形無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	下塗り	kg	65	1,770	115,050	WYB00061 管理費区分 無 Z1
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（ﾐｽﾄｺｰﾄ）	同上	kg	17	1,500	25,500	WYB00049 管理費区分 無 Z1
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	同上	kg	30	1,500	45,000	WYB00050 管理費区分 無 Z1
ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	同上	kg	30	1,500	45,000	WYB00051 管理費区分 無 Z1
ふっ素樹脂塗料用	中塗り	kg	18	1,600	28,800	WYB00052 管理費区分 無 Z1
ふっ素樹脂塗料用	上塗り	kg	15	5,540	83,100	WYB00053 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）	15%	式	1		51,367	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
橋りょう塗装工		人	9.1	41,496	377,613	R0123 管理費区分 無 割増率　0%
計					1,120,330	
単価					11,200	円／m2

参考資料（1）

単-46号　　WYB00043

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落橋防止装置取付工	単位	組	数量	16	単価	19,730
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	1	44,304	44,304	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	4	36,400	145,600	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	32%	式	1		76,544	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					315,744	
単価					19,730	円／組

参考資料（1）

単-47号　　WYB00044

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	本締め工	単位	本	数量	1	単価	15,780
規格	全数4本						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.05	44,304	2,215	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z2
橋りょう特殊工		人	0.32	36,400	11,648	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z2
普通作業員		人	0.05	24,648	1,232	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費	5%	式	1		693	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ2
計					15,788	
単価					15,780	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB434250

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（沓座拡幅工）	単位	m３	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				47,542		
労務構成比率		%	42.21			
普通作業員		%	17.59	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.67	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.15	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	44.96			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	43.23	18,500	24,000	Z002012004 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.83			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB434250

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（沓座拡幅工）	単位	ｍ３	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	%	12.83	43,600	44,400	M000903009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 費用の内訳	24-8-25（20）（高炉） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB434240

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠（沓座拡幅工）	単位	m２	数量	1	単価	12,510
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,323		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	60.73	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.56	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.92	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB434230

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋（沓座拡幅工）	単位	t	数量	1	単価	256,000
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				255,680		
労務構成比率		%	52.21			
鉄筋工		%	32.91	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.34	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.65	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.79			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	47.79	121,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）

単-51号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入工	単位	本	数量	16	単価	1,123
規格	SD345,D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入		本	16	975.6	15,609	CB434220 管理費区分 無 単-79号
アンカー筋（材料費）	SD345,D16	kg	17	111	1,887	WYB00035 管理費区分 無
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	1.84	264	485	WYB00036 管理費区分 無
計					17,981	
単価					1,123	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	5,784
規格	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,452.9		
労務構成比率		%	78.18			
土木一般世話役		%	35.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	32.64	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.82			
ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	%	21.82	11,900	12,300	Z006531011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB434210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（厚２ｃｍ以下）	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,707
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,147.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72.11	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.93	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.2
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				645.14		
労務構成比率		%	95.32			
特殊作業員		%	45.55	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.52	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.43	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.38			
ガソリン	レギュラー	%	1.94	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.3			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	1.1	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	687.2
規格	30mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.77	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-55号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼板接着工	単位	m2	数量	10	単価	41,070
規格	下地処理,アンカー設置,鋼板取付,注入工,仕上工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,680	52,156	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	9.7	28,704	278,428	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2.1	24,648	51,760	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
コンクリート打込み式アンカー	M=16,L=100	本	4	232	928	WYB00058 管理費区分 無
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	2.36	264	623	WYB00042 管理費区分 無 Z1
諸雑費	7%	式	1		26,807	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					410,702	
単価					41,070	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB434250

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（沓座拡幅工）	単位	m３	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				47,542		
労務構成比率		%	42.21			
普通作業員		%	17.59	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.67	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	8.15	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	44.96			
生コンクリート	２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	43.23	18,500	24,000	Z002012004 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.83			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB434250

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート（沓座拡幅工）	単位	ｍ３	数量	1	単価	54,970
規格	24-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　６５～８５ｍ３／ｈ	%	12.83	43,600	44,400	M000903009 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 費用の内訳	24-8-25（20）（高炉） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB434240

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠（沓座拡幅工）	単位	m２	数量	1	単価	12,510
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,323		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	60.73	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.56	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.92	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB434230

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋（沓座拡幅工）	単位	t	数量	1	単価	256,000
規格	SD345 D16～25 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				255,680		
労務構成比率		%	52.21			
鉄筋工		%	32.91	29,000	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.34	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.65	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	47.79			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	%	47.79	121,000	111,000	Z001102020 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 鉄筋規格 J02 費用の内訳	SD345 D16～25 全ての費用					

参考資料（1）

単-59号　　WYB00055

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入工	単位	本	数量	8	単価	1,123
規格	SD345,D16						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー筋挿入		本	8	975.6	7,804	CB434220 管理費区分 無 単-80号
アンカー筋（材料費）	SD345,D16	kg	8.5	111	943	WYB00056 管理費区分 無
注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	0.918	264	242	WYB00057 管理費区分 無
計					8,989	
単価					1,123	円／本

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-60号　　CB435910

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	単位	孔	数量	1	単価	5,784
規格	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,452.9		
労務構成比率		%	78.18			
土木一般世話役		%	35.35	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	32.64	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.82			
ダイヤモンドビット	４０ｍｍ　スタンダード	%	21.82	11,900	12,300	Z006531011 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳	23mmを超え30mm以下 500mm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB434210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チッピング（厚２ｃｍ以下）	単位	ｍ２	数量	1	単価	8,707
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,147.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72.11	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.56	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.93	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-62号　　WYB00054

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	式	数量	1	単価	387,800
規格	単管傾斜足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管傾斜足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0） ：	掛ｍ２	97	3,998	387,806	WB252110 管理費区分 無 単-81号
計					387,806	
単価					387,800	円／式

参考資料（1）

単-63号　　DXK01052

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員費；仕様書条件明示	単位	式	数量	1	単価	91,830
規格	2人 3人						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	2	20,488	40,976	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
交通誘導警備員Ｂ		人	3	16,952	50,856	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計					91,832	
単価					91,830	円／式
J01 交通誘導警備員Ａ人数 J02 交通誘導警備員Ｂ人数	2 人 3 人					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,554
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	827.3
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				706.58		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	ｍ３	数量	1	単価	1,277
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	827.3
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.2km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				706.58		
労務構成比率		%	63.42			
運転手（一般）		%	63.42	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.13			
軽油		%	12.13	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	24.45			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%	24.45	7,323	(8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.2km以下					

参考資料（1）

単-68号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,170	17,455	WK250590 管理費区分 無 単-82号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		435	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,120	
単価					441.2	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-69号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	400
規格	各種 無 1日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829	枚・日	1	15	15	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）		枚	1	385	385	Y007210000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					400	
単価					400	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 1 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB320510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	伐木・伐竹（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	151.6
規格	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				142.12		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	62.01	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	19.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	11.93	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分	伐木（人力:密）（50本/100m2以上）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	61.07
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				58.08		
労務構成比率		%	57.38			
運転手（特殊）		%	32.07	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.4	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	10.65			
軽油		%	10.65	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.97			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３	%	27.69	14,700	14,700	M000202133 管理費区分 無
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ｍｍ	%	4.28	2,270	2,310	M000291001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB320560

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	単位	m2	数量	1	単価	61.07
規格	無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 除根作業の有無	無し					
J02 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-72号　　WB811270

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹管理（高木せん定）	単位	本	数量	100	単価	4,862
規格	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 10本以上50本未満 無　無 未供用区間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路植栽工　植樹管理　高木せん定	冬期　幹周３０ｃｍ以上６０ｃｍ未満	本	100	4,862	486,200	Q001458038 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					486,200	
単価					4,862	円／本
J01 施工内容 J02 施工規模 J03 時間制約補正	冬期せん定幹周30cm上60cm未満 10本以上50本未満 無					
J04 夜間作業補正 J05 施工場所別補正	無 未供用区間					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB320580

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（伐木除根）	単位	m3	数量	1	単価	2,646
規格	機械施工 無し 無し 25.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,477		
労務構成比率		%	29.2			
運転手（一般）		%	29.2	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.3			
軽油		%	11.3	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	59.5			
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】	［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	59.5	35,767	(35,100) (747)	M007500157 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無	機械施工 無し 無し					
J08 運搬距離（機械･除根無･DID無） J10 費用の内訳	25.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-74号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 14.9km 12m以内 各種（実数入力）　0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／ｔ
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 14.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-75号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／ t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（1）

単-76号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	12.5	単価	9,962
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	5%	式	1		5,930	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					124,530	
単価					9,962	円／m2

参考資料（1）

単-77号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	6,918
規格	下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率）	5%	式	1		5,930	ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計					124,530	
単価					6,918	円／m2

参考資料（2）

単-78号　　WYB00059

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	素地調整	単位	m2	数量	100	単価	3,489
規格	原板ブラスト及びｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
原板ブラスト及びｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ		m2	100	340	34,000	WYB00062 管理費区分 無
橋りょう塗装工		人	6.9	41,496	286,322	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費	10%	式	1		28,632	ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1
計					348,954	
単価					3,489	円／m2

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-79号　　CB434220

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入	単位	本	数量	1	単価	975.6
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				919.7		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	52.27	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.98	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）（施工パッケージ）

単-80号　　CB434220

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入	単位	本	数量	1	単価	975.6
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				919.7		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	52.27	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.98	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（2）

単-81号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	3,998
規格	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	4.5	33,592	151,164	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2.7	24,648	66,549	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	33%	式	1		99,187	ZS8000004 管理費区分 無
計					399,800	
単価					3,998	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管傾斜足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-82号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	高野水管橋耐震補強工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007210000-001	整備費（敷鉄板）		枚	385	令和 7	6	単-69
Y007214000-001	敷鉄板賃料	22×914×1829	枚・日	15	令和 7	6	単-69
WYB00001	カバージョイント	φ900,SS400用	個	9,500,000			単-1
WYB00015	カバージョイント設置費		個	2,850,000			単-2
WYB00022	鋼板	SS400,t=12	kg	1,070			単-4
WYB00046	六角ボルト	M24×80,亜鉛メッキ	組	208			単-5
WYB00025	鋼板	SS400,t=25	kg	200			単-15
WYB00028	溶融亜鉛めっき	HDZ55,材工共	kg	107			単-16
WYB00040	高所作業車賃料	自走式リフト（クローラ,垂直型　H=3m）	日	4,570			単-36
WYB00039	廃棄物受入料金（立木枝葉・幹）		t	14,400			単-38
WYB00038	重機費	ラフテレーンクレーン13ｔ	日	49,400			単-44
WYB00061	厚膜形無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ	下塗り	kg	1,770			単-45
WYB00049	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料（ﾐｽﾄｺｰﾄ）	下塗り	kg	1,500			単-45
WYB00050	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500			単-45
WYB00051	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	下塗り	kg	1,500			単-45
WYB00052	ふっ素樹脂塗料用	中塗り	kg	1,600			単-45
WYB00053	ふっ素樹脂塗料用	上塗り	kg	5,540			単-45
WYB00035	アンカー筋（材料費）	SD345,D16	kg	111			単-51
WYB00036	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	264			単-51
WYB00058	コンクリート打込み式アンカー	M=16,L=100	本	232			単-55
WYB00042	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	264			単-55
WYB00056	アンカー筋（材料費）	SD345,D16	kg	111			単-59
WYB00057	注入材（材料費）	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg	264			単-59
WYB00062	原板ブラスト及びｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ		m2	340			単-78

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	高野水管橋耐震補強工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考