【実施】

積 算 情 報

設計書番号	507-k173530-00015-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	R7【当初】一般河川孫川ほか 河川除草業務委託
所属名	松阪建設事務所　保全室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年 月 日		
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日		
単価適用年月日	令和 7年 4月14日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	河川維持業務委託		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日（ 日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	９８：河川維持業務委託
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	５％以下
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	R7【当初】一級河川孫川ほか 河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	河川維持	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		6,795,976			
除草工		式	1		6,795,976			
堤防除草工		式	1		6,795,976			
堤防除草工（平面部）		m2	17,600	49.66	874,016			単-1号
堤防除草工（法面部）		m2	17,600	79.6	1,400,960			単-2号
刈草処分費		t	137	33,000	4,521,000			単-3号
直接工事費		式	1		6,795,976			
共通仮設		式	1		138,000			
共通仮設費（率計上） 2,478,855× 5.58%		式	1		138,000			
純工事費		式	1		6,933,976			
現場管理費 2,616,855×37.41%		式	1		978,000			
工事原価		式	1		7,911,976			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	R7【当初】一級河川孫川ほか 河川除草業務委託	当　初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川維持業務委託
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 3,594,855×（22.19%＋ 0.04%）		式	1		799,024			
工事価格		式	1		8,711,000			
消費税相当額 8,711,000×10%		式	1		871,100			
工事費計		式	1		9,582,100			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	河川維持業務委託	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	6,795,976	
4	直接工事費	6,795,976	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	4,521,000	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	4,317,121	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	4,317,121	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,478,855	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	2,274,976	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	5.58%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	5.58%	
30	計上額　単独（追加工事）	138,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	138,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	6,795,976	
35	直接工事費	6,795,976	
36	非対象額計（－）	4,521,000	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	4,521,000	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	2,274,976	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	2.1%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	2.1%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	0	
58	運搬費	0	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	138,000	

現場管理費

1	主たる工種	河川維持業務委託	
2	単独（追加工事）純工事費	6,933,976	
3	単独（追加工事） 直接工事費	6,795,976	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	138,000	
5	非対象額計（－）	4,317,121	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	4,317,121	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	2,616,855	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	2,412,976	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	37.41%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.41%	
29	計上額 単独（追加工事）	978,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	978,000	

一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　保全室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　河川維持業務委託

1	工事原価	7,911,976	
2	純工事費	6,933,976	
3	現場管理費	978,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（一）	4,317,121	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	4,317,121	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	3,594,855	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	3,390,976	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	21.13%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1.05	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1.	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	3,594,855	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　1,437 円
24	一般管理費等 率（補正後）	22.23%	
25	計上額　単独（追加工事）	799,024	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	799,024	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草工（平面部）	単位	m2	数量	1	単価	49.66
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：	m 2	1	42.67	42.67	CB320070 管理費区分 無 単-4号
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道･DID区間無＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	6.99	6.99	CB320050 管理費区分 無 単-5号
計					49.66	
単価					49.66	円／m2

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	堤防除草工（法面部）	単位	m2	数量	1	単価	79.6
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	除草機種＝肩掛式（ｶｯﾀ径255mm）：梱包の有無＝梱包無し：運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式・積載容量8m3）：飛散防止措置＝無し：	m２	1	72.61	72.61	CB320070 管理費区分 無 単-6号
運搬（堤防除草）	運搬機械＝ﾊﾞｯｶｰ車（回転式・積載容量8m3）：DID区間の有無＝無し：運搬距離 片道・DID区間無＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	6.994	6.99	CB320050 管理費区分 無 単-7号
計					79.6	
単価					79.6	円／m2

三重県　県土整備部

507-k173530-00015-11(0)

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	刈草処分費	単位	t	数量	1	単価	33,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	33,000	33,000	MYB00001 管理費区分 T 単-8号
計					33,000	
単価					33,000	円／t

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-4号　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	42.67
規格	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾊﾟｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				42.654		
労務構成比率		%	94.19			
普通作業員		%	72.86	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	15.02	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.47	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	5.81			
草刈機［ハンドガイド式・笹／ヨシ等用］	簡易搭乗型 刈幅１５０ｃｍ	%	5.7	8,210	8,250	M002031008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式（刈幅150cm） 梱包無し ﾊﾟｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-5号　CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	6.994
規格	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6.3076		
労務構成比率		%	54.7			
運転手（一般）		%	54.7	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.68			
軽油		%	13.68	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.62			
ﾊﾟｯｶｰ車［回転式］	８．０ｍ３	%	31.62	10,500	11,100	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離 片道･DID区間無	ﾊﾟｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 無し 8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-6号　CB320070

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	除草，集草（人力），梱包 積込・荷卸（総合）	単位	m2	数量	1	単価	72.61
規格	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				71.585		
労務構成比率		%	99.51			
特殊作業員		%	48.51	26,700	27,600	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	43.4	23,900	23,700	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.65	28,900	29,500	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	0.49			
草刈機［肩掛式］	カッタ径２５５ｍｍ	%	0.49	137	141	M002031005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 除草機種 J02 梱包の有無 J04 運搬機械	肩掛式（ｶｯﾀ径255mm） 梱包無し ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3）					
J05 飛散防止措置	無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-7号　CB320050

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	運搬（堤防除草）	単位	m2	数量	1	単価	6.994
規格	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 無し 8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6.3076		
労務構成比率		%	54.7			
運転手（一般）		%	54.7	22,400	25,400	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.68			
軽油		%	13.68	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.62			
バッカー車［回転式］	８．０ｍ３	%	31.62	10,500	11,100	M002072002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 運搬機械 J03 DID区間の有無 J08 運搬距離 片道･DID区間無	ﾊﾞｯｶｰ車（回転式･積載容量8m3） 無し 8.0km以下					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-8号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 4月14日
歩掛適用年月日	令和 7年 4月14日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	刈草処分費	単位	t	数量	1	単価	33,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
刈草処分費		t	1	33,000	33,000	Y300000100-001 管理費区分 T
計					33,000	
単価					33,000	円／t

登録単価／オプション単価

		工事名	R7【当初】一級河川孫川ほか 河川除草業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y300000100-001	刈草処分費		t	33,000	令和 7	4	単-8

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	R7【当初】一級河川孫川ほか 河川除草業務委託						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考