【実施】

積　算　情　報

設計書番号	506-k173540-00596-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	令和 7年 7月28日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日		
単価適用年月日	令和 7年 6月16日		
適用単価地区	一般材料	L00：松阪６	
	生コン	L01：松阪R	
	石材	L01：松阪６	
適用工種	橋梁保全工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		85,811,981			
橋脚補強工(P1橋脚)		式	1		18,596,307			
作業土工		式	1		1,590,920			
床掘り	土質土砂	m3	60	317.1	19,026			単-1号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	80	538.9	43,112			単-2号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	130	2,267	294,710			単-3号 週休有
床掘り	土質土砂	m3	20	10,360	207,200			単-4号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	130	2,055	267,150			単-5号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	20	3,310	66,200			単-6号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	100	4,052	405,200			単-7号 週休有
基面整正		m2	6	493	2,958			単-8号 週休有
積込(ﾙｰｽﾞ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	70	248	17,360			単-9号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70	2,356	164,920			単-10号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	70	135.2	9,464			単-11号 週休有
掘削補助機械搬入搬出		回	2	46,810	93,620			単-12号 週休有
橋脚柱間詰め工		式	1		4,426,471			
足場	手摺先行型枠組足場	掛m2	110	3,623	398,530			単-13号 週休有
足場	単管足場	掛m2	30	5,355	160,650			単-14号 週休有
コンクリート削孔	φ48　770mm	孔	36	2,844	102,384			単-15号 週休有
アンカー筋挿入		本	36	1,675	60,300			単-16号 週休有
注入材		kg	27	1,550	41,850			単-17号 週休有
下地処理	ウォータージェット工法	m2	32	6,496	207,872			単-18号 週休有
コンクリートアンカーボルト設置	横向き	本	20	1,478	29,560			単-19号 週休有
コンクリートアンカーボルト設置	上向き	本	7	1,478	10,346			単-20号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ずれ止め鉄筋	D13　SD345	t	0.004	171,900	687			単-21号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉);養生費有り;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m3	34	31,480	1,070,320			単-22号 週休有
無収縮モルタル		m3	2.6	445,000	1,157,000			単-23号 週休有
コンクリート型枠	型枠の種類一般型枠	m2	40	10,190	407,600			単-24号 週休有
無収縮モルタル型枠	型枠の種類一般型枠	m2	3	10,190	30,570			単-25号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.01	174,800	1,748			単-26号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1.09	172,700	188,243			単-27号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D38	t	2.27	176,900	401,563			単-28号 週休有
ガス圧接	D38+D38	箇所	36	2,522	90,792			単-29号 週休有
フレアー溶接	D19+D19	箇所	72	923	66,456			単-30号 週休有
薄層巻立て工		式	1		10,898,880			
既設コンクリート表面下地処理	ウォータージェット工法	m2	85	6,496	552,160			単-31号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
薄層巻立て	t=57mm	m2	85	94,530	8,035,050			単-32号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ削り	平均はつり厚3cm以下	m2	1.9	5,311	10,090			単-33号 週休有
箱抜き用型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1	10,190	10,190			単-34号 週休有
鉄筋	SD345　D19	t	2.18	174,800	381,064			単-35号 週休有
ガス圧接	D19+D19	箇所	6	657	3,942			単-36号 週休有
フレアー溶接	D19+D19	箇所	152	923	140,296			単-37号 週休有
主鉄筋固定金具	SS400	組	256	1,723	441,088			単-38号 週休有
表面保護工		m2	85	14,570	1,238,450			単-39号 週休有
防水処理工	シリコーン系シール材	m	15	5,770	86,550			単-40号 週休有
底版増厚工		式	1		1,680,036			
下地処理	ウォータージェット工法	m2	40	6,496	259,840			単-41号 週休有
コンクリート削孔	横向き　φ32　340mm	孔	34	1,596	54,264			単-42号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート削孔	下向き　φ23　270mm	孔	60	1,017	61,020			単-43号 週休有
コンクリート削孔	下向き　φ29　390mm	孔	64	1,017	65,088			単-44号 週休有
アンカー筋挿入	横向き	本	34	1,708	58,072			単-45号 週休有
アンカー筋挿入	下向き	本	124	1,442	178,808			単-46号 週休有
注入材		kg	27	1,550	41,850			単-47号 週休有
コンクリート	24-12-20(25)　高炉B	m3	18	31,480	566,640			単-48号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	17	10,190	173,230			単-49号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.08	174,800	13,984			単-50号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25	t	1.2	172,700	207,240			単-51号 週休有
排水施設工		式	1		322,163			
排水施設撤去工・移設工		式	1		22,744			
排水管撤去工		m	8	2,843	22,744			単-52号 週休有

506-k173540-00596-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水施設新設工		式	1		299,419			
排水管設置工		m	10	5,300	53,000			単-53号 週休有
排水管(材料費)		式	1		159,820			内-1号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	20	1,525	30,500			単-54号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格PU-240	m	7	6,834	47,838			単-55号 週休有
端部止水壁コンクリート	18-8-40BB	m3	0.01	39,800	398			単-56号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	0.2	9,193	1,838			単-57号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	kg	0.6	189.4	113			単-58号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	4	1,478	5,912			単-59号 週休有
構造物撤去・復旧工		式	1		5,114,754			
道路付属物撤去工		式	1		104,322			
ガードレール撤去		m	38	1,414	53,732			単-60号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	35	702	24,570			単-61号 週休有
反射鏡撤去		基	1	26,020	26,020			単-62号 週休有
構造物取壊し工		式	1		257,818			
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	1	17,780	17,780			単-63号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	25	8,710	217,750			単-64号 週休有
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	19	709.5	13,480			単-65号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm	m2	40	220.2	8,808			単-66号 週休有
運搬処理工		式	1		108,717			
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	1,462	1,462			単-67号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	1,181	29,525			単-68号 週休有
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,535	5,070			単-69号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	1	3,000	3,000			単-70号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	25	2,580	64,500			単-71号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2	2,580	5,160			単-72号 週休有
水路工		式	1		2,983,960			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	クレーン敷設	m	10	6,983	69,830			単-73号 週休有
プレキャスト擁壁設置	リフトローラ敷設	本	11	30,250	332,750			単-74号 週休有
L型水路(材料費)		式	1		1,617,520			内-2号 週休有
底版コンクリート	24-12-25BB	m3	7	34,360	240,520			単-75号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	4	10,190	40,760			単-76号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.08	189,400	15,152			単-77号 週休有
基礎コンクリート	24-12-25BB	m3	11	34,360	377,960			単-78号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	7	5,183	36,281			単-79号 週休有
鉄筋	鉄筋材料規格・径SD345 D13	t	0.4	189,400	75,760			単-80号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎砕石	基礎材規格再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0;敷厚0.2m	m2	71	1,631	115,801			単-81号 週休有
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	m2	7	5,379	37,653			単-82号 週休有
フィルター材		m3	2	10,760	21,520			単-83号 週休有
敷鉄板	鋼材規格各種;作業区分設置・撤去	m2	3	441.2	1,323			単-84号 週休有
敷鉄板賃料	22×914×1829	枚	2	565	1,130			単-85号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,131,503			
重力式擁壁	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)	m3	14	75,640	1,058,960			単-86号 週休有
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m2	12	4,362	52,344			単-87号 週休有
基礎砕石	基礎材規格再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0;敷厚0.15m	m2	12	1,504	18,048			単-88号 週休有
目地板	目地板の種類瀝青質目地板t=10	m2	0.4	5,379	2,151			単-89号 週休有
防護柵工		式	1		184,345			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無	m	38	3,325	126,350			単-90号 週休有
転落(横断)防止柵	柵高　m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	35	1,657	57,995			単-91号 週休有
反射鏡工		式	1		74,830			
支柱基礎設置	φ89.1×3.2×4400mm　再利用	基	1	50,390	50,390			単-92号 週休有
鏡体設置	ステンレス　丸形　φ800×2面　再利用	基	1	24,440	24,440			単-93号 週休有
舗装工		式	1		183,727			
下層路盤(車道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm	m2	16	650.6	10,409			単-94号 週休有
上層路盤(車道部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	16	944.4	15,110			単-95号 週休有
基層(車道部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,099	49,584			単-96号 週休有
表層(車道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	16	3,018	48,288			単-97号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm	m2	24	990	23,760			単-98号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	24	1,524	36,576			単-99号 週休有
管渠工		式	1		85,532			
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格外圧管1種	m	3	23,400	70,200			単-100号 週休有
基礎コンクリート	18-8-40BB	m3	0.3	33,830	10,149			単-101号 週休有
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	1	5,183	5,183			単-102号 週休有
工事用道路工		式	1		6,260,337			
工事用道路工(設置)		式	1		3,964,768			
土木安定シート敷設		m2	1,030	83.11	85,603			単-103号 週休有
合板	12*900*1800	m2	1,030	984	1,013,520			単-104号 週休有
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	640	248.6	159,104			単-105号 週休有
山土	盛土用（現場渡し）	m3	640	3,060	1,958,400			単-106号 週休有

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11 (0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(盛土部)	法面締固め無し;現場制約無し	m2	100	463.4	46,340			単-107号 週休有
敷砂利	砕石規格C-40;敷厚100mm	m2	690	514	354,660			単-108号 週休有
敷鉄板設置	鋼材規格;作業区分設置	m2	68	227.3	15,456			単-109号 週休有
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚	14	11,640	162,960			単-110号 週休有
敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚	1	7,304	7,304			単-111号 週休有
大型土のう	製作・設置	袋	30	5,210	156,300			単-112号 週休有
アスカーブ取壊し		m2	7	220.2	1,541			単-113号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破砕	m3	0.7	2,535	1,774			単-114号 週休有
殻処分	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.7	2,580	1,806			単-115号 週休有
工事用道路工(撤去)		式	1		2,295,569			
敷砂利撤去		m3	70	341.4	23,898			単-116号 週休有
敷鉄板撤去	鋼材規格;作業区分撤去	m2	68	213.8	14,538			単-117号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	640	341.4	218,496			単-118号 週休有
土木安定シート撤去		m2	1,030	78.87	81,236			単-119号 週休有
耕地復旧		m2	1,030	26.45	27,243			単-120号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	740	2,356	1,743,440			単-121号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	740	135.2	100,048			単-122号 週休有
大型土のう	撤去	袋	30	789.9	23,697			単-123号 週休有
現場発生品運搬	廃プラ	t	0.18	12,050	2,169			単-124号 週休有
廃プラ処分		t	0.18	76,000	13,680			単-125号 週休有
ｱｽｶｰﾌﾞ	材料種類細粒度ｱｽｺﾝ(13);断面積215cm2以上235cm2未満	m	33	1,428	47,124			単-126号 週休有
固結工		式	1		25,694,109			
薬液注入工(二重管ダブルパッカー工法)		式	1		25,694,109			

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
削孔		本	158	78,260	12,365,080			単-127号 週休有
一次注入		本	158	9,550	1,508,900			単-128号 週休有
二次注入		本	158	45,110	7,127,380			単-129号 週休有
注入設備据付・解体		現場	2	940,200	1,880,400			単-130号 週休有
配水汚泥土処理費		日	55	36,600	2,013,000			単-131号 週休有
足場	単管足場	掛m2	60	4,790	287,400			単-132号 週休有
コンクリート削孔	φ125×150	孔	73	7,013	511,949			単-133号 週休有
土留仮締切工		式	1		11,631,150			
土留仮締切工(設置)		式	1		10,634,964			
ライナープレート組立		m	4	362,400	1,449,600			単-134号 週休有
ライナープレート材料費		式	1		7,525,377			内-3号 週休有
支保工材設置		t	4.3	35,200	151,360			単-135号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保工材賃料		t	3.4	41,580	141,372			単-136号 週休有
切梁受け金具	スルーサーP　H25-OP 相当品	個	16	47,280	756,480			単-137号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置		本	64	1,626	104,064			単-138号 週休有
コンクリート	18-8-40	m3	8	30,940	247,520			単-139号 週休有
型枠		m2	10	10,190	101,900			単-140号 週休有
底版コンクリート	18-8-40	m3	5	30,940	154,700			単-141号 週休有
底版型枠		m2	0.5	5,183	2,591			単-142号 週休有
土留仮締切工(撤去)		式	1		996,186			
ライナープレート解体		m	3	181,200	543,600			単-143号 週休有
支保工材撤去		t	4.1	21,070	86,387			単-144号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類スクラップ	t	13.78	17,220	237,291			単-145号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	8	8,710	69,680			単-146号 週休有

506-k173540-00596-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（2）－1

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	1,181	9,448			単-147号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	8	2,580	20,640			単-148号 週休有
表面保護工		m2	2	14,570	29,140			単-149号 週休有
水路瀬替え工		式	1		2,007,206			
瀬替工		式	1		959,716			
水路底コンクリート	18-8-40	m3	0.7	33,830	23,681			単-150号 週休有
保護コンクリート	18-8-40	m3	2	40,040	80,080			単-151号 週休有
大型土のう	製作	袋	37	6,236	230,732			単-152号 週休有
大型土のう	設置	袋	93	1,655	153,915			単-153号 週休有
大型土のう	撤去	袋	37	789.9	29,226			単-154号 週休有
土のう積	仕拵・積立・撤去	袋	207	1,053	217,971			単-155号 週休有
土のう積	積立	袋	321	246.5	79,126			単-156号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品運搬	廃プラ	t	0.09	12,050	1,084			単-157号 週休有
廃プラ処分		t	0.09	76,000	6,840			単-158号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40	2,356	94,240			単-159号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	40	135.2	5,408			単-160号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	3	8,710	26,130			単-161号 週休有
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	1,181	3,543			単-162号 週休有
殻処分	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	3	2,580	7,740			単-163号 週休有
仮排水工(設置)		式	1		1,022,800			
仮排水路	ポリエチレン製U字溝：1200×700×2000	m	10	96,260	962,600			単-164号 週休有
高密度ポリエチレン管	作業区分据付;管種別直管;管径50～150mm	m	20	1,450	29,000			単-165号 週休有
フィルター材		m3	3	10,400	31,200			単-166号 週休有
仮排水工(撤去)		式	1		24,690			

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	橋梁保全工事	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮排水路撤去	ポリエチレン製U字溝：1200×700×2000	m	10	2,155	21,550			単-167号 週休有
高密度ポリエチレン管	作業区分撤去;管種別直管;管径50～150mm	m	20	157	3,140			単-168号 週休有
仮設工		式	1		16,185,955			
水替工		式	1		535,955			
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量0以上40(m3/h)未満;排水方法作業時排水	式	1		535,955			内-4号 週休有
交通管理工		式	1		15,650,000			
交通誘導警備員		式	1	15,650,000	15,650,000			単-169号 週休有
直接工事費		式	1		85,811,981			
共通仮設		式	1		13,951,775			
共通仮設費		式	1		811,775			
運搬費		式	1		204,512			
仮設材運搬費	搬入	t	16.7	6,160	102,872			単-170号 週休有

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材運搬費	搬出	t	16.5	6,160	101,640			単-171号 週休有
事業損失防止施設費		式	1		186,213			
水質試験(分析)	水素イオン濃度(ph)	検体	98	590	57,820			単-172号 週休有
観測井戸設置工		式	1		128,393			内-5号 週休有
技術管理費		式	1		421,050			
鉄筋探査工		式	1		421,050			内-6号 週休有
共通仮設費（率計上） 85,940,374×15.29%		式	1		13,140,000			
純工事費		式	1		99,763,756			
現場管理費 99,705,936×49.21%		式	1		49,065,000			
工事原価		式	1		148,828,756			
一般管理費等 148,770,936×（16.24%＋ 0.04%）		式	1		24,219,537			
スクラップH1		式	1		-21,483			

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11(0)

設計内訳書

工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事	当　初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スクラップH3		式	1		-249,810			
工事価格		式	1		172,777,000			
消費税相当額 172,777,000×10%		式	1		17,277,700			
工事費計		式	1		190,054,700			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	橋梁保全工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	85,998,194	
4	直接工事費	85,811,981	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	186,213	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	123,366	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	57,820	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	57,820	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	85,940,374	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	85,817,008	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	10.6%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	15.29%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	13,140,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	13,140,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	85,811,981	
35	直接工事費	85,811,981	
36	非対象額計（－）	123,366	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	123,366	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ） 単独（追加工事）	85,688,615	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）	1.01%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）	1.01%	
53	計上額 単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	811,775	
58	運搬費	204,512	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	186,213	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	421,050	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	13,951,775	

現場管理費

1	主たる工種	橋梁保全工事	
2	単独（追加工事）純工事費	99,763,756	
3	単独（追加工事） 直接工事費	85,811,981	
4	単独（追加工事） 共通仮設費	13,951,775	
5	非対象額計（－）	57,820	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	57,820	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）	99,705,936	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費	99,582,570	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）	39.06%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	49.21%	週休２日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）	49,065,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	49,065,000	

一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更
発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

1	工事原価	148,828,756	
2	純工事費	99,763,756	
3	現場管理費	49,065,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	57,820	
7	管理費区分９	57,820	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	148,770,936	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	148,647,570	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	16.24%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	148,770,936	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　59,508 円
24	一般管理費等 率（補正後）	16.28%	
25	計上額　単独（追加工事）	24,219,537	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	24,219,537	

一式当たり内訳書

第1号内訳書　排水管(材料費)

単価適用年月日　令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日　令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制　1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－１００	m	6	1,320	7,920			Z005002006 管理費区分 無
排水加工管L1	VPφ100　スリーブ付き	本	1	53,160	53,160			Y000800001-001 管理費区分 無
排水加工管L2	同上	本	1	52,660	52,660			Y000800001-002 管理費区分 無
排水管支持金具S1		組	1	15,060	15,060			Y000800009-001 管理費区分 無
排水管支持金具S2		組	1	15,260	15,260			Y000800009-002 管理費区分 無
排水管支持金具S3		組	1	15,760	15,760			Y000800009-003 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	排水管(材料費)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
合 計					159,820			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	L型水路(材料費)	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路	900×2000	本	2	62,320	124,640			Y000800004-001 管理費区分 無
L型水路	900×2000 リフトローラ仕様	本	4	71,190	284,760			Y000800004-002 管理費区分 無
L型水路	900×1499/1411 リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-003 管理費区分 無
L型水路	900×1627/1539 リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-004 管理費区分 無
L型水路	900×1749/1651 リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-005 管理費区分 無
L型水路	900×1891/1793	本	1	93,460	93,460			Y000800004-006 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	L型水路(材料費)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路	900×798/870　リフトローラ仕様	本	1	85,420	85,420			Y000800004-007 管理費区分 無
L型水路	900×1020/1032　管渠用加工有	本	1	116,700	116,700			Y000800004-008 管理費区分 無
L型水路	900×1382/1310　リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-009 管理費区分 無
L型水路	900×1113/1101	本	1	93,460	93,460			Y000800004-010 管理費区分 無
L型水路	900×794/882　リフトローラ仕様	本	1	85,420	85,420			Y000800004-011 管理費区分 無
L型水路	900×922/1010　リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-012 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	L型水路(材料費)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型水路	900×952/1050　リフトローラ仕様	本	1	106,700	106,700			Y000800004-013 管理費区分 無
L型水路	900×1095/1193	本	1	93,460	93,460			Y000800004-014 管理費区分 無
合　計					1,617,520			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ライナープレート材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1,000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コの字	2.7×3808×9029×3808	m	1	381,900	381,900			Y000800000-009 管理費区分 無
補強リング	H-150×3808×9029×3808	R	1	337,800	337,800			Y000800000-010 管理費区分 無
短形	2.7×7145×9029	m	2	743,700	1,487,400			Y000800000-011 管理費区分 無
補強リング	H-150×7145×9029	R	5	659,600	3,298,000			Y000800000-012 管理費区分 無
コの字	2.7×3023×7145×3023	m	0.5	307,800	153,900			Y000800000-013 管理費区分 無
補強リング	H-150×3023×7145×3023	R	1	268,100	268,100			Y000800000-014 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	ライナープレート材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1,000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コの字	2.7×2709×7145×2709	m	0.5	294,400	147,200			Y000800000-015 管理費区分 無
補強リング	H-150×2709×7145×2709	R	1	257,400	257,400			Y000800000-016 管理費区分 無
パッキング	13.0×50×510	P	150	1,480	222,000			Y000800000-017 管理費区分 無
パッキング	13.0×50×2000	P	203	4,736	961,408			Y000800000-018 管理費区分 無
パッキング	9.0×15×50	P	63	163	10,269			Y000800000-019 管理費区分 無
合　計					7,525,377			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去		箇所	1	93,560	93,560			WB252320 管理費区分 無 単-331号
ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	43.5	10,170	442,395			WB252310 管理費区分 無 単-332号
合　計					535,955			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	観測井戸設置工					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
観測井戸設置工		m	5.8	898.8	5,213			WYB00038 管理費区分 無 単-338号
土質ノンコアボーリング	φ66　砂質土	m	1.5	15,900	23,850			WYB00039 管理費区分 無 単-339号
土質ノンコアボーリング	φ66　礫及び土砂	m	3.3	30,100	99,330			WYB00040 管理費区分 無 単-340号
合　計					128,393			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	鉄筋探査工	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査工	橋脚柱間詰め工　下向き	m2	3.6	6,916	24,897			WYB00014 管理費区分 無 単-341号
鉄筋探査工	底板増厚工　横向き	m2	2.7	9,960	26,892			WYB00015 管理費区分 無 単-342号
鉄筋探査工	底板増厚工　下向き	m2	26.7	13,830	369,261			WYB00016 管理費区分 無 単-343号
合　計					421,050			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月16日 令和 7年 6月16日 1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	317.1
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝有り：	m3	1	317.1	317.1	CB210030 管理費区分 無 単-173号
計					317.1	
単価					317.1	円／m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	538.9
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り：	m 3	1	538.9	538.9	CB210030 管理費区分 無 単-174号
計					538.9	
単価					538.9	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-175号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	10,360
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝現場制約あり：	m 3	1	10,360	10,360	CB210030 管理費区分 無 単-176号
計					10,360	
単価					10,360	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,055
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m 3	1	2,055	2,055	CB210410 管理費区分 無 単-177号
計					2,055	
単価					2,055	円／m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,310
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m 3	1	3,310	3,310	CB210410 管理費区分 無 単-178号
計					3,310	
単価					3,310	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,052
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	4,052	4,052	CB210410 管理費区分 無 単-179号
計					4,052	
単価					4,052	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m 2	1	493	493	CB210080 管理費区分 無 単-180号
計					493	
単価					493	円／m2

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込(ﾙｰｽﾞ)	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込 (ルーズ)	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m 3	1	248	248	CB210020 管理費区分 無 単-181号
計					248	
単価					248	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価 2,356
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-182号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価 135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理					

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-183号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削補助機械搬入搬出	単位	回	数量	1	単価	46,810
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削補助機械搬入搬出	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準：	回	1	46,810	46,810	CB210070 管理費区分 無 単-184号
計					46,810	
単価					46,810	円／回

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	3,623
規格	手摺先行型枠組足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準：	掛m 2	1	3,623	3,623	CB435830 管理費区分 無 単-185号
計					3,623	
単価					3,623	円／掛m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	5,355
規格	単管足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝必要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛ｍ２	1	5,355	5,355	WB252110 管理費区分 無 単-186号
計					5,355	
単価					5,355	円／掛m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	2,844
規格	φ48　770mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝600mm以上800mm未満：	孔	1	2,844	2,844	CB224420 管理費区分 無 単-187号
計					2,844	
単価					2,844	円／孔

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入	単位	本	数量	1	単価	1,675
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mmを超え40mm以下：削孔方向＝ド方向：	本	1	1,675	1,675	CB435940 管理費区分 無 単-188号
計					1,675	
単価					1,675	円／本

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材	単位	kg	数量	1	単価	1,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材(材料費)		kg	1	1,550	1,550	WYB00005 管理費区分 無 単-189号
計					1,550	
単価					1,550	円／kg

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	6,496
規格	ウォータージェット工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）	施工規模加算率＝300m2未満；時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）：	m2	1	6,496	6,496	WB813310 管理費区分 無 単-190号
計					6,496	
単価					6,496	円／m2

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,478	1,478	CB473310 管理費区分 無 単-191号
計					1,478	
単価					1,478	円／本

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格	上向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,478	1,478	CB473310 管理費区分 無 単-192号
計					1,478	
単価					1,478	円／本

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ずれ止め鉄筋	単位	t	数量	1	単価	171,900
規格	D13　SD345						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	1	171,900	171,900	WB810010 管理費区分 無 単-193号
計					171,900	
単価					171,900	円／t

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉);養生費有り;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	31,480	31,480	CB240010 管理費区分 無 単-194号
計					31,480	
単価					31,480	円／m3

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル	単位	m3	数量	1	単価	445,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル工		m3	1	220,000	220,000	WYB00001 管理費区分 無 単-195号
無収縮モルタル（材料費）		m3	1	225,000	225,000	YAZ1009001-001 管理費区分 無
計					445,000	
単価					445,000	円／m3

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-196号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-197号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	174,800
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	174,800	174,800	WB810010 管理費区分 無 単-198号
計					174,800	
単価					174,800	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	172,700
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	172,700	172,700	WB810010 管理費区分 無 単-199号
計					172,700	
単価					172,700	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	176,900
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D38						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D38：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	176,900	176,900	WB810010 管理費区分 無 単-200号
計					176,900	
単価					176,900	円／t

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接	単位	箇所	数量	1	単価	2,522
規格	D38+D38						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	規格・仕様＝D38＋D38：施工規模＝100箇所未満：夜間作業補正＝無：	箇所	1	2,522	2,522	WB810110 管理費区分 無 単-201号
計					2,522	
単価					2,522	円／箇所

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	923
規格	D19+D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D19+D19	箇所	1	923	923	WYB00002 管理費区分 無 単-202号
計					923	
単価					923	円／箇所

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設コンクリート表面下地処理	単位	m2	数量	1	単価	6,496
規格	ウォータージェット工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）	施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）：	m 2	1	6,496	6,496	WB813310 管理費区分 無 単-190号
計					6,496	
単価					6,496	円／m2

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薄層巻立て	単位	m2	数量	1	単価	94,530
規格	t=57mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付工	t=57mm	m2	1	94,530	94,530	WYB00003 管理費区分 無 単-203号
計					94,530	
単価					94,530	円／m2

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ削り	単位	m2	数量	1	単価	5,311
規格	平均はつり厚3cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚＝3cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	5,311	5,311	CB224250 管理費区分 無 単-204号
計					5,311	
単価					5,311	円／m2

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	箱抜き用型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-205号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	174,800
規格	SD345　D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	174,800	174,800	WB810010 管理費区分 無 単-198号
計					174,800	
単価					174,800	円／t

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接	単位	箇所	数量	1	単価	657
規格	D19+D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	規格・仕様＝D19＋D19；施工規模＝100箇所未満；夜間作業補正＝無；	箇所	1	657	657	WB810110 管理費区分 無 単-206号
計					657	
単価					657	円／箇所

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	923
規格	D19+D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接	D19+D19	箇所	1	923	923	WYB00004 管理費区分 無 単-207号
計					923	
単価					923	円／箇所

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主鉄筋固定金具	単位	組	数量	1	単価	1,723
規格	SS400						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主筋固定工		箇所	1	1,723	1,723	WYB00028 管理費区分 無 単-208号
計					1,723	
単価					1,723	円／組

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面保護工		m2	1	14,570	14,570	WYB00030 管理費区分 無 単-209号
計					14,570	
単価					14,570	円／m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水処理工	単位	m	数量	1	単価	5,770
規格	シリコーン系シール材						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防水処理工	シリコン系シーリング	m	1	5,770	5,770	WYB00029 管理費区分 無 単-210号
計					5,770	
単価					5,770	円／m

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下地処理	単位	m2	数量	1	単価	6,496
規格	ウォータージェット工法						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）	施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）：	m2	1	6,496	6,496	WB813310 管理費区分 無 単-190号
計					6,496	
単価					6,496	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	1,596
規格	横向き　φ32　340mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機）	削孔深さ＝300mm以上400mm未満：	孔	1	1,596	1,596	CB224420 管理費区分 無 単-211号
計					1,596	
単価					1,596	円／孔

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	下向き　φ23　270mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	1,017	1,017	CB224410 管理費区分 無 単-212号
計					1,017	
単価					1,017	円／孔

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	下向き　φ29　390mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	削孔深さ＝200mm以上400mm以下：	孔	1	1,017	1,017	CB224410 管理費区分 無 単-213号
計					1,017	
単価					1,017	円／孔

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入	単位	本	数量	1	単価	1,708
規格	横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝横方向 ：	本	1	1,708	1,708	CB435940 管理費区分 無 単-214号
計					1,708	
単価					1,708	円／本

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー筋挿入	単位	本	数量	1	単価	1,442
規格	下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカー	適用ｱﾝｶｰ材径＝25mm以下：削孔方向＝下方向 ：	本	1	1,442	1,442	CB435940 管理費区分 無 単-215号
計					1,442	
単価					1,442	円／本

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材	単位	kg	数量	1	単価	1,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材		kg	1	1,550	1,550	WYB00006 管理費区分 無 単-216号
計					1,550	
単価					1,550	円／kg

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	24-12-20(25)　高炉B						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	31,480	31,480	CB240010 管理費区分 無 単-217号
計					31,480	
単価					31,480	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m２	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-218号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	174,800
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	174,800	174,800	WB810010 管理費区分 無 単-198号
計					174,800	
単価					174,800	円／t

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	172,700
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D16～25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合20%以上40%未満：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	172,700	172,700	WB810010 管理費区分 無 単-199号
計					172,700	
単価					172,700	円／t

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管撤去工	単位	m	数量	1	単価	2,843
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管撤去工		m	1	2,843	2,843	WYB00007 管理費区分 無 単-219号
計					2,843	
単価					2,843	円／m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管設置工	単位	m	数量	1	単価	5,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置	足場の有無＝有り：	m	1	5,300	5,300	CB473320 管理費区分 無 単-220号
計					5,300	
単価					5,300	円／m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	単位	本	数量	1	単価	1,525
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,525	1,525	CB473310 管理費区分 無 単-221号
計					1,525	
単価					1,525	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	6,834
規格	U型側溝規格PU-240						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝240 240×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.44m3/10m：	m	1	6,834	6,834	WB821410 管理費区分 無 単-222号
計					6,834	
単価					6,834	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	端部止水壁コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,800
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	39,800	39,800	CB240010 管理費区分 無 単-223号
計					39,800	
単価					39,800	円／m3

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,193
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m 2	1	9,193	9,193	CB240210 管理費区分 無 単-224号
計					9,193	
単価					9,193	円／m2

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	kg	数量	1,000	単価	189.4
規格	鉄筋材料規格･径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,400	189,400	WB810010 管理費区分 無 単-225号
計					189,400	
単価					189.4	円／kg

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,478	1,478	CB473310 管理費区分 無 単-226号
計					1,478	
単価					1,478	円／本

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガードレール撤去	単位	m	数量	1	単価	1,414
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	施工区分＝土中建込・標準型；規格・仕様＝Gr－C－4E；夜間作業の補正＝無；時間的制約を受ける場合の補正＝無；	m	1	1,414	1,414	WB810530 管理費区分 無 単-227号
計					1,414	
単価					1,414	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	単位	m	数量	1	単価	702
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝コンクリート建込；防護柵種類＝ビーム式・パネル式；支柱間隔＝3m；時間的制約を受ける場合の補正＝無；夜間作業の補正＝無；	m	1	702	702	WB810770 管理費区分 無 単-228号
計					702	
単価					702	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	反射鏡撤去	単位	基	数量	1	単価	26,020
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反射鏡支柱・基礎撤去		基	1	20,420	20,420	WYB00008 管理費区分 無 単-229号 Z1
反射鏡鏡体撤去		基	1	5,600	5,600	WYB00009 管理費区分 無 単-230号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					26,020	
単価					26,020	円／基

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	17,780
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m３	1	17,780	17,780	WB824010 管理費区分 無 単-231号
計					17,780	
単価					17,780	円／m3

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,710	8,710	WB824010 管理費区分 無 単-232号
計					8,710	
単価					8,710	円／m3

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.5	709.5	CB430510 管理費区分 無 単-233号
計					709.5	
単価					709.5	円／m

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚10cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-234号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,462
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	1,462	1,462	CB227010 管理費区分 無 単-235号
計					1,462	
単価					1,462	円／m3

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,181	1,181	CB227010 管理費区分 無 単-236号
計					1,181	
単価					1,181	円／m3

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,535	2,535	CB227010 管理費区分 無 単-237号
計					2,535	
単価					2,535	円／m3

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	3,000	3,000	WB020051 管理費区分 T 単-238号
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-239号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-240号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	6,983
規格	クレーン敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト擁壁設置	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ＝1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：	m	1	6,983	6,983	CB222110 管理費区分 無 単-241号
計					6,983	
単価					6,983	円／m

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	本	数量	1	単価	30,250
規格	リフトローラ敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
リフト台車によるプレキャストコンクリート運搬・据付（土地改良）	製品区分＝L形ブロック：平均搬送距離＝50m以下：リフト台車の規格＝ハング式6t：材料の質量区分＝10.0t／本以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	本	1	30,250	30,250	DB105080 管理費区分 無 単-242号
計					30,250	
単価					30,250	円／本

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,360
規格	24-12-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	34,360	34,360	CB240010 管理費区分 無 単-243号
計					34,360	
単価					34,360	円／m3

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-244号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	189,400
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,400	189,400	WB810010 管理費区分 無 単-225号
計					189,400	
単価					189,400	円／t

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,360
規格	24-12-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25 (20) (高炉) ：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	34,360	34,360	CB240010 管理費区分 無 単-245号
計					34,360	
単価					34,360	円／m3

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-246号
計					5,183	
単価					5,183	円／m2

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	189,400
規格	鉄筋材料規格・径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1	189,400	189,400	WB810010 管理費区分 無 単-225号
計					189,400	
単価					189,400	円／t

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,631
規格	基礎材規格再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0;敷厚0.2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,631	1,631	CB221110 管理費区分 無 単-247号
計					1,631	
単価					1,631	円／m2

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格	目地板の種類遮青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝遮青質目地板t=10：	m 2	1	5,379	5,379	CB224710 管理費区分 無 単-248号
計					5,379	
単価					5,379	円／m2

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝単粒度砕石 4号 30-20：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	10,760	10,760	CB222780 管理費区分 無 単-249号
計					10,760	
単価					10,760	円／m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	441.2
規格	鋼材規格各種:作業区分設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m 2	1	441.2	441.2	WB253610 管理費区分 無 単-250号
計					441.2	
単価					441.2	円／m2

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	565
規格	22×914×1829						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝12日：整備費の有無＝有：	枚	1	565	565	WB253630 管理費区分 無 単-251号
計					565	
単価					565	円／枚

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	75,640
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝1mを超え2m未満：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し；養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し；	m3	1	75,640	75,640	CB226320 管理費区分 無 単-252号
計					75,640	
単価					75,640	円／m3

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	4,362
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：施工区分＝ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無＝無し：生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝10m3/100m2：目地材の有無＝有り；	m2	1	4,256	4,256	WB240730 管理費区分 無 単-253号 Z1
養生工	対象構造物＝防草ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	1	106	106	WB240740 管理費区分 無 単-254号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,362	
単価					4,362	円／m2

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	1,504
規格	基礎材規格再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0;敷厚0.15m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	1,504	1,504	CB221110 管理費区分 無 単-255号
計					1,504	
単価					1,504	円／m2

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格	目地板の種類瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝瀝青質目地板t=10：	m 2	1	5,379	5,379	CB224710 管理費区分 無 単-256号
計					5,379	
単価					5,379	円／m2

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	単位	m	数量	1	単価	3,325
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)塗装品 Gr-C-4E;施工規模21m以上50m未満;曲線部補正無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無 無 加算無し	m	1	3,325	3,325	WYB00010 管理費区分 無 単-257号
計					3,325	
単価					3,325	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵	単位	m	数量	1	単価	1,657
規格	柵高　m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	1	1,657	1,657	WYB00017 管理費区分 無 単-258号
計					1,657	
単価					1,657	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱基礎設置	単位	基	数量	1	単価	50,390
規格	φ89.1×3.2×4400mm　再利用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱基礎設置	φ89.1×3.2×4400mm	基	1	50,390	50,390	WYB00011 管理費区分 無 単-259号
計					50,390	
単価					50,390	円／基

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡体設置	単位	基	数量	1	単価	24,440
規格	ステンレス　丸形　φ800×2面　再利用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置	ステンレス　丸形　φ800×2面	基	1	24,440	24,440	WYB00012 管理費区分 無 単-260号
計					24,440	
単価					24,440	円／基

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	650.6
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	650.6	650.6	CB410030 管理費区分 無 単-261号
計					650.6	
単価					650.6	円／m2

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	944.4
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m 2	1	944.4	944.4	CB410040 管理費区分 無 単-262号
計					944.4	
単価					944.4	円／m2

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	3,099
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,099	3,099	CB410240 管理費区分 無 単-263号
計					3,099	
単価					3,099	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道部)	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,018	3,018	CB410260 管理費区分 無 単-264号
計					3,018	
単価					3,018	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	990
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚120mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) =120mm : 施工区分 =1層施工 : 材料=再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	990	990	CB410031 管理費区分 無 単-265号
計					990	
単価					990	円／m2

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	1,524
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (歩道部)	平均幅員=1.4m以上 : 1層当平均仕上厚 70mm 以下=30mm : 材料=再生密粒度アスコン (13) : 瀝青材料種類=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 : 費用の内訳=全ての費用 :	m 2	1	1,524	1,524	CB410261 管理費区分 無 単-266号
計					1,524	
単価					1,524	円／m2

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	単位	m	数量	1	単価	23,400
規格	管規格外圧管1種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝90°巻き：基礎砕石の有無＝無し：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	23,400	23,400	CB222860 管理費区分 無 単-267号
計					23,400	
単価					23,400	円／m

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,830
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	33,830	33,830	CB240010 管理費区分 無 単-268号
計					33,830	
単価					33,830	円／m3

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	型枠の種類…一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-269号
計					5,183	
単価					5,183	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定シート敷設	単位	m2	数量	1	単価	83.11
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝敷設：	m 2	1	83.11	83.11	DB115260 管理費区分 無 単-270号
計					83.11	
単価					83.11	円／m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板	単位	m2	数量	1	単価	984
規格	12*900*1800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
合板	12*900*1800	m2	1	984	984	YAZ1009004-001 管理費区分 無
計					984	
単価					984	円／m2

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	248.6
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m３	1	248.6	248.6	CB210510 管理費区分 無 単-271号
計					248.6	
単価					248.6	円／m3

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	3,060
規格	盛土用（現場渡し）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山土	盛土用（現場渡し）	m3	1.2	2,550	3,060	ZA10030420 管理費区分 無
計					3,060	
単価					3,060	円／m3

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	463.4
規格	法面締固め無し;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	463.4	463.4	CB220010 管理費区分 無 単-272号
計					463.4	
単価					463.4	円／m2

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	敷砂利	単位	m2	数量	1	単価	514
規格	砕石規格C-40;敷厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クラッシャーラン	C－40	m3	0.1	5,000	500	Z002120003 管理費区分 無
整地	作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し：	m3	0.1	139.1	13.91	CB210610 管理費区分 無 単-273号
計					513.91	
単価					514	円／m2

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置	単位	m2	数量	1	単価	227.3
規格	鋼材規格;作業区分設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置：	m2	1	227.3	227.3	WB253610 管理費区分 無 単-274号
計					227.3	
単価					227.3	円／m2

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	11,640
規格	22×1524×3048						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝286日：整備費の有無＝有；	枚	1	11,640	11,640	WB253630 管理費区分 無 単-275号
計					11,640	
単価					11,640	円／枚

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	7,304
規格	22×1219×2438						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝286日：整備費の有無＝有；	枚	1	7,304	7,304	WB253630 管理費区分 無 単-276号
計					7,304	
単価					7,304	円／枚

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	5,210
規格	製作・設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	5,210	5,210	WB252730 管理費区分 無 単-277号
計					5,210	
単価					5,210	円／袋

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ取壊し	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1	220.2	220.2	CB430310 管理費区分 無 単-278号
計					220.2	
単価					220.2	円／m2

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	殻種別舗装版破砕						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以ド）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	2,535	2,535	CB227010 管理費区分 無 単-279号
計					2,535	
単価					2,535	円／m3

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-240号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	敷砂利撤去	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m 3	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-280号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	敷鉄板撤去	単位	m2	数量	1	単価	213.8
規格	鋼材規格;作業区分撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝撤去：	m 2	1	213.8	213.8	WB253610 管理費区分 無 単-281号
計					213.8	
単価					213.8	円／m2

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m３	1	341.4	341.4	CB210100 管理費区分 無 単-282号
計					341.4	
単価					341.4	円／m3

1次単価表

単-119号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定シート撤去	単位	m2	数量	1	単価	78.87
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	施工区分＝撤去：	m２	1	78.87	78.87	DB115260 管理費区分 無 単-283号
計					78.87	
単価					78.87	円／m2

1次単価表

単-120号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧	単位	m2	数量	1	単価	26.45
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耕地復旧（耕起）（土地改良）	石樂、雑物除去＝無し：	m 2	1	26.45	26.45	DB114030 管理費区分 無 単-284号
計					26.45	
単価					26.45	円／m2

1次単価表

単-121号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m 3	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-285号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-122号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-286号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-123号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	789.9
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	袋	1	789.9	789.9	WB252730 管理費区分 無 単-287号
計					789.9	
単価					789.9	円／袋

三重県　県土整備部

1次単価表

単-124号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	12,050
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID無＝24.0km以下：	t	1	12,050	12,050	CB010410 管理費区分 無 単-288号
計					12,050	
単価					12,050	円／t

1次単価表

単-125号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ処分	単位	t	数量	1	単価	76,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	76,000	76,000	WB020052 管理費区分 T 単-289号
計					76,000	
単価					76,000	円／t

1次単価表

単-126号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｱｽｶｰﾌﾞ	単位	m	数量	1	単価	1,428
規格	材料種類細粒度ｱｽｺﾝ(13);断面積215cm2以上235cm2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ	断面積＝215cm2以上235cm2未満：材料＝再生細粒度アスコン（１３）：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m	1	1,428	1,428	CB410330 管理費区分 無 単-290号
計					1,428	
単価					1,428	円／m

1次単価表

単-127号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	削孔	単位	本	数量	1	単価	78,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ダブルパッカー工法　(削孔工)	セット数＝1セット；レキ質土の削孔長（実数人力）＝3.289m：砂質土の削孔長（実数人力）＝1.478m：粘性土の削孔長（実数入力）＝0m：土被り長（L2）（実数入力）＝2.13m： ：	本	1	78,260	78,260	WB223720 管理費区分 無 単-291号
計					78,260	
単価					78,260	円／本

1次単価表

単-128号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	一次注入	単位	本	数量	1	単価	9,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ダブルパッカー工法 （一次注入）	土被り長（L2）（実数入力）＝2.13m：1本当り注入量（Qp1）（実数入力）＝156.2L/本：特許料の有無＝無：	本	1	9,550	9,550	WB223730 管理費区分 無 単-292号
計					9,550	
単価					9,550	円／本

1次単価表

単-129号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二次注入	単位	本	数量	1	単価	45,110
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ダブルパッカー工法 （二次注入）	注入材種別＝溶液型無機系：土被り長（L2）（実数入力）＝2.13m：1本当り注入量（Qp2）（実数入力）＝430.2L/本：水ガラス積算流量計の有無＝無：特許料の有無＝無：	本	1	45,110	45,110	WB223740 管理費区分 無 単-293号
計					45,110	
単価					45,110	円／本

1次単価表

単-130号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体	単位	現場	数量	1	単価	940,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入設備据付・解体	注入方式＝二重管ダブルパッカー工法（削孔）：セット数＝1セット：	現場	1	263,300	263,300	WB223750 管理費区分 無 単-294号 Z1
注入設備据付・解体	注入方式＝二重管ダブルパッカー工法（注入）：セット数＝4セット：	現場	1	676,900	676,900	WB223750 管理費区分 無 単-295号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					940,200	
単価					940,200	円／現場

1次単価表

単-131号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	配水汚泥土処理費	単位	日	数量	1	単価	36,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水汚泥土処理		日	1	36,600	36,600	WB223770 管理費区分 無 単-296号
計					36,600	
単価					36,600	円／日

1次単価表

単-132号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場	単位	掛m2	数量	1	単価	4,790
規格	単管足場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m２	1	4,790	4,790	WB252110 管理費区分 無 単-297号
計					4,790	
単価					4,790	円／掛m2

三重県　県土整備部

1次単価表

単-133号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔	単位	孔	数量	1	単価	7,013
規格	φ125×150						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝110mm以上128mm未満：削孔深さ＝50mm以上200mm未満：	孔	1	7,013	7,013	CB224430 管理費区分 無 単-298号
計					7,013	
単価					7,013	円／孔

三重県　県土整備部

1次単価表

単-134号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート組立	単位	m	数量	1	単価	362,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート組立		m	1	362,400	362,400	WYB00032 管理費区分 無 単-299号
計					362,400	
単価					362,400	円／m

1次単価表

単-135号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工材設置	単位	t	数量	1	単価	35,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝設置：火打ブロックの有無＝無： ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0 ）：	t	1	35,200	35,200	WB251930 管理費区分 無 単-300号
計					35,200	
単価					35,200	円／t

1次単価表

単-136号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工材賃料	単位	t	数量	1	単価	41,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
山留材賃料	火打ブロックの有無＝無：主部材供用日数（実数入力）＝111日：主部材修理費及び損耗費の計上＝有：鋼製山留材整備費（主部材）（実数）＝4,700円：副部材A供用日数（実数入力）＝111日：副部材A修理費及び損耗費の計上＝有：鋼製山留材部品整備費（副A）（実）＝9,400円：副部材B修理費及び損耗費の計上＝有：不足分弁償金（新品）（副B）（実）＝300,000円：山留材1現場での使用回数（実数）＝1回/現場：	t	1	41,580	41,580	WB251910 管理費区分 無 単-301号
計					41,580	
単価					41,580	円／t

1次単価表

単-137号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁受け金具	単位	個	数量	1	単価	47,280
規格	スルーサーP　H25-OP相当品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁受け金具設置		個	1	2,780	2,780	WYB00034 管理費区分 無 単-302号
スルーサーP	H25-OP相当品	個	1	44,500	44,500	YAZ1032001-001 管理費区分 無
計					47,280	
単価					47,280	円／個

1次単価表

単-138号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	単位	本	数量	1	単価	1,626
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートアンカーボルト設置	足場の有無＝有り：	本	1	1,626	1,626	CB473310 管理費区分 無 単-303号
計					1,626	
単価					1,626	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-139号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,940
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1	30,940	30,940	CB240010 管理費区分 無 単-304号
計					30,940	
単価					30,940	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-140号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	1	10,190	10,190	CB240210 管理費区分 無 単-305号
計					10,190	
単価					10,190	円／m2

1次単価表

単-141号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,940
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	30,940	30,940	CB240010 管理費区分 無 単-306号
計					30,940	
単価					30,940	円／m3

1次単価表

単-142号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底版型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し ｺﾝｸﾘｰﾄ：	m 2	1	5,183	5,183	CB240210 管理費区分 無 単-307号
計					5,183	
単価					5,183	円／m2

1次単価表

単-143号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート解体	単位	m	数量	1	単価	181,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ライナープレート解体		m	1	181,200	181,200	WYB00033 管理費区分 無 単-308号
計					181,200	
単価					181,200	円／m

1次単価表

単-144号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保工材撤去	単位	t	数量	1	単価	21,070
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置・撤去	作業区分＝撤去：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	1	21,070	21,070	WB251930 管理費区分 無 単-309号
計					21,070	
単価					21,070	円／t

1次単価表

単-145号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	17,220
規格	発生材種類スクラップ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：DID区間の有無＝有り：片道運搬距離（km）DID有＝11.5km以下：	t	1	6,884	6,884	CB010410 管理費区分 無 単-310号 Z1
現場発生品及び支給品積込・荷卸	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t：	t	1	10,330	10,330	CB010420 管理費区分 無 単-311号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,220	
単価					17,220	円／t

1次単価表

単-146号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：	m３	1	8,710	8,710	WB824010 管理費区分 無 単-232号
計					8,710	
単価					8,710	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-147号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	1,181	1,181	CB227010 管理費区分 無 単-312号
計					1,181	
単価					1,181	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-148号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-313号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-149号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表面保護工		m2	1	14,570	14,570	WYB00031 管理費区分 無 単-314号
計					14,570	
単価					14,570	円／m2

1次単価表

単-150号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水路底コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,830
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	33,830	33,830	CB240010 管理費区分 無 単-315号
計					33,830	
単価					33,830	円／m3

1次単価表

単-151号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	保護コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	40,040	40,040	CB240010 管理費区分 無 単-316号
計					40,040	
単価					40,040	円／m3

1次単価表

単-152号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	6,236
規格	製作						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作；袋詰土区分＝流用土；	袋	1	6,236	6,236	WB252730 管理費区分 無 単-317号
計					6,236	
単価					6,236	円／袋

1次単価表

単-153号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	1,655
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝設置；設置作業半径＝6m以下；	袋	1	1,655	1,655	WB252730 管理費区分 無 単-318号
計					1,655	
単価					1,655	円／袋

1次単価表

単-154号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう	単位	袋	数量	1	単価	789.9
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下；	袋	1	789.9	789.9	WB252730 管理費区分 無 単-287号
計					789.9	
単価					789.9	円／袋

1次単価表

単-155号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	袋	数量	1	単価	1,053
規格	仕拵・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	作業内容＝仕拵・積立・撤去：	袋	1	1,053	1,053	WB252610 管理費区分 無 単-319号
計					1,053	
単価					1,053	円／袋

1次単価表

単-156号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	袋	数量	1	単価	246.5
規格	積立						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積		袋	1	246.5	246.5	WYB00018 管理費区分 無 単-320号
計					246.5	
単価					246.5	円／袋

1次単価表

単-157号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬	単位	t	数量	1	単価	12,050
規格	廃プラ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝24.0km以下：	t	1	12,050	12,050	CB010410 管理費区分 無 単-321号
計					12,050	
単価					12,050	円／t

1次単価表

単-158号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃プラ処分	単位	t	数量	1	単価	76,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（t）		t	1	76,000	76,000	WB020052 管理費区分 T 単-322号
計					76,000	
単価					76,000	円／t

1次単価表

単-159号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し；運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m３	1	2,356	2,356	CB210110 管理費区分 無 単-323号
計					2,356	
単価					2,356	円／m3

1次単価表

単-160号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m 3	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-324号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-161号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	8,710
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し；低騒音･低振動対策＝不要：	m 3	1	8,710	8,710	WB824010 管理費区分 無 単-232号
計					8,710	
単価					8,710	円／m3

1次単価表

単-162号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝3.3km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級 良好 供用日 】	m３	1	1,181	1,181	CB227010 管理費区分 無 単-325号
計					1,181	
単価					1,181	円／m3

1次単価表

単-163号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（m3）		m3	1	2,580	2,580	WB020051 管理費区分 T 単-239号
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-164号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮排水路	単位	m	数量	1	単価	96,260
規格	ポリエチレン製U字溝：1200×700×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角型U字溝敷設		m	1	96,260	96,260	WYB00026 管理費区分 無 単-326号
計					96,260	
単価					96,260	円／m

1次単価表

単-165号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	1,450
規格	作業区分据付;管種別直管;管径50～150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	1,450	1,450	CB222770 管理費区分 無 単-327号
計					1,450	
単価					1,450	円／m

1次単価表

単-166号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材	ﾌｨﾙﾀｰ材の種類＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1	10,400	10,400	CB222780 管理費区分 無 単-328号
計					10,400	
単価					10,400	円／m3

1次単価表

単-167号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮排水路撤去	単位	m	数量	1	単価	2,155
規格	ポリエチレン製U字溝：1200×700×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
角型U字溝撤去		m	1	2,155	2,155	WYB00027 管理費区分 無 単-329号
計					2,155	
単価					2,155	円／m

1次単価表

単-168号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度ポリエチレン管	単位	m	数量	1	単価	157
規格	作業区分撤去;管種別直管;管径50～150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝50～150mm：	m	1	157	157	CB222770 管理費区分 無 単-330号
計					157	
単価					157	円／m

1次単価表

単-169号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	式	数量	1	単価	15,650,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	340.6	20,490	6,978,894	WB010211 管理費区分 無 単-333号
交通誘導警備員B		人日	510.9	16,960	8,664,864	WB010212 管理費区分 無 単-334号
計					15,643,758	
単価					15,650,000	円／式

1次単価表

単-170号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	6,160
規格	搬入						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-335号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-336号
計					6,160	
単価					6,160	円／t

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11(0)

1次単価表

単-171号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	6,160
規格	搬出						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-335号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（片道分）：	t	1	1,500	1,500	WB010030 管理費区分 無 単-336号
計					6,160	
単価					6,160	円／t

三重県　県土整備部

1次単価表

単-172号

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質試験(分析)	単位	検体	数量	1	単価	590
規格	水素イオン濃度(ph)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質分析	水素イオン濃度(pH)	検体	1	590	590	WYB00037 管理費区分 9 単-337号
計					590	
単価					590	円／検体

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-173号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	317.1
規格	土砂 標準 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				289.59		
労務構成比率		%	53.2			
運転手（特殊）		%	53.2	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	23.66			
軽油		%	23.66	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.14			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.14	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 無し					
J04 障害の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-174号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	538.9
規格	土砂 標準 切梁腹起式 有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				504.69		
労務構成比率		%	73.14			
普通作業員		%	42.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	30.51	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.58			
軽油		%	13.58	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.28			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	13.28	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 標準 切梁腹起式					
J04 障害の有無	有り					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-175号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-176号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	10,360
規格	土砂 現場制約あり						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				10,038		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法	土砂 現場制約あり					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	2,055
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,928.7		
労務構成比率		%	81.5			
普通作業員		%	39.69	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	26.02	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	15.79	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.74			
軽油		%	8.61	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.13	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.76			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	8.18	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	1.48	1,260	1,390	L001070001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-177号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	2,055
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.1	471	537	L001180001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m以上4m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,310
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,157.9		
労務構成比率		%	86.79			
普通作業員		%	53.01	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	25.36	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	8.42	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.64			
軽油		%	2.8	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.84	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.57			
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%	8.96	18,100	18,200	M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%	0.61	471	537	L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-178号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	3,310
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-179号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m 3	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-180号　　CB210080

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	493
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				478		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-181号　CB210020

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	248
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				236.18		
労務構成比率		%	37.88			
運転手（特殊）		%	37.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.69			
軽油		%	18.69	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	43.43			
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%	43.43	21,600	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-182号　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-183号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-184号　CB210070

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削補助機械搬入搬出	単位	回	数量	1	単価	46,810
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				43,200		
労務構成比率		%	74.17			
特殊作業員		%	74.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	25.83			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１６ｔ吊	%	25.83	37,200	41,200	L001130004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	標準					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-185号　CB435830

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	単位	掛ｍ２	数量	1	単価	3,623
規格	標準						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,287.4		
労務構成比率		%	88.74			
とび工		%	46.42	29,900	33,592	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	7.99	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.97	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
機械構成比率		%	11.26			
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	１２～１３ｔ吊	%	7.66	36,000	38,800	L001130015 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	標準					

参考資料（1）

単-186号　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	5,355
規格	単管足場 必要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,680	58,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	8.4	33,592	282,172	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,648	44,366	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	27%	式	1		113,790	ZS8000004 管理費区分 無
計					535,500	
単価					5,355	円／掛ｍ２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	2,844
規格	600mm以上800mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,659.7		
労務構成比率		%	90.93			
特殊作業員		%	61.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.34	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.52			
軽油		%	4.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.55			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	2.95	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-187号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	2,844
規格	600mm以上800mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%	1.31	486	506	M000603002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	600mm以上800mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-188号　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,675
規格	25mmを超え40mm以下　下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,577.6		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	49.79	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.94	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mmを超え40mm以下 ド方向					

参考資料（1）

単-189号　WYB00005

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材(材料費)	単位	kg	数量	1	単価	1,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポボンド　EB-42相当品	kg	1	1,550	1,550	Y000800007-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,550	
単価					1,550	円／kg

参考資料（1）

単-190号　　WB813310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）	単位	m 2	数量	1	単価	6,496
規格	300m2未満 無 無 無 無 （単価に含む）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ウォータージェット工（コンクリート表面処理）	下・横方向作業	m2	1	6,496.825	6,496	Q001630001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,496	
単価					6,496	円／m 2
J01 施工規模加算率 J02 時間的制約を受ける場合の補正 J03 夜間作業補正	300m2未満 無 無					
J04 上向作業補正 J05 湧水処理費用の減額補正	無 無 （単価に含む）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-191号　　CB473310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	L.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,428.1		
労務構成比率		%	92.58			
特殊作業員		%	46.76	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.26	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.42			
コンクリートアンカー	本体打込み式 M12×50mm	%	7.28	104	73	Y000116000-001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-192号　　CB473310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,428.1		
労務構成比率		%	92.58			
特殊作業員		%	46.76	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.26	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.42			
コンクリートアンカー	本体打込み式 M12×50mm	%	7.28	104	73	Y000116000-001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）

単-193号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	171,900
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合20%以上40%未満 差筋及び抗頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	55,446.56	55,446	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		64	ZS3000004 管理費区分 無
計					171,900	
単価					171,900	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 差筋及び抗頭処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-194号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-195号　　WYB00001

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	無収縮モルタル工	単位	m3	数量	0.8	単価	220,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	3	28,704	86,112	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	6% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		9,912	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					176,000	
単価					220,000	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-196号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-197号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-198号　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	174,800
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合20%以上40%未満補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,364.8	58,364	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		46	ZS3000004 管理費区分 無
計					174,800	
単価					174,800	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-199号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	172,700
規格	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合20%以上40%未満補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.03	111,000	114,330	Z001102020 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,364.8	58,364	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					172,700	
単価					172,700	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D16～25 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-200号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	176,900
規格	SD345 D38 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合20%以上40%未満補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ３８	t	1.03	115,000	118,450	Z001102026 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	58,364.8	58,364	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		86	ZS3000004 管理費区分 無
計					176,900	
単価					176,900	円／ｔ
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D38 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 太径鉄筋の割合20%以上40%未満 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）

単-201号　　WB810110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接工（手動・自動）　[市場単価]	単位	箇所	数量	1	単価	2,522
規格	D38＋D38 100箇所未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工　手動（半自動）・自動	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	1	2,522.985	2,522	Q001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					2,522	
単価					2,522	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J04 夜間作業補正	D38＋D38 100箇所未満 無					

参考資料（1）

単-202号　　WYB00002

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	923
規格	D19+D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接工　V型溶接	昼間　下向き・横向き　D19×D19　制約無	箇所	1	923	923	ZA10022015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923	
単価					923	円／箇所

参考資料（1）

単-203号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乾式吹付工	単位	m2	数量	100	単価	94,530
規格	t=57mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	14.89	44,304	659,686	R0124 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう特殊工		人	29.78	36,400	1,083,992	R0122 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	29.78	24,648	734,017	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
橋りょう塗装工		人	7.02	41,496	291,301	R0123 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ポリマーセメントモルタル	Sto Crete TS100相当品	t	16.66	306,000	5,094,900	Y000800008-001 管理費区分 無
吹付機運転	400V 0.5～2.5m3級	時間	89.34	5,110	456,527	WYB00019 管理費区分 無 単-344号 Z1
モルタルサイロ運転	400V 3t級	時間	89.34	2,520	225,136	WYB00020 管理費区分 無 単-345号 Z1
コンプレッサー運転	7.0m3/min 除湿式	時間	89.34	2,676	239,073	WYB00021 管理費区分 無 単-346号 Z1

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）

単-203号　　WYB00003

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	乾式吹付工	単位	m2	数量	100	単価	94,530
規格	t=57mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
発電機運転	400V 45KVA	時間	89.34	1,600	142,944	WYB00022 管理費区分 無 単-347号 Z1
給水設備運転	加圧ポンプ	時間	89.34	582	51,995	WYB00023 管理費区分 無 単-348号 Z1
クレーン付トラック運転	4t積 2.9t吊り	時間	89.34	2,980	266,233	WYB00024 管理費区分 無 単-349号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 指定なし（任意指定）	式	1		207,196	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					9,453,000	
単価					94,530	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB224250

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m 2	数量	1	単価	5,311
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,008.5		
労務構成比率		%	95.12			
特殊作業員		%	37.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.97	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.5	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	3.26	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.53			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量５．０ｍ３／ｍｉｎ	%	1.49	1,590	1,820	L001090004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-204号　　CB224250

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり	単位	m 2	数量	1	単価	5,311
規格	3cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-205号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-206号　　WB810110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ガス圧接工（手動・自動）［市場単価］	単位	箇所	数量	1	単価	657
規格	D19＋D19 100箇所未満 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガス圧接工 手動（半自動）・自動	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	1	657.398	657	Q001010002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					657	
単価					657	円／箇所
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J04 夜間作業補正	D19＋D19 100箇所未満 無					

参考資料（1）

単-207号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フレアー溶接	単位	箇所	数量	1	単価	923
規格	D19+D19						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フレアー溶接工　V型溶接	昼間　下向き・横向き　D19×D19　制約無	箇所	1	923	923	ZA10022015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					923	
単価					923	円／箇所

参考資料（1）

単-208号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主筋固定工	単位	箇所	数量	100	単価	1,723
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0% Z1
鉄筋工		人	1	31,720	31,720	R0110 管理費区分 無 割増率　0% Z1
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
サドルバンド		個	105	500	52,500	Y000800005-001 管理費区分 無
Pレスアンカー	φ6-L56	本	220	56	12,320	Y000800004-015 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	L	6.48	171	1,108	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	297	297	M001510002 管理費区分 無 Z1
振動ドリル	1.1KW	日	2	416	832	Y000800000-006 管理費区分 無 Z1
削孔用ドリル刃	φ5.3　L=160	本	12	1,450	17,400	Y000800004-016 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	1%　指定なし（任意指定）	式	1		795	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-208号　　WYB00028

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	主筋固定工	単位	箇所	数量	100	単価	1,723
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					172,300	
単価					1,723	円／箇所

参考資料（1）

単-209号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.032	30,680	981	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
塗装工		人	0.126	31,512	3,970	R0112 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.043	24,648	1,059	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
表面保護材	レジガードEPプライマー相当品	kg	0.1	4,386	438	Y000800007-007 管理費区分 無
表面保護材	レジガードパテSH相当品	kg	0.5	6,461	3,230	Y000800007-008 管理費区分 無
表面保護材	レジガード200EH中塗相当品	kg	0.26	5,769	1,499	Y000800007-009 管理費区分 無
表面保護材	レジガードSFクリーン上塗相当品	kg	0.12	22,980	2,757	Y000800007-010 管理費区分 無
副資材費		式	1	137	137	Y000800000-007 管理費区分 無
機器・工具費		式	1	200	200	Y000800000-008 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		299	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-209号　　WYB00030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					14,570	
単価					14,570	円／m2

参考資料（1）

単-210号　　WYB00029

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防水処理工	単位	m	数量	100	単価	5,770
規格	シリコン系シーリング						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	2	30,680	61,360	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
防水工		人	8	31,720	253,760	R0138 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	4	24,648	98,592	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
変成シリコン系シーリング		L	54	2,500	135,000	Y000800010-001 管理費区分 無
プライマー材		kg	1.44	3,100	4,464	Y000800007-006 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間；	日	2	1,528	3,056	K1510002 管理費区分 無 単-350号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5% 指定なし（任意指定）	式	1		20,768	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					577,000	
単価					5,770	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	1,596
規格	300mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,492.2		
労務構成比率		%	90.1			
特殊作業員		%	59.09	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	13.93	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.9	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.93			
軽油		%	4.49	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.97			
空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］	吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ	%	3.13	1,100	1,190	L001090003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-211号　CB224420

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（さく岩機）	単位	孔	数量	1	単価	1,596
規格	300mm以上400mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］	質量１５ｋｇ級	%	1.39	486	506	M000603002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	300mm以上400mm未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				955.04		
労務構成比率		%	95.73			
特殊作業員		%	44.77	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.51	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.17			
ガソリン	レギュラー	%	1.74	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.1			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	0.99	455	530	L001110001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-212号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				955.04		
労務構成比率		%	95.73			
特殊作業員		%	44.77	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	18.51	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.17			
ガソリン	レギュラー	%	1.74	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.1			
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	%	0.99	455	530	L001110001 管理費区分 無

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-213号　　CB224410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	1,017
規格	200mm以上400mm以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
電動ハンマドリル	穴あけ能力　φ３８～４０ｍｍ	%	0.69	267	267	M002083002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-214号　　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,708
規格	25mm以下 横方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,608.8		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	48.82	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.85	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mm以下 横方向					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-215号　　CB435940

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アンカー	単位	本	数量	1	単価	1,442
規格	25mm以下 下方向						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,357.9		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	49.79	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	26.94	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	22.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 適用ｱﾝｶｰ材径 J02 削孔方向	25mm以下 下方向					

参考資料（1）

単-216号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入材	単位	kg	数量	1	単価	1,550
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
注入材	エポボンド　EB-42相当品	kg	1	1,550	1,550	Y000800007-005 管理費区分 無 Z1
諸経費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,550	
単価					1,550	円／kg

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	78.22	18,500	24,000	Z002012005 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-217号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	31,480
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 24-12-25（20）（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-218号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）

単-219号　　WYB00007

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管撤去工	単位	m	数量	10	単価	2,843
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.2	30,680	6,136	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.5	28,704	14,352	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.3	24,648	7,394	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	2% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		548	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					28,430	
単価					2,843	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-220号　　CB473320

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水管設置	単位	m	数量	1	単価	5,300
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,005.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	47.49	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	30.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	21.94	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-221号　　CB473310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,525
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,428.1		
労務構成比率		%	92.58			
特殊作業員		%	46.76	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.26	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.42			
コンクリートアンカー	スリーブ打込み式 M12×100mm	%	7.28	104	119	Y000116000-002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）

単-222号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	6,834
規格	据付け 無し 無し 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し 無し 有り再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.44m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無	m	10	4,594.72	45,947	Q001365001 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	２４０　２４０×２４０×６００　リサイクル認定製品	個	16.5	1,290	21,285	Z002306001 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.528	2,100	1,108	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					68,340	
単価					6,834	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 JIS A 5372 240 240×240×600 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.44 m3/10m					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-223号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	39,800
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	57.99	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-224号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	9,193
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,483.4		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	43.77	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	31.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.92	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料（1）

単-225号　　WB810010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	189,400
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03	113,000	116,390	Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物	t	1	72,956	72,956	Q001001002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無
計					189,400	
単価					189,400	円／t
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-226号　　CB473310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,478
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,428.1		
労務構成比率		%	92.58			
特殊作業員		%	46.76	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	22.26	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	21.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	7.42			
コンクリートアンカー	本体打込み式 M12×50mm	%	7.28	104	73	Y000116000-001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）

単-227号　　WB810530

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵撤去工（ガードレール撤去工）	単位	m	数量	1	単価	1,414
規格	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去工　土中建込用	Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ	m	1	1,414.4	1,414	Q001114002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,414	
単価					1,414	円／m
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 夜間作業の補正	土中建込・標準型 Gr－C－4E 無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-228号　　WB810770

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	702
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	702	70,200	Q001168004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					70,200	
単価					702	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-229号　　WYB00008

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	反射鏡支柱・基礎撤去	単位	基	数量	1	単価	20,420
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反射鏡支柱・基礎撤去		基	1	20,420	20,420	Y000800012-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					20,420	
単価					20,420	円／基

参考資料（1）

単-230号　　WYB00009

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	反射鏡鏡体撤去	単位	基	数量	1	単価	5,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
反射鏡鏡体撤去		基	1	5,600	5,600	Y000800012-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,600	
単価					5,600	円／基

参考資料（1）

単-231号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	17,780
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	17,777.8	17,777	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					17,780	
単価					17,780	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）

単-232号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m 3	数量	1	単価	8,710
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	8,710.71	8,710	Q001611001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,710	
単価					8,710	円／m 3
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策	無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-233号　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-234号　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-235号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,462
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,327.5		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-236号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,181
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-237号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,535
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-238号　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	3,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m3	100	3,000	300,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					300,000	
単価					3,000	円／m3

参考資料 (1)

単-239号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)	単位	m3	数量	100	単価	2,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100	2,580	258,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					258,000	
単価					2,580	円／m3

参考資料 (1)

単-240号　　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)	単位	m3	数量	100	単価	2,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100	2,580	258,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計					258,000	
単価					2,580	円／m3

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	6,983
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				45,035		
労務構成比率		%	12.75			
普通作業員		%	4.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.47	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	2.36	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	86.15			
コンクリート擁壁	別途計上	%	85.31	76,800	0	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	0.74	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.1			

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-241号　CB222110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト擁壁設置	単位	m	数量	1	単価	6,983
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積0．8m3（平積0．6m3）2．9t吊	%	0.97	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し					

参考資料（1）

単-242号　　DB105080

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リフト台車によるプレキャストコンクリート運搬・据付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	30,250
規格	L形ブロック 50m以下 ハング式6t 10.0t／本以下　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.625	30,680	19,175	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.25	28,704	35,880	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.875	24,648	46,215	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
プレキャストコンクリート製品	別途計上	本	10	0	0	YB10121001-001 管理費区分 無
リフト台車	6t	日	0.781	213,000	166,353	LB10101001 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.625	46,100	28,812	L001130006 管理費区分 無
発動発電機運転（土地改良)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA		日	0.625	5,056	3,160	DBK10505 管理費区分 無 単-351号
据付材料費	1%	式	1		2,995	ZS7300030 管理費区分 無
計					302,590	
単価					30,250	円／本
J01 製品区分 J02 平均搬送距離 J04 リフト台車の規格	L形ブロック 50m以下 ハング式6t					

三重県　県土整備部

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）

単-242号　　DB105080

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リフト台車によるプレキャストコンクリート運搬・据付（土地改良）	単位	本	数量	10	単価	30,250
規格	L形ブロック 50m以下 ハング式6t 10.0t／本以下　標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 材料の質量区分 J06 ラフテレーンクレーン賃料補正	10.0t／本以下 標準（1.0）					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-243号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	34,360
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０） 高炉 W/C=55%以下	%	70.6	18,500	24,000	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25 (20) (高炉)					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-244号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-245号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	34,360
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下	%	70.6	18,500	24,000	Z002012005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-246号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,631
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,350.1		
労務構成比率		%	69.17			
普通作業員		%	33.14	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.04	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.23	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.28	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.84			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	21.33	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.48	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-247号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	1,631
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.99			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.96	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-248号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	5,379
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚１０mm	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,760
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,627.4		
労務構成比率		%	63.76			
普通作業員		%	29.78	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.4	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.6	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.74	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.91			
単粒度砕石	４号３０－２０mm	%	25.58	1,200	5,300	Z002128001 管理費区分 無
軽油		%	3.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-249号　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m３	数量	1	単価	10,760
規格	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	7.19	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 J02 費用の内訳	単粒度砕石 4号 30-20 全ての費用					

参考資料（1）

単-250号　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,170	17,455	WK250590 管理費区分 無 単-352号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		435	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,120	
単価					441.2	円／ｍ２
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-251号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	565
規格	各種 無 12日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×914×1829	枚・日	12	15	180	Y007214000-001 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1	385	385	Y007210000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					565	
単価					565	円／枚
J01 敷鉄板の種類	各種					
J02 不足分弁償金の有無	無					
J04 供用日数（日）（実数入力）	12 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　　CB226320

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	75,640
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				66,277		
労務構成比率		%	68.3			
型わく工		%	16.66	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.2	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.48			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	28.08	17,900	23,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.28	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-252号　CB226320

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁	単位	m３	数量	1	単価	75,640
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.22			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	クレーン付２０１４年　山積０．４５ｍ３吊２．９ｔ	%	2.22	20,700	20,900	M000202128 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満					
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料（1）

単-253号　WB240730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート打設工	単位	m2	数量	100	単価	4,256
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ 18-8-40（高炉） 無し 10m3/100m2 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.6	30,680	18,408	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.1	28,704	31,574	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.9	24,643	46,831	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	m３	12.1	23,500	284,350	Z002012010 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.89	45,620	40,601	WK240050 管理費区分 無 単-353号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		3,836	ZS8000004 管理費区分 無
計					425,600	
単価					4,256	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					
J02 施工区分	ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ					
J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無	無し					
J05 生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料（1）

単-254号　　WB240740

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法生工	単位	m2	数量	100	単価	106
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.09	30,680	2,761	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.31	24,648	7,640	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（率＋まるめ）	2%	式	1		199	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,600	
単価					106	円／m2
J01 対象構造物	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,504
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,278.1		
労務構成比率		%	73.08			
普通作業員		%	35.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.83	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	13.97	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.75	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.65			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	16.89	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-255号　CB221110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m 2	数量	1	単価	1,504
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.27			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	5.24	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の厚さ J02 砕石の種類 J03 費用の内訳	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-256号　CB224710

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m 2	数量	1	単価	5,379
規格	30m2未満 瀝青質目地板t=10						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,855.3		
労務構成比率		%	63.93			
普通作業員		%	47.13	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	36.07			
瀝青質目地板	厚１０ｍｍ	%	36.07	1,140	2,310	Z004150001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板t=10					

参考資料（1）

単-257号　　WYB00010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工（ガードレール設置工）	単位	m	数量	1	単価	3,325
規格	土中建込 Gr－C－4E 塗装品 21m以上50m未満 無 無　無 加算無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工　土中建込用	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	1	10,665.6	10,665	Q001101003 管理費区分 無 Z1
ガードレール　路側用（土中用）	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装	m	-1	7,340	-7,340	Z004220005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,325	
単価					3,325	円／m

参考資料（1）

単-258号　　WYB00017

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量	100	単価	1,657
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 ＣＯ建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,656.72	165,672	Q001156004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					165,700	
単価					1,657	円／m

参考資料（1）

単-259号　　WYB00011

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱基礎設置	単位	基	数量	1	単価	50,390
規格	φ89.1×3.2×4400mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱基礎設置		基	1	50,390	50,390	Y000800012-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					50,390	
単価					50,390	円／基

参考資料（1）

単-260号　　WYB00012

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鏡体設置	単位	基	数量	1	単価	24,440
規格	ステンレス　丸形　φ800×2面						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鏡体設置		基	1	24,440	24,440	Y000800012-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,440	
単価					24,440	円／基

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	650.6
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	294,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-261号　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m 2	数量	1	単価	650.6
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	944.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	520,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-262号　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	944.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１m	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１m	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-263号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,099
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,570		
労務構成比率		%	46.95			
特殊作業員		%	20.77	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	14.87	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.49	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	52.57			
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%	47.28	482,500	660,000	Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.04	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.18	149	171	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	151	Z006702002 管理費区分 無

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-263号　CB410240

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,099
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.48			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.26	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.15	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,767.4		
労務構成比率		%	43.6			
特殊作業員		%	19.29	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.81	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.17	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	55.96			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%	54.13	595,000	665,000	Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用	%	1.6	103	112	Z004130003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.17	149	171	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-264号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,018
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.44			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.14	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-265号　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	990
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.41	120,000	252,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-265号　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m 2	数量	1	単価	990
規格	120mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力) J02 施工区分 J03 材料	120 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-266号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,524
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,466.4		
労務構成比率		%	23.01			
普通作業員		%	8.67	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.8	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	4	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.08	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	74.34			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	65.08	394,000	405,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	8.85	103	112	Z004130002 管理費区分 無
軽油		%	0.37	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-266号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	1,524
規格	1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.65			
ＡＳフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ	%	1.99	15,600	15,200	M001003018 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	0.38	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上 30 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	23,400
規格	据付 400mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40（高炉） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				22,520		
労務構成比率		%	51.22			
普通作業員		%	18.64	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	7.16	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.07	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.14	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	46.28			
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	４００×３５×２４３０	%	35.86	19,700	18,400	Z002500006 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	8.82	17,900	23,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.42	134	151	Z006702002 管理費区分 無

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-267号　　CB222860

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	23,400
規格	据付 400mm 90° 巻き 無し 外圧管1種 18-8-40（高炉） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.5			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９t	%	2.22	7,050	7,620	L001010013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 400mm 90° 巻き					
J04 基礎砕石の有無 J05 規格 J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し 外圧管1種 18-8-40（高炉）					
J10 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-268号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	33,830
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-269号　　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-270号　　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	83.11
規格	敷設						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.16	24,648	3,943	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木安定用材	（マット・シート類）	m2	104	42	4,368	ZB10153001 管理費区分 無
計					8,311	
単価					83.11	円／m 2
J01 施工区分	敷設					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-271号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m 3	数量	1	単価	248.6
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				231.6		
労務構成比率		%	66.93			
運転手（特殊）		%	46.3	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	20.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.1			
軽油		%	15.1	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.97			
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%	11.28	6,010	6,630	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%	6.69	11,200	11,500	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-272号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	463.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				433.37		
労務構成比率		%	75.2			
普通作業員		%	33.11	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	28.76	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	13.33	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.38			
軽油		%	12.38	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.42			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.42	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-272号　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m２	数量	1	単価	463.4
規格	盛土部 無し 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-273号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	139.1
規格	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				126.86		
労務構成比率		%	50.89			
運転手（特殊）		%	50.89	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.33			
軽油		%	26.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	22.78			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	22.78	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 施工数量 J03 障害の有無	敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し					

参考資料（1）

単-274号　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	227.3
規格	設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.152	30,680	4,663	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.152	33,592	5,105	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.152	24,648	3,746	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.152	59,170	8,993	WK250590 管理費区分 無 単-354号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		223	ZS8000004 管理費区分 無
計					22,730	
単価					227.3	円／ｍ２
J01 作業区分	設置					

参考資料（1）

単-275号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	11,640
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 286日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1524×3048	枚・日	286	38	10,868	Y007214000-002 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1	770	770	Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					11,640	
単価					11,640	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 286 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-276号　　WB253630

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	7,304
規格	各種 無 286日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	22×1219×2438	枚・日	286	24	6,864	Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	同上	枚	1	440	440	Y007210000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,304	
単価					7,304	円／枚
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	各種 無 286 日					
J05 整備費の有無	有					

参考資料（1）

単-277号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	5,210
規格	製作・設置 流用土 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	30,680	8,529	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.278	28,704	7,979	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.278	24,648	6,852	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
大型土のう	φ110cm(丸型)×108cm	袋	10	1,100	11,000	ZA10833580 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.278	60,460	16,807	WK250500 管理費区分 無 単-355号
諸雑費（率＋まるめ）	4%	式	1		933	ZS8000004 管理費区分 無
計					52,100	
単価					5,210	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-278号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				207.06		
労務構成比率		%	80.49			
土木一般世話役		%	28.91	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	27.69	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	23.89	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	6.02			
軽油		%	6.02	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.49			
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	13.49	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-278号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m 2	数量	1	単価	220.2
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-279号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,535
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 3.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,316.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	3.5km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-280号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-281号　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	213.8
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.143	30,680	4,387	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.143	33,592	4,803	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.143	24,648	3,524	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.143	59,170	8,461	WK250590 管理費区分 無 単-356号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		205	ZS8000004 管理費区分 無
計					21,380	
単価					213.8	円／ｍ２
J01 作業区分	撤去					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-282号　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	341.4
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				328.03		
労務構成比率		%	36.73			
運転手（特殊）		%	36.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.01			
軽油		%	19.01	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.26			
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値） 山積０．８ｍ３	%	44.26	20,600	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料（1）

単-283号　DB115260

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良）	単位	m2	数量	100	単価	78.87
規格	撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.32	24,648	7,887	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計					7,887	
単価					78.87	円／ｍ２
J01 施工区分	撤去					

参考資料（1）

単-284号　　DB114030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧（耕起）（土地改良）	単位	m 2	数量	100	単価	26.45
規格	無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）		時間	0.29	8,005	2,321	DBK11403 管理費区分 無 単-357号
諸雑費	14%	式	1		324	ZS7000001 管理費区分 無
計					2,645	
単価					26.45	円／m 2
J01 石樂、雑物除去	無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-285号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m 3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸ約山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊・玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸ約山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-286号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）

単-287号　WB232730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	789.9
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	30,680	2,116	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.069	28,704	1,980	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：	日	0.069	55,130	3,803	WK250500 管理費区分 無 単-358号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,899	
単価					789.9	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-288号　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	12,050
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,201		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下					

参考資料（1）

単-289号　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	76,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100	76,000	7,600,000	Y007600001-002 管理費区分 T
計					7,600,000	
単価					76,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-290号　CB410330

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	1,428
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,184.5		
労務構成比率		%	51.6			
普通作業員		%	23.35	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.39	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.67	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		%	7.28	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	44.78			
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%	43.47	10,000	13,800	Z004101005 管理費区分 無
軽油		%	0.91	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.33	149	171	Z006704001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-290号　CB410330

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ	単位	m	数量	1	単価	1,428
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.62			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	2.05	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ［ガソリンエンジン駆動式］	４．０～４．５ｍ３／ｈ	%	1.37	2,500	2,500	M001020001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					

参考資料（1）

単-291号　　WB223720

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法　(削孔工)	単位	本	数量	1	単価	78,260
規格	1セット 3.289m 1.478m 0m 2.13m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.142	30,680	4,356	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.426	28,704	12,227	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.142	24,648	3,500	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
グラウト材	セメントベントナイト相当品	L	57.204	11	629	Y001635000-002 管理費区分 無
薬液注入管	マンシェットチューブ相当品　径40mm	m	2.637	2,000	5,274	Y001642000-002 管理費区分 無
薬液注入管	二重管ボーリングロッド	m	2.13	9,720	20,703	Y001643000-002 管理費区分 無
ボーリングマシン運転		日	0.142	108,400	15,392	WK220500 管理費区分 無 単-359号
二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	土質区分＝レキ質土：	m	3.289	3,496	11,498	WB223721 管理費区分 無 単-360号
二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	土質区分＝砂質土：	m	1.478	1,247	1,843	WB223721 管理費区分 無 単-361号
二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	土質区分＝粘性土：	m	0	1,000	0	WB223721 管理費区分 無 単-362号
諸雑費（率＋まるめ）	8%	式	1		2,838	ZS8000004 管理費区分 無

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）

単-291号　　WB223720

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法　(削孔工)	単位	本	数量	1	単価	78,260
規格	1セット 3.289m 1.478m 0m 2.13m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					78,260	
単価					78,260	円／本
J01 セット数 J02 レキ質土の削孔長（実数入力） J03 砂質土の削孔長（実数入力） J04 粘性土の削孔長（実数入力） J05 土被り長（L2）（実数入力）	1セット 3.289 m 1.478 m 0 m 2.13 m					

参考資料 (1)

単-292号　　WB223730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)	単位	本	数量	1	単価	9,550
規格	2.13m 156.2L/本 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.02	30,680	613	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.099	28,704	2,841	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.04	24,648	985	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材	セメントベントナイト相当品	L	156.2	11	1,718	Y001633000-003 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	機械使用条件＝電力料使用機種で電力料を使用しない；岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない；機械損耗部品補正＝普通；供用日当り運転日数＝0日；交替制による割増し＝交替制を適用しない；異常補正＝0；基礎価格補正＝しない；運転日当り運転時間＝0時間；	日	0.04	19,200	768	K0577002 管理費区分 無 単-363号
二重管ダブルパッカー注入 消耗材料		XL	0.156	8,489	1,324	WB223731 管理費区分 無 単-364号
諸雑費 (率＋まるめ)	25%	式	1		1,301	ZS8000004 管理費区分 無
計					9,550	
単価					9,550	円／本

506-k173540-00596-11(0)

参考資料 (1)

単-292号　　WB223730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法 (一次注入)	単位	本	数量	1	単価	9,550
規格	2.13m 156.2L/本 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J01 土被り長 (L2) (実数入力)	2.13 m					
J02 1本当り注入量 (Qp1) (実数入力)	156.2 L/本					
J03 特許料の有無	無					

三重県　県土整備部

参考資料 (1)

単-293号　　WB223740

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)	単位	本	数量	1	単価	45,110
規格	溶液型無機系 2.13m 430.2L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.036	30,680	1,104	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.18	28,704	5,166	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.072	24,648	1,774	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
注入材	シリカライザーH相当品	L	430.2	65	27,963	Y001633000-004 管理費区分 無
薬液注入ポンプ	機械使用条件＝電力料使用機種で電力料を使用しない：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	日	0.072	19,200	1,382	K0577002 管理費区分 無 単-365号
ミキシングプラント	同上	日	0.036	48,100	1,731	K0577005 管理費区分 無 単-366号
二重管ダブルパッカー注入 消耗材料		XL	0.43	8,489	3,650	WB223731 管理費区分 無 単-367号
諸雑費 (率＋まるめ)	21%	式	1		2,340	ZS8000004 管理費区分 無
計					45,110	

506-k173540-00596-11(0)

参考資料 (1)

単-293号　　WB223740

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー工法 (二次注入)	単位	本	数量	1	単価	45,110
規格	溶液型無機系 2.13m 430.2L/本 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単価					45,110	円／本
J01 注入材種別 J02 土被り長 (L2) (実数入力) J03 1本当り注入量 (Qp2) (実数入力)	溶液型無機系 2.13 m 430.2 L/本					
J04 水ガラス積算流量計の有無 J05 特許料の有無	無 無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-294号　　WB223750

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体	単位	現場	数量	1	単価	263,300
規格	二重管ダブルパッカー工法（削孔）　1セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.5	30,680	46,020	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	4.6	28,704	132,038	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	1.5	24,648	36,972	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	6	8,036	48,216	K0302013 管理費区分 無 単-368号
諸雑費（まるめ）		式	1		54	ZS3000004 管理費区分 無
計					263,300	
単価					263,300	円／現場
J01 注入方式 J02 セット数	二重管ダブルパッカー工法（削孔） 1セット					

参考資料（1）

単-295号　　WB223750

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	注入設備据付・解体	単位	現場	数量	1	単価	676,900
規格	二重管ダブルパッカー工法（注入）　4セット						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	3.1	30,680	95,108	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		人	11.6	28,704	332,966	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		人	3.9	24,648	96,127	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
トラック［クレーン装置付］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝0時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：運転日当り運転時間＝0時間：	時間	19	8,036	152,684	K0302013 管理費区分 無 単-369号
諸雑費（まるめ）		式	1		15	ZS3000004 管理費区分 無
計					676,900	
単価					676,900	円／現場
J01 注入方式 J02 セット数	二重管ダブルパッカー工法（注入） 4セット					

参考資料（1）

単-296号　　WB223770

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水汚泥土処理	単位	日	数量	1	単価	36,600
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.8	24,648	19,718	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程２０m	日	1	385	385	M001305005 管理費区分 無
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］	処理量６m３／h級	時間	6.8	1,390	9,452	M000592001 管理費区分 無
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］	５m３	供用日	1.5	633	949	M002065002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	20%	式	1		6,096	ZS8000004 管理費区分 無
計					36,600	
単価					36,600	円／日

参考資料（1）

単-297号　　WB252110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	足場工	単位	掛m２	数量	100	単価	4,790
規格	単管足場 不要 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	30,680	58,292	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	6.9	33,592	231,784	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.8	24,648	44,366	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	46,100	36,880	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	29%	式	1		107,678	ZS8000004 管理費区分 無
計					479,000	
単価					4,790	円／掛m２
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-298号　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,013
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,612.9		
労務構成比率		%	57.77			
特殊作業員		%	33.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.8	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	39.65			
ダイヤモンドビット	１２８．５ｍｍ　スタンダード	%	37.03	31,000	32,400	Z006531005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.13	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.58			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-298号　CB224430

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	7,013
規格	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%	1.32	731	752	M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	%	0.78	490	597	L001110002 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 削孔径 J02 削孔深さ	110mm以上128mm未満 50mm以上200mm未満					

参考資料（1）

単-299号　　WYB00032

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート組立	単位	m	数量	1	単価	362,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	14.7	24,648	362,325	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		75	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					362,400	
単価					362,400	円／m

参考資料（1）

単-300号　　WB251930

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価	35,200
規格	設置 無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し設置	火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	10	35,200	352,000	WB251931 管理費区分 無 単-370号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					352,000	
単価					35,200	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置 無 標準（1.0）					

参考資料（1）

単-301号　　WB251910

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山留材賃料	単位	t	数量	1	単価	41,580
規格	無 111日 有 4700円 111日 有 9400円 有 300000円 1回/現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製山留材　賃料		t	1	13,320	13,320	Y007100000-001 管理費区分 無
修理費及び損耗費（主部材）		t	1	5,123	5,123	Y000450005- 管理費区分 無
副部材（A）	賃料	t	0.22	39,427.2	8,673	Y000028001-002 管理費区分 無
修理費及び損耗費（副部材（A））		t	0.22	10,622	2,336	Y000450006- 管理費区分 無
修理費及び損耗費（副部材（B））		t	0.04	303,000	12,120	Y000450007- 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					41,580	
単価					41,580	円／t
J01 火打ブロックの有無 J02 主部材供用日数（実数入力） J03 主部材修理費及び損耗費の計上	無 111 日 有					
J04 鋼製山留材整備費（主部材）（実数） J05 副部材A供用日数（実数入力） J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	4,700 円 111 日 有					
J07 鋼製山留材部品整備費（副A）（実） J08 副部材B修理費及び損耗費の計上 J09 不足分弁償金（新品）（副B）（実）	9,400 円 有 300,000 円					

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）

単-301号　　WB251910

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山留材賃料	単位	t	数量	1	単価	41,580
規格	無 111日 有 4700円 111日 有 9400円 有 300000円 1回/現場						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J10 山留材1現場での使用回数（実数）	1 回/現場					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-302号　　WYB00034

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁受け金具設置	単位	個	数量	10	単価	2,780
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.05	30,680	1,534	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.08	33,592	2,687	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人	0.01	28,704	287	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.06	24,648	1,478	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.35	46,100	16,135	L001130006 管理費区分 無 Z1
樹脂パテ	ショーボンド#101相当品	m３	1.27	4,470	5,676	Y000800003-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					27,800	
単価					2,780	円／個

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-303号　　CB473310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートアンカーボルト設置	単位	本	数量	1	単価	1,626
規格	有り						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,428.1		
労務構成比率		%	92.58			
特殊作業員		%	46.76	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.26	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.42			
コンクリートアンカー	スリーブ打込み式 M16×120mm	%	7.28	104	218	Y000116000-003 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 足場の有無	有り					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-304号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000~00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,940
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-304号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,940
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-305号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m 2	数量	1	単価	10,190
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,352.2		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	46.19	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	25.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.57	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	30,940
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				25,326		
労務構成比率		%	16.85			
普通作業員		%	8.77	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.96	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.84	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	1.83	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.04			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	78.22	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.82	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.11			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-306号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	30,940
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満　一般養生延長無し　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０ｍ３／ｈ	%	4.07	51,800	52,800	M000903010 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量 J05 養生工の種類 J06 圧送管延長距離区分	10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-307号　CB240210

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	5,183
規格	一般型枠　均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,714.1		
労務構成比率		%	100			
型わく工		%	58.35	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	20.27	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.13	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）

単-308号　　WYB00033

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ライナープレート解体	単位	m	数量	1	単価	181,200
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	7.35	24,648	181,162	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		38	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					181,200	
単価					181,200	円／m

参考資料（1）

単-309号　　WB251930

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置・撤去	単位	t	数量	10	単価	21,070
規格	撤去 無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切梁・腹起し撤去	火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	t	10	21,070	210,700	WB251932 管理費区分 無 単-371号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					210,700	
単価					21,070	円／t
J01 作業区分 J02 火打ブロックの有無 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 無 標準（1.0）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-310号　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	6,884
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,402		
労務構成比率		%	79.03			
運転手（特殊）		%	40.25	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.78	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.89			
軽油		%	3.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.08			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	%	17.08	9,560	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J04 片道運搬距離（km）DID有	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 有り 11.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-311号　CB010420

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸	単位	t	数量	1	単価	10,330
規格	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				9,598.8		
労務構成比率		%	79.12			
運転手（特殊）		%	40.11	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	38.63	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.87			
軽油		%	3.87	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.01			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積 吊能力２．９ｔ	%	17.01	9,560	10,200	M000302013 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種	ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t級、吊能力2.9t					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-312号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m 3	数量	1	単価	1,181
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-313号　WB020051

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（m3）	単位	m3	数量	100	単価	2,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		m 3	100	2,580	258,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					258,000	
単価					2,580	円／m3

参考資料（1）

単-314号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.032	30,680	981	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
塗装工		人	0.126	31,512	3,970	R0112 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.043	24,648	1,059	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
表面保護材	レジガードEPプライマー相当品	kg	0.1	4,386	438	Y000800007-007 管理費区分 無
表面保護材	レジガードパテSH相当品	kg	0.5	6,461	3,230	Y000800007-008 管理費区分 無
表面保護材	レジガード200EH中塗相当品	kg	0.26	5,769	1,499	Y000800007-009 管理費区分 無
表面保護材	レジガードSFクリーン上塗相当品	kg	0.12	22,980	2,757	Y000800007-010 管理費区分 無
副資材費		式	1	137	137	Y000800000-007 管理費区分 無
機器・工具費		式	1	200	200	Y000800000-008 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5% 労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		299	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料（1）

単-314号　　WYB00031

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表面保護工	単位	m2	数量	1	単価	14,570
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計					14,570	
単価					14,570	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-315号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	33,830
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	70.6	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-316号　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m 3	数量	1	単価	40,040
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾟｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉） 一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	58.7	18,500	23,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-316号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	40,040
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）

単-317号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	6,236
規格	製作 流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.161	30,680	4,939	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.161	28,704	4,621	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.161	24,648	3,968	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
耐候性大型土のう	φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応	袋	10	3,770	37,700	ZA10833600 管理費区分 無
バックホウ運転	作業区分＝製作：	日	0.161	63,270	10,186	WK250500 管理費区分 無 単-372号
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		946	ZS8000004 管理費区分 無
計					62,360	
単価					6,236	円／袋
J01 作業区分 J02 袋詰土区分	製作 流用土					

参考資料（1）

単-318号　　WB252730

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	1,655
規格	設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.116	30,680	3,558	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.116	28,704	3,329	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.116	24,648	2,859	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転	作業区分＝設置：設置作業半径＝6m以下：	日	0.116	58,630	6,801	WK250500 管理費区分 無 単-373号
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,550	
単価					1,655	円／袋
J01 作業区分 J03 設置作業半径	設置 6m以下					

参考資料（1）

単-319号　　WB252610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう工	単位	袋	数量	100	単価	1,053
規格	仕拵・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
流用土		m３	2	0	0	Y001613000-001 管理費区分 無
普通作業員		人	4.2	24,648	103,521	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100	17	1,700	Z006082001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無
計					105,300	
単価					1,053	円／袋
J01 作業内容	仕拵・積立・撤去					

参考資料（1）

単-320号　　WYB00018

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう積	単位	袋	数量	100	単価	246.5
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					24,650	
単価					246.5	円／袋

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-321号　　CB010410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	12,050
規格	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				11,201		
労務構成比率		%	83.54			
運転手（特殊）		%	42.54	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.88			
軽油		%	2.88	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.58			
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ	%	13.58	7,190	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾄﾗｯｸ機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離（km）DID無	ｸﾚｰﾝ装置付2t級、吊能力2.9t 無し 24.0km以下					

参考資料（1）

単-322号　　WB020052

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費（t）	単位	t	数量	100	単価	76,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		t	100	76,000	7,600,000	Y007600001-002 管理費区分 T
計					7,600,000	
単価					76,000	円／t

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-323号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	2,356
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,153.7		
労務構成比率		%	39.52			
運転手（一般）		%	39.52	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	45.59			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	45.59	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-324号　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-325号　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,181
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,072.2		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	3.3km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-326号　　WYB00026

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角型U字溝敷設	単位	m	数量	10	単価	96,260
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1.579	24,648	38,919	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	時間	1.7	2,440	4,148	M000402008 管理費区分 無 Z1
角型U字溝	ダイポリン角型U字溝1200×700相当品	枚	5	183,900	919,500	Y000800006-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		33	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					962,600	
単価					96,260	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-327号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	1,450
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				690.65		
労務構成比率		%	43.69			
普通作業員		%	31.14	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.31			
高密度ポリエチレン管	φ150 ダブル構造 有孔管	%	56.31	385	1,124	Y001664000-001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 50～150mm					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-328号　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,400
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,627.4		
労務構成比率		%	63.76			
普通作業員		%	29.78	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	15.4	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	12.6	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	4.74	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	28.91			
クラッシャーラン	Ｃ－４０	%	25.58	1,200	5,000	Z002120003 管理費区分 無
軽油		%	3.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

506-k173540-00596-11(0)

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-328号　CB222780

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター材	単位	m3	数量	1	単価	10,400
規格	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	7.33			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第１次）　山積０．４５ｍ３	%	7.19	9,700	9,470	M000202028 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌｨﾙﾀｰ材の種類 J02 費用の内訳	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用					

参考資料（1）

単-329号　　WYB00027

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	角型U字溝撤去	単位	m	数量	10	単価	2,155
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.79	24,648	19,471	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	4．9ｔ吊	時間	0.85	2,440	2,074	M000402008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,550	
単価					2,155	円／m

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-330号　　CB222770

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	157
規格	撤去 直管 50～150mm						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				150.9		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	71.28	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	28.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 50～150mm					

参考資料（1）

単-331号　　WB252320

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ設置・撤去	単位	箇所	数量	1	単価	93,560
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	30,680	15,340	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	0.1	28,704	2,870	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	2	24,648	49,296	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ運転		日	0.5	52,090	26,045	WK250540 管理費区分 無 単-374号
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,560	
単価					93,560	円／箇所

参考資料（1）

単-332号　　WB252310

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	10,170
規格	0以上40（m3／h）未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	0.14	28,704	4,018	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中ポンプ運転	排水量区分＝0以上40（m3／h）未満：排水方法＝作業時排水：	日	1	436	436	WK250400 管理費区分 無 単-375号
発動発電機運転	同上	日	1	5,422	5,422	WK250410 管理費区分 無 単-376号
諸雑費（率＋まるめ）	3%	式	1		294	ZS8000004 管理費区分 無
計					10,170	
単価					10,170	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40（m3／h）未満 作業時排水					

参考資料（1）

単-333号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-334号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員B	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-335号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 10.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,660	
単価					4,660	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10.6 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-336号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	1,500
規格	積込み、取卸し（片道分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み，取卸し費（仮設材等）		t	1	1,500	1,500	Z006800001 管理費区分 無
計					1,500	
単価					1,500	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（片道分）					

参考資料（1）

単-337号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水質分析	単位	検体	数量	1	単価	590
規格	水素イオン濃度(pH)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
水質分析	水素イオン濃度(pH)	検体	1	590	590	Y000800000-020 管理費区分 9 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 9 ZZ1
計					590	
単価					590	円／検体

参考資料（1）

単-338号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	観測井戸設置工	単位	m	数量	10	単価	898.8
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.1	24,648	2,464	R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
配管工		人	0.1	27,248	2,724	R0136 管理費区分 無 割増率　0% Z1
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－４０	m	10.3	348	3,584	Z005002002 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材　砂	洗い　荒目	m３	0.04	5,400	216	Z002104001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,988	
単価					898.8	円／m

参考資料（1）

単-339号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ノンコアボーリング	単位	m	数量	1	単価	15,900
規格	φ66　砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング	φ66　砂質土	m	1	15,900	15,900	Y000800001-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					15,900	
単価					15,900	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-340号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質ノンコアボーリング	単位	m	数量	1	単価	30,100
規格	φ66　礫及び土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質ボーリング	φ66　礫及び土砂	m	1	30,100	30,100	Y000800001-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					30,100	
単価					30,100	円／m

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-341号　　WYB00014

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	6,916
規格	橋脚柱間詰め工　下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		5,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					6,916	円／m2

参考資料（1）

単-342号　　WYB00015

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	12.5	単価	9,960
規格	底板増厚工　横向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（B）	同上	人	1	48,500	48,500	R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1
技師（C）	同上	人	1	40,300	40,300	R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		5,900	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					124,500	
単価					9,960	円／m2

参考資料（1）

単-343号　　WYB00016

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋探査工	単位	m2	数量	18	単価	13,830
規格	底板増厚工　下向き						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接入件費	人	1	59,600	59,600	R0403 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（B）	同上	人	2	48,500	97,000	R0404 管理費区分 無 割増率　0% Z1
技師（C）	同上	人	2	40,300	80,600	R0405 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。	式	1		11,800	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					249,000	
単価					13,830	円／m2

参考資料（2）

単-344号　　WYB00019

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	吹付機運転	単位	時間	数量	1	単価	5,110
規格	400V　0.5～2.5m3級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式吹付機損料	WM14PU　400V　50～60hz	時間	1	5,110	5,110	Y000800000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					5,110	
単価					5,110	円／時間

参考資料 (2)

単-345号　　WYB00020

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタルサイロ運転	単位	時間	数量	1	単価	2,520
規格	400V　3t級						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
乾式モルタルサイロ損料	mini mix 3.0t 400V 50hz	時間	1	2,520	2,520	Y000800000-002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,520	
単価					2,520	円／時間

参考資料 (2)

単-346号　　WYB00021

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンプレッサー運転	単位	時間	数量	1	単価	2,676
規格	7.0m3/min 除湿式						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	9.4	151	1,419	Z006702002 管理費区分 無 Z1
コンプレッサー損料	7.0m3/min 除湿式	時間	1	1,257	1,257	Y000800000-003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,676	
単価					2,676	円／時間

参考資料（2）

単-347号　　WYB00022

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発電機運転	単位	時間	数量	1	単価	1,600
規格	400V　45KVA						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.2	151	785	Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機損料	400V　45KVA	時間	1	815	815	Y000800000-004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,600	
単価					1,600	円／時間

参考資料（2）

単-348号　　WYB00023

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	給水設備運転	単位	時間	数量	1	単価	582
規格	加圧ポンプ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水洗浄設備損料	230V-50hz	時間	1	582	582	Y000800000-005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					582	
単価					582	円／時間

参考資料 (2)

単-349号　　WYB00024

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン付トラック運転	単位	時間	数量	1	単価	2,980
規格	4t積　2.9t吊り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	5.3	151	800	Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,980	
単価					2,980	円／時間

参考資料 (2)

単-350号　　K1510002

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	単位	日	数量	1	単価	1,528
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	7.2	171	1,231	Z006704001 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	２ｋＶＡ	日	1	297	297	M001510002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,528	
単価					1,528	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-351号　　DBK10505

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転（土地改良)ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動25KVA	単位	日	数量	1	単価	5,056
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	19	151	2,869	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.25	1,750	2,187	L001110008 管理費区分 無
計					5,056	
単価					5,056	円／日

参考資料（2）

単-352号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

参考資料（2）

単-353号　　WK240050

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	45,620
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	37	151	5,587	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	日	1.6	6,430	10,288	L001010008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					45,620	
単価					45,620	円／日

参考資料（2）

単-354号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

参考資料（2）

単-355号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	60,460
規格	製作・設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	104	151	15,704	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.39	10,800	15,012	J001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					60,460	
単価					60,460	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 6m以下					

参考資料（2）

単-356号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	J001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

参考資料（2）

単-357号　　DBK11403

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	農用ﾄﾗｸﾀ運転（土地改良）	単位	時間	数量	1	単価	8,005
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	0.2	26,416	5,283	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	2.6	151	392	Z006702002 管理費区分 無
農用トラクタ［乗用・ホイール型］	四輪駆動22kw級（30PS）	時間	1	2,330	2,330	MB13611300 管理費区分 無
計					8,005	
単価					8,005	円／時間

参考資料（2）

単-358号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	55,130
規格	撤去 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	151	11,778	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.26	10,800	13,608	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					55,130	
単価					55,130	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	撤去 6m以下					

参考資料 (2)

単-359号　　WK220500

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ボーリングマシン運転	単位	日	数量	1	単価	108,400
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	78	151	11,778	Z006702002 管理費区分 無
ボーリングマシン［ロータリパーカッション式］	クローラ型　８１ｋＷ級	日	1	96,600	96,600	M000601012 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		22	ZS3000004 管理費区分 無
計					108,400	
単価					108,400	円／日

参考資料 (2)

単-360号　　WB223721

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	単位	m	数量	10	単価	3,496
規格	レキ質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用　（１．５m）	本	0.167	74,400	12,424	Z006404001 管理費区分 無
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.028	171,000	4,788	Z006408001 管理費区分 無
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.083	91,400	7,586	Z006401001 管理費区分 無
附属品費	41%	式	1		10,167	ZS7000013 管理費区分 無
計					34,965	
単価					3,496	円／m
J01 土質区分	レキ質土					

参考資料 (2)

単-361号　　WB223721

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	単位	m	数量	10	単価	1,247
規格	砂質土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用　(1．５m)	本	0.055	74,400	4,092	Z006404001 管理費区分 無
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.009	171,000	1,539	Z006408001 管理費区分 無
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.03	91,400	2,742	Z006401001 管理費区分 無
附属品費	49%	式	1		4,102	ZS7000013 管理費区分 無
計					12,475	
単価					1,247	円／m
J01 土質区分	砂質土					

参考資料 (2)

単-362号　　WB223721

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー削孔 消耗材料	単位	m	数量	10	単価	1,000
規格	粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ドリルパイプ	φ９０mm用　(1．５m)	本	0.04	74,400	2,976	Z006404001 管理費区分 無
ウォータースィーベル	φ９０mm　二重管用	個	0.007	171,000	1,197	Z006408001 管理費区分 無
シャンクロッド	φ９０mm用	個	0.025	91,400	2,285	Z006401001 管理費区分 無
附属品費	55%	式	1		3,551	ZS7000013 管理費区分 無
計					10,009	
単価					1,000	円／m
J01 土質区分	粘性土					

参考資料 (2)

単-363号　　K0577002

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入ポンプ	単位	日	数量	1	単価	19,200
規格	電力料使用機種で電力料を使用しない　岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	0～20L／min×2（9.8MPa）	日	1	19,200	19,200	M000577002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,200	
単価					19,200	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-364号　　WB223731

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー注入 消耗材料	単位	KL	数量	1	単価	8,489
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ホース　φ12mm	21MPa　L＝20m	本	0.01	226,000	2,260	Z006464001 管理費区分 無
シールパッカーセット		個	0.02	106,000	2,120	Z006466001 管理費区分 無
シールセット		個	0.2	5,310	1,062	Z006467001 管理費区分 無
附属品費	56%	式	1		3,047	ZS7000013 管理費区分 無
計					8,489	
単価					8,489	円／KL

参考資料 (2)

単-365号　　K0577002

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薬液注入ポンプ	単位	日	数量	1	単価	19,200
規格	電力料使用機種で電力料を使用しない　岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
薬液注入ポンプ	0～20L／min×2（9.8MPa）	日	1	19,200	19,200	M000577002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					19,200	
単価					19,200	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-366号　　K0577005

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ミキシングプラント	単位	日	数量	1	単価	48,100
規格	電力料使用機種で電力料を使用しない　岩石工の割増対象にしない 普通 0日交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ミキシングプラント	3000L／h	日	1	48,100	48,100	M000577005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					48,100	
単価					48,100	円／日
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	電力料使用機種で電力料を使用しない 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転日数 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 日 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-367号　　WB223731

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	二重管ダブルパッカー注入 消耗材料	単位	KL	数量	1	単価	8,489
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
二重管ホース　φ１２mm	２１MPa　L＝２０m	本	0.01	226,000	2,260	Z006464001 管理費区分 無
シールパッカーセット		個	0.02	106,000	2,120	Z006466001 管理費区分 無
シールセット		個	0.2	5,310	1,062	Z006467001 管理費区分 無
附属品費	56%	式	1		3,047	ZS7000013 管理費区分 無
計					8,489	
単価					8,489	円／KL

参考資料 (2)

単-368号　　K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	8,036
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	5.3	151	800	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	M000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,036	
単価					8,036	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-369号　　K0302013

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック［クレーン装置付］	単位	時間	数量	1	単価	8,036
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 0時間　交替制を適用しない 0 しない 0時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	5.3	151	800	Z006702002 管理費区分 無
トラック［クレーン装置付］	ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ	時間	1	2,180	2,180	A000302013 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					8,036	
単価					8,036	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	0 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J09 運転日当り運転時間	しない 0 時間					

参考資料 (2)

単-370号　　WB251931

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し設置	単位	t	数量	10	単価	35,200
規格	無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.7	30,680	52,156	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	3.2	33,592	107,494	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1.7	34,736	59,051	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1.7	24,648	41,901	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1.7	46,100	78,370	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		13,028	ZS8000004 管理費区分 無
計					352,000	
単価					35,200	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-371号　　WB251932

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	切梁・腹起し撤去	単位	t	数量	10	単価	21,070
規格	無 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	30,680	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	1.9	33,592	63,824	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工		人	1	34,736	34,736	R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	1	24,648	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	1	46,100	46,100	L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	7%	式	1		10,712	ZS8000004 管理費区分 無
計					210,700	
単価					21,070	円／ｔ
J01 火打ブロックの有無 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	無 標準（1.0）					

参考資料（2）

単-372号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	63,270
規格	製作						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.44	10,800	15,552	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					63,270	
単価					63,270	円／日
J01 作業区分	製作					

参考資料（2）

単-373号　　WK250500

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	58,630
規格	設置 6m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	94	151	14,194	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.36	10,800	14,688	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					58,630	
単価					58,630	円／日
J01 作業区分 J02 設置作業半径	設置 6m以下					

参考資料（2）

単-374号　　WK250540

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	52,090
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	65	151	9,815	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.16	10,800	12,528	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無
計					52,090	
単価					52,090	円／日

参考資料 (2)

単-375号　　WK250400

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用水中ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	436
規格	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径１５０ｍｍ　全揚程１０ｍ	日	1.2	364	436	L001100005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					436	
単価					436	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水					

参考資料 (2)

単-376号　　WK250410

単価適用年月日	令和 7年 6月16日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月16日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発動発電機運転	単位	日	数量	1	単価	5,422
規格	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
軽油		L	22	151	3,322	Z006702002 管理費区分 無
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］	２５ｋＶＡ	日	1.2	1,750	2,100	L001110008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					5,422	
単価					5,422	円／日
J01 排水量区分 J02 排水方法	0以上40 (m3／h) 未満 作業時排水					

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
LB10101001	リフト台車		6t	日	209,000	令和 7	6	単-242
Y000028001-002	副部材（A）		賃料	t	240	令和 7	6	単-301
Y000116000-001	コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×50mm	本	73	令和 7	6	単-191
Y000116000-001	コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×50mm	本	73	令和 7	6	単-192
Y000116000-001	コンクリートアンカー		本体打込み式 M12×50mm	本	73	令和 7	6	単-226
Y000116000-002	コンクリートアンカー		スリーブ打込み式 M12×100mm	本	119	令和 7	6	単-221
Y000116000-003	コンクリートアンカー		スリーブ打込み式 M16×120mm	本	218	令和 7	6	単-303
Y000280010-001	コンクリート擁壁		別途計上	個	0	令和 7	6	単-241
Y000800000-001	乾式吹付機損料		WM14FU 400V 50～60hz	時間	5,110	令和 7	6	単-344
Y000800000-002	乾式モルタルサイロ損料		mini mix 3.0t 400V 50hz	時間	2,520	令和 7	6	単-345
Y000800000-003	コンプレッサー損料		7.0m3/min 除湿式	時間	1,257	令和 7	6	単-346
Y000800000-004	発動発電機損料		400V 45KVA	時間	815	令和 7	6	単-347
Y000800000-005	給水洗浄設備損料		230V-50hz	時間	582	令和 7	6	単-348
Y000800000-006	振動ドリル		1.1KW	日	416	令和 7	6	単-208
Y000800000-007	副資材費			式	137	令和 7	6	単-209
Y000800000-007	副資材費			式	137	令和 7	6	単-314
Y000800000-008	機器・工具費			式	200	令和 7	6	単-209
Y000800000-008	機器・工具費			式	200	令和 7	6	単-314
Y000800000-009	コの字		2.7×3808×9029×3808	m	381,900	令和 7	6	内-3
Y000800000-010	補強リング		H-150×3808×9029×3808	R	337,800	令和 7	6	内-3
Y000800000-011	短形		2.7×7145×9029	m	743,700	令和 7	6	内-3
Y000800000-012	補強リング		H-150×7145×9029	R	659,600	令和 7	6	内-3
Y000800000-013	コの字		2.7×3023×7145×3023	m	307,800	令和 7	6	内-3
Y000800000-014	補強リング		H-150×3023×7145×3023	R	268,100	令和 7	6	内-3
Y000800000-015	コの字		2.7×2709×7145×2709	m	294,400	令和 7	6	内-3
Y000800000-016	補強リング		H-150×2709×7145×2709	R	257,400	令和 7	6	内-3
Y000800000-017	パッキング		13.0×50×510	P	1,480	令和 7	6	内-3
Y000800000-018	パッキング		13.0×50×2000	P	4,736	令和 7	6	内-3
Y000800000-019	パッキング		9.0×15×50	P	163	令和 7	6	内-3
Y000800000-020	水質分析		水素イオン濃度(pH)	検体	590	令和 7	6	単-337
Y000800001-001	排水加工管L1		VPφ100 スリーブ付き	本	53,160	令和 7	6	内-1
Y000800001-002	排水加工管L2		VPφ100 スリーブ付き	本	52,660	令和 7	6	内-1

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800001-003	土質ボーリング		φ66 砂質土	m	15,900	令和 7	6	単-339
Y000800001-004	土質ボーリング		φ66 礫及び土砂	m	30,100	令和 7	6	単-340
Y000800003-002	樹脂パテ		ショーボンド#101相当品	m３	4,470	令和 7	6	単-302
Y000800004-001	L型水路		900×2000	本	62,320	令和 7	6	内-2
Y000800004-002	L型水路		900×2000 リフトローラ仕様	本	71,190	令和 7	6	内-2
Y000800004-003	L型水路		900×1499/1411 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-004	L型水路		900×1627/1539 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-005	L型水路		900×1749/1651 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-006	L型水路		900×1891/1793	本	93,460	令和 7	6	内-2
Y000800004-007	L型水路		900×798/870 リフトローラ仕様	本	85,420	令和 7	6	内-2
Y000800004-008	L型水路		900×1020/1032 管渠用加工有	本	116,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-009	L型水路		900×1382/1310 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-010	L型水路		900×1113/1101	本	93,460	令和 7	6	内-2
Y000800004-011	L型水路		900×794/882 リフトローラ仕様	本	85,420	令和 7	6	内-2
Y000800004-012	L型水路		900×922/1010 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-013	L型水路		900×952/1050 リフトローラ仕様	本	106,700	令和 7	6	内-2
Y000800004-014	L型水路		900×1095/1193	本	93,460	令和 7	6	内-2
Y000800004-015	Pレスアンカー		φ6-L56	本	56	令和 7	6	単-208
Y000800004-016	削孔用ドリル刃		φ5.3 L=160	本	1,450	令和 7	6	単-208
Y000800005-001	サドルバンド			個	500	令和 7	6	単-208
Y000800006-001	角型U字溝		ダイポリン角型U字溝1200×700相当品	枚	183,900	令和 7	6	単-326
Y000800007-005	注入材		エポボンド EB-42相当品	kｇ	1,550	令和 7	6	単-189
Y000800007-005	注入材		エポボンド EB-42相当品	kｇ	1,550	令和 7	6	単-216
Y000800007-006	プライマー材			kｇ	3,100	令和 7	6	単-210
Y000800007-007	表面保護材		レジガードEPプライマー相当品	kｇ	4,386	令和 7	6	単-209
Y000800007-007	表面保護材		レジガードEPプライマー相当品	kｇ	4,386	令和 7	6	単-314
Y000800007-008	表面保護材		レジガードパテSH相当品	kｇ	6,461	令和 7	6	単-209
Y000800007-008	表面保護材		レジガードパテSH相当品	kｇ	6,461	令和 7	6	単-314
Y000800007-009	表面保護材		レジガード200EH中塗相当品	kｇ	5,769	令和 7	6	単-209
Y000800007-009	表面保護材		レジガード200EH中塗相当品	kｇ	5,769	令和 7	6	単-314
Y000800007-010	表面保護材		レジガードSFクリーン上塗相当品	kｇ	22,980	令和 7	6	単-209
Y000800007-010	表面保護材		レジガードSFクリーン上塗相当品	kｇ	22,980	令和 7	6	単-314

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000800008-001	ポリマーセメントモルタル		Sto Crete TS100相当品	t	306,000	令和 7	6	単-203
Y000800009-001	排水管支持金具S1			組	15,060	令和 7	6	内-1
Y000800009-002	排水管支持金具S2			組	15,260	令和 7	6	内-1
Y000800009-003	排水管支持金具S3			組	15,760	令和 7	6	内-1
Y000800010-001	変成シリコン系シーリング			L	2,500	令和 7	6	単-210
Y000800012-001	反射鏡支柱・基礎撤去			基	20,420	令和 7	6	単-229
Y000800012-002	反射鏡鏡体撤去			基	5,600	令和 7	6	単-230
Y000800012-003	支柱基礎設置			基	50,390	令和 7	6	単-259
Y000800012-004	鏡体設置			基	24,440	令和 7	6	単-260
Y001613000-001	流用土			m３	0	令和 7	6	単-319
Y001633000-003	注入材		セメントベントナイト相当品	L	11	令和 7	6	単-292
Y001633000-004	注入材		シリカライザーH相当品	L	65	令和 7	6	単-293
Y001635000-002	グラウト材		セメントベントナイト相当品	L	11	令和 7	6	単-291
Y001642000-002	薬液注入管		マンシェットチューブ相当品　径40mm	m	2,000	令和 7	6	単-291
Y001643000-002	薬液注入管		二重管ボーリングロッド	m	9,720	令和 7	6	単-291
Y001664000-001	高密度ポリエチレン管		φ150　ダブル構造　有孔管	m	1,124	令和 7	6	単-327
Y007100000-001	鋼製山留材　賃料			t	120	令和 7	6	単-301
Y007210000-001	整備費（敷鉄板）		22×914×1829	枚	385	令和 7	6	単-251
Y007210000-002	整備費（敷鉄板）		22×1219×2438	枚	440	令和 7	6	単-276
Y007214000-001	敷鉄板賃料		22×914×1829	枚・日	15	令和 7	6	単-251
Y007214000-002	敷鉄板賃料		22×1524×3048	枚・日	38	令和 7	6	単-275
Y007214000-003	敷鉄板賃料		22×1219×2438	枚・日	24	令和 7	6	単-276
Y007600000-001	処分費			m３	3,000	令和 7	6	単-238
Y007600000-002	処分費			m３	2,580	令和 7	6	単-239
Y007600000-002	処分費			m３	2,580	令和 7	6	単-313
Y007600000-003	処分費			m３	2,580	令和 7	6	単-240
Y007600001-002	処分費			t	76,000	令和 7	6	単-289
Y007600001-002	処分費			t	76,000	令和 7	6	単-322
YAZ1009001-001	無収縮モルタル（材料費）			m3	225,000	令和 7	6	単-23
YAZ1009004-001	合板		12*900*1800	m2	984	令和 7	6	単-104
YAZ1032001-001	スルーサーP		H25-0P相当品	個	44,500	令和 7	6	単-137
YB10121001-001	プレキャストコンクリート製品		別途計上	本	0	令和 7	6	単-242

登録単価／オプション単価

		工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Z006464001	二重管ホース　φ１２mm		２１MPa　L＝２０m	本	226,000	令和 7	6	単-364
Z006464001	二重管ホース　φ１２mm		２１MPa　L＝２０m	本	226,000	令和 7	6	単-367
Z006466001	シールパッカーセット			個	106,000	令和 7	6	単-364
Z006466001	シールパッカーセット			個	106,000	令和 7	6	単-367
Z006467001	シールセット			個	5,310	令和 7	6	単-364
Z006467001	シールセット			個	5,310	令和 7	6	単-367
Z006754001	整備費（敷鉄板）		２２×１５２４×３０４８mm	枚	770	令和 7	6	単-275
ZB10153001	土木安定用材		（マット・シート類）	m2	42	令和 7	6	単-270

個人用損料<データ無し>

工事番号		工事名	主要地方道松阪久居線（嬉野高架橋）橋梁補強（P1橋脚）工事						
コード	名称		規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考