【実施】

積 算 情 報

設計書番号		506-k173540-00602-41(0)	設計者名	
費目		測量及び試験費	工事名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託
所属名		松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価		業務		
入札日（開札日）		年 月 日		
歩掛適用年月日		令和 7年 6月 1日		
単価適用年月日		令和 7年 6月 1日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪1		
	生コン	G01：松阪A		
	石材	G01：松阪1		
適用工種		（係数ランク 1）		

積算時想定業務期間	令和 7年 7月22日 ～ 令和 8年 4月17日 （270日）

諸経費情報

委託先	建設コンサルタント		
測量業務	諸経費率	しない	95.8%
測量業務（竣工平面図）	諸経費率	しない	30%
地質調査業務（一般）	諸経費率	しない	82.5%
地質調査業務（解析）	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%
設計業務	その他原価の割合　（α）	しない	35%
	一般管理費等の割合（β）	しない	35%

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	橋梁設計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁設計		式	1		6,353,441			
橋梁設計		式	1		6,353,441			
橋梁予備設計		式	1		6,353,441			
橋梁予備設計		(橋)式	1	6,353,441	6,353,441			単-1号 P1
共通		式	1		769,675			
共通（設計業務）		式	1		769,675			
打合せ等		式	1		675,750			
打合せ		業務	1	612,500	612,500			単-2号 P1
関係機関打合せ協議		機関	1	63,250	63,250			単-3号 P1
その他		式	1		93,925			
照査技術者による報告		回	2	33,450	66,900			単-4号 P1
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025			単-5号 P1

三重県　県土整備部

506 k173540 00602 41(0)

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託	当　初	業　種	土木設計業務
			項　目	直接経費

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接経費		式	1		415,286			
直接経費		式	1		415,286			
旅費交通費		式	1		44,286			
旅費交通費（率計上）（設計） 7,029,541× 0.63%	旅費交通費の指定：滞在を伴わない	式	1		44,286			P1
電子成果品作成費		式	1		371,000			
電子成果品作成費（設計） 6.9×7,029千円^0.45	区分：概略設計、予備設計又は詳細設計	式	1		371,000			
直接原価		式	1		7,538,402			
その他原価		式	1		3,785,407			
業務原価		式	1		11,323,809			
一般管理費等		式	1		6,097,191			
設計業務価格		式	1		17,421,000			
消費税相当額 17,421,000×10%		式	1		1,742,100			

三重県　県土整備部

設計内訳書

業務名	【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託	当　初	業　種	業務委託料
			項　目	業務費計

項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
業務費計		式	1		19,163,100			

諸経費計算書

業務名

測量業務

項目	金額・率（%）
直接測量費	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（成果検定費等）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
竣工平面図作成の対象額（労務費、直接人件費）	
竣工平面図作成の諸経費率	
竣工平面図作成の諸経費（計算値）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

地質調査業務
一般調査業務

項目	金額・率（%）
純調査費（直接調査費及び間接調査費）	
非対象額	
管理費区分９・Ⅰ（諸経費の非対象）	
対象額	
諸経費率	
諸経費（計算額）	
調整額	
諸経費計上額	
調整業務計上額	
その他原価対象額（管理費区分Ａ＋Ｂ＋Ｄ）	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
その他原価	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等計上額	

諸経費計算書

業務名　令和 7年度【当初】（一）松阪嬉野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託　（ 当 初 ）

地質調査業務
解析調査業務

項目	金額・率（%）
直接人件費	
その他原価の割合（α）	
その他原価計上額	
直接原価	
非対象額（－）	
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	
一般管理費対象額	
一般管理費等の割合（β）	
一般管理費等（計算値）	
調整額	
一般管理費等計上額	

（直接経費　　）

設計業務　　建設コンサルタント

項目	金額・率（%）
直接人件費	7,029,541
その他原価の割合（α）	35%
その他原価計上額	3,785,407
直接原価	7,538,402
非対象額（－）	0
管理費区分９・Ⅰ（一般管理費等の非対象）	0
一般管理費対象額	11,323,809
一般管理費等の割合（β）	35%
一般管理費等（計算値）	6,097,871
調整額	680
一般管理費等計上額	6,097,191

（直接経費　　508,861 ）

506 k173540 00602 41(0)

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	橋梁予備設計	単位	(橋)式	数量	1	単価	6,353,441
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	橋梁延長＝86m：基礎地盤が杭基礎を必要とする＝はい［＋10%］	(橋) 式	1	1,507,180	1,507,180	WS406101 管理費区分 無 単-6号
設計計算	同上	(橋) 式	1	1,369,560	1,369,560	WS406102 管理費区分 無 単-7号
設計図	同上	(橋) 式	1	804,342	804,342	WS406103 管理費区分 無 単-8号
概算工事費	同上	(橋) 式	1	915,773	915,773	WS406104 管理費区分 無 単-9号
照査	同上	(橋) 式	1	710,084	710,084	WS406105 管理費区分 無 単-10号
報告書作成	同上	(橋) 式	1	373,302	373,302	WS406106 管理費区分 無 単-11号
現地踏査		業務	1	305,900	305,900	WS406109 管理費区分 無 単-12号
関係機関との協議資料作成		業務	1	367,300	367,300	WS406108 管理費区分 無 単-13号
計					6,353,441	
単価					6,353,441	円／(橋)式

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ	中間打合せ回数=5回：	業務	1	612,500	612,500	WS505501 管理費区分 無 単 14号
計					612,500	
単価					612,500	円／業務

三重県　県土整備部

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関	数量	1	単価	63,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
関係機関打合せ協議		機関・回	1	63,250	63,250	WS505601 管理費区分 無 単 15号
計					63,250	
単価					63,250	円／機関

三重県　県土整備部

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
照査技術者による報告		回	1	33,450	33,450	WS505801 管理費区分 無 単 16号
計					33,450	
単価					33,450	円／回

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	27,025
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
条件明示チェックシートの作成		工種	1	27,025	27,025	WS505901 管理費区分 無 単 17号
計					27,025	
単価					27,025	円／工種

参考資料（1）

単-6号　　WS406101

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計画	単位	（橋）式	数量	1	単価	1,507,180
規格	86m はい ［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技術者	直接人件費	人	2.388	88,600	211,576	R0407 管理費区分 無 割増率 0%
理事・技師長	同上	人	2.507	77,500	194,292	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	5.254	66,900	351,492	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	7.403	59,600	441,218	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.851	48,500	283,773	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		24,829	ZS7S70611 管理費区分 無
計					1,507,180	
単価					1,507,180	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい ［＋10%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-7号　　WS406102

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計計算	単位	（橋）式	数量	1	単価	1,369,560
規格	86m はい ［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	4.06	66,900	271,614	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	5.492	59,600	327,323	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	9.074	48,500	440,089	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	7.642	40,300	307,972	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		22,562	ZS7S70611 管理費区分 無
計					1,369,560	
単価					1,369,560	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい ［＋10%］					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-8号　　WS406103

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	設計図	単位	（橋）式	数量	1	単価	804,342
規格	86m はい［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接人件費	人	5.731	48,500	277,953	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6.209	40,300	250,222	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	7.283	36,100	262,916	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		13,251	ZS7S70611 管理費区分 無
計					804,342	
単価					804,342	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい［＋10%］					

参考資料（1）

単-9号　　WS406104

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	概算工事費	単位	（橋）式	数量	1	単価	915,773
規格	86m はい［＋10%］						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	2.03	59,600	120,988	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	5.612	48,500	272,182	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	6.925	40,300	279,077	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	6.328	36,100	228,440	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		15,086	ZS7S70611 管理費区分 無
計					915,773	
単価					915,773	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい［＋10%］					

参考資料（1）

単-10号　　WS406105

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査	単位	（橋）式	数量	1	単価	710,084
規格	86m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	直接人件費	人	2.269	77,500	175,847	R0401 管理費区分 無 割増率 0%
主任技師	同上	人	3.343	66,900	223,646	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	5.015	59,600	298,894	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		11,697	ZS7S70611 管理費区分 無
計					710,084	
単価					710,084	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい [+10%]					

三重県　県土整備部

506 k173540 00602 41(0)

参考資料（1）

単-11号　　WS406106

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	報告書作成	単位	（橋）式	数量	1	単価	373,302
規格	86m はい [+10%]						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	1.791	59,600	106,743	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	2.627	48,500	127,409	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	1.91	40,300	76,973	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.552	36,100	56,027	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
電子計算機使用料	2%	式	1		6,150	ZS7S70611 管理費区分 無
計					373,302	
単価					373,302	円／（橋）式
J01 橋梁延長 J02 基礎地盤が杭基礎を必要とする	86 m はい [+10%]					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-12号　　WS406109

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現地踏査	単位	業務	数量	1	単価	305,900
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接入件費	人	1.3	66,900	86,970	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	1.6	59,600	95,360	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	1.8	48,500	87,300	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	0.9	40,300	36,270	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
計					305,900	
単価					305,900	円／業務

参考資料（1）

単-13号　　WS406108

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関との協議資料作成	単位	業務	数量	1	単価	367,300
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（B）	直接入件費	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
技師（C）	同上	人	3.2	40,300	128,960	R0405 管理費区分 無 割増率 0%
技術員	同上	人	1.9	36,100	68,590	R0406 管理費区分 無 割増率 0%
計					367,300	
単価					367,300	円／業務

参考資料（1）

単-14号　　WS505501

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	打合せ	単位	業務	数量	1	単価	612,500
規格	5回						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	3.5	66,900	234,150	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	3.5	59,600	208,600	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	3.5	48,500	169,750	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					612,500	
単価					612,500	円／業務
J01 中間打合せ回数	5 回					

参考資料（1）

単-15号　　WS505601

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	関係機関打合せ協議	単位	機関・回	数量	1	単価	63,250
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
技師（A）	同上	人	0.5	59,600	29,800	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
計					63,250	
単価					63,250	円／機関・回

参考資料（1）

単-16号　　WS505801

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	照査技術者による報告	単位	回	数量	1	単価	33,450
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	直接人件費	人	0.5	66,900	33,450	R0402 管理費区分 無 割増率 0%
計					33,450	
単価					33,450	円／回

参考資料（1）

単-17号　　WS505901

単価適用年月日	令和 7年 6月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	条件明示チェックシートの作成	単位	工種	数量	1	単価	27,025
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師（A）	直接人件費	人	0.25	59,600	14,900	R0403 管理費区分 無 割増率 0%
技師（B）	同上	人	0.25	48,500	12,125	R0404 管理費区分 無 割増率 0%
計					27,025	
単価					27,025	円／工種

登録単価／オプション単価<データ無し>

		業務名	【当初】（一）松阪妙野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考

506 k173540 00602 41(0)

個人用損料<データ無し>

業務番号		業務名	【当初】（一）松阪妙野線道路改良（橋梁予備設計）業務委託

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考