【実施】

積　算　情　報

設計書番号	507-k173540-00075-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）
所属名	松阪建設事務所　事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日（開札日）	年　月　日		
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日		
単価適用年月日	令和 7年 6月 2日		
適用単価地区	一般材料	G00：松阪１	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪１	
適用工種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年　月　日　～　　年　月　日（　日）

諸経費情報

	ＩＣＴ補正	しない
	週休２日制の補正	４週８休以上(月単位)
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1		16,709,799			
道路土工		式	1		931,954			
掘削工		式	1		89,390			
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	70	1,277	89,390			単-1号 週休有
路体盛土工		式	1		327,700			
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	50	6,554	327,700			単-2号 週休有
路床盛土工		式	1		91,580			
路床盛土	施工幅員2.5m未満	m3	10	6,658	66,580			単-3号 週休有
土材料		m3	10	2,500	25,000			単-4号 週休有
法面整形工		式	1		32,460			
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	10	3,246	32,460			単-5号 週休有
残土処理工		式	1		390,824			

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	70	135.2	9,464			単-6号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	70	5,448	381,360			単-7号 週休有
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1		8,893,532			
作業土工		式	1		325,590			
床掘り	土質土砂	m3	90	2,267	204,030			単-8号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	30	4,052	121,560			単-9号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)		式	1		8,567,942			
大型ﾌﾞﾛｯｸ積	ﾌﾞﾛｯｸ規格逆台形式	式	1		4,370,657			内-1号 週休有
大型ﾌﾞﾛｯｸ材料費	ﾌﾞﾛｯｸ規格	式	1		4,197,285			内-2号 週休有
舗装工		式	1		372,813			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		81,293			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm	m2	17	650.6	11,060			単-10号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	17	944.4	16,054			単-11号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	17	3,187	54,179			単-12号 週休有
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1		224,443			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm	m2	57	936.6	53,386			単-13号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	57	3,001	171,057			単-14号 週休有
薄層ｶﾗｰ舗装工		式	1		67,077			
薄層ｶﾗｰ舗装	舗装色緑;規格・仕様	m2	9	7,453	67,077			単-15号 週休有
排水構造物工		式	1		798,914			
作業土工		式	1		8,586			
床掘り	土質土砂	m3	2	2,267	4,534			単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	1	4,052	4,052			単-17号 週休有
側溝工		式	1		664,628			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格　300A 300×300×2000	m	2	6,486	12,972			単-18号 週休有
側溝蓋	蓋版の規格300 40×6×60	枚	6	1,823	10,938			単-19号 週休有
インバートコンクリート（代価）	10m当り	m	6	523.5	3,141			単-20号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格U型側溝規格PU1種250	m	40	5,757	230,280			単-21号 週休有
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	U型側溝規格U型側溝規格PU3種250	m	16	8,521	136,336			単-22号 週休有
側溝蓋（グレーチング）1種250用	蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	4	14,410	57,640			単-23号 週休有
側溝蓋（コンクリート）1種250用	蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	77	1,643	126,511			単-24号 週休有
側溝蓋（グレーチング）3種250用	蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	2	17,110	34,220			単-25号 週休有
側溝蓋（コンクリート）3種250用	蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	30	1,753	52,590			単-26号 週休有
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		125,700			

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	桝規格	箇所	1	125,700	125,700			単-27号 週休有
縁石工		式	1		22,083			
縁石工		式	1		22,083			
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)	m	3	7,361	22,083			単-28号 週休有
防護柵工		式	1		1,580,580			
路側防護柵工		式	1		842,100			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し	m	42	20,050	842,100			単-29号 週休有
防止柵工		式	1		738,480			
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込	m	51	14,480	738,480			単-30号 週休有
道路付属施設工		式	1		36,168			
道路付属物工		式	1		36,168			

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標	視線誘導標規格　;施工区分防護柵取付;施工規模10本未満	本	6	6,028	36,168			単-31号 週休有
標識工		式	1		349,800			
小型標識工		式	1		349,800			
標識柱　撤去・設置	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ2.5m;施工規模3～4基	基	4	87,450	349,800			単-32号 週休有
構造物撤去工		式	1		68,031			
構造物取壊し工		式	1		63,014			
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	65	709.5	46,117			単-33号 週休有
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚15cm	m2	24	619.6	14,870			単-34号 週休有
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.1	20,270	2,027			単-35号 週休有
運搬処理工		式	1		5,017			
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1	1,963	1,963			単-36号 週休有
殻処分		m3	1	2,580	2,580			単-37号 週休有

三重県　県土整備部

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	0.1	1,743	174			単-38号 週休有
殻処分		m3	0.1	3,000	300			単-39号 週休有
区画線工		式	1		23,884			
区画線工		式	1		23,884			
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	64	373.2	23,884			単-40号 週休有
仮設工		式	1		3,632,040			
工事用道路工		式	1		591,474			
表土掘削		m2	404	63.96	25,839			単-41号 週休有
表土埋戻		m2	404	65.33	26,393			単-42号 週休有
耕地復旧		m2	404	65.33	26,393			単-43号 週休有
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置･撤去	m2	404	441.2	178,244			単-44号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料		式	1		317,637			内-3号 週休有
ブルーシート		m2	404	42	16,968			単-45号 週休有
交通管理工		式	1		3,040,566			
交通誘導警備員(A)		人日	66.2	20,490	1,356,438			単-46号 週休有
交通誘導警備員(B)		人日	99.3	16,960	1,684,128			単-47号 週休有
直接工事費		式	1		16,709,799			
共通仮設		式	1		3,210,700			
共通仮設費		式	1		816,700			
運搬費		式	1		816,700			
仮設材運搬費		式	1	816,700	816,700			単-48号 週休有
共通仮設費（率計上） 16,709,799×14.33%		式	1		2,394,000			
純工事費		式	1		19,920,499			

設計内訳書

工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費 19,920,499×37.32%		式	1		7,434,000			
工事原価		式	1		27,354,499			
一般管理費等 27,354,499×（19.9%＋ 0.04%）		式	1		5,453,501			
工事価格		式	1		32,808,000			
消費税相当額 32,808,000×10%		式	1		3,280,800			
工事費計		式	1		36,088,800			

三重県　県土整備部

工場管理費

1	間接労務費対象額　管理費区分７	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費　工場純工事費	0	
5	非対象額計（－）	0	管理費区分５，９
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費	16,709,799	
4	直接工事費	16,709,799	
5	準備費（処分費）	0	
6	事業損失防止施設費	0	
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）	2,880	
8	現工事	0	
9	合算工事	0	
10	非対象額計（－）	0	
11	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７	0	工場原価
13	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９	0	間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）	0	
17	無償貸付機械評価額（＋）	0	
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,709,799	
19	現工事	0	
20	合算工事	0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）	16,706,919	調整工事入力で使用
22	現工事	0	
23	合算工事	0	
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）	11.59%	
25	現工事	0%	
26	合算工事	0%	
27	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.2	*補正係数を乗じる
28	現工事	0	
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）	14.33%	週休２日制補正係数　1.03有り
30	計上額　単独（追加工事）	2,394,000	
31	現工事	0	
32	合算工事	0	
33	調整工事計上額	2,394,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	16,709,799	
35	直接工事費	16,709,799	
36	非対象額計（－）	2,880	
37	管理費区分１	0	橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７	0	工場原価
39	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９	0	間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ	2,880	
42	対象額支給品（＋）	0	
43	無償貸付機械評価額（＋）	0	
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）	16,706,919	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）	1.41%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正　単独（追加工事）	市街地以外	
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）	1.41%	
53	計上額　単独（追加工事）	0	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	0	
57	共通仮設費（積上分）	816,700	
58	運搬費	816,700	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	0	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	3,210,700	

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費	19,920,499	
3	単独（追加工事）　直接工事費	16,709,799	
4	単独（追加工事）　共通仮設費	3,210,700	
5	非対象額計（－）	0	
6	管理費区分２，７	0	工場原価
7	管理費区分５	0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９	0	間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）	0	
11	無償貸付機械評価額（＋）	0	
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）	19,920,499	
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費	19,917,619	調整工事入力で使用
16	現工事	0	
17	合算工事	0	
18	率（補正前）　単独（追加工事）	32.31%	
19	現工事	0%	
20	合算工事	0%	
21	施工地域等補正　単独（追加工事）	1.1	*補正係数を乗じる
22	現工事	0	
23	施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日	0	(0)
24	緊急工事補正	0%	
25	真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日	0%	
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）	0%	
27	現工事	0%	
28	率（補正後）	37.32%	週休２日制補正係数　1.05有り
29	計上額　単独（追加工事）	7,434,000	
30	現工事	0	
31	合算工事	0	
32	調整工事計上額	7,434,000	

一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価	27,354,499	
2	純工事費	19,920,499	
3	現場管理費	7,434,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計（－）	0	
7	管理費区分９	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ	0	全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）	27,354,499	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価	27,351,619	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率（補正前）　単独（追加工事）	19.9%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	27,354,499	
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）	0.04%	契約保証費　10,941 円
24	一般管理費等 率（補正後）	19.94%	
25	計上額　単独（追加工事）	5,453,501	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	5,453,501	

一式当たり内訳書

第1号内訳書	大型ﾌﾞﾛｯｸ積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パネル組立・設置工	S2005(標準)	m2	24	3,273	78,552			WYB00037 管理費区分 無 単-59号
パネル組立・設置工	S2005(異型加工)	m2	1.27	8,965	11,385			WYB00038 管理費区分 無 単-60号
パネル組立・設置工	S1005(標準)	m2	1.5	3,273	4,909			WYB00039 管理費区分 無 単-61号
パネル組立・設置工	S2010(異型加工)	m2	37.6	8,965	337,084			WYB00040 管理費区分 無 単-62号
パネル組立・設置工	S1010(異型加工)	m2	1.9	8,965	17,033			WYB00041 管理費区分 無 単-63号
胴込・裏込コンクリート	ﾌﾞﾛｯｸの種類＝大型ﾌﾞﾛｯｸ：ﾌﾞﾛｯｸの質量＝2,000kg/個以下：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：	m３	62.7	36,640	2,297,328			CB226110 管理費区分 無 単-64号

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第1号内訳書	大型ﾌﾞﾛｯｸ積						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	8.7	71,450	621,615			CB226180 管理費区分 無 単-65号
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝有り：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m３	9.3	88,090	819,237			CB226170 管理費区分 無 単-66号
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m３	13	7,651	99,463			CB221120 管理費区分 無 単-67号
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	2	40,860	81,720			CB240010 管理費区分 無 単-68号
目地		m2	7	333	2,331			WYB00042 管理費区分 無 単-69号
合　計					4,370,657			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	大型ﾌﾞﾛｯｸ材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表面パネル	S2005(標準)	枚	24	20,430	490,320			WYB00043 管理費区分 無
表面パネル	S2005(異型加工)	枚	2	31,300	62,600			WYB00044 管理費区分 無
表面パネル	S1005(標準)	枚	3	31,300	93,900			WYB00054 管理費区分 無
表面パネル	S2010(異型加工)	枚	27	51,730	1,396,710			WYB00045 管理費区分 無
表面パネル	S1010(異型加工)	枚	3	51,730	155,190			WYB00047 管理費区分 無
くさびプレート	2.3×18/50*70	個	356	547	194,732			WYB00048 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	大型ﾌﾞﾛｯｸ材料費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メッシュ	2050×560×4.0	枚	178	6,900	1,228,200			WYB00049 管理費区分 無
つなぎ材	D6　L=260	本	890	330	293,700			WYB00050 管理費区分 無
透水防砂材	2.0×660	m	373	483	180,159			WYB00051 管理費区分 無
水抜管	硬質塩化ビニール（ＶＰ５０）	m	49.9	458	22,854			WYB00052 管理費区分 無
吸い出し防止材	引張強度　4.9kN/m以上	m2	1.7	650	1,105			ZA10220340 管理費区分 無
平鋼1000(フラットバー)	38*999	本	178	354	63,012			WYB00053 管理費区分 無

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	大型ﾌﾞﾛｯｸ材料費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋（異形）	SD345 D13	kｇ	131	113	14,803			Z301010200 管理費区分 無
合　計					4,197,285			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	敷鉄板賃料	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 7年 6月 2日 令和 7年 6月 2日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板賃料・整備費			1	317,637	317,637			WYB00025 管理費区分 無
合　計					317,637			

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,277
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m３	1	1,277	1,277	CB210100 管理費区分 無 単-49号
計					1,277	
単価					1,277	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,554
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,554	6,554	CB210510 管理費区分 無 単-50号
計					6,554	
単価					6,554	円／m3

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	6,658
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m３	1	6,658	6,658	CB210520 管理費区分 無 単-51号
計					6,658	
単価					6,658	円／m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m3	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土材料		m３	1	2,500	2,500	CB210550 管理費区分 無 単-52号
計					2,500	
単価					2,500	円／m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	3,246
規格	法面締固め有り;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	745.5	745.5	CB220010 管理費区分 無 単-53号
土材料		m３	1	2,500	2,500	CB210550 管理費区分 無 単-54号
計					3,245.5	
単価					3,246	円／m2

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	135.2
規格	作業区分残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分＝残土受入れ地での処理：	m３	1	135.2	135.2	CB210610 管理費区分 無 単-55号
計					135.2	
単価					135.2	円／m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	5,448
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	5,448	5,448	CB210110 管理費区分 無 単-56号
計					5,448	
単価					5,448	円／m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-57号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,052
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,052	4,052	CB210410 管理費区分 無 単-58号
計					4,052	
単価					4,052	円／m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	650.6
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚140mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝140mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	650.6	650.6	CB410030 管理費区分 無 単-70号
計					650.6	
単価					650.6	円／m2

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	944.4
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	944.4	944.4	CB410040 管理費区分 無 単-71号
計					944.4	
単価					944.4	円／m2

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	3,187
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,187	3,187	CB410260 管理費区分 無 単-72号
計					3,187	
単価					3,187	円／m2

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	936.6
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	936.6	936.6	CB410031 管理費区分 無 単-73号
計					936.6	
単価					936.6	円／m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	3,001
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(13);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（歩道部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	3,001	3,001	CB410261 管理費区分 無 単-74号
計					3,001	
単価					3,001	円／m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薄層ｶﾗｰ舗装	単位	m2	数量	1	単価	7,453
規格	舗装色緑;規格･仕様						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル・景観透水性舗装工	施工区分＝樹脂モルタル舗装工：規格・仕様＝厚6mm以下：階段ステップ部＝無：施工規模＝50m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m2	1	7,453	7,453	WB812010 管理費区分 無 単-75号
計					7,453	
単価					7,453	円／m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	2,267
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	2,267	2,267	CB210030 管理費区分 無 単-76号
計					2,267	
単価					2,267	円／m3

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	4,052
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m３	1	4,052	4,052	CB210410 管理費区分 無 単-77号
計					4,052	
単価					4,052	円／m3

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	6,486
規格	U型側溝規格　300A 300×300×2000						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝再利用撤去･据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×300×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.56m3/10m：	m	1	6,486	6,486	WB821410 管理費区分 無 単-78号
計					6,486	
単価					6,486	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	1,823
規格	蓋版の規格300 40×6×60						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝300 41.2×9.5×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,823	1,823	WB821430 管理費区分 無 単-79号
計					1,823	
単価					1,823	円／枚

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インバートコンクリート（代価）	単位	m	数量		単価	
規格	10m当り				10		523.5

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.15	34,900	5,235	CB240010 管理費区分 無 単-80号
計					5,235	
単価					523.5	円／m

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	5,757
規格	U型側溝規格U型側溝規格PU1種250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	1	5,757	5,757	WB821410 管理費区分 無 単-81号
計					5,757	
単価					5,757	円／m

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	単位	m	数量	1	単価	8,521
規格	U型側溝規格U型側溝規格PU3種250						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：U型側溝の規格＝250 250×250×2000：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝無し：	m	1	8,521	8,521	WB821410 管理費区分 無 単-82号
計					8,521	
単価					8,521	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋（グレーチング）1種250用	単位	枚	数量	1	単価	14,410
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1	14,410	14,410	WB821430 管理費区分 無 単-83号
計					14,410	
単価					14,410	円／枚

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋（コンクリート）1種250用	単位	枚	数量	1	単価	1,643
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,643	1,643	WB821430 管理費区分 無 単-84号
計					1,643	
単価					1,643	円／枚

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋（グレーチング）3種250用	単位	枚	数量	1	単価	17,110
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：規格・仕様区分＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	17,110	17,110	WB821430 管理費区分 無 単-85号
計					17,110	
単価					17,110	円／枚

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋（コンクリート）3種250用	単位	枚	数量	1	単価	1,753
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	1,753	1,753	WB821430 管理費区分 無 単-86号
計					1,753	
単価					1,753	円／枚

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	125,700
規格	桝規格						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付：製品質量（kg/基）＝80kgを超え200kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1	4,463	4,463	CB222800 管理費区分 無 単-87号
プレキャスト集水桝（材料費）		基	1	115,300	115,300	CB222810 管理費区分 無 単-88号
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分＝40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1	937.1	937.1	WB821430 管理費区分 無 単-89号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.05	41,110	2,055.5	CB240010 管理費区分 無 単-90号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.07	41,110	2,877.7	CB240010 管理費区分 無 単-91号
計					125,633.3	
単価					125,700	円／箇所

三重県　県土整備部

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	数量	1	単価	7,361
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格C種(150×150×600)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分＝設置：ﾌﾞﾛｯｸ規格＝C種（150×150×600）：基礎砕石規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の有無＝無し：	m	1	7,361	7,361	CB422520 管理費区分 無 単-92号
計					7,361	
単価					7,361	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	単位	m	数量	1	単価	20,050
規格	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ規格Gp-Cp-2E 塗装品;施工規模20m以上50m未満;曲線部補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	施工区分＝土中建込：規格仕様＝Gp－Cp－2E 塗装品：施工規模＝20m以上50m未満：夜間補正＝無：時間的制約を受ける場合の補正＝無：曲線部補正＝無：加算額＝加算額無し：	m	1	18,550	18,550	WB810600 管理費区分 無 単-93号
ガードパイプ加算額		m	1	1,500	1,500	WYB00034 管理費区分 無
計					20,050	
単価					20,050	円／m

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	転落(横断)防止柵	単位	m	数量	1	単価	14,480
規格	柵高1.1m;作業区分ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：施工規模による加算＝100m未満：夜間作業の補正＝無：	m	1	14,480	14,480	WB810760 管理費区分 無 単-94号
計					14,480	
単価					14,480	円／m

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標	単位	本	数量	1	単価	6,028
規格	視線誘導標規格　;施工区分防護柵取付;施工規模10本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工　（視線誘導標設置）	施工区分＝防護柵取付：材料費区分＝手間＋材料費：反射体の種類＝両面：規格・仕様＝反射体径φ100以下 バンド式：加算額＝標準：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1	6,028	6,028	WB812310 管理費区分 無 単-95号
計					6,028	
単価					6,028	円／本

三重県　県土整備部

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱　撤去・設置	単位	基	数量	1	単価	87,450
規格	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ2.5m;施工規模3～4基						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式＝単柱式（基礎含む）：施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1	23,180	23,180	WB812190 管理費区分 無 単-96号
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算＝3～4基：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝無：塗装仕様＝メッキ品：	基	1	64,270	64,270	WB812110 管理費区分 無 単-97号
計					87,450	
単価					87,450	円／基

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	709.5	709.5	CB430510 管理費区分 無 単-98号
計					709.5	
単価					709.5	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	619.6
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚15cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m２	1	619.6	619.6	CB430310 管理費区分 無 単-99号
計					619.6	
単価					619.6	円／m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	20,270
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝必要：	m３	1	20,270	20,270	WB824010 管理費区分 無 単-100号
計					20,270	
単価					20,270	円／m3

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,963
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,963	1,963	CB227010 管理費区分 無 単-101号
計					1,963	
単価					1,963	円／m3

三重県　県土整備部

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	2,580
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	2,580	2,580	WYB00035 管理費区分 T
計					2,580	
単価					2,580	円／m3

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,743
規格	殻種別コンクリート殻（鉄筋）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1	1,743	1,743	CB227010 管理費区分 無 単-102号
計					1,743	
単価					1,743	円／m3

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分	単位	m3	数量	1	単価	3,000
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻処分		m3	1	3,000	3,000	WYB00036 管理費区分 T
計					3,000	
単価					3,000	円／m3

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	373.2
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1	373.2	373.2	WB821210 管理費区分 無 単-103号
計					373.2	
単価					373.2	円／m

三重県　県土整備部

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削	単位	m2	数量	1	単価	63.96
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	m２	1	63.96	63.96	DB114020 管理費区分 無 単-104号
計					63.96	
単価					63.96	円／m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土埋戻	単位	m2	数量	1	単価	65.33
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m２	1	65.33	65.33	DB114020 管理費区分 無 単-105号
計					65.33	
単価					65.33	円／m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	耕地復旧	単位	m2	数量	1	単価	65.33
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表土掘削、表土埋戻（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	m２	1	65.33	65.33	DB114020 管理費区分 無 単-105号
計					65.33	
単価					65.33	円／m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	441.2
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置･撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m２	1	441.2	441.2	WB253610 管理費区分 無 単-106号
計					441.2	
単価					441.2	円／m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブルーシート	単位	m2	数量	1	単価	42
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルーシート		m2	1	42	42	WYB00029 管理費区分 無
計					42	
単価					42	円／m2

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員(A)	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人日	1	20,490	20,490	WB010211 管理費区分 無 単-107号
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員(B)	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	16,960	16,960	WB010212 管理費区分 無 単-108号
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費	単位	式	数量	1	単価	816,700
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝8.2km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	69.8	4,350	303,630	WB010020 管理費区分 無 単-109号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	69.8	4,350	303,630	WB010020 管理費区分 無 単-110号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	69.8	3,000	209,400	WB010030 管理費区分 無 単-111号
計					816,660	
単価					816,700	円／式

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210100

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	1,277
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,212.3		
労務構成比率		%	61.7			
運転手（特殊）		%	61.7	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.04			
軽油		%	11.04	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	27.26			
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	27.26	7,700	7,520	M000202015 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB210510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,554
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,330.2		
労務構成比率		%	99.06			
普通作業員		%	90.63	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	8.43	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	0.24			
軽油		%	0.24	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.7			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.7	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB210520

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m３	数量	1	単価	6,658
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,427.1		
労務構成比率		%	98.92			
普通作業員		%	89.26	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	9.66	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.27			
軽油		%	0.27	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.81			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	%	0.81	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土		%	100	1	2,500	Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	745.5
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				697.02		
労務構成比率		%	75.67			
普通作業員		%	30.88	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	28.21	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	16.58	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	12.14			
軽油		%	12.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.19			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	12.19	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-53号　　CB220010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	745.5
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-54号　　CB210550

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料	単位	m３	数量	1	単価	2,500
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
購入土		%	100	1	2,500	Y001613000-002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-55号　　CB210610

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m３	数量	1	単価	135.2
規格	残土受入れ地での処理						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				123.38		
労務構成比率		%	51.64			
運転手（特殊）		%	51.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	25.23			
軽油		%	25.23	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	23.13			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	23.13	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受入れ地での処理					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-56号　　CB210110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	5,448
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,644.6		
労務構成比率		%	72.35			
運転手（一般）		%	72.35	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	9.08			
軽油		%	9.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.57			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%	18.57	4,873	5,702 (5,520) (182)	M000301001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.0km以下					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-57号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-58号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-59号　　WYB00037

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	3,273
規格	S2005(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.92	30,680	58,905	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.92	28,704	55,111	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.85	24,648	94,894	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.92	30,992	59,504	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	時間	5.76	10,240	58,982	K0403025 管理費区分 無 単-112号
計					327,396	
単価					3,273	円／m2

参考資料（1）

単-60号　　WYB00038

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	8,965
規格	S2005(異型加工)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.26	30,680	161,376	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5.26	28,704	150,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10.53	24,648	259,543	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	5.26	30,992	163,017	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	時間	15.78	10,240	161,587	K0403025 管理費区分 無 単-113号
計					896,506	
単価					8,965	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-61号　　WYB00039

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	3,273
規格	S1005(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.92	30,680	58,905	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	1.92	28,704	55,111	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	3.85	24,648	94,894	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	1.92	30,992	59,504	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	時間	5.76	10,240	58,982	K0403025 管理費区分 無 単-114号
計					327,396	
単価					3,273	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-62号　　WYB00040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル組立・設置工	単位	m2	数量		単価	
規格	S2010(異型加工)				100		8,965

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.26	30,680	161,376	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5.26	28,704	150,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10.53	24,648	259,543	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	5.26	30,992	163,017	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	時間	15.78	10,240	161,587	K0403025 管理費区分 無 単-115号
計					896,506	
単価					8,965	円／m2

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-63号　　WYB00041

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	パネル組立・設置工	単位	m2	数量	100	単価	8,965
規格	S1010(異型加工)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	5.26	30,680	161,376	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人	5.26	28,704	150,983	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	10.53	24,648	259,543	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人	5.26	30,992	163,017	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：供用日当り運転時間＝4.5時間：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間：	時間	15.78	10,240	161,587	K0403025 管理費区分 無 単-116号
計					896,506	
単価					8,965	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB226110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,640
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,731		
労務構成比率		%	26.24			
特殊作業員		%	11.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	9.15	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	3.91	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	70.5			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	69.17	17,900	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	3.26			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８m３（平積０．６m３）２．９ｔ吊	%	3.26	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB226110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	胴込・裏込コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	36,640
規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量 J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	大型ﾌﾞﾛｯｸ 2,000kg/個以下 18-8-40（高炉）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	71,450
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				60,947		
労務構成比率		%	64.4			
型わく工		%	21.7	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	15.37	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.81	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	32.97			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	31.42	17,900	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.55	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.63			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-65号　　CB226180

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	71,450
規格	18-8-40（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	2.63	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 養生工の種類	18-8-40（高炉） 一般養生					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	88,090
規格	18-8-40（高炉）　有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				76,045		
労務構成比率		%	68.05			
普通作業員		%	18.97	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
型わく工		%	17.71	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	10.31	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	10.24	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	29.71			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	25.18	17,900	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.49	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB226170

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	88,090
規格	18-8-40（高炉）　有り　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.24			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	1.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.66	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J02 基礎砕石の有無 J03 養生工の種類	18-8-40（高炉） 有り 一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	7,651
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,281.2		
労務構成比率		%	68.06			
普通作業員		%	33.08	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	14.53	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	11.59	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.46	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.54			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	22.92	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	4.6	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB221120

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m3	数量	1	単価	7,651
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.4			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	4.38	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 砕石の種類 J02 費用の内訳	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-68号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	40,860
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,825		
労務構成比率		%	42.01			
普通作業員		%	22.75	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.31	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.89	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	57.99			
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%	57.99	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-69号　　WYB00042

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地	単位	m2	数量	100	単価	333
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型わく工		人	1	30,992	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
瀝青質目地板	厚１０mm	m２	1	2,310	2,310	Z004150001 管理費区分 無
計					33,302	
単価					333	円／m2

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	650.6
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,202.1		
労務構成比率		%	15.69			
運転手（特殊）		%	7.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.44	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	2.38	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.72	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	79.64			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	78.02	738,000	294,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.33	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB410030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	650.6
規格	140mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.67			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	1.87	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	1.48	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	0.48	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	140 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	944.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				569.67		
労務構成比率		%	33.13			
運転手（特殊）		%	15.46	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.15	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.52	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	56.99			
粒度調整砕石	M－３０	%	53.57	240,000	520,000	Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	2.81	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB410040

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	944.4
規格	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	9.88			
モータグレーダ［土工用・排ガス対策型（第２次）］	ブレード幅３．１ｍ	%	3.96	17,900	17,600	M000701015 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム・排ガス対策型（第２次）］	運転質量１０ｔ　締固め幅２．１ｍ	%	3.13	13,600	13,700	M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量８～２０ｔ	%	1.01	4,480	4,910	L001060003 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 mm 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m２	数量	1	単価	3,187
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,852.9		
労務構成比率		%	42.3			
特殊作業員		%	18.71	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	13.4	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	4.05	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	57.27			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	52.51	595,000	695,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	4.54	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.16	149	171	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.03	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-72号　　CB410260

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	3,187
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.43			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.24	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.13	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	936.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				784.89		
労務構成比率		%	72.88			
普通作業員		%	30.5	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%	26.32	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.94	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	21.5			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	19.41	120,000	210,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	2.03	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.62			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-73号　　CB410031

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	936.6
規格	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	%	2.91	3,410	3,670	L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%	2.55	3,540	3,770	L001070011 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m２	数量	1	単価	3,001
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,198.9		
労務構成比率		%	50.12			
特殊作業員		%	19.49	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	17.39	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	5.25	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	49.42			
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%	43.36	394,000	695,000	Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用	%	5.9	103	112	Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.1	149	171	Z006704001 管理費区分 無
軽油		%	0.04	134	151	Z006702002 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-74号　　CB410261

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	3,001
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.46			
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%	0.31	1,390	1,430	M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%	0.08	346	356	M000807001 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料（1）

単-75号　　WB812010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂モルタル・景観透水性舗装工	単位	m2	数量	1	単価	7,453
規格	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 無 50m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚６mm以下	m2	1	7,453.8	7,453	Q001590001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					7,453	
単価					7,453	円／m2
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 階段ステップ部	樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下 無					
J04 施工規模 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 夜間作業の補正	50m2未満 無 無					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-76号　　CB210030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m３	数量	1	単価	2,267
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,170.7		
労務構成比率		%	72.99			
運転手（特殊）		%	39.96	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.03	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.14			
軽油		%	7.14	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.87			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%	19.87	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,871.1		
労務構成比率		%	86.47			
普通作業員		%	49.42	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	19.17	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	17.88	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	4.05			
軽油		%	3.2	134	151	Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	0.85	149	171	Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.48			
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%	8.9	8,670	8,460	M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%	0.58	496	535	M000806001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB210410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	4,052
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					

参考資料（1）

単-78号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	6,486
規格	再利用撤去･据付け 無し 無し　道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372300A 300×300×2000 無し 無し 有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	4,201.6	42,016	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	10	2,142.816	21,428	Q001365003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m３	0.672	2,100	1,411	Z002122003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					64,860	
単価					6,486	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	再利用撤去･据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無 J11 基礎砕石の種類	無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.56 m3/10m					

参考資料（1）

単-79号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,823
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372　300 41.2×9.5×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋（１種）	３００　４１．２×９．５×５０　リサイクル認定製品	枚	100	1,420	142,000	Z002324002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					182,300	
単価					1,823	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	300 41.2×9.5×50 無し 無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-80号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	34,900
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				28,051		
労務構成比率		%	29.4			
普通作業員		%	13.2	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%	7.51	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	6.69	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	70.6			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	70.6	18,500	24,500	Z002012010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料（1）

単-81号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	5,757
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372　250 250×250×2000 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,655.392	36,553	Q001365003 管理費区分 無
U型側溝　昼間	同上	m	5	4,201.6	21,008	Q001365003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					57,570	
単価					5,757	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1）

単-82号　　WB821410

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	8,521
規格	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　250 250×250×2000 無し 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10	3,655.392	36,553	Q001365003 管理費区分 無
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 250 250×250×2000　リサイクル認定製品	個	5	9,730	48,650	Z002308009 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					85,210	
単価					8,521	円／m
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J05 U型側溝の規格 J08 時間的制約の有無	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し					
J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し					

参考資料（1）

単-83号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	14,410
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋		枚	100	14,000	1,400,000	Y000301000-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		752	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,441,000	
単価					14,410	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-84号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,643
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372　250 36.2×9×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋（１種）	２５０　３６．２×９×５０　リサイクル認定製品	枚	100	1,240	124,000	Z002324001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					164,300	
単価					1,643	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	250 36.2×9×50 無し 無し					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-85号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	17,110
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 250 36.2×9×50 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
側溝蓋　3種		枚	100	16,700	1,670,000	Y000301000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		752	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,711,000	
単価					17,110	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J04 蓋版の規格 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無	250 36.2×9×50 40kg/枚以下 無し					
J07 施工箇所における補正	無し					

参考資料（1）

単-86号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	1,753
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　250 36.2×9×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100	402.48	40,248	Q001367001 管理費区分 無
道路用側溝蓋　３種	２５０　３６．２×９×５０　リサイクル認定製品	枚	100	1,350	135,000	Z002324005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		52	ZS3000004 管理費区分 無
計					175,300	
単価					1,753	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	250 36.2×9×50 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,463
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,153.7		
労務構成比率		%	80.76			
運転手（特殊）		%	46.73	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	10.93	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	5.56	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.92	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.35			
軽油		%	2.7	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.89			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-87号　　CB222800

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	4,463
規格	据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊	%	12.82	5,810	6,430	L001010008 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB222810

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝（材料費）	単位	基	数量	1	単価	115,300
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1		
材料構成比率		%	100			
集水桝		%	100	1	115,300	Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料（1）

単-89号　　WB821430

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	937.1
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	１７０ｋｇ以下　制約無	枚	100	937.04	93,704	Q001367002 管理費区分 無
側溝蓋(400×600×1000)計上済み		枚	100	0	0	Y000301000-004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無
計					93,710	
単価					937.1	円／枚
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40を超え170kg/枚以下 無し 無し					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	41,110
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	24,500	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,110
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-25（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	41,110
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				33,754		
労務構成比率		%	35.68			
特殊作業員		%	10.28	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%	9.55	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%	7.1	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）		%	6.64	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	60.53			
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%	58.7	18,500	24,500	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.73	134	151	Z006702002 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB240010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	41,110
規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.79			
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%	3.58	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J13 費用の内訳	一般養生 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB422520

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,361
規格	設置 C種（150×150×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,524		
労務構成比率		%	72.95			
普通作業員		%	27.65	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	14.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	13.14	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		%	10.95	27,500	30,992	R0133 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.7			
地先境界ブロック	１５０×１５０×６００（C） リサイクル認定製品	%	15.93	630	790	Z002354003 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－４０ 高炉 W/C=60%以下	%	9.68	17,900	24,500	Z002012010 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%	0.77	1,200	2,100	Z002122003 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB422520

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック	単位	m	数量	1	単価	7,361
規格	設置 C種（150×150×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 18-8-40（高炉） 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
軽油		%	0.32	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.35			
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%	0.35	8,800	9,770	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J04 基礎砕石規格	設置 C種（150×150×600） 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J06 養生工の有無	18-8-40（高炉） 無し					

参考資料（1）

単-93号　　WB810600

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵設置工 （ガードパイプ設置工）	単位	m	数量	1	単価	18,550
規格	土中建込 Gp－Cp－2E 塗装品 20m以上50m未満 無 無　無 加算額無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工　土中建込用	Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　塗装	m	1	18,543.6	18,543	Q001182008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無
計					18,550	
単価					18,550	円／m
J01 施工区分 J02 規格仕様 J03 施工規模	土中建込 Gp－Cp－2E 塗装品 20m以上50m未満					
J04 夜間補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正	無 無 無					
J07 加算額	加算額無し					

参考資料（1）

単-94号　　WB810760

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工	単位	m	数量		単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無				100		14,480

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100	3,848	384,800	Q001154004 管理費区分 無
防護柵（P種）		m	100	10,630	1,063,000	Y001191000-003 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		200	ZS3000004 管理費区分 無
計					1,448,000	
単価					14,480	円／m
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m					
J05 施工規模による加算 J07 夜間作業の補正	100m未満 無					

参考資料（1）

単-95号　　WB812310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工 （視線誘導標設置）	単位	本	数量	1	単価	6,028
規格	防護柵取付 手間＋材料費 両面　反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 バンド式	本	1	6,028.185	6,028	Q001306001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					6,028	
単価					6,028	円／本
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 反射体の種類	防護柵取付 手間＋材料費 両面					
J04 規格・仕様 J05 加算額 J06 施工規模	反射体径φ100以下 バンド式 標準 10本未満					
J07 夜間作業の補正 J08 時間制約を受ける場合の補正	無 無					

参考資料（1）

単-96号　　WB812190

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）	単位	基	数量	1	単価	23,180
規格	単柱式（基礎含む） 3～4基 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ６０．５～φ１０１．６	基	1	23,175	23,175	Q001220001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無
計					23,180	
単価					23,180	円／基
J01 形式 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	単柱式（基礎含む） 3～4基 無					
J04 夜間作業の補正	無					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-97号　　WB812110

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	標識柱・基礎設置（路側式）	単位	基	数量	1	単価	64,270
規格	単柱式（基礎含む）φ76.3 3～4基 無 無 無 無　メッキ品						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式　メッキ　φ７６．３	基	1	64,261.25	64,261	Q001200002 管理費区分 無
道路標識柱	路側式用	基	1	0	0	Y001171002-002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					64,270	
単価					64,270	円／基
J01 柱の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	単柱式（基礎含む）φ76.3 3～4基 無					
J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上	無 無 無					
J07 塗装仕様	メッキ品					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				673.26		
労務構成比率		%	57.13			
特殊作業員		%	19.6	26,700	28,704	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.55	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.73	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他（労務）		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	27.45			
コンクリートカッタ　（ブレード）	径１８インチ	%	23.29	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.83	149	171	Z006704001 管理費区分 無
その他（材料）		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.42			

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-98号　　CB430510

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	709.5
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式　切削深２０ｃｍ級　ブレード径φ５６ｃｍ	%	10.49	12,800	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他（機械）		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	619.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				590.65		
労務構成比率		%	62.64			
運転手（特殊）		%	28.07	27,700	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.15	23,900	24,648	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.42	28,900	30,680	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.6			
軽油		%	5.6	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	31.76			
コンクリート圧砕装置（大割機）	開口幅７３５～８５０mm破砕力５５０～９８０ｋＮ	%	21.93	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%	9.83	6,460	6,930	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-99号　　CB430310

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	619.6
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-100号　　WB824010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし	単位	m３	数量	1	単価	20,270
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1	20,266.692	20,266	Q001611007 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		4	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,270	
単価					20,270	円／m３
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 必要					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-101号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,963
規格	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,793.4		
労務構成比率		%	38.97			
運転手（一般）		%	38.97	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.95			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	44.95	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-102号　　CB227010

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬	単位	m３	数量	1	単価	1,743
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,582.8		
労務構成比率		%	43.88			
運転手（一般）		%	43.88	22,400	26,416	R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%	14.43			
軽油		%	14.43	134	151	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	41.69			
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%	41.69	20,667	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料（1）

単-103号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	373.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000	215.28	215,280	Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570	225	128,250	Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25	175	4,375	Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25	470	11,750	Z004354001 管理費区分 無
軽油		L	40	151	6,040	Z006702002 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1		7,505	ZS8000004 管理費区分 無
計					373,200	
単価					373.2	円／m
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料（1）

単-103号　　WB821210

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	373.2
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-104号　　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	63.96
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土掘削：	日	0.113	56,610	6,396	DBK11402 管理費区分 無 単-117号
計					6,396	
単価					63.96	円／m２
J01 施工区分	表土掘削					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-105号　　DB114020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表土掘削、表土埋戻（土地改良）	単位	m２	数量	100	単価	65.33
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	施工区分＝表土埋戻：	日	0.119	54,900	6,533	DBK11402 管理費区分 無 単-118号
計					6,533	
単価					65.33	円／m２
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（1）

単-106号　　WB253610

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	100	単価	441.2
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,680	9,050	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人	0.295	33,592	9,909	R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人	0.295	24,648	7,271	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	59,170	17,455	WK250590 管理費区分 無 単-119号
諸雑費（率＋まるめ）	1%	式	1		435	ZS8000004 管理費区分 無
計					44,120	
単価					441.2	円／m２
J01 作業区分	設置・撤去					

三重県　県土整備部

参考資料（1）

単-107号　　WB010211

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員A	単位	人日	数量	1	単価	20,490
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員A		人	1	20,488	20,488	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無
計					20,490	
単価					20,490	円／人日

参考資料（1）

単-108号　　WB010212

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	16,960
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,952	16,952	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）		式	1		8	ZS3000004 管理費区分 無
計					16,960	
単価					16,960	円／人日

参考資料（1）

単-109号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 8.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 8.2 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-110号　　WB010020

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 8.2km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無
計					4,350	
単価					4,350	円／t
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 8.2 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料（1）

単-111号　　WB010030

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	3,000
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円／t
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料（2）

単-112号　　K0403025

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.9	151	1,343	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	M000403025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,240	
単価					10,240	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.5 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-113号　　K0403025

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.9	151	1,343	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	M000403025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,240	
単価					10,240	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.5 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-114号　　K0403025

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.9	151	1,343	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	M000403025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,240	
単価					10,240	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.5 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-115号　　K0403025

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.9	151	1,343	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	M000403025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,240	
単価					10,240	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.5 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-116号　　K0403025

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	10,240
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 4.5時間　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	29,744	5,056	R0114 管理費区分 無 割増率　0%
軽油		L	8.9	151	1,343	Z006702002 管理費区分 無
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）４．９ｔ吊	時間	1	3,840	3,840	M000403025 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無
計					10,240	
単価					10,240	円／時間
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	4.5 時間 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない 6 時間					

参考資料（2）

単-117号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	56,610
規格	表土掘削						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	88	151	13,288	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.39	9,770	13,580	L001010007 管理費区分 無
計					56,612	
単価					56,610	円／日
J01 施工区分	表土掘削					

参考資料（2）

単-118号　　DBK11402

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（土地改良）	単位	日	数量	1	単価	54,900
規格	表土埋戻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	78	151	11,778	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	日	1.37	9,770	13,384	L001010007 管理費区分 無
計					54,906	
単価					54,900	円／日
J01 施工区分	表土埋戻					

参考資料（2）

単-119号　　WK250590

単価適用年月日	令和 7年 6月 2日
歩掛適用年月日	令和 7年 6月 2日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	59,170
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	29,744	29,744	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L	119	151	17,969	Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1		9	ZS3000004 管理費区分 無
計					59,170	
単価					59,170	円／日

登録単価／オプション単価

		工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）					
コード	名称		規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y000301000-002	側溝蓋			枚	14,000	令和 7	6	単-83
Y000301000-003	側溝蓋　3種			枚	16,700	令和 7	6	単-85
Y000301000-004	側溝蓋(400×600×1000)計上済み			枚	0	令和 7	6	単-89
Y000302000-001	集水桝			個	115,300	令和 7	6	単-88
Y001171002-002	道路標識柱		路側式用	基	0	令和 7	6	単-97
Y001191000-003	防護柵（Ｐ種）			m	10,630	令和 7	6	単-94
Y001613000-002	購入土			ｍ３	2,500	令和 7	6	単-52
Y001613000-002	購入土			ｍ３	2,500	令和 7	6	単-54
WYB00034	ガードパイプ加算額			m	1,500			単-29
WYB00035	殻処分			m3	2,580			単-37
WYB00036	殻処分			m3	3,000			単-39
WYB00029	ブルーシート			m2	42			単-45
WYB00043	表面パネル		S2005(標準)	枚	20,430			内-2
WYB00044	表面パネル		S2005(異型加工)	枚	31,300			内-2
WYB00054	表面パネル		S1005(標準)	枚	31,300			内-2
WYB00045	表面パネル		S2010(異型加工)	枚	51,730			内-2
WYB00047	表面パネル		S1010(異型加工)	枚	51,730			内-2
WYB00048	くさびプレート		2.3×18/50*70	個	547			内-2
WYB00049	メッシュ		2050×560×4.0	枚	6,900			内-2
WYB00050	つなぎ材		D6　L=260	本	330			内-2
WYB00051	透水防砂材		2.0×660	m	483			内-2
WYB00052	水抜管		硬質塩化ビニール（ＶＰ５０）	m	458			内-2
WYB00053	平鋼1000(フラットバー)		38*999	本	354			内-2
WYB00025	敷鉄板賃料・整備費				317,637			内-3

個人用損料＜データ無し＞

工事番号		工事名	【当初】令和6年度主要地方道松阪一志線（阿坂工区） 道路交通安全対策工事（あんしん路肩）

コード	名称	規格	単位	区分	単価	登録年度	登録月	備考