【実施】

# 積　算　情　報

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設計書番号 | 507-k173540-00124-11(0) | 設計者名 | |
| 費目 | 本工事費 | 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） |
| 所属名 | 松阪建設事務所　事業推進室 | | |
| 適用単価 | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | 年　月　日 | | |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 | | |
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | L00：松阪６ | |
| | 生コン | L01：松阪F | |
| | 石材 | L01：松阪６ | |
| | | | |
| | | | |
| 適用工種 | 橋梁保全工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年　月　日　～　　年　月　日（　日） |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | 月単位の週休２日（R7.7基準） |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | １２：橋梁保全工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 除雪工事補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | する |
| | 市街地補正 | 市街地以外 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋梁保全工事（下部工:P5） | | 式 | 1 | | 51,545,339 | | | |
| 橋脚巻立て工 | | 式 | 1 | | 17,597,865 | | | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 820,242 | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 271 | 328.2 | 88,942 | | | 単-1号 週休有 |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 232 | 530 | 122,960 | | | 単-2号 週休有 |
| 埋戻し | 土質土砂 | m3 | 480 | 1,108 | 531,840 | | | 単-3号 週休有 |
| 土材料 | | m3 | 30 | 2,550 | 76,500 | | | 単-4号 週休有 |
| 橋脚ｺﾝｸﾘｰﾄ巻立て工 | | 式 | 1 | | 15,517,896 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 | 施工規模300m2未満;上向作業無し | m2 | 97 | 6,575 | 637,775 | | | 単-5号 週休有 |
| アンカー削孔工 | 削孔径48mm;削孔深さ760mm | 箇所 | 40 | 3,863 | 154,520 | | | 単-6号 週休有 |
| 主筋取付 | 鉄筋材料規格･径SD345 D38 | t | 5.38 | 168,600 | 907,068 | | | 単-7号 週休有 |
| 主筋固定 | サドルバンド | 箇所 | 518 | 4,185 | 2,167,830 | | | 単-8号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主筋圧接 | ｶﾞｽ圧接 D38×D38 | 箇所 | 76 | 2,473 | 187,948 | | | 単-9号 週休有 |
| 帯筋取付 | 鉄筋材料規格・径SD345 D16～25 | t | 2.1 | 164,500 | 345,450 | | | 単-10号 週休有 |
| 帯筋固定 | ﾌﾚｱ溶接 D22×D22 | 箇所 | 102 | 1,056 | 107,712 | | | 単-11号 週休有 |
| 乾式吹付 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=82mm | m2 | 97 | 95,590 | 9,272,230 | | | 単-12号 週休有 |
| 表面保護工 | コンクリート塗装B種 | m2 | 101 | 10,720 | 1,082,720 | | | 単-13号 週休有 |
| 防水処理工 | エポキシ樹脂系 | m | 13 | 9,361 | 121,693 | | | 単-14号 週休有 |
| 足場 | | 掛m2 | 150 | 3,553 | 532,950 | | | 単-15号 週休有 |
| 底版補強工 | | 式 | 1 | | 1,259,727 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 | 施工規模300m2未満;上向作業無し | m2 | 38 | 6,575 | 249,850 | | | 単-16号 週休有 |
| アンカー削孔工 | 径32;削孔長358;ｱﾝｶｰ材無し;ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 | 箇所 | 28 | 1,863 | 52,164 | | | 単-17号 週休有 |
| アンカー削孔工 | 径26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し;ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 | 箇所 | 140 | 1,153 | 161,420 | | | 単-18号 週休有 |
| 鉄筋 | 鉄筋材料規格・径SD345 D16～25 | t | 0.89 | 164,500 | 146,405 | | | 単-19号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 14 | 9,992 | 139,888 | | | 単-20号 週休有 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉) | m3 | 15 | 34,000 | 510,000 | | | 単-21号 週休有 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 33,947,474 | | | |
| 作業ヤード工 | | 式 | 1 | | 7,287,677 | | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 590 | 255.7 | 150,863 | | | 単-22号 週休有 |
| 埋戻し | 土質土砂 | m3 | 590 | 531.6 | 313,644 | | | 単-23号 週休有 |
| 土材料 | | m3 | 70 | 2,550 | 178,500 | | | 単-24号 週休有 |
| 大型土のう仮締切 | 大型土のう規格耐候性 | 袋 | 551 | 11,490 | 6,330,990 | | | 単-25号 週休有 |
| 遮水シート | | m2 | 306 | 282.4 | 86,414 | | | 単-26号 週休有 |
| 敷鉄板 | 鋼材規格各種;作業区分設置･撤去 | 式 | 1 | | 108,407 | | | 内-1号 週休有 |
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬 | 大型土のう袋 | t | 1.38 | 10,130 | 13,979 | | | 単-27号 週休有 |
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 | 大型土のう袋 | t | 1.38 | 76,000 | 104,880 | | | 単-28号 週休有 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土留･仮締切工 | | 式 | 1 | | 17,821,632 | | | |
| 鋼矢板 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ9m;鋼矢板打込長8.5m;平均鋼矢板引抜長8.5m | 枚 | 60 | 23,550 | 1,413,000 | | | 単-29号 週休有 |
| 鋼矢板 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ9m;鋼矢板打込長8.5m;平均鋼矢板引抜長8.5m | 枚 | 60 | 116,700 | 7,002,000 | | | 単-30号 週休有 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入 | Nmax≦25 III型 陸上 | 回 | 1 | 110,100 | 110,100 | | | 単-31号 週休有 |
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜 | III型 陸上 | 回 | 1 | 65,670 | 65,670 | | | 単-32号 週休有 |
| 鋼矢板賃料及び購入費 | | 式 | 1 | | 6,959,358 | | | 内-2号 週休有 |
| 切梁･腹起し | | t | 20.4 | 55,180 | 1,125,672 | | | 単-33号 週休有 |
| 山留材賃料 | | 式 | 1 | | 945,762 | | | 内-3号 週休有 |
| 現場発生品運搬 | 発生材種類鋼矢板 | t | 34.2 | 5,850 | 200,070 | | | 単-34号 週休有 |
| 工事用道路工 | | 式 | 1 | | 2,670,112 | | | |
| 工事用道路盛土 | 施工幅員4.0m以上 | m3 | 400 | 2,683 | 1,073,200 | | | 単-35号 週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 200 | 255.7 | 51,140 | | | 単-36号 週休有 |
| 敷砂利 | 砕石規格C-40;敷厚100mm | m2 | 372 | 970.1 | 360,877 | | | 単-37号 週休有 |
| 埋戻し | 土質土砂 | m3 | 200 | 1,108 | 221,600 | | | 単-38号 週休有 |
| 坂路撤去 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害有り;施工数量5,000m3未満 | m3 | 410 | 556.2 | 228,042 | | | 単-39号 週休有 |
| 土砂等運搬 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | m3 | 410 | 1,660 | 680,600 | | | 単-40号 週休有 |
| 整地 | 作業区分残土受入れ地での処理 | m3 | 410 | 133.3 | 54,653 | | | 単-41号 週休有 |
| 水替工 | | 式 | 1 | | 3,717,766 | | | |
| ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 排水量120以上450(m3/h)未満;排水方法作業時排水 | 式 | 1 | | 3,717,766 | | | 内-4号 週休有 |
| 汚濁防止工 | | 式 | 1 | | 794,047 | | | |
| 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 作業区分設置･撤去 | m | 40 | 19,570 | 782,800 | | | 単-42号 週休有 |
| 沈砂池 | 大型土のう（12袋）製作・設置・撤去 | 式 | 40 | | 11,247 | | | 内-5号 週休有 |
| | | | | | | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 橋梁保全工事（下部工:P5） | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通管理工 | | 式 | 1 | | 1,656,240 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 式 | 1 | | 1,656,240 | | | 内-6号<br>週休有 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 51,545,339 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 9,468,660 | | | |
| 共通仮設費 | | 式 | 1 | | 2,831,660 | | | |
| 運搬費 | | 式 | 1 | | 1,002,204 | | | |
| 仮設材運搬費 | 鋼矢板 | t | 52.8 | 16,080 | 849,024 | | | 単-43号<br>週休有 |
| 仮設材運搬費 | 敷鉄板 | t | 10.9 | 11,700 | 127,530 | | | 単-44号<br>週休有 |
| 仮設材運搬費 | 鋼矢板（買取分） | t | 34.2 | 750 | 25,650 | | | 単-45号<br>週休有 |
| 準備費 | | 式 | 1 | | 663,040 | | | |
| 木根等処分費 | | 式 | 1 | | 663,040 | | | 内-7号<br>週休有 |
| 技術管理費 | | 式 | 1 | | 590,416 | | | |

# 設計内訳書

| 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | 当　初 | 事業区分 | 道路維持･修繕 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋探査工 | 下部工:P5 | 式 | 1 | | 590,416 | | | 内-8号<br>週休有 |
| 現場環境改善費(率計上)<br>51,440,459× 1.12% | | 式 | 1 | | 576,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>51,776,339×12.82% | | 式 | 1 | | 6,637,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 61,013,999 | | | |
| 現場管理費<br>60,928,757×43.9% | | 式 | 1 | | 26,747,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 87,760,999 | | | |
| 一般管理費等<br>87,675,757×（17.38%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 15,272,901 | | | |
| スクラップ ヘビーH2 | | 式 | 1 | | -1,008,900 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 102,025,000 | | | |
| 消費税相当額<br>102,025,000×10% | | 式 | 1 | | 10,202,500 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 112,227,500 | | | |
| | | | | | | | | |

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 橋梁保全工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 51,776,339 | |
| 4 | 直接工事費 | 51,545,339 | |
| 5 | 　準備費（処分費） | 231,000 | |
| 6 | 　事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 335,880 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 　管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 　管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 　管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 　管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 　管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 51,776,339 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 51,440,459 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 12.69% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 　施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 12.82% | 週休２日制補正係数　1.01有り |
| 30 | 計上額　単独（追加工事） | 6,637,000 | |
| 31 | 現工事 | 0 | |
| 32 | 合算工事 | 0 | |
| 33 | 調整工事計上額 | 6,637,000 | |

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 現場環境改善費対象工事費 | 51,545,339 | |
| 35 | 直接工事費 | 51,545,339 | |
| 36 | 非対象額計（－） | 104,880 | |
| 37 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 38 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 39 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 40 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 41 | 管理費区分Ｔ | 104,880 | |
| 42 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 43 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 44 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 51,440,459 | |
| 45 | 現工事 | 0 | |
| 46 | 合算工事 | 0 | |
| 47 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.12% | |
| 48 | 現工事 | 0% | |
| 49 | 合算工事 | 0% | |
| 50 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地以外 | |
| 51 | 現工事 | | |
| 52 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.12% | |
| 53 | 計上額　単独（追加工事） | 576,000 | |
| 54 | 現工事 | 0 | |
| 55 | 合算工事 | 0 | |
| 56 | 調整工事計上額 | 576,000 | |
| 57 | 共通仮設費（積上分） | 2,255,660 | |
| 58 | 運搬費 | 1,002,204 | |
| 59 | 準備費・仮設費 | 663,040 | |
| 60 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 61 | 安全費 | 0 | |
| 62 | 役務費 | 0 | |
| 63 | 技術管理費 | 590,416 | |
| 64 | 営繕費 | 0 | |
| 65 | 現場環境改善費 | 0 | |
| 66 | 共通仮設費計 | 9,468,660 | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 橋梁保全工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 61,013,999 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 51,545,339 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 9,468,660 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 85,242 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 85,242 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 60,928,757 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 60,592,877 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 43.04% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 43.9% | 週休２日制補正係数　1.02有り |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 26,747,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 26,747,000 | |
| | | | |

# 一般管理費等

所属名　松阪建設事務所　事業推進室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　橋梁保全工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 87,760,999 | |
| 2 | 純工事費 | 61,013,999 | |
| 3 | 現場管理費 | 26,747,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 85,242 | |
| 7 | 管理費区分９ | 85,242 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 87,675,757 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 87,339,877 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 17.38% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 87,675,757 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　35,070 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 17.42% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 15,272,901 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 15,272,901 | |
| | | | |

# 一式当たり内訳書

| 第1号内訳書 | 敷鉄板 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板設置・撤去 | 作業区分＝設置・撤去： | m２ | 56 | 433.7 | 24,287 | | | WB253610<br>管理費区分 無<br>単-75号 |
| 敷鉄板賃料 | 敷鉄板の種類＝各種：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝130日：整備費の有無＝有： | 枚 | 12 | 7,010 | 84,120 | | | WB253630<br>管理費区分 無<br>単-76号 |
| 合　計 | | | | | 108,407 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第2号内訳書 | 鋼矢板賃料及び購入費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板賃料 | 鋼矢板Ⅲ型　Σw=34.200t | 式 | 1 | 803,358 | 803,358 | | | WYB00556<br>管理費区分 無 |
| 鋼矢板購入費（中古品 ） | 鋼矢板Ⅲ型（継施工用）　Σw=34.200t | 式 | 1 | 6,156,000 | 6,156,000 | | | WYB00557<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 6,959,358 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第3号内訳書 | 山留材賃料 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製山留材賃料 | 腹起しH-500・火打ちH-300　Σw=16.188t | t<br><br>1 | 418,961 | 418,961 | | | | Y007100000-001<br>管理費区分 無 |
| 鋼製山留材賃料 | 副部材(A)・副部材(B)　Σw=4.210t | 式<br><br>1 | 526,801 | 526,801 | | | | WYB00558<br>管理費区分 無 |
| 合　計 | | | | | 945,762 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第4号内訳書 | ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ設置・撤去 | | 箇所<br><br>1 | 91,990 | 91,990 | | | | WB252320<br>管理費区分 無<br>単-96号 |
| ポンプ運転 | 排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：<br>全揚程＝10m：排水方法＝常時排水： | 日<br><br>87.2 | 41,580 | 3,625,776 | | | | WB252310<br>管理費区分 無<br>単-97号 |
| 合　計 | | | | 3,717,766 | | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第5号内訳書 | 沈砂池 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 袋 | 1 | 9,959 | 9,959 | | | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-99号 |
| 大型土のう工 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 1 | 1,006 | 1,006 | | | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-73号 |
| 土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良） | 施工区分＝敷設～撤去： | m２ | 1 | 282.4 | 282 | | | DB115260<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 合　計 | | | | | 11,247 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第6号内訳書 | 交通誘導警備員 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人日 | 82.4 | 20,100 | 1,656,240 | | | WB010211<br>管理費区分 無<br>単-100号 |
| 合　計 | | | | | 1,656,240 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 木根等処分費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐木・伐竹（伐木除根） | 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分＝伐木（人力:粗）（10本/100m2未満）： | m2 | 2,050 | 66.19 | 135,689 | | | CB320510<br>管理費区分 無<br>単-104号 |
| 除根（伐木除根） | 費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 2,050 | 41.66 | 85,403 | | | CB320530<br>管理費区分 無<br>単-105号 |
| 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 除根作業の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用： | m2 | 2,050 | 61.32 | 125,706 | | | CB320560<br>管理費区分 無<br>単-106号 |
| 運搬費 | 枝葉・幹 | t | 7.2 | 8,180 | 58,896 | | | WYB00559<br>管理費区分 9 |
| 処分費 | 同上 | t | 7.2 | 20,000 | 144,000 | | | WYB00554<br>管理費区分 T |
| 運搬費 | 根株 | t | 2.9 | 9,085 | 26,346 | | | WYB00560<br>管理費区分 9 |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第7号内訳書 | 木根等処分費 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 根株 | t<br><br>2.9 | 30,000 | 87,000 | | | | WYB00555<br>管理費区分 T |
| 合　計 | | | | | 663,040 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 一式当たり内訳書

| 第8号内訳書 | 鉄筋探査工 | 単価適用年月日<br>歩掛適用年月日<br>労務調整-超過-規制 | 令和 7年 7月 7日<br>令和 7年 7月 7日<br>1.000-00000020 |
|---|---|---|---|

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋探査工 | P5橋脚（柱）:極小規模作業(x/D＜1/2)　横向き | m2 | 2.4 | 20,720 | 49,728 | | | WYB00546<br>管理費区分 無<br>単-107号 |
| 鉄筋探査工 | P5橋脚（底版）:標準　下向き | m2 | 37.6 | 14,380 | 540,688 | | | WYB00547<br>管理費区分 無<br>単-108号 |
| 合　計 | | | | | 590,416 | | | |

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 328.2 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝自立式：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 328.2 | 328.2 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計 | | | | | 328.2 | |
| 単価 | | | | | 328.2 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝切梁腹起式：障害の有無＝有り： | m３ | 1 | 530 | 530 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 530 | |
| 単価 | | | | | 530 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅4m以上： | m３ | 1 | 1,108 | 1,108 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 1,108 | |
| 単価 | | | | | 1,108 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 土材料 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土材料 | | m３ | 1 | 2,550 | 2,550 | CB210550<br>管理費区分 無<br>単-49号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3H10010<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,550 | |
| 単価 | | | | | 2,550 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,575 |
| 規格 | 施工規模300m2未満;上向作業無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） | 施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）： | m２ | 1 | 6,575 | 6,575 | WB813310<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計 | | | | | 6,575 | |
| 単価 | | | | | 6,575 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | アンカー削孔工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 3,863 |
| 規格 | 削孔径48㎜;削孔深さ760㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（さく岩機） | 削孔深さ＝600㎜以上800㎜未満： | 孔 | 1 | 2,793 | 2,793 | CB224420<br>管理費区分 無<br>単-51号<br>Z1 |
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kg | 0.69 | 1,550 | 1,069.5 | WYB00550<br>管理費区分 無<br>単-52号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 3,862.5 | |
| 単価 | | | | | 3,863 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 主筋取付 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,600 |
| 規格 | 鉄筋材料規格･径SD345 D38 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D38：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合40%以上：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 1 | 168,600 | 168,600 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 計 | | | | | 168,600 | |
| 単価 | | | | | 168,600 | 円／t |

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 主筋固定 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 4,185 |
| 規格 | サドルバンド | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主筋固定工 | サドルバンド | 箇所 | 1 | 4,185 | 4,185 | WYB00518<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 4,185 | |
| 単価 | | | | | 4,185 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 主筋圧接 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,473 |
| 規格 | ｶﾞｽ圧接 D38×D38 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス圧接工（手動・自動）　［市場単価］ | 規格・仕様＝D38＋D38：施工規模＝100箇所<br>未満：夜間作業補正＝無： | 箇所 | 1 | 2,473 | 2,473 | WB810110<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 計 | | | | | 2,473 | |
| 単価 | | | | | 2,473 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 帯筋取付 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,500 |
| 規格 | 鉄筋材料規格･径SD345 D16～25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合40%以上：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 1 | 164,500 | 164,500 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | 164,500 | |
| 単価 | | | | | 164,500 | 円／t |

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 帯筋固定 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,056 |
| 規格 | ﾌﾚﾌ溶接 D22×D22 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯筋固定 | ﾌﾚﾌ溶接 D22×D22 | 箇所 | 1 | 1,056 | 1,056 | WYB00519<br>管理費区分 無<br>単-57号 |
| 計 | | | | | 1,056 | |
| 単価 | | | | | 1,056 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 乾式吹付 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 95,590 |
| 規格 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=82mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾式吹付 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=82mm | m2 | 1 | 95,590 | 95,590 | WYB00520<br>管理費区分 無<br>単-58号 |
| 計 | | | | | 95,590 | |
| 単価 | | | | | 95,590 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表面保護工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,720 |
| 規格 | コンクリート塗装B種 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面保護工 | コンクリート塗装B種 | m2 | 1 | 10,720 | 10,720 | WYB00548<br>管理費区分 無<br>単-59号 |
| 計 | | | | | 10,720 | |
| 単価 | | | | | 10,720 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防水処理工 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 9,361 |
| 規格 | エポキシ樹脂系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 防水処理工 | エポキシ樹脂系 | m | 1 | 9,361 | 9,361 | WYB00527<br>管理費区分 無<br>単-60号 |
| 計 | | | | | 9,361 | |
| 単価 | | | | | 9,361 | 円／m |

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | 足場 | 単位 | 掛m2 | 数量 | 1 | 単価 | 3,553 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） | ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正＝標準： | 掛ｍ２ | 1 | 3,553 | 3,553 | CB435830<br>管理費区分 無<br>単-61号 |
| 計 | | | | | 3,553 | |
| 単価 | | | | | 3,553 | 円／掛m2 |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 6,575 |
| 規格 | 施工規模300m2未満;上向作業無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） | 施工規模加算率＝300m2未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：上向作業補正＝無：濁水処理費用の減額補正＝無（単価に含む）： | ｍ２ | 1 | 6,575 | 6,575 | WB813310<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計 | | | | | 6,575 | |
| 単価 | | | | | 6,575 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | アンカー削孔工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,863 |
| 規格 | 径32;削孔長358;ｱﾝｶｰ材無し;ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（さく岩機） | 削孔深さ＝300㎜以上400㎜未満： | 孔 | 1 | 1,568 | 1,568 | CB224420<br>管理費区分 無<br>単-62号<br>Z1 |
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kg | 0.19 | 1,550 | 294.5 | WYB00528<br>管理費区分 無<br>単-63号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,862.5 | |
| 単価 | | | | | 1,863 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | アンカー削孔工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,153 |
| 規格 | 径26;削孔長240;ｱﾝｶｰ材無し;ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝200㎜以上400㎜以下： | 孔 | 1 | 998 | 998 | CB224410<br>管理費区分 無<br>単-64号<br>Z1 |
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kg | 0.1 | 1,550 | 155 | WYB00529<br>管理費区分 無<br>単-65号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,153 | |
| 単価 | | | | | 1,153 | 円／箇所 |

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,500 |
| 規格 | 鉄筋材料規格･径SD345 D16～25 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工［市場単価］ | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D16～25：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝太径鉄筋の割合40%以上：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）： | t | 1 | 164,500 | 164,500 | WB810010<br>管理費区分 無<br>単-56号 |
| 計 | | | | | 164,500 | |
| 単価 | | | | | 164,500 | 円／t |

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,992 |
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | m２ | 1 | 9,992 | 9,992 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-66号 |
| 計 | | | | | 9,992 | |
| 単価 | | | | | 9,992 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 34,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-12-25(20)(高炉) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-12-25（20）（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用： | m３ | 1 | 31,400 | 31,400 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-67号<br>Z1 |
| コンクリート混和剤 | スーパーサクスタイプS相当品 | kg | 20 | 130 | 2,600 | WYB00552<br>管理費区分 無<br>単-68号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 34,000 | |
| 単価 | | | | | 34,000 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 255.7 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 255.7 | 255.7 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-69号 |
| 計 | | | | | 255.7 | |
| 単価 | | | | | 255.7 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 531.6 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最小埋戻幅4m以上： | m３ | 1 | 531.6 | 531.6 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-70号 |
| 計 | | | | | 531.6 | |
| 単価 | | | | | 531.6 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土材料 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土材料 | | m３ | 1 | 2,550 | 2,550 | CB210550<br>管理費区分 無<br>単-71号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3H10010<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,550 | |
| 単価 | | | | | 2,550 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう仮締切 | 単位 | 袋 | 数量 | 1 | 単価 | 11,490 |
| 規格 | 大型土のう規格耐候性 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう工 | 作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝購入土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | 袋 | 1 | 10,480 | 10,480 | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-72号<br>Z1 |
| 大型土のう工 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 袋 | 1 | 1,006 | 1,006 | WB252730<br>管理費区分 無<br>単-73号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 11,490 | |
| 単価 | | | | | 11,490 | 円／袋 |

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 遮水シート | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 282.4 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良） | 施工区分＝敷設～撤去： | m２ | 1 | 282.4 | 282.4 | DB115260<br>管理費区分 無<br>単-74号 |
| 計 | | | | | 282.4 | |
| 単価 | | | | | 282.4 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,130 |
| 規格 | 大型土のう袋 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場発生品及び支給品運搬 | ﾄﾗｯｸ機種＝ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t：DID<br>区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID<br>無＝20.5km以下： | t | 1 | 10,130 | 10,130 | CB010410<br>管理費区分 無<br>単-77号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 10,130 | |
| 単価 | | | | | 10,130 | 円／t |

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類処分費 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 大型土のう袋 | | | | 1 | | 76,000 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費（t） | | t | 1 | 76,000 | 76,000 | WB020052<br>管理費区分 T<br>単-78号 |
| 計 | | | | | 76,000 | |
| 単価 | | | | | 76,000 | 円／t |

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 23,550 |
| 規格 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ9m;鋼矢板打込長8.5m;平均鋼矢板引抜長8.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝9m以下： | 枚 | 1 | 14,990 | 14,990 | WB251330<br>管理費区分 無<br>単-79号<br>Z1 |
| 鋼矢板引抜き | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：引抜長＝9m以下： | 枚 | 1 | 8,556 | 8,556 | WB251370<br>管理費区分 無<br>単-80号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 23,550 | |
| 単価 | | | | | 23,550 | 円／枚 |

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 116,700 |
| 規格 | 鋼矢板型式III型;平均鋼矢板長さ9m;鋼矢板打込長8.5m;平均鋼矢板引抜長8.5m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝III型：圧入長＝9m以下：鋼矢板1枚当り継施工箇所数＝2箇所： | 枚 | 1 | 79,880 | 79,880 | WB251350<br>管理費区分 無<br>単-81号<br>Z1 |
| 鋼矢板切断引抜き | 陸上 III型 9m以下 2箇所 | 枚 | 1 | 36,780 | 36,780 | WYB00531<br>管理費区分 無<br>単-82号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 40 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 116,700 | |
| 単価 | | | | | 116,700 | 円／枚 |

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>圧入 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 110,100 |
| 規格 | Nmax≦25 III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝<br>III型：施工場所＝陸上： | 回 | 1 | 110,100 | 110,100 | WB251380<br>管理費区分 無<br>単-83号 |
| 計 | | | | | 110,100 | |
| 単価 | | | | | 110,100 | 円／回 |

# 1次単価表

単-32号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体<br>引抜 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 65,670 |
| 規格 | III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型：施<br>工場所＝陸上： | 回 | 1 | 65,670 | 65,670 | WB251380<br>管理費区分 無<br>単-84号 |
| 計 | | | | | 65,670 | |
| 単価 | | | | | 65,670 | 円／回 |

# 1次単価表

単-33号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切梁･腹起し | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 55,180 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切梁・腹起し設置・撤去 | 作業区分＝設置・撤去：火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | t | 1 | 55,180 | 55,180 | WB251930<br>管理費区分 無<br>単-85号 |
| 計 | | | | | 55,180 | |
| 単価 | | | | | 55,180 | 円／t |

# 1次単価表

単-34号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品運搬 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 発生材種類鋼矢板 | | | | 1 | | 5,850 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（片道分）： | t | 1 | 1,500 | 1,500 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-86号<br>Z1 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,350 | 4,350 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-87号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,850 | |
| 単価 | | | | | 5,850 | 円／t |

# 1次単価表

単-35号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用道路盛土 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,683 |
| 規格 | 施工幅員4.0m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土材料 | | m３ | 1 | 2,550 | 2,550 | CB210550<br>管理費区分 無<br>単-88号<br>Z1 |
| 整地 | 作業区分＝敷均し（ﾙｰｽﾞ）：施工数量＝標準（10,000m3未満）：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 132.9 | 132.9 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-89号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,682.9 | |
| 単価 | | | | | 2,683 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-36号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 255.7 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し： | m３ | 1 | 255.7 | 255.7 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-90号 |
| 計 | | | | | 255.7 | |
| 単価 | | | | | 255.7 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-37号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷砂利 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 970.1 |
| 規格 | 砕石規格C-40;敷厚100㎜ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下層路盤（車道・路肩部） | 全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：材料＝ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40：費用の内訳＝全ての費用： | m２ | 1 | 970.1 | 970.1 | CB410030<br>管理費区分 無<br>単-91号 |
| 計 | | | | | 970.1 | |
| 単価 | | | | | 970.1 | 円／m2 |

# 1次単価表

単-38号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝最大埋戻幅4m以上： | m３ | 1 | 1,108 | 1,108 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-92号 |
| 計 | | | | | 1,108 | |
| 単価 | | | | | 1,108 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-39号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 坂路撤去 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 556.2 |
| 規格 | 土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害有り;施工数量5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝有り：施工数量＝5,000m3未満： | m３ | 1 | 556.2 | 556.2 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-93号 |
| 計 | | | | | 556.2 | |
| 単価 | | | | | 556.2 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-40号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,660 |
| 規格 | 土質土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 1,660 | 1,660 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-94号 |
| 計 | | | | | 1,660 | |
| 単価 | | | | | 1,660 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-41号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 133.3 |
| 規格 | 作業区分残土受入れ地での処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | 作業区分＝残土受入れ地での処理： | m３ | 1 | 133.3 | 133.3 | CB210610<br>管理費区分 無<br>単-95号 |
| 計 | | | | | 133.3 | |
| 単価 | | | | | 133.3 | 円／m3 |

# 1次単価表

単-42号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 汚濁防止ﾌｪﾝｽ | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 19,570 |
| 規格 | 作業区分設置･撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止フェンス | 作業区分＝設置・撤去： | m | 1 | 19,570 | 19,570 | WB253010<br>管理費区分 無<br>単-98号 |
| 計 | | | | | 19,570 | |
| 単価 | | | | | 19,570 | 円／m |

# 1次単価表

単-43号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材運搬費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 16,080 |
| 規格 | 鋼矢板 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝62.4km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 6,540 | 6,540 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-101号<br>Z1 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | 6,540 | 6,540 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-101号<br>Z1 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | 3,000 | 3,000 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-102号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 16,080 | |
| 単価 | | | | | 16,080 | 円／t |



三重県　県土整備部

# 1次単価表

単-44号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材運搬費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 11,700 |
| 規格 | 敷鉄板 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝9.7km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無： | t | 1 | 4,350 | 4,350 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-87号<br>Z1 |
| 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 同上 | t | 1 | 4,350 | 4,350 | WB010020<br>管理費区分 無<br>単-87号<br>Z1 |
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝積込み、取卸し（往復分）： | t | 1 | 3,000 | 3,000 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-102号<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 11,700 | |
| 単価 | | | | | 11,700 | 円／t |

# 1次単価表

単-45号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材運搬費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 750 |
| 規格 | 鋼矢板（買取分） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等の積込み取卸し費 | 作業区分＝取卸しのみ： | t | 1 | 750 | 750 | WB010030<br>管理費区分 無<br>単-103号 |
| 計 | | | | | 750 | |
| 単価 | | | | | 750 | 円／t |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 328.2 |
| 規格 | 土砂 標準 自立式 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 320.32 | | |
| 労務構成比率 | | % | 64.85 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 41.07 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 23.78 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 18.03 | | | |
| 軽油 | | % | 18.03 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 17.12 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 17.12 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>自立式 | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 530 |
| 規格 | 土砂 標準 切梁腹起式 有り | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 526.91 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.89 | | | |
| 普通作業員 | | % | 43.4 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 30.49 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 13.39 | | | |
| 軽油 | | % | 13.39 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.72 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 12.72 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>切梁腹起式 | | | | | |
| J04 障害の有無 | 有り | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,096.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 76.19 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 28.92 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.93 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.34 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.5 | | | |
| 軽油 | | % | 11.4 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.1 | 154 | 171 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.31 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 10.59 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 1.65 | 1,260 | 1,360 | L001070001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.07 | 471 | 526 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-49号　　CB210550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土材料 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | % | 100 | 1 | 2,550 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-50号　　WB813310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 6,575 |
| 規格 | 300m2未満 無 無 無 無（単価に含む） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォータージェット工（コンクリート表面処理） | 下・横方向作業 | m2 | 1 | 6,575.1 | 6,575 | Q001630001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,575 | |
| 単価 | | | | | 6,575 | 円／m２ |
| J01 施工規模加算率<br>J02 時間的制約を受ける場合の補正<br>J03 夜間作業補正 | 300m2未満<br>無<br>無 | | | | | |
| J04 上向作業補正<br>J05 濁水処理費用の減額補正 | 無<br>無（単価に含む） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB224420

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（さく岩機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,793 |
| 規格 | 600㎜以上800㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,814.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 91.25 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 61.38 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14.44 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.47 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.39 | | | |
| 軽油 | | % | 4.11 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 4.36 | | | |
| 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ | 吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ | % | 2.79 | 1,100 | 1,170 | L001090003<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-51号　　CB224420

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（さく岩機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 2,793 |
| 規格 | 600㎜以上800㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ | 質量１５ｋｇ級 | % | 1.29 | 506 | 506 | M000603002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 600㎜以上800㎜未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-52号　　WYB00550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 注入材 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,550 |
| 規格 | エポボンドEB-42相当品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kｇ | 1 | 1,550 | 1,550 | Y000800007-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,550 | |
| 単価 | | | | | 1,550 | 円／kg |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-53号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 168,600 |
| 規格 | SD345 D38 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合40%以上 補正無（一般構造物） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ３８ | t | 1.03 | 115,000 | 118,450 | Z001102026<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 50,087.1 | 50,087 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 63 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 168,600 | |
| 単価 | | | | | 168,600 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D38<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>太径鉄筋の割合40%以上<br>補正無（一般構造物） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-54号　　WYB00518

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 主筋固定工 | 単位 | 箇所 | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | サドルバンド | | | | 100 | | 4,185 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 30,090 | 60,180 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 鉄筋工 | | 人 | 4 | 31,110 | 124,440 | R0110<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,174 | 48,348 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| サドルバンド | | 個 | 105 | 1,250 | 131,250 | Y003554000-001<br>管理費区分 無 |
| コンクリート用ビス | φ6-L45 | 本 | 220 | 56 | 12,320 | Y003554000-002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | L | 12.96 | 171 | 2,216 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 2 | 297 | 594 | M001510002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 振動ドリル | 1.1KW | 日 | 4 | 416 | 1,664 | Y005800000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 削孔用ドリル刃 | φ5.3 L=160 | 本 | 24 | 1,450 | 34,800 | Y005800000-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 2,688 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |

# 参考資料（1）

単-54号　　WYB00518

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 主筋固定工 | 単位 | 箇所 | 数量 | 100 | 単価 | 4,185 |
| 規格 | サドルバンド | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 418,500 | |
| 単価 | | | | | 4,185 | 円／箇所 |

# 参考資料（1）

単-55号　　WB810110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ガス圧接工（手動・自動）　［市場単価］ | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 2,473 |
| 規格 | D38＋D38 100箇所未満 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガス圧接工　手動（半自動）・自動 | Ｄ３８＋Ｄ３８ | 箇所 | 1 | 2,473.995 | 2,473 | Q001010008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,473 | |
| 単価 | | | | | 2,473 | 円／箇所 |
| J01 規格・仕様<br>J02 施工規模<br>J04 夜間作業補正 | D38＋D38<br>100箇所未満<br>無 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-56号　　WB810010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工［市場単価］ | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 164,500 |
| 規格 | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　太径鉄筋の割合40%以上 補正無（一般構造物） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５ | t | 1.03 | 111,000 | 114,330 | Z001102020<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋工 | 加工・組立共　一般構造物 | t | 1 | 50,087.1 | 50,087 | Q001001002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 83 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 164,500 | |
| 単価 | | | | | 164,500 | 円／ｔ |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 規格・仕様区分<br>J03 施工規模 | SD345 D16～25<br>一般構造物<br>10t未満 | | | | | |
| J04 時間的制約を受ける場合の補正<br>J05 夜間作業補正<br>J06 トンネル内作業の補正 | 無<br>無<br>無 | | | | | |
| J07 法面作業の補正<br>J08 太径鉄筋補正<br>J09 構造物種別による補正 | 無<br>太径鉄筋の割合40%以上<br>補正無（一般構造物） | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-57号　　WYB00519

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 帯筋固定 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 1,056 |
| 規格 | ﾌﾚｱ溶接 D22×D22 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアー溶接工　V型溶接 | 昼間　下向き・横向き　D22×D22　制約無 | 箇所 | 1 | 1,056 | 1,056 | ZA10022020<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,056 | |
| 単価 | | | | | 1,056 | 円／箇所 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-58号　　WYB00520

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 乾式吹付 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 95,590 |
| 規格 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=82mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橋りょう世話役 | | 人 | 9.54 | 43,452 | 414,532 | R0124<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう特殊工 | | 人 | 19.08 | 35,700 | 681,156 | R0122<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 19.08 | 24,174 | 461,239 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 橋りょう塗装工 | | 人 | 3.9 | 40,698 | 158,722 | R0123<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| ポリマーセメントモルタル | Sto Crete TS100相当品 | t | 23.06 | 296,480 | 6,836,828 | Y000222000-001<br>管理費区分 無 |
| 吹付機運転 | 400V 0.5～2.5m3級 | 時間 | 57.24 | 5,110 | 292,496 | WYB00521<br>管理費区分 無<br>単-109号<br>Z1 |
| モルタルサイロ運転 | 400V 3t級 | 時間 | 57.24 | 2,520 | 144,244 | WYB00522<br>管理費区分 無<br>単-110号<br>Z1 |
| コンプレッサー運転 | 7.0m3/min 除湿式 | 時間 | 57.24 | 2,675 | 153,117 | WYB00523<br>管理費区分 無<br>単-111号<br>Z1 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-58号　　WYB00520

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 乾式吹付 | 単位 | m2 | 数量 | 100 | 単価 | 95,590 |
| 規格 | ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ t=82mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機運転 | 400V 45KVA | 時間 | 57.24 | 1,600 | 91,584 | WYB00524<br>管理費区分 無<br>単-112号<br>Z1 |
| 給水設備運転 | 加圧ポンプ | 時間 | 57.24 | 582 | 33,313 | WYB00525<br>管理費区分 無<br>単-113号<br>Z1 |
| トラック［クレーン装置付］ | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | 時間 | 57.24 | 2,980 | 170,575 | WYB00551<br>管理費区分 無<br>単-114号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 121,194 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 9,559,000 | |
| 単価 | | | | | 95,590 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-59号　　WYB00548

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表面保護工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,720 |
| 規格 | コンクリート塗装B種 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.032 | 30,090 | 962 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 塗装工 | | 人 | 0.126 | 30,906 | 3,894 | R0112<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.043 | 24,174 | 1,039 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 保護材 | レジガードEPプライマー相当品 | kg | 0.1 | 3,133 | 313 | Y000500000-003<br>管理費区分 無 |
| 保護材 | レジガードパテSH相当品 | kg | 0.5 | 4,615 | 2,307 | Y000500000-004<br>管理費区分 無 |
| 保護材 | レジガード#200中塗相当品 | kg | 0.26 | 4,121 | 1,071 | Y000500000-005<br>管理費区分 無 |
| 保護材 | レジガード#200上塗相当品 | kg | 0.12 | 4,615 | 553 | Y000500000-006<br>管理費区分 無 |
| 副資材費 | | 式 | 1 | 96 | 96 | Y000500000-007<br>管理費区分 無 |
| 機器・工具費 | | 式 | 1 | 200 | 200 | Y000500000-008<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 285 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |

# 参考資料（1）

単-59号　　WYB00548

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 表面保護工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,720 |
| 規格 | コンクリート塗装B種 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | 10,720 | |
| 単価 | | | | | 10,720 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-60号　　WYB00527

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 防水処理工 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 9,361 |
| 規格 | エポキシ樹脂系 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2 | 30,090 | 60,180 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 防水工 | | 人 | 8 | 31,110 | 248,880 | R0138<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 4 | 24,174 | 96,696 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| シール用エポキシ樹脂 | コニシE2370M相当品 | kｇ | 153.6 | 3,300 | 506,880 | Y001670000-001<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | 機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝良好：供用日当り運転日数＝0日：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：運転日当り運転時間＝6時間： | 日 | 2 | 1,528 | 3,056 | K1510002<br>管理費区分 無<br>単-115号<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務＋機械運転の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 20,408 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 936,100 | |
| 単価 | | | | | 9,361 | 円／m |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-61号　　CB435830

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 足場（適用範囲外コンクリート巻立て工） | 単位 | 掛m２ | 数量 | 1 | 単価 | 3,553 |
| 規格 | 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,438.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 88.99 | | | |
| とび工 | | % | 46.29 | 31,200 | 32,946 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.12 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.13 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 機械構成比率 | | % | 11.01 | | | |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | １２～１３ｔ吊 | % | 7.49 | 36,800 | 38,000 | L001130015<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 | 標準 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB224420

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（さく岩機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,568 |
| 規格 | 300㎜以上400㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,578.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 90.44 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 59.19 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 14 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.03 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.8 | | | |
| 軽油 | | % | 4.37 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 4.76 | | | |
| 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ | 吐出量３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ | % | 2.96 | 1,100 | 1,170 | L001090003<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-62号　　CB224420

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（さく岩機） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 1,568 |
| 規格 | 300㎜以上400㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さく岩機［ハンドドリル（空圧式）］ | 質量１５ｋｇ級 | % | 1.37 | 506 | 506 | M000603002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 300㎜以上400㎜未満 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-63号　　WYB00528

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 注入材 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,550 |
| 規格 | エポボンドEB-42相当品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kｇ | 1 | 1,550 | 1,550 | Y000800007-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,550 | |
| 単価 | | | | | 1,550 | 円／kg |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
| 規格 | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,013.2 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.91 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 44.73 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.55 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.46 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.12 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.7 | 154 | 171 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 1.97 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | % | 0.93 | 455 | 520 | L001110001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-64号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 998 |
| 規格 | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力　φ３８～４０mm | % | 0.65 | 267 | 267 | M002083002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 200㎜以上400㎜以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-65号　　WYB00529

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 注入材 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 1,550 |
| 規格 | エポボンドEB-42相当品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | kｇ | 1 | 1,550 | 1,550 | Y000800007-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,550 | |
| 単価 | | | | | 1,550 | 円／kg |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-66号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 9,992 |
| 規格 | 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,100 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.66 | 30,000 | 30,396 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.14 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.51 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋･無筋構造物 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 31,400 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 27,663 | | |
| 労務構成比率 | | % | 16.39 | | | |
| 普通作業員 | | % | 8.53 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.91 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.76 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 1.75 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 79.73 | | | |
| 生コンクリート | ２４－１２－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 78.96 | 20,400 | 24,000 | Z002012005<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 0.77 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 3.88 | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-67号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 31,400 |
| 規格 | 無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　24-12-25（20）（高炉）　10m3以上100m3未満一般養生 延長無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］ | 圧送能力　９０～１１０m３／ｈ | % | 3.85 | 52,800 | 52,800 | M000903010<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋・鉄筋構造物<br>ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設<br>24-12-25（20）（高炉） | | | | | |
| J04 設計日打設量<br>J05 養生工の種類<br>J06 圧送管延長距離区分 | 10m3以上100m3未満<br>一般養生<br>延長無し | | | | | |
| J13 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-68号　　WYB00552

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート混和剤 | 単位 | kg | 数量 | 1 | 単価 | 130 |
| 規格 | スーパーサクスタイプS相当品 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート混和剤 | スーパーサクスタイプS相当品 | kｇ | 1 | 130 | 130 | Y000230000-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 130 | |
| 単価 | | | | | 130 | 円／kg |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-69号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 255.7 |
| 規格 | 土砂 標準 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 244.12 | | |
| 労務構成比率 | | % | 53.87 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 53.87 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 23.66 | | | |
| 軽油 | | % | 23.66 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.47 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.47 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-70号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 531.6 |
| 規格 | 最小埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 517.19 | | |
| 労務構成比率 | | % | 39.67 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.67 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 17.38 | | | |
| 軽油 | | % | 17.38 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.95 | | | |
| ブルドーザ［普通］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　１５ｔ級 | % | 34.36 | 26,000 | 26,000 | M000101103<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 8.59 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最小埋戻幅4m以上 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-71号　　CB210550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土材料 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | % | 100 | 1 | 2,550 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）

単-72号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 10,480 |
| 規格 | 製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.204 | 30,090 | 6,138 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.204 | 28,152 | 5,743 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.204 | 24,174 | 4,931 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 耐候性大型土のう | φ110cm(丸型)×110cm 長期仮設(3年)対応 | 袋 | 10 | 4,300 | 43,000 | ZA10833610<br>管理費区分 無 |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 10 | 2,550 | 25,500 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）運転 | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下： | 日 | 0.204 | 49,150 | 10,026 | WK250500<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.204 | 45,200 | 9,220 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% | 式 | 1 | | 242 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 104,800 | |
| 単価 | | | | | 10,480 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径 | 製作・設置<br>購入土<br>5mを超え20m以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-72号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 10,480 |
| 規格 | 製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-73号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 1,006 |
| 規格 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.087 | 30,090 | 2,617 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.087 | 28,152 | 2,449 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ（クローラ型）運転 | 作業区分＝撤去：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m： | 日 | 0.087 | 57,250 | 4,980 | WK250500<br>管理費区分 無<br>単-117号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 0.4% | 式 | 1 | | 14 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 10,060 | |
| 単価 | | | | | 1,006 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J03 設置作業半径<br>J04 設置面高さ（H） | 撤去<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-74号　　DB115260

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土木安定用材（マット、シート等）類敷設、撤去（土地改良） | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 282.4 |
| 規格 | 敷設～撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 人 | 0.48 | 24,174 | 11,603 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木安定用材 | （マット・シート類） | m2 | 104 | 160 | 16,640 | ZB10153001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 28,243 | |
| 単価 | | | | | 282.4 | 円／m２ |
| J01 施工区分 | 敷設～撤去 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-75号　　WB253610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板設置・撤去 | 単位 | m２ | 数量 | 100 | 単価 | 433.7 |
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.295 | 30,090 | 8,876 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.295 | 32,946 | 9,719 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.295 | 24,174 | 7,131 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ（クローラ型）運転 | | 日 | 0.295 | 58,380 | 17,222 | WK250590<br>管理費区分 無<br>単-118号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% | 式 | 1 | | 422 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 43,370 | |
| 単価 | | | | | 433.7 | 円／m２ |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-76号　　WB253630

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 敷鉄板賃料 | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価 | 7,010 |
| 規格 | 各種 無 130日 有 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 130 | 48 | 6,240 | Y007214000-003<br>管理費区分 無 |
| 整備費（敷鉄板） | | 枚 | 1 | 770 | 770 | Y007210000-002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 7,010 | |
| 単価 | | | | | 7,010 | 円／枚 |
| J01 敷鉄板の種類<br>J02 不足分弁償金の有無<br>J04 供用日数（日）（実数入力） | 各種<br>無<br>130 日 | | | | | |
| J05 整備費の有無 | 有 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-77号　　CB010410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 現場発生品及び支給品運搬 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 10,130 |
| 規格 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 無し 20.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,083 | | |
| 労務構成比率 | | % | 83.4 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 42.15 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 41.25 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.81 | | | |
| 軽油 | | % | 2.81 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 13.79 | | | |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック２ｔ積　吊能力２．９ｔ | % | 13.79 | 7,690 | 7,690 | M000302010<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 ﾄﾗｯｸ機種<br>J02 DID区間の有無<br>J03 片道運搬距離（km）DID無 | ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t<br>無し<br>20.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-78号　　WB020052

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 処分費（t） | 単位 | t | 数量 | 100 | 単価 | 76,000 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分費 | 大型土のう袋 | t | 100 | 76,000 | 7,600,000 | Y007600001-001<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 7,600,000 | |
| 単価 | | | | | 76,000 | 円／t |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-79号　　WB251330

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 14,990 |
| 規格 | 陸上 III型 9m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.37 | 30,090 | 11,133 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.37 | 28,152 | 10,416 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.741 | 32,946 | 24,412 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.37 | 181,800 | 67,266 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-119号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.37 | 95,370 | 35,286 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-120号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 1% | 式 | 1 | | 1,387 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 149,900 | |
| 単価 | | | | | 14,990 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 | 陸上<br>III型<br>9m以下 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-80号　　WB251370

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板引抜き | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 8,556 |
| 規格 | 陸上 III型 9m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.213 | 30,090 | 6,409 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.213 | 28,152 | 5,996 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.426 | 32,946 | 14,034 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.213 | 181,800 | 38,723 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-121号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.213 | 95,370 | 20,313 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-122号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 0.1% | 式 | 1 | | 85 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 85,560 | |
| 単価 | | | | | 8,556 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 引抜長 | 陸上<br>III型<br>9m以下 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-81号　　WB251350

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 79,880 |
| 規格 | 陸上 III型 9m以下 2箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.282 | 30,090 | 38,575 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 1.282 | 28,152 | 36,090 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 2.564 | 32,946 | 84,473 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 溶接工 | | 人 | 2.564 | 34,068 | 87,350 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 継施工費 | III型 | 箇所 | 20 | 8,650 | 173,000 | Z006740003<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 1.282 | 181,800 | 233,067 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-123号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 1.282 | 95,370 | 122,264 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-124号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 4% | 式 | 1 | | 23,981 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 798,800 | |
| 単価 | | | | | 79,880 | 円／枚 |
| J01 施工場所<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 圧入長 | 陸上<br>III型<br>9m以下 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）

単-81号　　WB251350

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 継鋼矢板圧入（Ｎｍａｘ≦２５） | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 79,880 |
| 規格 | 陸上 III型 9m以下 2箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 鋼矢板1枚当り継施工箇所数 | 2箇所 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-82号　　WYB00531

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鋼矢板切断引抜き | 単位 | 枚 | 数量 | 10 | 単価 | 36,780 |
| 規格 | 陸上 III型 9m以下 2箇所 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 引抜き III型 | 日 | 0.847 | 179,100 | 151,697 | WYB00532<br>管理費区分 無<br>単-125号<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | 日 | 0.847 | 94,770 | 80,270 | WYB00533<br>管理費区分 無<br>単-126号<br>Z1 |
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.847 | 30,090 | 25,486 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.847 | 28,152 | 23,844 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| とび工 | | 人 | 1.695 | 32,946 | 55,843 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 溶接工 | | 人 | 0.847 | 34,068 | 28,855 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 0.5% 全体の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 1,805 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 367,800 | |
| 単価 | | | | | 36,780 | 円／枚 |

# 参考資料（1）

単-83号　　WB251380

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 110,100 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.29 | 30,090 | 8,726 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.29 | 28,152 | 8,164 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| とび工 | | 人 | 0.58 | 32,946 | 19,108 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝圧入（Nmax≦25）：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.25 | 181,800 | 45,450 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-127号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.3 | 95,370 | 28,611 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-128号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 41 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 110,100 | |
| 単価 | | | | | 110,100 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 施工場所 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型<br>陸上 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-84号　　WB251380

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 | 単位 | 回 | 数量 | 1 | 単価 | 65,670 |
| 規格 | 引抜き III型 陸上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.19 | 30,090 | 5,717 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.19 | 28,152 | 5,348 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 0.39 | 32,946 | 12,848 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 油圧式杭圧入引抜機運転 | 作業区分＝引抜き：鋼矢板型式＝III型： | 日 | 0.13 | 181,800 | 23,634 | WK250240<br>管理費区分 無<br>単-129号 |
| ラフテレーンクレーン運転 | ラフテレーンクレーン規格＝25t吊 排ガス対策型（第3次基準値）： | 日 | 0.19 | 95,370 | 18,120 | WK250560<br>管理費区分 無<br>単-130号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 65,670 | |
| 単価 | | | | | 65,670 | 円／回 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式<br>J03 施工場所 | 引抜き<br>III型<br>陸上 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-85号　　WB251930

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切梁・腹起し設置・撤去 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 設置・撤去 無 標準（1.0） | | | | 10 | | 55,180 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切梁・腹起し設置 | 火打ブロックの有無＝無：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）： | t | 10 | 34,520 | 345,200 | WB251931<br>管理費区分 無<br>単-131号 |
| 切梁・腹起し撤去 | 同上 | t | 10 | 20,660 | 206,600 | WB251932<br>管理費区分 無<br>単-132号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 551,800 | |
| 単価 | | | | | 55,180 | 円／t |
| J01 作業区分<br>J02 火打ブロックの有無<br>J03 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 設置・撤去<br>無<br>標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-86号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | 1 | | 1,500 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 1,500 | 1,500 | Z006800001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,500 | |
| 単価 | | | | | 1,500 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（片道分） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-87号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 4,350 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 9.7km 12m以内 各種（実数入力） 0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 10kmまで | t | 1 | 4,350 | 4,350 | Z006810001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 4,350 | |
| 単価 | | | | | 4,350 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿<br>9.7 km<br>12m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-88号　　CB210550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土材料 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | % | 100 | 1 | 2,550 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-89号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 132.9 |
| 規格 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ） 標準（10,000m3未満） 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 126.79 | | |
| 労務構成比率 | | % | 53.11 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 53.11 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 24.09 | | | |
| 軽油 | | % | 24.09 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.8 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.8 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分<br>J02 施工数量<br>J03 障害の有無 | 敷均し（ﾙｰｽﾞ）<br>標準（10,000m3未満）<br>無し | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-90号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 255.7 |
| 規格 | 土砂 標準 無し 無し | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 244.12 | | |
| 労務構成比率 | | % | 53.87 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 53.87 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 23.66 | | | |
| 軽油 | | % | 23.66 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.47 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.47 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類 | 土砂<br>標準<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無 | 無し | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 970.1 |
| 規格 | 100㎜ 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,289.3 | | |
| 労務構成比率 | | % | 18.33 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 8.06 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 2.95 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | % | 2.63 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 2.16 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 75.95 | | | |
| クラッシャーラン | Ｃ－４０ | % | 74.21 | 753,000 | 500,000 | Z002120003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.5 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-91号　　CB410030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 下層路盤（車道・路肩部） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 970.1 |
| 規格 | 100mm 1層施工 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 5.72 | | | |
| モータグレーダ［土工用］ | 排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ | % | 3.95 | 37,600 | 37,600 | M000701021<br>管理費区分 無 |
| ロードローラ［マカダム］ | 運転質量１０～１２ｔ | % | 0.49 | 4,480 | 4,610 | L001050002<br>管理費区分 無 |
| タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | % | 0.49 | 4,550 | 6,600 | L001060004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 全仕上り厚（実数入力）<br>J02 施工区分<br>J03 材料 | 100 mm<br>1層施工<br>ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40 | | | | | |
| J04 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,096.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 76.19 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 28.92 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.93 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 運転手（特殊） | | % | 21.34 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.5 | | | |
| 軽油 | | % | 11.4 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.1 | 154 | 171 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 12.31 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 10.59 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ | 運転質量０．５～０．６ｔ | % | 1.65 | 1,260 | 1,360 | L001070001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-92号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,108 |
| 規格 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タンパ及びランマ | 質量　６０～８０ｋｇ | % | 0.07 | 471 | 526 | L001180001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法 | 最大埋戻幅4m以上 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-93号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 掘削 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 556.2 |
| 規格 | 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 有り 5,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 544.27 | | |
| 労務構成比率 | | % | 37.91 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 37.91 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 19.37 | | | |
| 軽油 | | % | 19.37 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 42.72 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３ | % | 42.72 | 20,100 | 20,100 | M000202090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 押土の有無 | 土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ<br>無し | | | | | |
| J04 障害の有無<br>J05 施工数量 | 有り<br>5,000m3未満 | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-94号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,660 |
| 規格 | 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.5km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,575.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 40.44 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 40.44 | 23,600 | 25,908 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 14.89 | | | |
| 軽油 | | % | 14.89 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 44.67 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | １０ｔ積級<br>【１０ｔ積級　良好　供用日】 | % | 44.67 | 20,847 | 20,847<br>(20,100)<br>(747) | M000301005<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 標準<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J05 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>9.5km以下 | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-95号　　CB210610

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 整地 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 133.3 |
| 規格 | 残土受入れ地での処理 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 127.07 | | |
| 労務構成比率 | | % | 52.33 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 52.33 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 25.22 | | | |
| 軽油 | | % | 25.22 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 22.45 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３） | % | 22.45 | 8,800 | 9,580 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 作業区分 | 残土受入れ地での処理 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-96号　　WB252320

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ設置・撤去 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 91,990 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 30,090 | 15,045 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.1 | 28,152 | 2,815 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 2 | 24,174 | 48,348 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ運転 | | 日 | 0.5 | 51,550 | 25,775 | WK250540<br>管理費区分 無<br>単-133号 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 91,990 | |
| 単価 | | | | | 91,990 | 円／箇所 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-97号　　WB252310

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ポンプ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 41,580 |
| 規格 | 120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | | 人 | 0.17 | 28,152 | 4,785 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 工事用水中ポンプ運転 | 排水量区分＝120以上450（m3／h）未満：全<br>揚程＝10m：排水方法＝常時排水： | 日 | 1 | 1,463 | 1,463 | WK250400<br>管理費区分 無<br>単-134号 |
| 発動発電機運転 | 同上 | 日 | 1 | 34,130 | 34,130 | WK250410<br>管理費区分 無<br>単-135号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% | 式 | 1 | | 1,202 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 41,580 | |
| 単価 | | | | | 41,580 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 全揚程<br>J03 排水方法 | 120以上450（m3／h）未満<br>10m<br>常時排水 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-98号　　WB253010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 汚濁防止フェンス | 単位 | m | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 設置・撤去 | | | | 100 | | 19,570 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 作業区分＝設置・撤去： | m | 100 | 3,235 | 323,500 | WB253020<br>管理費区分 無<br>単-136号 |
| 汚濁防止フェンス | 単独フロートφ３００　高さ1m×長さ20m | m | 100 | 14,849 | 1,484,900 | Y001076000-001<br>管理費区分 無 |
| アンカー工 | 10% | 式 | 1 | | 148,490 | ZS7210090<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 110 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,957,000 | |
| 単価 | | | | | 19,570 | 円／m |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-99号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 9,959 |
| 規格 | 製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.204 | 30,090 | 6,138 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.204 | 28,152 | 5,743 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 0.204 | 24,174 | 4,931 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 耐候性大型土のう | φ110cm(丸型)×110cm 短期仮設(1年)対応 | 袋 | 10 | 3,770 | 37,700 | ZA10833600<br>管理費区分 無 |
| 山土 | 盛土用（現場渡し） | m3 | 10 | 2,550 | 25,500 | ZA10030420<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）運転 | 作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下： | 日 | 0.204 | 49,150 | 10,026 | WK250500<br>管理費区分 無<br>単-116号 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 0.204 | 45,200 | 9,220 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 2% | 式 | 1 | | 332 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 99,590 | |
| 単価 | | | | | 9,959 | 円／袋 |
| J01 作業区分<br>J02 袋詰土区分<br>J03 設置作業半径 | 製作・設置<br>購入土<br>5mを超え20m以下 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-99号　　WB252730

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 大型土のう工 | 単位 | 袋 | 数量 | 10 | 単価 | 9,959 |
| 規格 | 製作・設置 購入土 5mを超え20m以下 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 標準（1.0） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-100号　　WB010211

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 交通誘導警備員A | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価 | 20,100 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 20,094 | 20,094 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 6 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 20,100 | |
| 単価 | | | | | 20,100 | 円／人日 |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-101号　　WB010020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 6,540 |
| 規格 | 関東・中部・近畿 62.4km 12m以内 各種（実数入力） 0 無 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本運賃区分A | 製品長12m以内 70kmまで | t | 1 | 6,540 | 6,540 | Z006810007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 6,540 | |
| 単価 | | | | | 6,540 | 円／t |
| J01 発注機関区分<br>J02 片道運搬距離（実数入力）<br>J04 製品長区分 | 関東・中部・近畿<br>62.4 km<br>12m以内 | | | | | |
| J05 運搬割増率<br>J06 運搬割増率（実数入力）<br>J07 その他の諸料金の有無 | 各種（実数入力）<br>0<br>無 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（1）

単-102号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 3,000 |
| 規格 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 積込み．取卸し費（仮設材等） | | t | 2 | 1,500 | 3,000 | Z006800001<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 3,000 | |
| 単価 | | | | | 3,000 | 円／t |
| J01 作業区分 | 積込み、取卸し（往復分） | | | | | |

# 参考資料（1）

単-103号　　WB010030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 750 |
| 規格 | 取卸しのみ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取卸し費（仮設材等） | | t | 1 | 750 | 750 | Z006800003<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 750 | |
| 単価 | | | | | 750 | 円／t |
| J01 作業区分 | 取卸しのみ | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-104号　　CB320510

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 伐木・伐竹（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 66.19 |
| 規格 | 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 67.461 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 50.35 | 28,300 | 28,152 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 19.3 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 16.56 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 樹木･竹 樹木密集度及び施工区分 | 伐木（人力:粗）（10本/100m2未満） | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB320530

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 除根（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 41.66 |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 41.529 | | |
| 労務構成比率 | | % | 60.37 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 33.15 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.66 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 8.56 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.23 | | | |
| 軽油 | | % | 10.23 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 29.4 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３ | % | 25.41 | 14,700 | 14,700 | M000202133<br>管理費区分 無 |
| 掴み装置 | 開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm | % | 3.99 | 2,310 | 2,310 | M000291001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-105号　　CB320530

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 除根（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 41.66 |
| 規格 | 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB320560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 61.32 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 61.067 | | |
| 労務構成比率 | | % | 59.57 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 33.82 | 28,900 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.27 | 31,000 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 7.48 | 25,400 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 10.44 | | | |
| 軽油 | | % | 10.44 | 138 | 151 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 29.99 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］ | 排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．５ｍ３ | % | 25.92 | 14,700 | 14,700 | M000202133<br>管理費区分 無 |
| 掴み装置 | 開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm | % | 4.07 | 2,310 | 2,310 | M000291001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-106号　　CB320560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 集積積込み（機械施工）（伐木除根） | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 61.32 |
| 規格 | 無し 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01 除根作業の有無 | 無し | | | | | |
| J02 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |

# 参考資料（1）

単-107号　　WYB00546

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 12.5 | 単価 | 20,720 |
| 規格 | P5橋脚（柱）:極小規模作業(x/D＜1/2)　横向き | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1 | 61,984 | 61,984 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2 | 50,440 | 100,880 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 41,912 | 83,824 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,312 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 20,720 | 円／m2 |

# 参考資料（1）

単-108号　　WYB00547

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋探査工 | 単位 | m2 | 数量 | 18 | 単価 | 14,380 |
| 規格 | P5橋脚（底版）:標準　下向き | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技師（A） | 直接人件費 | 人 | 1 | 61,984 | 61,984 | R0403<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 技師（B） | 同上 | 人 | 2 | 50,440 | 100,880 | R0404<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 技師（C） | 同上 | 人 | 2 | 41,912 | 83,824 | R0405<br>管理費区分 無<br>割増率　4%<br>Z1 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5%　労務費の合計金額に率を乗じた金額を算出する。 | 式 | 1 | | 12,312 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 259,000 | |
| 単価 | | | | | 14,380 | 円／m2 |

# 参考資料（2）

単-109号　　WYB00521

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 吹付機運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 5,110 |
| 規格 | 400V 0.5～2.5m3級 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾式吹付機損料 | WM14FU 400V 50～60hz | 時間 | 1 | 5,110 | 5,110 | Y005800001-001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 5,110 | |
| 単価 | | | | | 5,110 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-110号　　WYB00522

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | モルタルサイロ運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,520 |
| 規格 | 400V 3t級 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乾式モルタルサイロ損料 | mini mix 3.0t 400V 50hz | 時間 | 1 | 2,520 | 2,520 | Y005800001-002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,520 | |
| 単価 | | | | | 2,520 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-111号　　WYB00523

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンプレッサー運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,675 |
| 規格 | 7.0m3/min 除湿式 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 9.4 | 151 | 1,419 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| コンプレッサー損料 | 7.0m3/min 除湿式 | 時間 | 1 | 1,256 | 1,256 | Y005800001-003<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,675 | |
| 単価 | | | | | 2,675 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-112号　　WYB00524

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 1,600 |
| 規格 | 400V 45KVA | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.2 | 151 | 785 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 発動発電機損料 | 400V 45KVA | 時間 | 1 | 815 | 815 | Y005800001-004<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 1,600 | |
| 単価 | | | | | 1,600 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-113号　　WYB00525

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 給水設備運転 | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 582 |
| 規格 | 加圧ポンプ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給水洗浄設備損料 | 230V -50hz | 時間 | 1 | 582 | 582 | Y005800001-005<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 582 | |
| 単価 | | | | | 582 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-114号　　WYB00551

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | トラック［クレーン装置付］ | 単位 | 時間 | 数量 | 1 | 単価 | 2,980 |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0時間　交替制を適用しない 0無 しない しない 0時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 5.3 | 151 | 800 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| トラック［クレーン装置付］ | ベーストラック４～４．５ｔ積　吊能力２．９ｔ | 時間 | 1 | 2,180 | 2,180 | M000302013<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 2,980 | |
| 単価 | | | | | 2,980 | 円／時間 |

# 参考資料（2）

単-115号　　K1510002

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,528 |
| 規格 | 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 0日　交替制を適用しない 0 しない しない 6時間 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | レギュラー | L | 7.2 | 171 | 1,231 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | 日 | 1 | 297 | 297 | M001510002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,528 | |
| 単価 | | | | | 1,528 | 円／日 |
| J01 機械使用条件<br>J02 岩石割増しコード<br>J03 機械損耗部品補正 | 補正なし<br>岩石工の割増対象にしない<br>良好 | | | | | |
| J04 供用日当り運転日数<br>J05 交替制による割増し<br>J06 異常補正 | 0 日<br>交替制を適用しない<br>0 | | | | | |
| J07 基礎価格補正<br>J08 輸送補正<br>J09 運転日当り運転時間 | しない<br>しない<br>6 時間 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-116号　　WK250500

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 49,150 |
| 規格 | 製作・設置 5mを超え20m以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 65 | 151 | 9,815 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］ | 山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ | 日 | 1.36 | 7,470 | 10,159 | L001010013<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 49,150 | |
| 単価 | | | | | 49,150 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径 | 製作・設置<br>5mを超え20m以下 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-117号　　WK250500

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 57,250 |
| 規格 | 撤去 6m以下 -3m≦H≦2m | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 101 | 151 | 15,251 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.21 | 10,600 | 12,826 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 57,250 | |
| 単価 | | | | | 57,250 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 設置作業半径<br>J03 設置面高さ（H） | 撤去<br>6m以下<br>-3m≦H≦2m | | | | | |

# 参考資料（2）

単-118号　　WK250590

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ（クローラ型）運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 58,380 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 119 | 151 | 17,969 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.06 | 10,600 | 11,236 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 3 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 58,380 | |
| 単価 | | | | | 58,380 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-119号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 151 | 19,328 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 181,800 | |
| 単価 | | | | | 181,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-120号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,370 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 151 | 13,892 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,370 | |
| 単価 | | | | | 95,370 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-121号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,800 |
| 規格 | 引抜き III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 151 | 19,328 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 181,800 | |
| 単価 | | | | | 181,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 引抜き<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-122号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,370 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 151 | 13,892 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,370 | |
| 単価 | | | | | 95,370 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-123号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 151 | 19,328 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 181,800 | |
| 単価 | | | | | 181,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-124号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,370 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 151 | 13,892 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,370 | |
| 単価 | | | | | 95,370 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-125号　　WYB00532

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 179,100 |
| 規格 | 引抜き III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 132 | 151 | 19,932 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.46 | 109,000 | 159,140 | M000522040<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 28 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 179,100 | |
| 単価 | | | | | 179,100 | 円／日 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-126号　　WYB00533

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 94,770 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1 |
| 軽油 | | L | 95 | 151 | 14,345 | Z006702002<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.46 | 35,100 | 51,246 | M000403043<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 94,770 | |
| 単価 | | | | | 94,770 | 円／日 |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-127号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,800 |
| 規格 | 圧入（Nmax≦25）　III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 151 | 19,328 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 181,800 | |
| 単価 | | | | | 181,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 圧入（Nmax≦25）<br>III型 | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-128号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,370 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 151 | 13,892 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,370 | |
| 単価 | | | | | 95,370 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-129号　　WK250240

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 油圧式杭圧入引抜機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 181,800 |
| 規格 | 引抜き III型 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 128 | 151 | 19,328 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］ | 排ガス型（２０１４年規制）　圧入８００ｋＮ | 供用日 | 1.49 | 109,000 | 162,410 | M000522040<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 62 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 181,800 | |
| 単価 | | | | | 181,800 | 円／日 |
| J01 作業区分<br>J02 鋼矢板型式 | 引抜き<br>III型 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-130号　　WK250560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | ラフテレーンクレーン運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 95,370 |
| 規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 92 | 151 | 13,892 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 排出ガス対策型（第３次基準値）２５ｔ吊 | 供用日 | 1.49 | 35,100 | 52,299 | M000403043<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 7 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 95,370 | |
| 単価 | | | | | 95,370 | 円／日 |
| J01 ラフテレーンクレーン規格 | 25t吊 排ガス対策型（第3次基準値） | | | | | |

# 参考資料（2）

単-131号　　WB251931

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切梁・腹起し設置 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 34,520 |
| 規格 | 無 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1.7 | 30,090 | 51,153 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 3.2 | 32,946 | 105,427 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 溶接工 | | 人 | 1.7 | 34,068 | 57,915 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1.7 | 24,174 | 41,095 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1.7 | 45,200 | 76,840 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 5% | 式 | 1 | | 12,770 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 345,200 | |
| 単価 | | | | | 34,520 | 円／ｔ |
| J01 火打ブロックの有無<br>J02 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 無<br>標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-132号　　WB251932

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 切梁・腹起し撤去 | 単位 | t | 数量 | 10 | 単価 | 20,660 |
| 規格 | 無 標準（1.0） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 1 | 30,090 | 30,090 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| とび工 | | 人 | 1.9 | 32,946 | 62,597 | R0106<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 溶接工 | | 人 | 1 | 34,068 | 34,068 | R0113<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 1 | 24,174 | 24,174 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | ２５ｔ吊 | 日 | 1 | 45,200 | 45,200 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 7% | 式 | 1 | | 10,471 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 206,600 | |
| 単価 | | | | | 20,660 | 円／ｔ |
| J01 火打ブロックの有無<br>J02 ラフテレーンクレーン賃料補正 | 無<br>標準（1.0） | | | | | |
| | | | | | | |



三重県　県土整備部

# 参考資料（2）

単-133号　　WK250540

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 51,550 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 45 | 151 | 6,795 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.47 | 10,600 | 15,582 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 1 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 51,550 | |
| 単価 | | | | | 51,550 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 参考資料（2）

単-134号　　WK250400

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 工事用水中ポンプ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 1,463 |
| 規格 | 120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径１５０mm　全揚程１０m | 日 | 1.1 | 357 | 392 | L001100005<br>管理費区分 無 |
| 工事用水中モータポンプ［普通型］ | 潜水ポンプ　口径２００mm　全揚程１０m | 日 | 2.2 | 487 | 1,071 | L001100007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 1,463 | |
| 単価 | | | | | 1,463 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 全揚程<br>J03 排水方法 | 120以上450（m3／h）未満<br>10m<br>常時排水 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-135号　　WK250410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 発動発電機運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 34,130 |
| 規格 | 120以上450（m3／h）未満 10m 常時排水 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽油 | | L | 204 | 151 | 30,804 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］ | ７５ｋＶＡ | 日 | 1.1 | 3,020 | 3,322 | L001110012<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 4 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 34,130 | |
| 単価 | | | | | 34,130 | 円／日 |
| J01 排水量区分<br>J02 全揚程<br>J03 排水方法 | 120以上450（m3／h）未満<br>10m<br>常時排水 | | | | | |

# 参考資料（2）

単-136号　　WB253020

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 汚濁防止フェンス設置・撤去 | 単位 | m | 数量 | 100 | 単価 | 3,235 |
| 規格 | 設置・撤去 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 2.2 | 30,090 | 66,198 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | 人 | 5.4 | 24,174 | 130,539 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| バックホウ運転 | | 日 | 2.2 | 53,380 | 117,436 | WK250550<br>管理費区分 無<br>単-137号 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 3% | 式 | 1 | | 9,327 | ZS8000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 323,500 | |
| 単価 | | | | | 3,235 | 円／m |
| J01 作業区分 | 設置・撤去 | | | | | |

# 参考資料（3）

単-137号　　WK250550

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 7年 7月 7日 |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | バックホウ運転 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 53,380 |
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 29,172 | 29,172 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 88 | 151 | 13,288 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | 山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 | 日 | 1.03 | 10,600 | 10,918 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 2 | ZS3000004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 53,380 | |
| 単価 | | | | | 53,380 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L001060004 | タイヤローラ［普通型］ | 運転質量１３～１４ｔ | 日 | 6,600 | 令和 7 | 7 | 単-91 |
| Y000222000-001 | ポリマーセメントモルタル | Sto Crete TS100相当品 | t | 296,480 | 令和 7 | 7 | 単-58 |
| Y000230000-001 | コンクリート混和剤 | スーパーサクスタイプS相当品 | ｋｇ | 130 | 令和 7 | 7 | 単-68 |
| Y000500000-003 | 保護材 | レジガードEPプライマー相当品 | ｋｇ | 3,133 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000500000-004 | 保護材 | レジガードパテSH相当品 | ｋｇ | 4,615 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000500000-005 | 保護材 | レジガード#200中塗相当品 | ｋｇ | 4,121 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000500000-006 | 保護材 | レジガード#200上塗相当品 | ｋｇ | 4,615 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000500000-007 | 副資材費 | | 式 | 96 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000500000-008 | 機器・工具費 | | 式 | 200 | 令和 7 | 7 | 単-59 |
| Y000800007-003 | 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | ｋｇ | 1,550 | 令和 7 | 7 | 単-52 |
| Y000800007-003 | 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | ｋｇ | 1,550 | 令和 7 | 7 | 単-63 |
| Y000800007-003 | 注入材 | エポボンドEB-42相当品 | ｋｇ | 1,550 | 令和 7 | 7 | 単-65 |
| Y001076000-001 | 汚濁防止フェンス | 単独フロートφ３００　高さ1m×長さ20m | m | 14,849 | 令和 7 | 7 | 単-98 |
| Y001670000-001 | シール用エポキシ樹脂 | コニシE2370M相当品 | ｋｇ | 3,300 | 令和 7 | 7 | 単-60 |
| Y003554000-001 | サドルバンド | | 個 | 1,250 | 令和 7 | 7 | 単-54 |
| Y003554000-002 | コンクリート用ビス | φ6-L45 | 本 | 56 | 令和 7 | 7 | 単-54 |
| Y005800000-001 | 振動ドリル | 1.1KW | 日 | 416 | 令和 7 | 7 | 単-54 |
| Y005800000-002 | 削孔用ドリル刃 | φ5.3 L=160 | 本 | 1,450 | 令和 7 | 7 | 単-54 |
| Y005800001-001 | 乾式吹付機損料 | WM14FU 400V 50～60hz | 時間 | 5,110 | 令和 7 | 7 | 単-109 |
| Y005800001-002 | 乾式モルタルサイロ損料 | mini mix 3.0t 400V 50hz | 時間 | 2,520 | 令和 7 | 7 | 単-110 |
| Y005800001-003 | コンプレッサー損料 | 7.0m3/min 除湿式 | 時間 | 1,256 | 令和 7 | 7 | 単-111 |
| Y005800001-004 | 発動発電機損料 | 400V 45KVA | 時間 | 815 | 令和 7 | 7 | 単-112 |
| Y005800001-005 | 給水洗浄設備損料 | 230V -50hz | 時間 | 582 | 令和 7 | 7 | 単-113 |
| Y007100000-001 | 鋼製山留材賃料 | 腹起しH-500･火打ちH-300　Σw=16.188t | t | 418,961 | 令和 7 | 7 | 内-3 |
| Y007210000-002 | 整備費（敷鉄板） | | 枚 | 770 | 令和 7 | 7 | 単-76 |
| Y007214000-003 | 敷鉄板賃料 | | 枚・日 | 48 | 令和 7 | 7 | 単-76 |
| Y007600001-001 | 処分費 | 大型土のう袋 | t | 76,000 | 令和 7 | 7 | 単-78 |
| Z006740003 | 継施工費 | III型 | 箇所 | 8,650 | 令和 7 | 7 | 単-81 |
| ZB10153001 | 土木安定用材 | （マット・シート類） | m2 | 160 | 令和 7 | 7 | 単-74 |
| WYB00556 | 鋼矢板賃料 | 鋼矢板III型　Σw=34.200t | 式 | 803,358 | | | 内-2 |
| WYB00557 | 鋼矢板購入費（中古品 ） | 鋼矢板III型（継施工用）　Σw=34.200t | 式 | 6,156,000 | | | 内-2 |
| WYB00558 | 鋼製山留材賃料 | 副部材(A)・副部材(B)　Σw=4.210t | 式 | 526,801 | | | 内-3 |

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WYB00559 | 運搬費 | 枝葉・幹 | t | 8,180 | | | 内-7 |
| WYB00554 | 処分費 | 枝葉・幹 | t | 20,000 | | | 内-7 |
| WYB00560 | 運搬費 | 根株 | t | 9,085 | | | 内-7 |
| WYB00555 | 処分費 | 根株 | t | 30,000 | | | 内-7 |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 主要地方道松阪久居線（小川橋）<br>橋梁補強工事（その３） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コード | 名称 | | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |