

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k306300-00207-91(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	長谷調整池法面工事
所属名	南勢水道事務所		
適用単価	一般土木（配管工割増し率4%適用）		
入札日（開札日）	年月日		
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日		
単価適用年月日	令和 7年12月 1日		
適用単価 地区	一般材料	G00：松阪1	
	生コン	G01：松阪A	
	石材	G01：松阪1	
適用工種	構造物工事（浄水場等）		

積算時想定工事期間	年月日 ~ 年月日（日）
-----------	--------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	9 3 : 構造物工事 (浄水場等)
	施工地域補正	一般交通影響有り
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り
	緊急工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計總括表

工事名	長谷調整池法面工事				当 初	事業区分		水道工事	
						工事区分	上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
上水道工事(1)	式	1		40,361,490					
法面工	式	1		40,361,490					
土工	式	1		14,696,410					
法面整形工	式	1		627,112					
法面工	式	1		12,040,900					
鉄筋挿入工	式	1		9,397,920					
仮設排水工	式	1		131,312					
仮設工	式	1		3,467,836					
直接工事費	式	1		40,361,490					
共通仮設	式	1		4,309,588					
共通仮設費	式	1		1,008,588					
運搬費	式	1		1,008,588					
共通仮設費(率計上)	式	1		3,301,000					

設計総括表

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	水道工事		摘要
					事業区分	共通仮設費	
純工事費	式	1		44,671,078			
現場管理費	式	1		14,802,000			
工事原価	式	1		59,473,078			
一般管理費等	式	1		10,362,922			
工事価格	式	1		69,836,000			
消費税相当額	式	1		6,983,600			
工事費計	式	1		76,819,600			

設計内訳書

工事名	長谷調整池法面工事	当初	事業区分			主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	水道工事	上水道工事（1）		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上水道工事（1）			式	1		40,361,490			
法面工			式	1		40,361,490			
土工			式	1		14,696,410			
掘削	土砂 オブソカット 押土有		m3	220	335.4	73,788			単-1号 週休有
積込（ルーズ）	土砂		m3	220	244.5	53,790			単-2号 週休有
土砂等運搬	土砂 13.5km		m3	220	2,325	511,500			単-3号 週休有
残土受入費	土砂		m3	220	2,200	484,000			単-4号 週休有
掘削	軟岩 オブソカット 押土有		m3	740	1,754	1,297,960			単-5号 週休有
積込（ルーズ）	軟岩		m3	740	244.5	180,930			単-6号 週休有
土砂等運搬	軟岩 13.5km		m3	740	2,836	2,098,640			単-7号 週休有
残土受入費	軟岩		m3	740	2,200	1,628,000			単-8号 週休有
掘削	硬岩 オブソカット 火薬不可 集積押土有		m3	970	2,836	2,750,920			単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池法面工事			当 初		事業区分 水道工事		主たる工種 構造物工事（浄水場等）		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
	積込（ルーズ）			m3	970	301.6	292,552			単-10号 週休有
	土砂等運搬			m3	970	3,289	3,190,330			単-11号 週休有
	残土受入費			m3	970	2,200	2,134,000			単-12号 週休有
	法面整形工			式	1		627,112			
	法面整形			m2	20	913.1	18,262			単-13号 週休有
	法面整形			m2	20	1,185	23,700			単-14号 週休有
	法面整形			m2	150	3,901	585,150			単-15号 週休有
	法面工			式	1		12,040,900			
	コンクリート吹付工			m2	1,388	8,675	12,040,900			単-16号 週休有
	鉄筋挿入工			式	1		9,397,920			
	鉄筋挿入工			本	118	33,240	3,922,320			単-17号 週休有
	鉄筋挿入工			本	234	23,400	5,475,600			単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	長谷調整池法面工事	当 初	事業区分 水道工事			主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
			工事区分	上水道工事（1）	金額		施工地域	一般交通影響有り	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設排水工			式	1		131,312			
床掘り		小規模	m3	10	2,229	22,290			単-19号 週休有
土砂等運搬		土砂 13.5km	m3	10	4,477	44,770			単-20号 週休有
残土受入費		土砂	m3	10	2,200	22,000			単-21号 週休有
排水管据付		300 ポリエチレン管	m	7	6,036	42,252			単-22号 週休有
仮設工			式	1		3,467,836			
敷鉄板賃料			式	1	70,348	70,348			単-23号 週休有
敷鉄板設置・撤去			m2	107	432.6	46,288			単-24号 週休有
交通誘導警備員費		A:118人 B:59人	式	1	3,351,200	3,351,200			単-25号 週休有
直接工事費			式	1		40,361,490			
共通仮設			式	1		4,309,588			
共通仮設費			式	1		1,008,588			

設計内訳書

工事名	長谷調整池法面工事	当 初	事業区分		主たる工種	構造物工事（浄水場等）		摘要	
			水道工事	共通仮設費		施工地域	一般交通影響有り		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1		1,008,588			
重建設機械分解組立輸送		分解組立+輸送（往復）ブルドーザ 21t級を超え44t級以下	回	1	781,900	781,900			単-26号 週休有
仮設材等の運搬		敷鉄板	t	18.4	9,320	171,488			単-27号 週休有
仮設材等の積込み取卸し費		敷鉄板	t	18.4	3,000	55,200			単-28号 週休有
共通仮設費（率計上） 37,304,334 × 8.85%			式	1		3,301,000			
純工事費			式	1		44,671,078			
現場管理費 41,613,922 × 35.57%			式	1		14,802,000			
工事原価			式	1		59,473,078			
一般管理費等 56,415,922 × (18.33% + 0.04%)			式	1		10,362,922			
工事価格			式	1		69,836,000			
消費税相当額 69,836,000 × 10%			式	1		6,983,600			
工事費計			式	1		76,819,600			

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分7	0	
2	間接労務費率	40.8%	
3	間接労務費計上額	0	
4	工場管理費 工場純工事費	0	
5	非対象額計(-)	0	管理費区分5, 9
6	工場管理費対象額	0	
7	工場管理費率	33.5%	
8	工場管理費計上額	0	

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	構造物工事（浄水場等）		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		40,361,490	
4	直接工事費		40,361,490	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		4,268,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		3,057,156	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		3,057,156	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
17	対象額支給品（+）		0	
18	無償貸付機械評価額（+）		0	
19	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		37,304,334	
20	現工事		0	
21	合算工事		0	
22	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		36,093,490	調整工事入力で使用
23	現工事		0	
24	合算工事		0	
25	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.3%	
26	現工事		0%	
27	合算工事		0%	
28	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
29	現工事		0	
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		8.85%	週休2日制補正係数 1.01有り
31	計上額 単独（追加工事）		3,301,000	
32	現工事		0	
33	合算工事		0	

共通仮設費

34	調整工事計上額		3,301,000	
35	現場環境改善費対象工事費		40,361,490	
36	直接工事費		40,361,490	
37	非対象額計(-)		4,268,000	
38	管理費区分1		0	橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分2, 7		0	工場原価
40	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分9		0	間接費非対象額
42	管理費区分T		4,268,000	
43	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
44	対象額支給品(+)		0	
45	無償貸付機械評価額(+)		0	
46	現場環境改善費対象額(P i) 単独(追加工事)		36,093,490	
47	現工事		0	
48	合算工事		0	
49	現場環境改善費 率(補正前) 単独(追加工事)		1.21%	
50	現工事		0%	
51	合算工事		0%	
52	施工地域等補正 単独(追加工事)		市街地以外	
53	現工事			
54	現場環境改善費 率(補正後)		1.21%	
55	計上額 単独(追加工事)		0	
56	現工事		0	
57	合算工事		0	
58	調整工事計上額		0	
59	共通仮設費(積上分)		1,008,588	
60	運搬費		1,008,588	
61	準備費		0	
62	事業損失防止施設費		0	
63	安全費		0	
64	役務費		0	
65	技術管理費		0	
66	営繕費		0	

現場管理費

1	主たる工種	構造物工事（浄水場等）		
2	単独（追加工事）純工事費		44,671,078	
3	単独（追加工事）直接工事費		40,361,490	
4	単独（追加工事）共通仮設費		4,309,588	
5	非対象額計（-）		3,057,156	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		3,057,156	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	管理費区分Y		0	管材費関係の1/2
11	対象額支給品（+）		0	
12	無償貸付機械評価額（+）		0	
13	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		41,613,922	
14	現工事		0	
15	合算工事		0	
16	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		40,403,078	調整工事入力で使用
17	現工事		0	
18	合算工事		0	
19	率（補正前） 単独（追加工事）		31.7%	
20	現工事		0%	
21	合算工事		0%	
22	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.1	*補正係数を乗じる
23	現工事		0	
24	施工時期補正 冬期：0日 工期：0日		0%	(0)
25	緊急工事補正		0%	
26	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
27	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
28	現工事		0%	
29	率（補正後）		35.57%	週休2日制補正係数 1.02有り
30	計上額 単独（追加工事）		14,802,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		14,802,000	

一般管理費等

所属名 南勢水道事務所

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

構造物工事（浄水場等）

1	工事原価	59,473,078	
2	純工事費	44,671,078	
3	現場管理費	14,802,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	非対象額計（ - ）	3,057,156	
6	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
7	管理費区分T	3,057,156	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
8	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）	56,415,922	
9	現工事	0	
10	合算工事	0	
11	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	55,205,078	調整工事入力で使用
12	現工事	0	
13	合算工事	0	
14	率（補正前） 単独（追加工事）	18.33%	
15	現工事	0%	
16	合算工事	0%	
17	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）	1	
18	現工事	0	
19	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）	56,415,922	
20	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）	0.04%	
21	一般管理費等 率（補正後）	18.37%	
22	計上額 単独（追加工事）	10,362,922	
23	現工事	0	
24	合算工事	0	
25	調整工事計上額	10,362,922	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 オープンカット 押土有	m3	1	335.4	335.4	CB210100 管理費区分 無 単-29号
計					335.4	
単価					335.4	円 / m3

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	244.5
規格	土砂	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	244.5	244.5	CB210020 管理費区分 無 単-30号	
計					244.5		
単価					244.5	円 / m3	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 13.5km	m3	1	2,325	2,325	CB210110 管理費区分 無 単-31号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無 し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 15.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	2,325	2,325	CB210110 管理費区分 無 単-31号
計					2,325	
単価					2,325	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費	土砂	m3	1	2,200	2,200	WYB00026 管理費区分 T
計					2,200	
単価					2,200	円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 押土有	m3	1	1,754	1,754	CB210100 管理費区分 無 単-32号
計					1,754	
単価					1,754	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	244.5
規格	軟岩	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	244.5	244.5	CB210020 管理費区分 無 単-30号	
計					244.5		
単価					244.5	円 / m3	

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	軟岩 13.5km	m3	1	2,836	2,836	CB210110 管理費区分 無 単-33号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 軟岩 : D ID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 15.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	2,836	2,836	CB210110 管理費区分 無 単-33号
計					2,836	
単価					2,836	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費	軟岩	m3	1	2,200	2,200	WYB00027 管理費区分 T
計					2,200	
単価					2,200	円 / m3

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	硬岩 オープンカット 火薬不可 集積押土有	m3	1	2,836	2,836	CB210100 管理費区分 無 単-34号
計					2,836	
単価					2,836	円 / m3

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	積込(ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	301.6
規格	破碎岩	単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)	土質 = 破碎岩 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m 3	1	301.6	301.6	CB210020 管理費区分 無 単-35号	
計					301.6		
単価					301.6	円 / m3	

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	硬岩 13.5km	m3	1	3,289	3,289	CB210110 管理費区分 無 単-36号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 硬岩 : D ID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID 区間無) = 15.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日】	m3	1	3,289	3,289	
計					3,289	
単価					3,289	円 / m3

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費	硬岩	m3	1	2,200	2,200	WYB00028 管理費区分 T
計					2,200	
単価					2,200	円 / m3

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 土砂	m2	1	913.1	913.1	CB220010 管理費区分 無 単-37号
計					913.1	
単価					913.1	円 / m2

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 軟岩	m2	1	1,185	1,185	CB220010 管理費区分 無 単-38号
計					1,185	
単価					1,185	円 / m2

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	切土部 軟岩 ・中硬岩	m2	1	3,901	3,901	CB220010 管理費区分 無 単-39号
計					3,901	
単価					3,901	円 / m2

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	吹付厚10cm 枠内吹付以外の場合	m2	1	8,675	8,675	WB810820 管理費区分 無 単-40号
計					8,675	
単価					8,675	円 / m2

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65m m/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以 上(標準) 無	m	280	7,787	2,180,360	WYB00062 管理費区分 無 単-41号
異形棒鋼	SD345 D19 L=3.0m HDZT77	本	100	3,870	387,000	WYB00045 管理費区分 無
ねじ付き球面ワッシャー	D19 HDZT49	個	100	1,480	148,000	WYB00046 管理費区分 無
アルミ製キャップ	防錆材含む	個	100	3,230	323,000	WYB00047 管理費区分 無
コマ型ナット	D19用 HDZT49	個	100	535	53,500	WYB00048 管理費区分 無
角座金	150×150×9 HDZT77	個	100	760	76,000	WYB00049 管理費区分 無
ちょうちんスペーサー	D19用	個	200	485	97,000	WYB00050 管理費区分 無
グラウト注入材		m3	1.3	44,940	58,422	WYB00051 管理費区分 無 単-42号
計					3,323,282	
単価					33,240	円 / 本

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65m m/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以 上(標準) 無	m	180	7,787	1,401,660	WYB00063 管理費区分 無 単-43号
異形棒鋼	SD345 D19 L=2.0m HDZT77	本	100	2,030	203,000	WYB00054 管理費区分 無
ねじ付き球面ワッシャー	D19 HDZT49	個	100	1,480	148,000	WYB00055 管理費区分 無
アルミ製キャップ	防錆材含む	個	100	3,230	323,000	WYB00056 管理費区分 無
コマ型ナット	D19用 HDZT49	個	100	535	53,500	WYB00057 管理費区分 無
角座金	150×150×9 HDZT77	個	100	760	76,000	WYB00058 管理費区分 無
ちょうちんスペーサー	D19用	個	200	485	97,000	WYB00059 管理費区分 無
グラウト注入材		m3	0.84	44,940	37,749.6	WYB00060 管理費区分 無 単-44号
計					2,339,909.6	
単価					23,400	円 / 本

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	小規模	床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	1	2,229	2,229	CB210030 管理費区分 無 単-45号
計							2,229	
単価							2,229	円 / m3

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂 13.5km	m3	1	4,477	4,477	CB210110 管理費区分 無 単-46号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ツツ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.0k m以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	4,477	4,477	
計					4,477	
単価					4,477	円 / m3

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
残土受入費	土砂	m3	1	2,200	2,200	WYB00032 管理費区分 T
計					2,200	
単価					2,200	円 / m3

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管据付	300 ポリエチレン管	m	1	6,036	6,036	CB222770 管理費区分 無 単-47号
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	6,036	6,036	
計					6,036	
単価					6,036	円 / m

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
敷鉄板賃料				1				70,348
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		式	1	70,348	70,348	WYB00036 管理費区分 無		
計					70,348			
単価					70,348	円 / 式		

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		m2				
		単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分 = 設置・撤去 :	m 2	1	432.6	432.6	WB253610 管理費区分 無 単-48号
計					432.6	
単価					432.6	円 / m2

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費	A:118人 B:59人		1			3,351,200
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人日	118	20,090	2,370,620	D9820650 管理費区分 無 単-49号
交通誘導警備員 B		人日	59	16,620	980,580	D9820660 管理費区分 無 単-50号
計					3,351,200	
単価					3,351,200	円 / 式

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送 (往復) ブルドーザ 21t級を超え44t級以下	回	1	781,900	781,900	WB010350 管理費区分 無 単-51号
計					781,900	
単価					781,900	円 / 回

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬	敷鉄板	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-52号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 15.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-52号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,660	4,660	WB010020 管理費区分 無 単-52号
計					9,320	
単価					9,320	円 / t

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	敷鉄板	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-53号
計					3,000	
単価					3,000	円 / t

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土	m ³	1		335.4	
標準単価				330.86		
労務構成比率		%	27.34			
運転手(特殊)		%	27.34	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.93			
軽油		%	18.93	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	53.73			
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	53.73	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m ³	1	244.5			
標準単価					240.9		
労務構成比率		%			38.74		
運転手(特殊)		%			38.74	28,900	29,172 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			18.87		
軽油		%			18.87	138	146 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			42.39		
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%			42.39	21,500	21,500 M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	m3	1		2,325	
標準単価				2,217.4		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 有り	m ³	1		1,754	
標準単価				1,731.6		
労務構成比率		%	33.26			
運転手(特殊)		%	31.29	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	15.96			
軽油		%	15.06	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	50.78			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%	27.44	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	%	14.36	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	6.06	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
掘削	軟岩 オブソカット 無し 1,000m3未満 無し 有り	m ³			1	1,754
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	軟岩					
J02 施工方法	オブソカット					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	1,000m3未満					
J07 破砕片除去の有無	無し					
J08 集積押土の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 15.5km以下	m ³	1		2,836	
標準単価				2,705.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	軟岩					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
掘削	硬岩 オープンカット 無し 不可 無し 有り	m ³	1		2,836	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				2,800.1		
労務構成比率		%	32.27			
運転手(特殊)		%	25.86	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.6			
軽油		%	13.42	138	146	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	51.13			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m ³	%	23.37	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式]	質量1300kg級	%	11.66	10,900	10,900	M000604006 管理費区分 無
ブルドーザ[湿地]	排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	6.31	30,700	30,700	M000101110 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB210100

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
掘削	硬岩 オブソカト 無し 不可 無し 有り	m ³	1		2,836	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	硬岩					
J02 施工方法	オブソカト					
J04 障害の有無	無し					
J06 火薬使用	不可					
J07 破砕片除去の有無	無し					
J08 集積押土の有無	有り					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB210020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	m ³	1		301.6	
標準単価				297.32		
労務構成比率		%	37.42			
運転手(特殊)		%	37.42	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	18.22			
軽油		%	18.22	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.36			
バックホウ(クローラ型)[標準型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m ³	%	44.36	21,500	21,500	M000202142 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	破碎岩 土量50,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 15.5km以下	m3	1		3,289	
標準単価				3,142		
労務構成比率		%	39.1			
運転手(一般)		%	39.1	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.4			
軽油		%	14.4	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	46.5			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	46.5	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	硬岩					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離(km)(DID区間無)	15.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
法面整形	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	913.1
標準単価				918.97	
労務構成比率		%	81.28		
普通作業員		%	38.72	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	22.32	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.24	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	9.48		
軽油		%	9.48	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	9.24		
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8m ³ (平積 0.6m ³)	%	9.24	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式		9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	913.1
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
法面整形	切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m ²	1	1,185			
標準単価					1,197.1		
労務構成比率		%	83.2				
普通作業員		%	42.46	25,400	24,174		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	20.71	31,000	30,090		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	20.03	28,900	29,172		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	8.51				
軽油		%	8.51	138	146		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.29				
バックホウ(クローラ) [標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%	8.29	8,800	9,810		L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し 軟岩I						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 軟岩I 全ての費用					1	1,185
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB220010

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
法面整形	切土部 有り 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m ²	1	3,901		
標準単価					4,014.8	
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	41.14	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	35.94	28,300	28,152	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	14.67	31,000	30,090	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部					
J03 現場制約の有無	有り					
J04 土質	軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩					

参考資料(1)

単-40号

WB810820

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート吹付工	10cm 1000m2以上(標準) 無 無	m2	1	8,675		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2	1	8,675.9	8,675	Q001404001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					8,675	
単価					8,675	円/m2
J01 吹付厚	10cm					
J02 施工規模	1000m2以上(標準)					
J03 時間制約を受ける場合の補正	無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料(1)

単-41号

WYB00062

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.8m/箇所 65mm/箇所 3m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	7,787.1	7,787	Q001449005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,787	
単価					7,787	円 / m

参考資料(1)

単-42号

WYB00051

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	グラウト注入材				単位	m3	数量	1	単価	44,940
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	セメント(普通ポルトランド)	2 5 k g 袋入	t	1.23	30,800	37,884	Z002002006 管理費区分 無			
	混和剤	ポールファインMF相当	kg	24.6	287	7,060	WYB00052 管理費区分 無			
	計					44,944				
	単価					44,940	円 / m3			

参考資料(1)

単-43号

WYB00063

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 1.8m/箇所 65mm/箇所 2m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	1	7,787.1	7,787	Q001449005 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					7,787	
単価					7,787	円 / m

参考資料(1)

単-44号

WYB00060

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	00.00% -1.0000 有

名称	グラウト注入材				単位	m3	数量	1	単価	44,940
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	t	1.23	30,800	37,884	Z002002006 管理費区分 無			
	混和剤	ポールファインMF相当	kg	24.6	287	7,060	WYB00061 管理費区分 無			
	計					44,944				
	単価					44,940	円 / m3			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m ³	1		2,229	
標準単価				2,247.4		
労務構成比率		%	74.16			
運転手(特殊)		%	40.26	28,900	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	33.9	25,400	24,174	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	7.11			
軽油		%	7.11	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	18.73			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次) 山積0.28m ³	%	18.73	8,460	8,460	M000202096 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB210110

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 19.0km以下	m3	1	4,194.3	4,477	
標準単価				4,194.3		
労務構成比率		%	61.9			
運転手(一般)		%	61.9	23,600	25,908	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	11.58			
軽油		%	11.58	138	146	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	26.52			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	26.52	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離(km)(DID区間無)	19.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-47号

CB222770

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 要 全ての費用	m	1	6,036	
標準単価				5,105.6	
労務構成比率		%	7.89		
普通作業員		%	5.47	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.42	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.11		
暗渠排水管		%	92.11	4,120	Y001664000-003 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付				
J02 管種別	波状管				
J03 呼び径	200~400mm				
J04 継手材料費	要				
J05 費用の内訳	全ての費用				

参考資料(1)

単-48号

WB253610

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2			100	432.6
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.295	30,090	8,876	R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人	0.295	32,946	9,719	R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人	0.295	24,174	7,131	R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ(クローラ型)運転		日	0.295	58,000	17,110	WK250590 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1%	式	1		424	ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計					43,260	
単価					432.6	円 / m 2
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料(1)

単-49号

D9820650

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		交通誘導警備員 A		人	1	20,094	20,094	R0803 管理費区分 無 割増率 0%
計							20,094	
単価							20,090	円 / 人日

参考資料(1)

単-50号

D9820660

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		交通誘導警備員 B		人	1	16,626	16,626	R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							16,626	
単価							16,620	円 / 人日

参考資料(1)

単-51号

WB010350

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) ブルドーザ 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)					1		781,900
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員		人	4.6	28,152	129,499	R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1,Z2		
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5t吊	日	3.4	52,800	179,520	L001130006 管理費区分 無 Z1,Z2		
運搬費等率	153%	式	1		472,799	ZS7210040 管理費区分 無 ZZ1,Z2		
諸雑費(まるめ)		式	1		82	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2		
計					781,900			
単価					781,900	円/回		
J01 作業区分	分解組立+輸送(往復)							
J02 機械質量区分	ブルドーザ 21t級を超え44t級以下							
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準(1.0)							

参考資料(1)

単-52号

WB010020

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,660
規格	関東・中部・近畿 15.7km 12m以内 各種 (実数入力) 0 無		単位					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1	4,660	4,660	Z006810002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,660			
単価					4,660	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離 (実数入力)	15.7 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種 (実数入力)							
J06 運搬割増率 (実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-53号

WB010030

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2)

単-54号

WK250590

単価適用年月日	令和 7年12月 1日
歩掛適用年月日	令和 7年12月 1日
一括-労務調整-週休	04.00% -1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転				日			1	58,000
運転手(特殊)				人	1	29,172	29,172	R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	119	146	17,374	Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		日	1.06	10,800	11,448	L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)				式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							58,000	
単価							58,000	円/日

