

【実施】

積算情報

設計書番号	507-k173830-00166-11(0)	設計者名	
費目	本工事費	工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事
所属名	尾鷲建設事務所 事業推進室		
適用単価	一般土木		
入札日(開札日)	令和 8年 4月14日		
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日		
単価適用年月日	令和 8年 3月 6日		
適用単価 地区	一般材料	Y00:紀北2	
	生コン	Y01:紀北B	
	石材	Y01:紀北2	
適用工事種	電線共同溝工事		

積算時想定工事期間	令和 8年 4月22日 ~ 令和 9年 2月15日 (300日)
-----------	----------------------------------

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日 (R7.7基準)
共通仮設費	主たる工種	3 5 : 電線共同溝工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
現場環境改善費	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	0円
	無償貸与機械等評価額	0円
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるものもしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当 初	事業区分 共同溝・電線共同溝			主たる工種 電線共同溝工事			
			工事区分	電線共同溝	金額	施工地域	市街地 (D.I.D補正) (1) - 1	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線共同溝			式	1		42,872,197			
仮設工			式	1		7,887,000			
土留・仮締切工			式	1		2,763,000			
軽量鋼矢板(電線共同溝)		軽量鋼矢板型式	式	1	2,763,000	2,763,000			単-1号 週休有
交通管理工			式	1		5,124,000			
交通誘導警備員			式	1	5,124,000	5,124,000			単-2号 週休有
開削土工			式	1		5,320,247			
掘削工			式	1		1,752,340			
開削掘削		土砂	m3	410	4,274	1,752,340			単-3号 週休有
埋戻し工			式	1		2,520,280			
埋戻し・締固め		中埋砂	m3	100	18,370	1,837,000			単-4号 週休有
埋戻し・締固め		土砂	m3	130	5,256	683,280			単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分 共同溝・電線共同溝			主たる工種 電線共同溝工事		摘要	
			工事区分	電線共同溝	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		1,047,627			
土砂等運搬		終点側 残土置場	m3	270	3,746	1,011,420			単-6号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	270	134.1	36,207			単-7号 週休有
電線共同溝工			式	1		29,664,950			
管路工(管路部)			式	1		9,410,400			
埋設管路		管路-1	m	109	42,390	4,620,510			単-8号 週休有
埋設管路		管路-1A	m	3	34,750	104,250			単-9号 週休有
埋設管路		管路-1B-1	m	2	19,160	38,320			単-10号 週休有
埋設管路		管路-1C	m	6	23,230	139,380			単-11号 週休有
埋設管路		管路-2	m	98	44,860	4,396,280			単-12号 週休有
埋設管路		管路-2A	m	3	37,220	111,660			単-13号 週休有
プラスチック工(特殊部)			式	1		18,866,320			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分 共同溝・電線共同溝			主たる工種 電線共同溝工事		摘要	
			工事区分	電線共同溝	金額	数量増減	金額増減		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス工(接続部 型) L-11		レジン	箇所	1	1,628,000	1,628,000			単-14号 週休有
プレキャストボックス工(横断部 型3連) R-17		中間部横断(標準型)	箇所	1	3,717,000	3,717,000			単-15号 週休有
プレキャストボックス工(横断部 型3連) L-13		中間部横断(レジン)	箇所	1	3,641,000	3,641,000			単-16号 週休有
プレキャストボックス工(電力地上機器部) R-15		変圧器(標準型)	箇所	1	874,000	874,000			単-17号 週休有
プレキャストボックス工(通信接続部) R-14		通信接続部	箇所	1	728,200	728,200			単-18号 週休有
プレキャストボックス工(型電力接続部) R-12		型電力接続部	箇所	1	607,100	607,100			単-19号 週休有
プレキャストボックス工(低圧分岐部) L-10,L-12,R13,R-16		低圧分岐部	箇所	4	265,600	1,062,400			単-20号 週休有
端版ブロック取付			式	1	845,600	845,600			単-21号 週休有
鉄蓋及び嵩上げブロック			式	1	5,522,000	5,522,000			単-22号 週休有
銘板			枚	18	13,390	241,020			単-23号 週休有
防護工			式	1		1,287,136			
地中管路防護版(1)		W 450	m	106	4,156	440,536			単-24号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分 共同溝・電線共同溝			主たる工種 電線共同溝工事		摘要	
			工事区分	電線共同溝	金額	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
地中管路防護版(2)		451 W 600	m	166	5,100	846,600			単-25号 週休有
根囲いシート工			式	1		101,094			
根囲いシート			m	87	1,162	101,094			単-26号 週休有
道路改良			式	1		31,155,525			
道路土工			式	1		2,753,189			
掘削工			式	1		250,490			
掘削		土質土砂;施工方法ホフ ンカット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満	m3	740	338.5	250,490			単-27号 週休有
路体盛土工			式	1		147,205			
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	590	249.5	147,205			単-28号 週休有
作業土工			式	1		1,057,104			
床掘り			m3	380	306.8	116,584			単-29号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当 初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 電線共同溝工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地 (D.I.D補正) (1) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し			m3	280	3,359	940,520			単-30号 週休有
残土処理工			式	1		1,279,696			
土砂等運搬		終点側 起点側	m3	580	1,104	640,320			単-31号 週休有
土砂等運搬		終点側 残土置場	m3	160	3,862	617,920			単-32号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	160	134.1	21,456			単-33号 週休有
法面整形工			式	1		18,694			
法面整形 (切土部)			m2	20	934.7	18,694			単-34号 週休有
舗装工			式	1		9,524,913			
車道舗装工			式	1		6,795,618			
表層 (車道・路肩部)		t=5cm	m2	201	2,701	542,901			単-35号 週休有
基層 (車道・路肩部)		t=5cm	m2	201	2,795	561,795			単-36号 週休有
上層路盤 (車道・路肩部)		M-30, t=10cm	m2	201	1,572	315,972			単-37号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 電線共同溝工事	
				工事区分 道路改良		工事区分 道路改良		施工地域 市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		RC-40, t=30cm	m2	1,090	2,478	2,701,020			単-38号 週休有
安定処理工		セメント安定処理路盤	m2	1,190	2,247	2,673,930			単-39号 週休有
歩道舗装工			式	1		2,202,125			
表層(歩道部)		t=4cm	m2	75	2,573	192,975			単-40号 週休有
下層路盤(歩道部)		t=10cm	m2	562	1,324	744,088			単-41号 週休有
フィルター層(歩道部)		t=10cm	m2	562	2,251	1,265,062			単-42号 週休有
乗入舗装工			式	1		527,170			
下層路盤(車道・路肩部)		t=25cm	m2	119	2,179	259,301			単-43号 週休有
フィルター層		t=10cm	m2	119	2,251	267,869			単-44号 週休有
擁壁工			式	1		6,927,200			
場所打擁壁工			式	1		663,200			
小型擁壁工		H=0.8m	式	1	274,400	274,400			単-45号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事			当初		事業区分		主たる工種		電線共同溝工事	
						道路新設・改築		電線共同溝工事		電線共同溝工事	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
重力式擁壁工			H=1.7m	式	1	388,800	388,800			単-46号 週休有	
L型擁壁工				式	1		6,264,000				
1号プレキャストL型擁壁			3.0m H 3.3m	式	1	5,491,000	5,491,000			単-47号 週休有	
3号プレキャストL型擁壁			1.3m H 1.4m	式	1	773,000	773,000			単-48号 週休有	
排水構造物工				式	1		8,849,138				
作業土工				式	1		149,700				
床掘り				m3	50	306.8	15,340			単-49号 週休有	
埋戻し				m3	40	3,359	134,360			単-50号 週休有	
プレキャストU型側溝工				式	1		3,241,288				
プレキャストU型側溝			1種300A	m	76	10,060	764,560			単-51号 週休有	
プレキャストU型側溝			3種300A	m	46	11,860	545,560			単-52号 週休有	
プレキャストU型側溝			G300A(横断用)	m	5	62,570	312,850			単-53号 週休有	

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 電線共同溝工事		
	工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	
管渠型側溝	D300(横断用)			m	23	32,450	746,350			単-54号 週休有
暗渠排水管	300			m	11	5,399	59,389			単-55号 週休有
コンクリート蓋	1種,W=300			枚	136	2,095	284,920			単-56号 週休有
コンクリート蓋	3種,W=300			枚	83	2,823	234,309			単-57号 週休有
グレーチング蓋	T-2,W=300,L=995			枚	8	19,800	158,400			単-58号 週休有
グレーチング蓋	T-25,W=300,L=995			枚	5	26,990	134,950			単-59号 週休有
L型側溝工				式	1		130,800			
L型側溝(3)	切下ブロック			m	10	13,080	130,800			単-60号 週休有
管渠工				式	1		3,787,750			
管渠	600,90°基礎			m	12	49,850	598,200			単-61号 週休有
鉄筋コンクリート台付管	600			m	91	35,050	3,189,550			単-62号 週休有
集水柵・マンホール工				式	1		1,526,600			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 電線共同溝工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水枡工(23)		300×300×600	箇所	1	79,800	79,800			単-63号 週休有
集水枡工(24)		300×300×600	箇所	1	79,800	79,800			単-64号 週休有
集水枡工(25)		300×300×600	箇所	1	79,800	79,800			単-65号 週休有
集水枡工(26)		300×300×600	箇所	1	79,800	79,800			単-66号 週休有
2号人孔 M5			箇所	1	378,100	378,100			単-67号 週休有
2号人孔 M6			箇所	1	454,600	454,600			単-68号 週休有
2号人孔 M7			箇所	1	374,700	374,700			単-69号 週休有
縁石工			式	1		13,000			
縁石(3)歩車道境界ブロック			m	2	6,500	13,000			単-70号 週休有
防護柵工			式	1		181,440			
防止柵工			式	1		181,440			
転落(横断)防止柵		H=1100	m	14	12,960	181,440			単-71号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分			主たる工種		電線共同溝工事	摘要
			工事区分	道路新設・改築	道路改良	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
付属物工			式	1		895,290			
取付工			式	1		895,290			
取付工(1)			箇所	1	211,200	211,200			単-72号 週休有
取付工(2)			箇所	1	83,710	83,710			単-73号 週休有
取付工(3)			箇所	1	114,700	114,700			単-74号 週休有
取付工(4)			箇所	1	53,280	53,280			単-75号 週休有
取付工(5)			箇所	1	432,400	432,400			単-76号 週休有
構造物撤去工			式	1		2,024,355			
構造物取壊し工			式	1		2,024,355			
ガードレール撤去		Gr-C-4E	m	14	1,428	19,992			単-77号 週休有
現場発生品運搬			t	0.23	857.2	197			単-78号 週休有
構造物とりこわし		無筋Con塊	m3	58	11,070	642,060			単-79号 週休有

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事			当初		事業区分 道路新設・改築		主たる工種 電線共同溝工事	
				工事区分 道路改良		施工地域		市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		無筋Con塊	m3	58	1,614	93,612			単-80号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		無筋Con塊	m	58	4,000	232,000			単-81号 週休有
構造物とりこわし		鉄筋Con塊	m3	15	19,810	297,150			単-82号 週休有
殻運搬		鉄筋Con塊	m3	15	2,003	30,045			単-83号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		鉄筋Con塊	m3	15	6,000	90,000			単-84号 週休有
舗装版切断		As	m	23	712.6	16,389			単-85号 週休有
舗装版破碎		As	m2	500	624.9	312,450			単-86号 週休有
殻運搬		As塊	m3	47	2,180	102,460			単-87号 週休有
建設廃棄物受入れ料金		As塊	m3	47	4,000	188,000			単-88号 週休有
直接工事費			式	1		74,027,722			
共通仮設			式	1		10,974,220			
共通仮設費			式	1		2,646,220			

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当初	事業区分 道路新設・改築			主たる工種 電線共同溝工事		摘要
			工事区分	共通仮設費	金額	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
運搬費			式	1		324,520		
建設機械運搬費			台	2	71,000	142,000		
仮設材運搬費			t	15.6	11,700	182,520		
技術管理費			式	1		543,700		
平板載荷試験			箇所	2	197,000	394,000		
現場CBR試験			箇所	3	47,300	141,900		
六価クロム溶出試験			検体	1	7,800	7,800		
現場環境改善費(率計上) 73,511,722 × 2.42%			式	1		1,778,000		
共通仮設費(率計上) 74,027,722 × 11.25%			式	1		8,328,000		
純工事費			式	1		85,001,942		
現場管理費 85,001,942 × 42.67%			式	1		36,270,000		
工事原価			式	1		121,271,942		

設計内訳書

工事名	【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	電線共同溝工事		
			工事区分	共通仮設費	施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-1		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等 121,271,942 × (16.68% + 0.04%)		式	1		20,275,958			
スクラップ評価額		式	1		-6,900			
工事価格		式	1		141,541,000			
消費税相当額 141,541,000 × 10%		式	1		14,154,100			
工事費計		式	1		155,695,100			

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	電線共同溝工事		
2	主たる工種 合算工事			
3	対象工事費		74,027,722	
4	直接工事費		74,027,722	
5	準備費（処分費）		0	
6	事業損失防止施設費		0	
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		516,000	
8	現工事		0	
9	合算工事		0	
10	非対象額計（-）		0	
11	管理費区分1		0	橋梁、P C桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		0	工場原価
13	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		0	間接費非対象額
15	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		0	
17	無償貸付機械評価額（+）		0	
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		74,027,722	
19	現工事		0	
20	合算工事		0	
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		73,511,722	調整工事入力で使用
22	現工事		0	
23	合算工事		0	
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		7.96%	
25	現工事		0%	
26	合算工事		0%	
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.4	*補正係数を乗じる
28	現工事		0	
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		11.25%	週休2日制補正係数 1.01有り
30	計上額 単独（追加工事）		8,328,000	
31	現工事		0	
32	合算工事		0	
33	調整工事計上額		8,328,000	

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費	74,027,722	
35	直接工事費	74,027,722	
36	非対象額計 (-)	516,000	
37	管理費区分 1	0	橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7	0	工場原価
39	管理費区分 5	0	一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9	0	間接費非対象額
41	管理費区分 T	516,000	
42	対象額支給品 (+)	0	
43	無償貸付機械評価額 (+)	0	
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)	73,511,722	
45	現工事	0	
46	合算工事	0	
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)	2.42%	
48	現工事	0%	
49	合算工事	0%	
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)	市街地	
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)	2.42%	
53	計上額 単独 (追加工事)	1,778,000	
54	現工事	0	
55	合算工事	0	
56	調整工事計上額	1,778,000	
57	共通仮設費 (積上分)	868,220	
58	運搬費	324,520	
59	準備費・仮設費	0	
60	事業損失防止施設費	0	
61	安全費	0	
62	役務費	0	
63	技術管理費	543,700	
64	営繕費	0	
65	現場環境改善費	0	
66	共通仮設費計	10,974,220	

現場管理費

1	主たる工種	電線共同溝工事		
2	単独（追加工事）純工事費		85,001,942	
3	単独（追加工事）直接工事費		74,027,722	
4	単独（追加工事）共通仮設費		10,974,220	
5	非対象額計（-）		0	
6	管理費区分2,7		0	工場原価
7	管理費区分5		0	一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		0	間接費非対象額
9	管理費区分T		0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
10	対象額支給品（+）		0	
11	無償貸付機械評価額（+）		0	
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		85,001,942	
13	現工事		0	
14	合算工事		0	
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		84,485,942	調整工事入力で使用
16	現工事		0	
17	合算工事		0	
18	率（補正前） 単独（追加工事）		34.86%	
19	現工事		0%	
20	合算工事		0%	
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		1.2	*補正係数を乗じる
22	現工事		0	
23	施工時期補正 冬期：107日 工期：300日		0	(0)
24	緊急工事補正		0%	
25	真夏日補正 真夏日：0日 工期：0日		0%	
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		0%	
27	現工事		0%	
28	率（補正後）		42.67%	週休2日制補正係数 1.02有り
29	計上額 単独（追加工事）		36,270,000	
30	現工事		0	
31	合算工事		0	
32	調整工事計上額		36,270,000	

一般管理費等

所属名 尾鷲建設事務所 事業推進室

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

電線共同溝工事

1	工事原価	121,271,942	
2	純工事費	85,001,942	
3	現場管理費	36,270,000	
4	工期延長等に伴う現場維持費	0	
5	工場製作原価	0	
6	非対象額計(-)	0	
7	管理費区分9	0	支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分T	0	全処分費のうち3%または3000万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独(追加工事)	121,271,942	
10	現工事	0	
11	合算工事	0	
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価	120,755,942	調整工事入力で使用
13	現工事	0	
14	合算工事	0	
15	率(補正前) 単独(追加工事)	16.68%	
16	現工事	0%	
17	合算工事	0%	
18	前払金支出割合による補正係数 単独(追加工事)	1	
19	現工事	0	
20	財団法人等による補正係数 単独(追加工事)	1	
21	現工事	0	
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価(当初設計)	121,271,942	
23	契約保証に係る補正值 単独(追加工事)	0.04%	契約保証費 48,508 円
24	一般管理費等率(補正後)	16.72%	
25	計上額 単独(追加工事)	20,275,958	
26	現工事	0	
27	合算工事	0	
28	調整工事計上額	20,275,958	

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
軽量鋼矢板(電線共同溝)	軽量鋼矢板型式					1		2,763,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽量鋼矢板設置・撤去		m	468	3,886	1,818,648	CB440480 管理費区分 無 単-94号		
軽量鋼矢板等賃料	軽量鋼矢板、角パイプ、パイプサポート	式	1	943,498	943,498	Y30L002000-001 管理費区分 無		
計					2,762,146			
単価					2,763,000	円 / 式		

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員						1	5,124,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	90	21,830	1,964,700	WB010211 管理費区分 無 単-95号	
交通誘導警備員 B		人日	180	17,550	3,159,000	WB010212 管理費区分 無 単-96号	
計					5,123,700		
単価					5,124,000	円 / 式	

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
開削掘削	土砂	m3	1	4,274	4,274	CB440410 管理費区分 無 単-97号
計					4,274	
単価					4,274	円 / m3

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し・締固め	単位	m3	数量	1	単価	18,370						
規格	中埋砂	単位		数量		金額	摘要						
名称	埋戻し・締固め (電線共同溝工)	規格 / 条件	土質 = 中埋砂 :	単位	m3	数量	1	単価	18,370	金額	18,370	摘要	CB440420 管理費区分 無 単-98号
計											18,370		
単価											18,370		円 / m3

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し・締固め	土砂	m3	1	5,256	5,256	CB440420 管理費区分 無 単-99号
計					5,256	
単価					5,256	円 / m3

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	終点側 残土置場	m3	1	3,746	3,746	CB440510 管理費区分 無 単-100号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬 (電線共同溝工)	積載区分 = 土砂 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 22.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1	3,746	3,746	
計					3,746	
単価					3,746	円 / m3

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	134.1	134.1	CB210610 管理費区分 無 単-101号
計					134.1	
単価					134.1	円 / m3

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路	管路-1	m	100		42,390	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	800	2,471	1,976,800	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×8条 Z1
管路材設置	同上	m	200	3,712	742,400	CB440440 管理費区分 無 単-103号 100×2条 Z1
管路材設置	同上	m	200	4,341	868,200	CB440440 管理費区分 無 単-104号 130×2条 Z1
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :	m	100	5,474	547,400	CB440440 管理費区分 無 単-105号 VP 150 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	60.6	1,703	103,201.8	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		998	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,238,999.8	
単価					42,390	円 / m

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路		m				
規格	管路-1A	単位			100	単価 34,750
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	800	2,471	1,976,800	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×8条 Z1
管路材設置	同上	m	200	4,341	868,200	CB440440 管理費区分 無 単-104号 130×2条 Z1
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :	m	100	5,474	547,400	CB440440 管理費区分 無 単-105号 VP 150 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	48.1	1,703	81,914.3	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		685	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,474,999.3	
単価					34,750	円 / m

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路	管路-1B-1	m	100	19,160		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	100	2,471	247,100	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×1条 Z1
管路材設置	同上	m	200	3,712	742,400	CB440440 管理費区分 無 単-103号 100×2条 Z1
管路材設置	同上	m	200	4,341	868,200	CB440440 管理費区分 無 単-104号 130×2条 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	33.7	1,703	57,391.1	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		908	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,915,999.1	
単価					19,160	円 / m

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路	管路-1C	m			100	23,230
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	700	2,471	1,729,700	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×7条 Z1
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :	m	100	5,474	547,400	CB440440 管理費区分 無 単-105号 VP 150 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	26.9	1,703	45,810.7	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		89	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					2,322,999.7	
単価					23,230	円 / m

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路	管路-2	m			100	44,860
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	900	2,471	2,223,900	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×9条 Z1
管路材設置	同上	m	200	3,712	742,400	CB440440 管理費区分 無 単-103号 100×2条 Z1
管路材設置	同上	m	200	4,341	868,200	CB440440 管理費区分 無 単-104号 130×2条 Z1
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :	m	100	5,474	547,400	CB440440 管理費区分 無 単-105号 VP 150 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッパン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	60.6	1,703	103,201.8	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		898	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					4,485,999.8	
単価					44,860	円 / m

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設管路	管路-2A	m	100			37,220
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = 多条管設置 :	m	900	2,471	2,223,900	CB440440 管理費区分 無 単-102号 50×9条 Z1
管路材設置	同上	m	200	4,341	868,200	CB440440 管理費区分 無 単-104号 130×2条 Z1
管路材設置	作業区分 = 埋設部 : 設置区分 = FA管設置 :	m	100	5,474	547,400	CB440440 管理費区分 無 単-105号 VP 150 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラックラン 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ²	48.1	1,703	81,914.3	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		585	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,721,999.3	
単価					37,220	円 / m

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（接続部 型） L-11	レジン	箇所	1			1,628,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 4000kgを超え11000kg以下 : ラフレン・クレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	1,504,000	1,504,000	CB440450 管理費区分 無 単-107号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.6	50,290	30,174	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	110,700	11,070	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	2	807.5	1,615	WYB00003 管理費区分 無 単-110号 Z1
支持金具 (材料費)		個	6	13,400	80,400	CB440520 管理費区分 無 単-111号
諸雑費 (まるめ)		式	1		141	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,627,400	
単価					1,628,000	円 / 箇所

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工 (横断部 型3連)	R-17					
中間部横断 (標準型)			1			3,717,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 4000kgを超え11000kg以下 : ラフレンスレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	686,600	686,600	CB440450 管理費区分 無 単-112号 中間部横断 (B-M) Z1
プレキャストボックスブロック設置	同上	個	1	682,300	682,300	CB440450 管理費区分 無 単-113号 中間部横断 (標準型) Z1
プレキャストボックスブロック設置	同上	個	1	725,700	725,700	CB440450 管理費区分 無 単-114号 中間部横断 (標準) Z1
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレンスレン賃料補正係数 = 標準 :	個	2	95,830	191,660	CB440450 管理費区分 無 単-115号 取付ボックス Z1
継壁 (横断部)	KB-C-1	個	1	361,300	361,300	WYB00010 管理費区分 無 単-116号
継壁 (横断部)	KB-C-2	個	1	361,300	361,300	WYB00011 管理費区分 無 単-117号
継壁 (横断部)	KT-4 T-2	個	1	150,800	150,800	WYB00013 管理費区分 無 単-118号
継壁 (横断部)	KT-4 E-2	個	1	213,500	213,500	WYB00012 管理費区分 無 単-119号

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（横断部 型3連）	R-17	箇所				
中間部横断（標準型）		単位			1	単価 3,717,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	1.4	50,290	70,406	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
コンクリート	同上	m ³	0.2	50,290	10,058	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.3	110,700	33,210	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	3	807.5	2,422.5	WYB00004 管理費区分 無 単-120号 Z1
支持金具（材料費）		個	3	20,600	61,800	CB440520 管理費区分 無 単-121号 E-B1タイプ Z1
支持金具（材料費）		個	4	10,700	42,800	CB440520 管理費区分 無 単-122号 E-B3タイプ Z1
支持金具（材料費）		個	3	16,300	48,900	CB440520 管理費区分 無 単-123号 T-Bタイプ Z1

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（横断部 型3連）	R-17	箇所				
中間部横断（標準型）		単位			1	単価 3,717,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金具（材料費）		個	2	18,700	37,400	CB440520 管理費区分 無 単-124号 T-BJタイプ Z1
支持金具（材料費）		個	2	10,700	21,400	CB440520 管理費区分 無 単-125号 T-Kタイプ Z1
受金具（材料費）		個	3	4,933	14,799	CB440470 管理費区分 無 単-126号
諸雑費（まるめ）		式	1		343	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,716,698.5	
単価					3,717,000	円 / 箇所

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（横断部 型3連）	L-13	箇所				
中間部横断（レジン）		単位			1	単価 3,641,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 4000kgを超え11000kg以下：ラフレンクレーン賃料補正係数 = 標準：	個	1	2,954,000	2,954,000	CB440450 管理費区分 無 単-127号 中間部横断（レジン） Z1
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下：ラフレンクレーン賃料補正係数 = 標準：	個	2	95,830	191,660	CB440450 管理費区分 無 単-115号 取付ボックス Z1
継壁（横断部）	RB2-A	個	1	105,500	105,500	WYB00034 管理費区分 無 単-128号
継壁（横断部）	RB2-B	個	1	105,500	105,500	WYB00035 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	1.2	50,290	60,348	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
コンクリート	同上	m ³	0.1	50,290	5,029	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.2	110,700	22,140	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	2	807.5	1,615	WYB00038 管理費区分 無 単-130号 Z1

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工 (横断部 型3連)	L-13	箇所				
中間部横断 (レジン)		単位	1		3,641,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
支持金具 (材料費)		個	2	10,700	21,400	CB440520 管理費区分 無 単-125号 T-Kタイプ Z1
支持金具 (材料費)		個	4	10,700	42,800	CB440520 管理費区分 無 単-122号 E-B3タイプ Z1
支持金具 (材料費)		個	8	16,300	130,400	CB440520 管理費区分 無 単-123号 T-Bタイプ Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		608	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					3,641,000	
単価					3,641,000	円 / 箇所

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（電力地上機器部）	R-15	箇所	1			874,000
変圧器（標準型）		単位				
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下：ラフレックレン賃料補正係数 = 標準：	個	1	483,800	483,800	CB440450 管理費区分 無 単-131号 変圧器（標準型） Z1
プレキャストボックスブロック設置	同上	個	1	348,100	348,100	CB440450 管理費区分 無 単-132号 変圧器（標準型） Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックホリ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.6	50,290	30,174	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.1	110,700	11,070	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	1	807.5	807.5	WYB00033 管理費区分 無 単-133号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1		48	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					873,999.5	
単価					874,000	円 / 箇所

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（通信接続部）	R-14	箇所	1			728,200
通信接続部						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下：ラテレンクレン賃料補正係数 = 標準：	個	1	319,000	319,000	CB440450 管理費区分 無 単-134号 通信接続部 型 Z1
継壁	K2a-A-1	個	1	165,000	165,000	WYB00024 管理費区分 無 単-135号
継壁	K2a-A-2	個	1	165,000	165,000	WYB00025 管理費区分 無 単-136号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = ハックル（クレン機能付）打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.3	50,290	15,087	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m ³	0.1	110,700	11,070	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	2	807.5	1,615	WYB00028 管理費区分 無 単-137号 Z1
受金具（材料費）		個	5	5,400	27,000	CB440470 管理費区分 無 単-138号 立金物 L=340
支持金具（材料費）		個	1	9,300	9,300	CB440520 管理費区分 無 単-139号
横平鋼	65 × 9, L=1950	個	1	15,030	15,030	Y000800005-009 管理費区分 無

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工 (通信接続部)	通信接続部					
		式	1		28	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					728,130	
単価					728,200	円 / 箇所

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工 (型電力接続部)	R-12	箇所	1			607,100
規格	型電力接続部	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下 : ラフレンソレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	575,100	575,100	CB440450 管理費区分 無 単-140号 電力接続部 型 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.4	50,290	20,116	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	110,700	11,070	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	1	807.5	807.5	WYB00023 管理費区分 無 単-141号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					607,099.5	
単価					607,100	円 / 箇所

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックス工（低圧分岐部） L-10,L-12,R13,R-16	低圧分岐部	箇所	1			265,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kgを超え4000kg以下 : ラフレンソレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	251,400	251,400	CB440450 管理費区分 無 単-142号 低圧分岐本体 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハックホリ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.2	50,290	10,058	CB240010 管理費区分 無 単-108号 Z1
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.03	110,700	3,321	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
排水ピット		箇所	1	807.5	807.5	WYB00018 管理費区分 無 単-143号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		13	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					265,599.5	
単価					265,600	円 / 箇所

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端版ブロック取付				式	数量	1	単価	845,600
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	地上機器部 R-15	D1	箇所	1	211,400	211,400	WYB00039 管理費区分 無 単-144号		
	地上機器部 R-15	D2	箇所	1	211,400	211,400	WYB00041 管理費区分 無 単-145号		
	接続部 R-12	C1	箇所	1	211,400	211,400	WYB00040 管理費区分 無 単-146号		
	接続部 R-12	C2	箇所	1	211,400	211,400	WYB00042 管理費区分 無 単-147号		
計						845,600			
単価						845,600	円 / 式		

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	単位	数量	単価	金額	単価	5,522,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄蓋及び嵩上げブロック								
嵩上げブロック設置	t=100 ステップ有	組	6	32,210	193,260	WYB00043 管理費区分 無 単-148号 接続・横断部		
嵩上げブロック設置	t=100 変圧器	組	1	50,880	50,880	WYB00044 管理費区分 無 単-149号 地上機器部		
嵩上げブロック設置	t=100 変圧器塔入溝	組	1	35,810	35,810	WYB00045 管理費区分 無 単-150号 地上機器部		
蓋設置	810 (歩道用)	組	7	386,300	2,704,100	WYB00046 管理費区分 無 単-151号 L-11,L-13,R-12,R-17		
蓋設置	1000×710 (地上機器入溝部)	組	1	409,300	409,300	WYB00047 管理費区分 無 単-152号 R-15		
蓋設置	低圧接続部 (歩道用)	組	4	368,500	1,474,000	WYB00048 管理費区分 無 単-153号 L-10,L-12,R-13,R-16		
蓋設置	500×2000 (通信接続部)	組	1	653,700	653,700	WYB00049 管理費区分 無 単-154号 R-14		
計					5,521,050			

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄蓋及び嵩上げブロック				式	数量	1	単価	5,522,000
	単位							単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価							5,522,000	円 / 式	

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格					枚	数量	1	単価	13,390
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
銘板	白色アクリル板 250 × 120	枚	1	13,390	13,390	Y300201000-001 管理費区分 無			
計					13,390				
単価					13,390	円 / 枚			

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地中管路防護板(1)	W 450	m	1	4,156	4,156	Y300201000-002 管理費区分 無
計					4,156	
単価					4,156	円 / m

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地中管路防護板 (2)		m				
規格	451 W 600	単位			1	5,100
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地中管路防護板 (2)	W600 × L900	m	1	5,100	5,100	Y300201000-003 管理費区分 無
計					5,100	
単価					5,100	円 / m

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	根囲いシート	単位	m	数量	1	単価	1,162
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防草シート設置	時間的制約の有無 = 無し : 施工用途 = 露出 : 施工方法 = 固定ピンのみによる設置 : 施工箇所 = 法面部(1:2.0以下) : 防草シート本体材料の計上 = 有り : 防草シート材1m2当り使用量 = 1m2 :	m2	1	1,162	1,162	WB820610 管理費区分 無 単-155号	
計					1,162		
単価					1,162	円 / m	

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	1	338.5	338.5	CB210100 管理費区分 無 単-156号
計					338.5	
単価					338.5	円 / m3

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	1	249.5	249.5	CB210510 管理費区分 無 単-157号
計					249.5	
単価					249.5	円 / m3

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	306.8	306.8	CB210030 管理費区分 無 単-158号
計					306.8	
単価					306.8	円 / m3

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		m3					
		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満:	m 3	1	3,359	3,359	CB210410 管理費区分 無 単-159号
計						3,359	
単価						3,359	円 / m3

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	終点側 起点側	m3	1	1,104	1,104	1,104
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 5.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	1,104	1,104	CB210110 管理費区分 無 単-160号
計					1,104	
単価					1,104	円 / m3

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	終点側 残土置場	m3	1	3,862	3,862	CB210110 管理費区分 無 単-161号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = ハッ ク山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有 り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 31.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m 3	1	3,862	3,862	
計					3,862	
単価					3,862	円 / m3

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	1	134.1	134.1	CB210610 管理費区分 無 単-101号
計					134.1	
単価					134.1	円 / m3

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形 (切土部)		m2	1	934.7	934.7	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = け質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の 内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	934.7	934.7	CB220010 管理費区分 無 単-162号
計					934.7	
単価					934.7	円 / m2

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	t=5cm	m2	1	2,701	2,701	CB410260 管理費区分 無 単-163号
計					2,701	
単価					2,701	円 / m2

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層(車道・路肩部)	t=5cm	m2	1	2,795	2,795	CB410240 管理費区分 無 単-164号
計					2,795	
単価					2,795	円 / m2

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)		m2				
規格	M-30, t=10cm	単位			1	単価 1,572
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤 (車道・路肩部)	材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	1,572	1,572	CB410040 管理費区分 無 単-165号
計					1,572	
単価					1,572	円 / m2

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40, t=30cm	m2	1	2,478		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	全仕上り厚(実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クワツヤン RC-40 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m 2	1	2,478	2,478	CB410030 管理費区分 無 単-166号
計					2,478	
単価					2,478	円 / m2

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理工	単位	m2	数量	1	単価	2,247						
規格	セメント安定処理路盤	単位		数量		金額	摘要						
名称	安定処理	規格 / 条件	使用機種 = ス外ライザ : 混合深さ = 0.6m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 4.5t/100m 2 : 混合回数 = 1回 :	単位	m 2	数量	1	単価	2,247	金額	2,247	摘要	CB211410 管理費区分 無 単-167号
計											2,247		
単価											2,247		円 / m2

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(歩道部)	t=4cm	m2	1	2,573		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 開粒度アスコン(13) :	m 2	1	2,573	2,573	CB410660 管理費区分 無 単-168号
計					2,573	
単価					2,573	円 / m2

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	t=10cm	m2	1	1,324	1,324	CB410031 管理費区分 無 単-169号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クワツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m 2	1	1,324	1,324	CB410031 管理費区分 無 単-169号
計					1,324	
単価					1,324	円 / m2

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層 (歩道部)	t=10cm	m2	1	2,251		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ = 100mm以上120mm未満 :	m 2	1	2,251	2,251	CB410650 管理費区分 無 単-170号
計					2,251	
単価					2,251	円 / m2

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	t=25cm	m2	1	2,179	2,179	CB410030 管理費区分 無 単-171号
計					2,179	
単価					2,179	円 / m2

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	t=10cm	m2	1	2,251	2,251	CB410650 管理費区分 無 単-170号
計					2,251	
単価					2,251	円 / m2

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁工	H=0.8m		1			274,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
小型擁壁	擁壁平均高さ = 0.8m以上1.0m以下 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m ³	2.4	114,300	274,320	CB226311 管理費区分 無 単-172号
計					274,320	
単価					274,400	円 / 式

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁工	H=1.7m		1			388,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し ：均しコンクリートの有無 = 有り：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m ³	4.3	90,400	388,720	CB226320 管理費区分 無 単-173号
計					388,720	
単価					388,800	円 / 式

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	摘要
1号プレキャストL型擁壁	3.0m H 3.3m			1				5,491,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 2.0mを超え3.5m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り : ラフレ-ンク-ン賃料補正係数 = 標準 :	m	24	17,400	417,600	CB222110 管理費区分 無 単-174号		
L型擁壁材料費		式	1	5,073,000	5,073,000	WYB00050 管理費区分 無 単-175号		
計					5,490,600			
単価					5,491,000	円 / 式		

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	式	数量	単価	金額	単価	773,000
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
3号プレキャストL型擁壁	1.3m H 1.4m							
プレキャスト擁壁設置	プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下 : 基礎砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	13	13,510	175,630	CB222110 管理費区分 無 単-176号		
L型擁壁材料費		式	1	597,300	597,300	WYB00051 管理費区分 無 単-177号		
計					772,930			
単価					773,000	円 / 式		

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満 : 土留方式の種類 = 無し : 障害の有無 = 無し :	m 3	1	306.8	306.8	CB210030 管理費区分 無 単-158号
計					306.8	
単価					306.8	円 / m3

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		m3				
		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 最大埋戻幅1m未満 :	m 3	1	3,359	3,359	CB210410 管理費区分 無 単-159号
計					3,359	
単価					3,359	円 / m3

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	1種300A	m	10	9,777	97,770	WB821410 管理費区分 無 単-178号 Z1
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.56m3/10m :	m	10	9,777	97,770	WB821410 管理費区分 無 単-178号 Z1
基面整正		m ²	5.6	499.8	2,798.88	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		31	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					100,599.88	
単価					10,060	円/m

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	3種300A	m	10	11,860		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 : U型側溝の規格 = 300A 300×300×2000 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.56m ³ /10m :	m	10	11,580	115,800	WB821410 管理費区分 無 単-180号 Z1
基面整正		m ²	5.6	499.8	2,798.88	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					118,599.88	
単価					11,860	円 / m

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストU型側溝	G300A(横断用)	m	10	62,230	622,300	WB821410 管理費区分 無 単-181号 Z1
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = L=1000mm : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝(各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量(実数入力) = 0.68m ³ /10m :	m	10	62,230	622,300	WB821410 管理費区分 無 単-181号 Z1
基面整正		m ²	6.8	499.8	3,398.64	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					625,699.64	
単価					62,570	円/m

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠型側溝	D300(横断用)	m	10	32,450		
管(函)渠型側溝	作業区分 = 据付 : 内径又は内空幅 (mm) = 200mm以上300mm以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	32,200	322,000	CB222790 管理費区分 無 単-182号
基面整正		m ²	4.9	499.8	2,449.02	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					324,449.02	
単価					32,450	円 / m

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	5,399
規格	300	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管	作業区分 = 据付 : 管種別 = 波状管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 継手材料費 = 不要 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1	5,399	5,399	CB222770 管理費区分 無 単-183号	
計					5,399		
単価					5,399	円 / m	

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価
コンクリート蓋	1種,W=300					1	2,095
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2 × 9.5 × 50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,095	2,095	WB821430 管理費区分 無 単-184号	
計					2,095		
単価					2,095	円 / 枚	

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
コンクリート蓋	3種,W=300					1		2,823
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72 : 蓋版の規格 = 300 41.2 × 9.5 × 50 : 時間 的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	2,823	2,823	WB821430 管理費区分 無 単-185号		
計					2,823			
単価					2,823	円 / 枚		

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
グレーチング蓋	T-2,W=300,L=995							
				1	19,800	19,800		19,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	19,800	19,800	WB821430 管理費区分 無 単-186号		
計					19,800			
単価					19,800	円 / 枚		

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
グレーチング蓋	T-25,W=300,L=995					1		26,990
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	1	26,990	26,990	WB821430 管理費区分 無 単-187号		
計					26,990			
単価					26,990	円 / 枚		

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝(3)	切下ブロック	m	10	13,080		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ブロック	作業区分 = 設置: ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満: m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.65個/m: 基礎砕石規格 = 無し: 均 し基礎コンクリート規格 = 無し:	m	10	6,500	65,000	CB422510 管理費区分 無 単-188号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 現場内小運搬の有 無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用:	m ³	1.1	44,010	48,411	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 均し コンクリート:	m ²	3.2	5,434	17,388.8	CB240210 管理費区分 無 単-190号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					130,799.8	
単価					13,080	円/m

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠	600,90°基礎	m	10			49,850
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管 (B形管)	作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 固定基礎 = 90° 巻き : 基礎碎石の有無 = 有り : 規格 = 各種 : 生コンクリート規格 = 18-12-25 (20) (高炉) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	49,370	493,700	CB222860 管理費区分 無 単-191号 Z1
基面整正		m ²	9.5	499.8	4,748.1	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		51	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					498,499.1	
単価					49,850	円 / m

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	600	m	10	35,050		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分 = 据付 : 管径 = 600mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2.5m/個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	10	33,610	336,100	CB222850 管理費区分 無 単-192号 Z1
モルタル練	仕外種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m ³	0.1	110,700	11,070	CB240060 管理費区分 無 単-109号 Z1
基面整正		m ²	6.5	499.8	3,248.7	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		81	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					350,499.7	
単価					35,050	円 / m

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工 (23)	300×300×600				10	79,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を 超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10	6,467	64,670	CB222800 管理費区分 無 単-193号 Z1
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	69,800	698,000	CB222810 管理費区分 無 単-194号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05	44,010	2,200.5	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
コンクリート	同上	m 3	0.4	44,010	17,604	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	2.4	5,434	13,041.6	CB240210 管理費区分 無 単-190号 Z1
基面整正		m 2	4.9	499.8	2,449.02	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					797,999.12	
単価					79,800	円 / 箇所

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工(24)	300×300×600				10	79,800
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付: 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下: 基礎碎石の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	基	10	6,467	64,670	CB222800 管理費区分 無 単-193号 Z1
プレキャスト集水桝(材料費)		基	10	69,800	698,000	CB222810 管理費区分 無 単-194号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物: 打設工法 = 人力打設: コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉): 養生工の種類 = 一般養生: 現場内小運搬の有 無 = 無し: 費用の内訳 = 全ての費用:	m ³	0.05	44,010	2,200.5	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
コンクリート	同上	m ³	0.4	44,010	17,604	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 均し コンクリート:	m ²	2.4	5,434	13,041.6	CB240210 管理費区分 無 単-190号 Z1
基面整正		m ²	4.9	499.8	2,449.02	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					797,999.12	
単価					79,800	円/箇所

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工 (25)	300×300×600				10	79,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10	6,467	64,670	CB222800 管理費区分 無 単-193号 Z1
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	69,800	698,000	CB222810 管理費区分 無 単-194号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05	44,010	2,200.5	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
コンクリート	同上	m 3	0.4	44,010	17,604	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	2.4	5,434	13,041.6	CB240210 管理費区分 無 単-190号 Z1
基面整正		m 2	4.9	499.8	2,449.02	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					797,999.12	
単価					79,800	円 / 箇所

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工 (26)	300×300×600				10	79,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 200kg を超え400kg以下 : 基礎碎石の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10	6,467	64,670	CB222800 管理費区分 無 単-193号 Z1
プレキャスト集水桝 (材料費)		基	10	69,800	698,000	CB222810 管理費区分 無 単-194号 Z1
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.05	44,010	2,200.5	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
コンクリート	同上	m 3	0.4	44,010	17,604	CB240010 管理費区分 無 単-189号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m 2	2.4	5,434	13,041.6	CB240210 管理費区分 無 単-190号 Z1
基面整正		m 2	4.9	499.8	2,449.02	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1		34	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					797,999.12	
単価					79,800	円 / 箇所

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	2号人孔 M5		筒所	数量	単価	金額	単価	378,100
規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：		箇所	1	45,880	45,880	DGD60070 管理費区分 無 単-195号	
マンホール材料	M5		式	1	331,300	331,300	WYB00056 管理費区分 無 単-196号	
基面整正			m 2	1.7	499.8	849.66	CB210080 管理費区分 無 単-179号	
計						378,029.66		
単価						378,100	円 / 箇所	

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
2号人孔 M6		箇所	1			454,600
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	45,880	45,880	DGD60070 管理費区分 無 単-195号
マンホール材料	M6	式	1	407,800	407,800	WYB00058 管理費区分 無 単-197号
基面整正		m ²	1.7	499.8	849.66	CB210080 管理費区分 無 単-179号
計					454,529.66	
単価					454,600	円 / 箇所

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	2号人孔 M7	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	374,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	1	45,880	45,880	DGD60070 管理費区分 無 単-195号			
マンホール材料	M7	式	1	327,900	327,900	WYB00057 管理費区分 無 単-198号			
基面整正		m 2	1.7	499.8	849.66	CB210080 管理費区分 無 単-179号			
計					374,629.66				
単価					374,700	円 / 箇所			

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
緑石(3)歩車道境界ブロック		m	1	6,500	6,500	CB422510 管理費区分 無 単-188号
計					6,500	
単価					6,500	円/m

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
転落（横断）防止柵	H=1100	m	1	12,960	12,960	12,960
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式 ・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m 未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1	12,960	12,960	WB810760 管理費区分 無 単-199号
計					12,960	
単価					12,960	円 / m

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	取付工(1)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	211,200
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1.2	49,980	59,976	CB240010 管理費区分 無 単-200号 Z1		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2	9.1	9,554	86,941.4	CB240210 管理費区分 無 単-201号 Z1		
基礎砕石	砕石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	3.7	1,703	6,301.1	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1		
基面整正			m 2	3.7	499.8	1,849.26	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1		
路体 (築堤) 盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :		m 3	1	6,646	6,646	CB210510 管理費区分 無 単-202号 Z1		
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	施工区分 = コンクリート建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 施工規模による加算 = 100m未満 : 夜間作業の補正 = 無し :		m	4.3	11,490	49,407	WB810760 管理費区分 無 単-203号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1		79	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						211,199.76			
単価						211,200	円 / 箇所		

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	取付工(2)	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.9	49,980	44,982	CB240010 管理費区分 無 単-200号 Z1	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	2.6	9,554	24,840.4	CB240210 管理費区分 無 単-201号 Z1	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	6	1,703	10,218	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1	
基面整正		m 2	6	499.8	2,998.8	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1	
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :	m 3	0.1	6,646	664.6	CB210510 管理費区分 無 単-202号 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					83,709.8		
単価					83,710	円 / 箇所	

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	取付工(3)	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	114,700
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 3	1.5	49,980	74,970	CB240010 管理費区分 無 単-200号 Z1		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :		m 2	0.6	9,554	5,732.4	CB240210 管理費区分 無 単-201号 Z1		
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m 2	11.2	1,703	19,073.6	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1		
基面整正			m 2	11.2	499.8	5,597.76	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1		
路体(築堤)盛土	施工幅員 = 2.5m未満 :		m 3	1.4	6,646	9,304.4	CB210510 管理費区分 無 単-202号 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		21	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						114,699.16			
単価						114,700	円 / 箇所		

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取付工(4)					1	53,280
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	0.7	49,980	34,986	CB240010 管理費区分 無 単-200号 Z1
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	0.6	9,554	5,732.4	CB240210 管理費区分 無 単-201号 Z1
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 2	5.7	1,703	9,707.1	CB221110 管理費区分 無 単-106号 Z1
基面整正		m 2	5.7	499.8	2,848.86	CB210080 管理費区分 無 単-179号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		5	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					53,279.36	
単価					53,280	円 / 箇所

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	取付工(5)	単位	数量	単価	金額	単価	432,400
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m 3	4.2	49,980	209,916	CB240010 管理費区分 無 単-204号		
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m 2	11.9	9,554	113,692.6	CB240210 管理費区分 無 単-205号		
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	26	695.4	18,080.4	CB224410 管理費区分 無 単-206号		
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無し : 夜間作業補正 = 無し : トンネル内作業の補正 = 無し : 法面作業の補正 = 無し : 太径鉄筋補正 = 補正無し (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.02	180,300	3,606	WB810010 管理費区分 無 単-207号		
チッピング (厚 2 cm以下)		m 2	7	8,865	62,055	CB434210 管理費区分 無 単-208号		
構造物とりこわし	構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :	m 3	1.5	11,070	16,605	WB824010 管理費区分 無 単-209号		
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート (無筋) 構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有無) = 5.7km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m 3	1.5	1,614	2,421	CB227010 管理費区分 無 単-210号		
建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	m 3	1.5	4,000	6,000	Y007600000-001 管理費区分 T		

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	取付工(5)	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
					1		432,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					432,376			
単価					432,400	円 / 箇所		

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール撤去	Gr-C-4E	m	1	1,428	1,428	WB810530 管理費区分 無 単-211号
計					1,428	
単価					1,428	円 / m

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬		t	1	857.2	857.2	CB010410 管理費区分 無 単-212号
計					857.2	
単価					857.2	円 / t

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋Con塊	m3	1	11,070	11,070	WB824010 管理費区分 無 単-213号
計					11,070	
単価					11,070	円 / m3

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	無筋Con塊	m3	1	1,614	1,614	CB227010 管理費区分 無 単-214号
計					1,614	
単価					1,614	円 / m3

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	m	1	4,000	4,000	Y007600000-001 管理費区分 T
計					4,000	
単価					4,000	円 / m

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	鉄筋Con塊	m3	1	19,810	19,810	WB824010 管理費区分 無 単-215号
計					19,810	
単価					19,810	円 / m3

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	鉄筋Con塊	m3	1	2,003	2,003	CB227010 管理費区分 無 単-216号
計					2,003	
単価					2,003	円 / m3

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	鉄筋Con塊	m3	1	6,000	6,000	Y007600000-002 管理費区分 T
計					6,000	
単価					6,000	円 / m3

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	As	m	1	712.6	712.6	CB430510 管理費区分 無 単-217号
計					712.6	
単価					712.6	円 / m

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	As	m2	1	624.9	624.9	CB430310 管理費区分 無 単-218号
計					624.9	
単価					624.9	円 / m2

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	As塊	m3	1	2,180	2,180	CB227010 管理費区分 無 単-219号
計					2,180	
単価					2,180	円 / m3

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	As塊	m3	1	4,000	4,000	Y007600000-003 管理費区分 T
計					4,000	
単価					4,000	円 / m3

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台	数量	1	単価	71,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	貨物自動車による運搬 (1車1回)	運搬区分 = スタビライザ (路床改良用) D1.2mW2.0m : 片道運搬距離 (実数入力) = 1.9km : その他の諸料金の有無 = 無 : 運搬中の賃料(損料)の有無 = 無 :	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 無 単-220号		
計						71,000			
単価						71,000	円 / 台		

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t			1	11,700
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離 (実数入力) = 1.9km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種 (実数入力)：運搬割増率 (実数入力) = 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-221号
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	同上	t	1	4,350	4,350	WB010020 管理費区分 無 単-221号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し (往復分)：	t	1	3,000	3,000	WB010030 管理費区分 無 単-222号
計					11,700	
単価					11,700	円 / t

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
平板載荷試験		箇所	1	197,000	197,000	Y303001000-001 管理費区分 無
計					197,000	
単価					197,000	円 / 箇所

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場CBR試験		箇所	1	47,300	47,300	Y303001000-002 管理費区分 無
計					47,300	
単価					47,300	円 / 箇所

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	検体	数量	単価	金額	摘要
六価クロム溶出試験				1			
六価クロム溶出試験		検体		1	7,800	7,800	Y303001000-003 管理費区分 無
計						7,800	
単価						7,800	円 / 検体

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-94号

CB440480

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
軽量鋼矢板設置・撤去		m	1	3,886	
標準単価			3,823.7		
労務構成比率		%	93.4		
普通作業員		%	39.88	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	22.2	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	16.21	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	15.11	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.16		
軽油		%	2.16	138	135 Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	4.44		
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%	4.44	7,080	7,960 L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-95号

WB010211

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 A		人	1	21,828	21,828	R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		2	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					21,830	
単価					21,830	円 / 人日

参考資料(1)

単-96号

WB010212

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人日	1		17,550	
交通誘導警備員 B		人	1	17,544	17,544	R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		6	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					17,550	
単価					17,550	円 / 人日

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-97号

CB440410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要
床掘り(電線共同溝工)		m3	1	4,274	
標準単価			4,220.5		
労務構成比率		%	90.74		
普通作業員		%	48.17	25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	22.03	31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	20.54	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	3.23		
軽油		%	3.23	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	6.03		
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%	6.03	7,080	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式			ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB440420

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1	18,370			
標準単価					7,304.7		
労務構成比率		%	68.09				
普通作業員		%	24.39	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	19.78	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	8.48	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.74	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.1				
砂	コンクリート用、洗い	%	22.99	1,400	10,500		Z301040010 管理費区分 無
軽油		%	3.11	138	135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	5.81				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-98号

CB440420

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	中埋砂	m3	1	18,370		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 1.7t吊	%	5.81	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	中埋砂					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB440420

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂	m3	1	5,256		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				5,120.8		
労務構成比率		%	87.27			
普通作業員		%	34.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	28.21	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	12.1	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	11.05	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	4.44			
軽油		%	4.44	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	8.29			
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%	8.29	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-99号

CB440420

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し・締固め(電線共同溝工)	土砂	m3	1	5,256			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-100号

CB440510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
運搬(電線共同溝工)	土砂 有り 22.5km以下	m3	1	3,746		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,473.6		
労務構成比率		%	61.15			
運転手(一般)		%	61.15	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	12.87			
軽油		%	12.87	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	25.98			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%	25.98	8,571	8,571 (8,310) (261)	M000301002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 積載区分 J02 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有)	土砂 有り 22.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-101号

CB210610

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
整地	残土受け入れ地での処理	m ³	1	134.1			
標準単価					127.07		
労務構成比率		%			52.33		
運転手(特殊)		%			52.33	28,900	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			25.22		
軽油		%			25.22	138	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%			22.45		
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	%			22.45	8,800	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式				9,810	ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	残土受け入れ地での処理						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-102号

CB440440

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
管路材設置 50×8条	埋設部 多条管設置	m	1	2,471			
標準単価					3,073.6		
労務構成比率		%	44.03				
普通作業員		%	18.18	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	12.89	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.1	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	55.97				
角型多条電線管	50	%	55.97	1,670	1,080		Y003236000-001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 多条管設置						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB440440

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
管路材設置 100×2条	埋設部 多条管設置	m	1	3,712			
標準単価					3,073.6		
労務構成比率		%	44.03				
普通作業員		%	18.18	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	12.89	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.1	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	55.97				
角型多条電線管	100	%	55.97	1,670	2,285		Y003236000-002 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 多条管設置						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-104号

CB440440

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
管路材設置 130×2条	埋設部 多条管設置	m	1	4,341		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,073.6		
労務構成比率		%	44.03			
普通作業員		%	18.18	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	12.89	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	12.1	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	55.97			
角型多条電線管	130	%	55.97	1,670	2,895	Y003236000-003 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 多条管設置					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-105号

CB440440

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
管路材設置 VP 150	埋設部 FA管設置	m	1	5,474			
標準単価					5,100.8		
労務構成比率		%	27.92				
普通作業員		%	12.44	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	8.87	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	72.08				
共用FA VP 150	150	%	72.08	3,500	3,850		Y003236000-004 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 設置区分	埋設部 FA管設置						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	1	単価	1,703
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャーラン 40~0 全ての費用	m ²					
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				1,263.6			
労務構成比率		%	78.32				
普通作業員		%	37.64	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%	
特殊作業員		%	15.9	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%	
運転手(特殊)		%	14.75	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%	
土木一般世話役		%	9.49	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%	
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%	
材料構成比率		%	16.35				
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	11.39	1,200	4,700	Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%	4.93	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-106号

CB221110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40~0 全ての費用	m ²	1		1,703	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.33			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	%	5.3	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 碎石の種類	再生クラッシュ 40~0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-107号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	4000kgを超え11000kg以下 標準	単位		1		1,504,000	
標準単価					522,810		
労務構成比率		%	3.08				
普通作業員		%	1.94	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.71	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.43	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	95.84				
プレキャストボックスブロック(接続部型)	標準型対応用レジン 1200×1500×3000	%	95.84	501,000	1,480,000		Y001263000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.08				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.08	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	4000kgを超え11000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 ハック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	50,290			
標準単価					36,531		
労務構成比率		%	34.96				
特殊作業員		%	10.07	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	9.38	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	7.04	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.4	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	61.54				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	59.8	20,400	32,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	1.65	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-108号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉) 一般養生 全ての費用	m ³	1	50,290		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	3.5			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)2.9t吊	%	3.31	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J03 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB240060

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
モルタル練	高炉 全ての費用	m ³	1	110,700		
標準単価					102,720	
労務構成比率		%	82.04			
普通作業員		%	54.42		25,400	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	27.46		31,000	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.96			
セメント(高炉B)	25kg袋入	%	12.48		24,200	Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材 砂	洗い 荒目	%	5.48		5,370	Z002104001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料(1)

単-110号

WYB00003

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット							10	807.5
硬質塩化ビニル管		VU 100 (有孔管)		m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
単粒度砕石		4号30 - 20mm		m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
計							8,075	
単価							807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-111号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	支持金具(材料費)				個	数量	1	単価	13,400
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
支持金具	レジン用 L=1391		%	100	1	13,400	Y003238000-001 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-112号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 中間部横断(B-M)	4000kgを超え11000kg以下 標準	単位		1		686,600	
標準単価					522,810		
労務構成比率		%	3.08				
普通作業員		%	1.94		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.71		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.43		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	95.84				
プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(B-M)	中間部横断(標準型) 1200×1900×4500	%	95.84		501,000	663,600	Y001263000-002 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.08				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.08		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	4000kgを超え11000kg以下 標準						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-113号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 中間部横断(標準型)	4000kgを超え11000kg以下 標準	単位		1		682,300	
標準単価					522,810		
労務構成比率		%	3.08				
普通作業員		%	1.94		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.71		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.43		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	95.84				
プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(BC)	中間部横断(標準型) 1200×1900×1500	%	95.84		501,000	659,300	Y001263000-003 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.08				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.08		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	4000kgを超え11000kg以下 標準						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-114号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 中間部横断(標準)	4000kgを超え11000kg以下 標準	単位		1			725,700
標準単価					522,810		
労務構成比率		%	3.08				
普通作業員		%	1.94		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	0.71		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.43		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	95.84				
プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(BC-M)	中間部横断(標準型) 1200×1900×1500	%	95.84		501,000	702,700	Y001263000-004 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.08				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.08		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	4000kgを超え11000kg以下 標準						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-115号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 取付ボックス	1000kg以下 標準	単位		1		95,830	
標準単価					95,671		
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.29		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.88		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.94				
取付ボックス	横断管路取付ボックス 800×700	%	92.94		88,900	88,900	Y001263000-005 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	0.91		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1000kg以下 標準						

参考資料(1)

単-116号

WYB00010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁(横断部)	KB-C-1	個	1			361,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量=1000kg以下:ラフレ ンレン賃料補正係数=標準:	個	1	256,500	256,500	CB440450 管理費区分 無 単-223号 KB-C-1
レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×1	個	2	9,710	19,420	Y000800005-001 管理費区分 無
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無
計					361,330	
単価					361,300	円/個

参考資料(1)

単-117号

WYB00011

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁(横断部)	KB-C-2	個	1		361,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量=1000kg以下:ラテレンレン賃料補正係数=標準:	個	1	256,500	256,500	CB440450 管理費区分 無 単-224号 KB-C-2
レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×1	個	2	9,710	19,420	Y000800005-001 管理費区分 無
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無
計					361,330	
単価					361,300	円/個

参考資料(1)

単-118号

WYB00013

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁(横断部)	KT-4 T-2	個	1		150,800	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量=1000kg以下:ラフレ ンレン賃料補正係数=標準:	個	1	129,900	129,900	CB440450 管理費区分 無 単-225号 KB-C-2
レジンエコブロックベルマウス	50×6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
計					150,810	
単価					150,800	円/個

参考資料(1)

単-119号

WYB00012

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁(横断部)	KT-4 E-2	個	1			213,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量=1000kg以下:ラフレ-ンレン賃料補正係数=標準:	個	1	129,900	129,900	CB440450 管理費区分 無 単-226号 KB-C-2
レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	130×1	個	1	29,340	29,340	Y000800005-006 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100×1	個	1	20,400	20,400	Y000800005-004 管理費区分 無
計					213,580	
単価					213,500	円/個

参考資料(1)

単-120号

WYB00004

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット		硬質塩化ビニル管	VU 100 (有孔管)	m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
		単粒度砕石	4号30 - 20mm	m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
		計					8,075	
		単価					807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-121号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)	E-B1タイプ			1		20,600	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1		
材料構成比率			%	100			
支持金具	EB-1		%	100	1	20,600	Y003238000-005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-122号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)	E-B3タイプ			1		10,700	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
支持金具	E-B3タイプ	%	100	1	10,700		Y003238000-006 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-123号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)	T-Bタイプ			1		16,300	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
支持金具	T-B	%	100	1	16,300		Y003238000-003 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)	T-BJタイプ			1		18,700	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
支持金具	T-BJ	%	100	1	18,700		Y003238000-004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)	T-Kタイプ			1		10,700	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
支持金具	T-Kタイプ	%	100	1	10,700		Y003238000-007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB440470

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	受金具(材料費)				個	数量	1	単価	4,933
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
支持受金具	L=250		%	100	1	4,933	Y003237000-001 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	2,954,000
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				522,810			
労務構成比率		%	3.08				
普通作業員		%	1.94	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	0.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.43	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	95.84				
プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)	中間横断(レジン) 1200×1900×4500	%	95.84	501,000	2,930,000	Y001263000-010 管理費区分 無	
機械構成比率		%	1.08				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	1.08	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	4000kgを超え11000kg以下 標準						

参考資料(1)

単-128号

WYB00034

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	単価	金額	単価	105,500
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無		
レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無		
レジンエコブロックベルマウス	50×6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無		
レジンエコブロックベルマウス	50×2	個	1	10,470	10,470	Y000800005-002 管理費区分 無		
レジンエコブロックベルマウス	50×1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無		
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無		
計						105,590		
単価						105,500	円 / 個	

参考資料(1)

単-129号

WYB00035

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁(横断部)	RB2-B	個	1	105,500		
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×2	個	1	10,470	10,470	Y000800005-002 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50×1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無
計					105,590	
単価					105,500	円/個

参考資料(1)

単-130号

WYB00038

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット		硬質塩化ビニル管	VU 100 (有孔管)	m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
		単粒度砕石	4号30 - 20mm	m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
		計					8,075	
		単価					807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-131号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 変圧器(標準型)	1000kgを超え4000kg以下 標準	単位		1		483,800	
標準単価					158,340		
労務構成比率		%	7.48				
普通作業員		%	4.65	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.76	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.07	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	90.32				
プレキャストボックスブロック(電力地上 機器部)	変圧器 900×1200×2000(NH)	%	90.32	143,000	467,700		Y001263000-011 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.2				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.2	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1000kgを超え4000kg以下 標準						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-132号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	1	単価	348,100
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				158,340			
労務構成比率		%	7.48				
普通作業員		%	4.65	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.76	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	1.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	90.32				
プレキャストボックスブロック(電力地上機器部)	変圧器 900×1200×1400(NLB)	%	90.32	143,000	332,000	Y001263000-012 管理費区分 無	
機械構成比率		%	2.2				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.2	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kgを超え4000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(1)

単-133号

WYB00033

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット							10	807.5
硬質塩化ビニル管		VU 100 (有孔管)		m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
単粒度砕石		4号30 - 20mm		m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
計							8,075	
単価							807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-134号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 通信接続部 型	1000kgを超え4000kg以下 標準	単位		1		319,000	
標準単価					158,340		
労務構成比率		%	7.48				
普通作業員		%	4.65		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.76		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.07		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	90.32				
プレキャストボックスブロック(通信接続部)	500×1050×2000	%	90.32		143,000	302,900	Y001263000-013 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.2				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.2		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1000kgを超え4000kg以下 標準						

参考資料(1)

単-135号

WYB00024

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁	K2a-A-1	個	1	165,000		
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレ ンレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	131,200	131,200	CB440450 管理費区分 無 単-227号 K2a-A-1
レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無
計					165,090	
単価					165,000	円 / 個

参考資料(1)

単-136号

WYB00025

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継壁	K2a-A-2	個	1	165,000	165,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレ ンレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	131,200	131,200	CB440450 管理費区分 無 単-228号 KB-C-2
レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	1	20,910	20,910	Y000800005-003 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
ダクトスリーブ	共用FA 150	個	1	3,270	3,270	Y000800005-008 管理費区分 無
計					165,090	
単価					165,000	円 / 個

参考資料(1)

単-137号

WYB00028

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット		硬質塩化ビニル管	VU 100 (有孔管)	m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
		単粒度砕石	4号30 - 20mm	m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
		計					8,075	
		単価					807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB440470

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
受金具(材料費)	立金物 L=340						
				1		5,400	
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1		
材料構成比率			%	100			
立金物	L=340		%	100	1	5,400	Y003237000-002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-139号

CB440520

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
支持金具(材料費)				1		9,300	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
ケーブル仕切金物	32 956 × 258	%	100	1	9,300		Y003238000-008 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-140号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 電力接続部 型	1000kgを超え4000kg以下 標準	単位	個	1	158,340	575,100	
標準単価					158,340		
労務構成比率		%		7.48			
普通作業員		%		4.65	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%		1.76	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%		1.07	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%		90.32			
プレキャストボックスブロック (型電力 接続部)	900×1200×2000	%		90.32	143,000	559,000	Y001263000-016 管理費区分 無
機械構成比率		%		2.2			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%		2.2	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1000kgを超え4000kg以下 標準						

参考資料(1)

単-141号

WYB00023

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット		硬質塩化ビニル管	VU 100 (有孔管)	m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
		単粒度砕石	4号30 - 20mm	m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
		計					8,075	
		単価					807.5	円 / 箇所

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置 低圧分岐本体	1000kgを超え4000kg以下 標準	単位		1			251,400
標準単価					158,340		
労務構成比率		%	7.48				
普通作業員		%	4.65		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.76		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	1.07		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	90.32				
プレキャストボックスブロック(低圧分岐)	470×850×1070	%	90.32		143,000	235,300	Y001263000-017 管理費区分 無
機械構成比率		%	2.2				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	2.2		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	1000kgを超え4000kg以下 標準						

参考資料(1)

単-143号

WYB00018

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ピット		硬質塩化ビニル管	VU 100 (有孔管)	m	4.5	950	4,275	Y001664000-001 管理費区分 無
		単粒度砕石	4号30 - 20mm	m ³	0.4	9,500	3,800	Z002128001 管理費区分 無
		計					8,075	
		単価					807.5	円 / 箇所

参考資料(1)

単-144号

WYB00039

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地上機器部 R-15	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	D1				1	211,400
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ヲレ ンレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	140,500	140,500	CB440450 管理費区分 無 単-229号
レジンエコブロックベルマウス	130 × 2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
計					211,440	
単価					211,400	円 / 箇所

参考資料(1)

単-145号

WYB00041

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地上機器部 R-15	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	D2				211,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレ ンクレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	140,500	140,500	CB440450 管理費区分 無 単-229号
レジンエコブロックベルマウス	130 × 2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
計					211,440	
単価					211,400	円 / 箇所

参考資料(1)

単-146号

WYB00040

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続部 R-12	C1				211,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレ ンレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	140,500	140,500	CB440450 管理費区分 無 単-230号
レジンエコブロックベルマウス	130 × 2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
計					211,440	
単価					211,400	円 / 箇所

参考資料(1)

単-147号

WYB00042

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接続部 R-12	C2				211,400	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストボックスブロック設置	ボックスブロック1個当り質量 = 1000kg以下 : ラフレ ンレン賃料補正係数 = 標準 :	個	1	140,500	140,500	CB440450 管理費区分 無 単-230号
レジンエコブロックベルマウス	130 × 2	個	1	33,940	33,940	Y000800005-007 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	1	27,290	27,290	Y000800005-005 管理費区分 無
レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	1	9,710	9,710	Y000800005-001 管理費区分 無
計					211,440	
単価					211,400	円 / 箇所

参考資料(1)

単-148号

WYB00043

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	32,210
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
嵩上げブロック設置 接続・横断部	t=100 ステップ有	組	1					
嵩設置	嵩1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号		
蓋(材料費)		組	1	27,930	27,930	CB440461 管理費区分 無 単-232号		
計					32,218			
単価					32,210	円 / 組		

参考資料(1)

単-149号

WYB00044

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	50,880
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
嵩上げブロック設置 地上機器部	t=100 変圧器	組	1					
嵩設置	嵩1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号		
蓋 (材料費)		組	1	46,600	46,600	CB440461 管理費区分 無 単-233号		
計					50,888			
単価					50,880	円 / 組		

参考資料(1)

単-150号

WYB00045

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	35,810
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
嵩上げブロック設置 地上機器部	t=100 変圧器塔入溝	組	1					
嵩設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号		
蓋(材料費)		組	1	31,530	31,530	CB440461 管理費区分 無 単-234号		
計					35,818			
単価					35,810	円 / 組		

参考資料(1)

単-151号

WYB00046

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	単価	金額	単価	386,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋設置	L-11,L-13,R-12,R-17	組						
規格	810(歩道用)	単位			1			
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号		
蓋(材料費)		組	1	382,100	382,100	CB440461 管理費区分 無 単-235号		
計						386,388		
単価						386,300	円 / 組	

参考資料(1)

単-152号

WYB00047

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置 R-15	1000×710(地上機器入溝部)	組	1			409,300
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号
蓋(材料費)		組	1	405,100	405,100	CB440461 管理費区分 無 単-236号
計					409,388	
単価					409,300	円/組

参考資料(1)

単-153号

WYB00048

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	L-10,L-12,R-13,R-16	組				
規格	低圧接続部(歩道用)	単位			1	単価 368,500
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kg以下:	組	1	4,288	4,288	CB440460 管理費区分 無 単-231号
蓋(材料費)		組	1	364,300	364,300	CB440461 管理費区分 無 単-237号
計					368,588	
単価					368,500	円/組

参考資料(1)

単-154号

WYB00049

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋設置 R-14		組				
規格	500 × 2000 (通信接続部)	単位			1	単価 653,700
蓋設置	蓋1組当り質量 = 200kgを超え800kg以下 :	組	1	5,541	5,541	CB440460 管理費区分 無 単-238号
蓋 (材料費)		組	1	648,200	648,200	CB440461 管理費区分 無 単-239号
計					653,741	
単価					653,700	円 / 組

参考資料(1)

単-155号

WB820610

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防草シート設置	無し 露出 固定ピンのみによる設置 法面部(1:2.0以下) 有り 1m2	m2	1	792.85	792	Q001658026 管理費区分 無 Z1
防草シート	セパレートシート相当品	m2	1	370	370	Y001476000-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,162	
単価					1,162	円 / m2
J01 時間的制約の有無	無し					
J02 施工用途	露出					
J03 施工方法	固定ピンのみによる設置					
J04 施工箇所	法面部(1:2.0以下)					
J05 防草シート本体材料の計上	有り					
J06 防草シート材1m2当り使用量	1 m2					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-156号

CB210100

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	338.5	
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				331.59		
労務構成比率		%	37.91			
運転手(特殊)		%	37.91	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	19.37			
軽油		%	19.37	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	42.72			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m 3	%	42.72	20,100	20,100	M000202090 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	オープンカット					
J03 押土の有無	無し					
J04 障害の有無	無し					
J05 施工数量	5,000m3未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-157号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m ³	1	249.5			
標準単価					240.29		
労務構成比率		%	67.71				
運転手(特殊)		%	46.57		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	21.14		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.98				
軽油		%	14.98		138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	17.31				
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	10.87		6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無
振動ローラ(土工用)[フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t	%	6.44		11,200	11,600	L001071001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-158号

CB210030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m ³	1	306.8			
標準単価					290.57		
労務構成比率		%	66.35				
運転手(特殊)		%	66.35	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	13.93				
軽油		%	13.93	138	135		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	19.72				
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45m ³ (平積 0.35m ³)	%	19.72	6,460	6,950		L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満						
J03 土留方式の種類	無し						
J04 障害の有無	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB210410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m ³	1	3,359			
標準単価					3,339.7		
労務構成比率		%			87.5		
普通作業員		%			53.26	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			25.42	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			8.82	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			3.55		
軽油		%			2.72	138	135 Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%			0.83	154	143 Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%			8.95		
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m ³	%			8.37	18,200	18,200 M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量 60~80kg	%			0.58	471	539 L001180001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下	m3	1	1,050.3	1,104	
標準単価				1,050.3		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	5.0km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB210110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 31.5km以下	m3	1	3,862		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				3,676.2		
労務構成比率		%	40.44			
運転手(一般)		%	40.44	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.89			
軽油		%	14.89	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.67			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%	44.67	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有)	31.5km以下					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
法面整形	切土部 無し ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	単位	m ²	1	934.7		
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					918.97		
労務構成比率			%	81.28			
普通作業員			%	38.72	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)			%	22.32	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	20.24	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	9.48			
軽油			%	9.48	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	9.24			
バックホウ(クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)		%	9.24	8,800	9,810	L001010007 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 整形箇所	切土部						
J03 現場制約の有無	無し						
J04 土質	ㄠ質土、砂及び砂質土、粘性土						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-162号

CB220010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
法面整形		m ²				
切土部 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用		単位			1	934.7
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコート PK-4 全ての費用	m ²	1			2,701	
標準単価					1,723.2		
労務構成比率		%			10.68		
普通作業員		%			3.84	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%			2.16	28,900	30,804 R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			2.13	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			0.77	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			87.88		
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%			84.7	580,000	965,000 Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%			2.57	103	112 Z004130003 管理費区分 無
軽油		%			0.51	138	135 Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-163号

CB410260

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) ヲクコト PK-4 全ての費用	単位	m ²		1	2,701
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.44			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	0.92	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.14	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.14	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	ヲクコト PK-4					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m ²	1		2,795	
標準単価					1,532.1		
労務構成比率		%					
普通作業員		%	12.02				
運転手(特殊)		%	4.32	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	2.43	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.4	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%	0.87	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(20)	%	86.35				
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	77.19	470,000	965,000		Z004101003 管理費区分 無
軽油		%	8.47	103	112		Z004130002 管理費区分 無
		%	0.58	138	135		Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-164号

CB410240

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
基層(車道・路肩部)	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m ²	1		2,795	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.63			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	%	1.04	29,500	30,000	L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 13 ~ 14 t	%	0.16	4,480	4,920	L001060004 管理費区分 無
ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	%	0.16	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	3.0m超					
J04 1層当平均仕上厚	70mm以下					
J05 材料	再生密粒度アスコン(20)					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1		637.83		1,572
標準単価							
労務構成比率		%	37.08				
運転手(特殊)		%	16.31	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	5.97	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	5.32	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	4.37	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	51.35				
粒度調整碎石	M - 3 0	%	47.84	240,000	960,000		Z002124002 管理費区分 無
軽油		%	3.03	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB410040

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m ²	1	1,572		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	11.57			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	7.99	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	1	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.99	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 材料	粒度調整碎石 M-30					
J06 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J07 施工区分	1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			2,478	
標準単価					2,261.7		
労務構成比率		%	20.94				
運転手(特殊)		%	9.23	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.36	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.52				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.53	1,255,000	1,410,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-166号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	300mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	単位	m ²		1	2,478
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.54			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.56	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.56	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	300 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
安定処理	スタビライザ 0.6m以下 4.5t/100m2 1回	m ²	1	2,247			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					1,625		
労務構成比率			%	16.51			
運転手(特殊)			%	9.67	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	4.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	2.59	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	64.71			
固化材	各種		%	62.72	101,850	162,900	Y001601000-001 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	18.78			
スタビライザ [路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m		%	16.94	166,000	166,000	M000702017 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)2.9t吊		%	0.74	6,430	7,080	L001010005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB211410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
安定処理	スレライザ 0.6m以下 4.5t/100m2 1回	m ²	1	2,247			
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ブルドーザ[湿地]	7 t級	%	0.58	6,010	6,660	L001005006 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 使用機種	スレライザ						
J03 混合深さ	0.6m以下						
J04 固化材100m2当り使用量(実数)	4.5 t/100m2						
J05 混合回数	1回						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB410660

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1		2,573	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,727.8		
労務構成比率		%	35.11			
普通作業員		%	14.4	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	9.63	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.55	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	3.51	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	62.2			
アスファルト混合物	開粒度アスコン(13)	%	61.55	460,000	820,000	Z004100001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB410660

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m ²	1		2,573	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	2.69			
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m	%	2.18	14,800	15,600	L001210001 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	%	0.44	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上2.4m未満					
J03 1層当平均仕上厚	40 mm					
J04 材料	開粒度アスコン(13)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1	1,324			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					857.31		
労務構成比率			%	75.15			
運転手(特殊)			%	27.03	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	15.84	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%	15.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	13.01	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	19.85			
再生クラッシャーラン	RC-40		%	17.77	120,000	470,000	Z002122003 管理費区分 無
軽油			%	1.99	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)			%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB410031

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生クラックラン RC-40 全ての費用	m ²	1		1,324	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m ³	%	2.99	5,680	5,680	M000201100 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	%	1.78	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	100 mm					
J02 施工区分	1層施工					
J03 材料	再生クラックラン RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB410650

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
フィルター層	100mm以上120mm未満	m ²	1	2,251			
標準単価					1,085.9		
労務構成比率		%	76.83				
運転手(特殊)		%	22.25	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	21.7	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	19.48	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	11.9	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	17.93				
砂	コンクリート用、洗い	%	16.16	1,400	10,500		Z301040010 管理費区分 無
軽油		%	1.74	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB410650

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
フィルター層	100mm以上120mm未満	m ²	1		2,251	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	5.24			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.1 1 m ³	%	3.24	6,030	6,030	M000201101 管理費区分 無
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4 t	%	1.9	3,540	3,800	L001070011 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 平均厚さ	100mm以上120mm未満					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用	m ²	1			2,179	
標準単価					2,261.7		
労務構成比率		%	20.94				
運転手(特殊)		%	9.23	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	3.36	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	3	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.46	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	72.52				
再生クラッシャーラン	RC-40	%	70.53	1,255,000	1,175,000		Z002122003 管理費区分 無
軽油		%	1.72	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-171号

CB410030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	250mm 2層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m ²	1		2,179	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	6.54			
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m	%	4.52	37,600	37,600	M000701021 管理費区分 無
ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	%	0.56	4,480	4,720	L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	%	0.56	4,550	4,920	L001060004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 全仕上り厚(実数入力)	250 mm					
J02 施工区分	2層施工					
J03 材料	再生クラッシュ RC-40					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB226311

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³			1	114,300
標準単価				97,710		
労務構成比率		%	73.66			
型わく工		%	22.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	21.83	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	8.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.6	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	21.97			
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	21.42	19,750	32,900	Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.44	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB226311

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
小型擁壁	0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 有り 無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m ³	1		114,300	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	4.37			
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.46	20,900	20,900	M000202128 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下					
J02 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J03 基礎砕石の有無	有り					
J04 均しコンクリートの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB226320

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)無し有り 一般養生 延長無し	m ³	1	90,400			
標準単価					74,943		
労務構成比率		%	69.15				
型わく工		%	16.07	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	13.55	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.58	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.26	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	27.79				
生コンクリート	18-8-40 高炉 W/C=60%以下	%	27.4	19,750	32,900		Z002012010 管理費区分 無
軽油		%	0.25	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB226320

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
重力的擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 無し 有り 一般養生 延長無し	m ³	1	90,400			
機械構成比率		%	3.06				
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音]	クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	1.98	20,900	20,900		M000202128 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 擁壁平均高さ	1mを超え2m未満						
J02 コンクリート規格	18-8-40(高炉)						
J03 基礎砕石の有無	無し						
J04 均しコンクリートの有無	有り						
J05 養生工の種類	一般養生						
J06 圧送管延長距離区分	延長無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m	1	17,400			
標準単価					84,928		
労務構成比率		%			13.83		
普通作業員		%			2.71	25,400	24,990 R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%			1.66	31,000	31,008 R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%			1.51	28,300	29,274 R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%			80.69		
コンクリート擁壁	L = 2 m	%			80.69	137,000	0 Y000280010-001 管理費区分 無
機械構成比率		%			5.48		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%			2.33	43,600	52,800 L001130006 管理費区分 無
その他(機械)		%					MM000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準	m			1	17,400
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下					
J02 基礎碎石の有無	有り					
J03 均しコンクリートの有無	有り					
J04 ラフレレンクレン賃料補正係数	標準					

参考資料(1)

単-175号

WYB00050

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型擁壁材料費		単位	式	数量	単価	金額	単価	5,073,000
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁 標準	3000 × 2000	本	1	331,900	331,900	Y000800005-010 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 短切	3000 × 1250	本	2	307,000	614,000	Y000800005-011 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 斜切	3000 × 1874/1248	本	1	425,000	425,000	Y000800005-012 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 斜切	3000 × 1900/1274	本	1	429,300	429,300	Y000800005-013 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 標準	3100 × 2000	本	2	403,500	807,000	Y000800005-014 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 標準	3200 × 2000	本	3	408,300	1,224,900	Y000800005-015 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 標準	3300 × 2000	本	3	413,800	1,241,400	Y000800005-016 管理費区分 無		
計						5,073,500			
単価						5,073,000	円 / 式		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1	13,510	13,510	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				53,928		
労務構成比率		%	22.1			
普通作業員		%	3.62	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	2.21	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	2.06	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.02	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	76.09			
コンクリート擁壁	L = 2 m	%	74.67	80,500	0	Y000280010-001 管理費区分 無
軽油		%	0.64	138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-176号

CB222110

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト擁壁設置	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り	m	1		13,510	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.81			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	%	0.81	9,840	10,800	L001010004 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 プレキャスト擁壁高さ J02 基礎砕石の有無 J03 均しコンクリートの有無	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り					

参考資料(1)

単-177号

WYB00051

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	L型擁壁材料費				式	数量	1	単価	597,300
規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	プレキャストL型擁壁 標準	1300 × 2000	本	3	82,330	246,990	Y000800005-017 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 短切	1300 × 1498	本	2	86,370	172,740	Y000800005-018 管理費区分 無		
	プレキャストL型擁壁 標準	1400 × 2000	本	2	88,800	177,600	Y000800005-019 管理費区分 無		
計						597,330			
単価						597,300	円 / 式		

参考資料(1)

単-178号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10	9,777		
規格	3/10m					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	1種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	10,300	51,500	Z002308002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	4,700	3,158	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		7	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					97,770	
単価					9,777	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料(1) (施工パッケージ)

単-179号

CB210080

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基面整正		m ²	1	499.8		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				508		
労務構成比率		%	100			
普通作業員		%	100	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料(1)

単-180号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300A 300×300×2000 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.56m	m	10			
規格	3/10m				11,580	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無	m	10	4,310.52	43,105	Q001365003 管理費区分 無 Z1
道路用鉄筋コンクリート側溝	3種 300A 300×300×2000 リサイクル認定製品	個	5	13,900	69,500	Z002308010 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.672	4,700	3,158	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		37	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					115,800	
単価					11,580	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300A 300×300×2000					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.56 m ³ /10m					

参考資料(1)

単-181号

WB821410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け L=1000mm 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.68m ³ /10m	m	10	6,230	62,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10	5,043.308	50,433	Q001365003 管理費区分 無 Z1
横断側溝	G300A グレーチング付	個	10	56,800	568,000	Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.816	4,700	3,835	Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		32	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					622,300	
単価					62,230	円/m
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.68 m ³ /10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB222790

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1	32,200			
標準単価	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					19,032		
	労務構成比率		%	21.93			
	普通作業員		%	5.33	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	4.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	運転手(特殊)		%	4.55	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
	特殊作業員		%	1.48	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	材料構成比率		%	76.32			
	管渠型側溝(横断用)	D300	%	75.19	14,300	27,300	Y000300001-001 管理費区分 無
	軽油		%	0.84	138	135	Z006702002 管理費区分 無
	その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB222790

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
管(函)渠型側溝	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用	m	1		32,200	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
機械構成比率		%	1.75			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	1.3	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下					
J03 基礎碎石の有無	有り					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-183号

CB222770

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
暗渠排水管	据付 波状管 200~400mm 不要 全ての費用	m	1	5,399		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				4,564.6		
労務構成比率		%	8.83			
普通作業員		%	6.12	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	2.71	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	91.17			
高密度ポリエチレン管	300 (有孔管・無孔管) シングル構造	%	91.17	4,120	4,950	ZA10223050 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管種別	波状管					
J03 呼び径	200~400mm					
J04 継手材料費	不要					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)

単-184号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			2,095	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1		
道路用側溝蓋 (1 種)	3 0 0 4 1 . 2 × 9 . 5 × 5 0 リサイクル 認定製品	枚	100	1,700	170,000	Z002324002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)		式	1		26	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					209,500			
単価					2,095	円 / 枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝1種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-185号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 300 41.2×9.5×50 無し 無し	枚		100			2,823	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50 リサイクル 認定製品	枚	100	1,840	184,000	Z002324006 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		74	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					282,300			
単価					2,823	円 / 枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J04 蓋版の規格	300 41.2×9.5×50							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)

単-186号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40kg/枚以下 無し 無し	枚	100			19,800	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	40kg以下 制約無	枚	100	394.74	39,474	Q001367001 管理費区分 無 Z1	
グレーチング蓋	T-2,L=995,細目	枚	100	19,400	1,940,000	Y000301000-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)		式	1		526	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計					1,980,000		
単価					19,800	円/枚	
J01 作業区分	据付け						
J02 夜間作業の有無	無し						
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)						
J05 規格・仕様区分	40kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無	無し						
J07 施工箇所における補正	無し						

参考資料(1)

単-187号

WB821430

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	枚	数量	単価	金額	単価	摘要
蓋版	据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し					100		26,990
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	100	982.26	98,226	Q001367002 管理費区分 無 Z1		
グレーチング蓋	T-25,L=995,細目	枚	100	26,000	2,600,000	Y000301000-002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		774	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					2,699,000			
単価					26,990	円/枚		
J01 作業区分	据付け							
J02 夜間作業の有無	無し							
J03 蓋版の種類	蓋版(各種)							
J05 規格・仕様区分	40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無	無し							
J07 施工箇所における補正	無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	m	数量	1	単価	6,500
名称	歩車道境界ブロック						
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					6,080.5		
労務構成比率			%	55.9			
特殊作業員			%	21.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員			%	19.42	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役			%	11.85	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)			%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率			%	41.92			
歩車道境界ブロック: サイクル認定製品		B種: 18~23×25×60cm(両面R)	%	41.24	2,500	2,887.5	ZAR0062970 管理費区分 無
軽油			%	0.68	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%	2.18			
小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回クレーン機能付]		山積0.09m ³ (平積0.07m ³) 0.9t吊	%	2.18	3,960	4,060	L001011005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-188号

CB422510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.65個/m 無し 無し	m	1	6,500			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置						
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.65 個/m						
J04 基礎碎石規格	無し						
J05 均し基礎コンクリート規格	無し						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-189号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	44,010			
標準単価					30,615		
労務構成比率		%	28.68				
普通作業員		%	12.85		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	7.3		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	6.58		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	71.32				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	71.32		20,400	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-190号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m ²	1	5,434			
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					5,104.7		
	労務構成比率		%	100			
	型わく工		%	58.78	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
	普通作業員		%	19.9	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
	土木一般世話役		%	6.07	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
	その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
	諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
ヒューム管(B形管)	据付 600mm 90°巻き 有り 各種 18-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1		49,370	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				39,380		
労務構成比率		%	42.93			
普通作業員		%	13.34	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
型わく工		%	6.66	30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	5.31	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	3.66	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	55.64			
ダイマル管	600	%	46.4	44,500	62,400	Y000351000-001 管理費区分 無
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	8.3	19,750	32,900	Z002012001 管理費区分 無
軽油		%	0.84	138	135	Z006702002 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-191号

CB222860

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
ヒューム管(B形管)	据付 600mm 90°巻き 有り 各種 18-12-25(20)(高炉) 全ての費用	m	1		49,370	
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	1.43			
バックハウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊2.9t	%	1.27	7,050	7,670	L001010013 管理費区分 無
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 管径	600mm					
J03 固定基礎	90°巻き					
J04 基礎砕石の有無	有り					
J05 規格	各種					
J08 生コンクリート規格	18-12-25(20)(高炉)					
J10 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB222850

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	1			33,610	
標準単価					28,539		
労務構成比率		%	26.24				
普通作業員		%	8	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
運転手(特殊)		%	6.02	28,900	30,804		R0114 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	4.34	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	2.97	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	69.8				
鉄筋コンクリート台付管	鉄筋コンクリート台付管 600 耐震性ジョイント	%	68.02	19,400	24,320		ZA10066160 管理費区分 無
軽油		%	1.45	138	135		Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-192号

CB222850

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
鉄筋コンクリート台付管	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用	m	1	33,610			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率		%	3.96				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m ³ 2.9t吊	%	3.22	10,200	10,200	M000202062 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 管径	600mm						
J03 1個当りの管長さ(実数入力)	2.5 m/個						
J06 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,467	
標準単価					6,206.8		
労務構成比率		%	84.54				
運転手(特殊)		%	37.29		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	16.36		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	9.98		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
特殊作業員		%	4.55		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%	3.3				
軽油		%	2.66		138	135	Z006702002 管理費区分 無
その他(材料)		%					ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	12.16				

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-193号

CB222800

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用			1		6,467	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m ³ (平積0.2m ³)1.7t吊	%	9.81	5,810	6,450	L001010008 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付						
J02 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J03 基礎碎石の有無	有り						
J04 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB222810

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	基	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャスト集水桝(材料費)				1		69,800	
標準単価				1			
材料構成比率		%	100				
プレキャスト集水桝	300×300×600	%	100	1	69,800		Y000302000-001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-195号

DGD60070

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無	箇所	1			45,880
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下	箇所	1	45,879.25	45,879	Q2G1070070 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					45,880	
単価					45,880	円 / 箇所
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下					
J02 施工規模	4箇所未満					
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J04 夜間作業補正	無					

参考資料(1)

単-196号

WYB00056

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
マンホール材料	M5		1			331,300
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	個	1	4,520	4,520	Y000800005-020 管理費区分 無
調整リング	600×100	個	1	9,330	9,330	Y000800005-022 管理費区分 無
斜壁	600/1200×300	個	1	52,100	52,100	Y000800005-024 管理費区分 無
管取付壁	1200×1200	個	1	119,000	119,000	Y000800005-025 管理費区分 無
底板	1450×150	個	1	52,300	52,300	Y000800005-028 管理費区分 無
計					331,350	
単価					331,300	円 / 式

参考資料(1)

単-197号

WYB00058

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
マンホール材料	M6		1			407,800
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
調整金具	H=45mm	個	1	7,360	7,360	Y000800005-021 管理費区分 無
調整リング	600×50	個	1	5,970	5,970	Y000800005-023 管理費区分 無
スラブ	600/1200×200	個	1	52,100	52,100	Y000800005-027 管理費区分 無
管取付壁	1200×2100	個	1	196,000	196,000	Y000800005-026 管理費区分 無
底板	1450×150	個	1	52,300	52,300	Y000800005-028 管理費区分 無
計					407,830	
単価					407,800	円 / 式

参考資料(1)

単-198号

WYB00057

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	式	数量	単価	金額	摘要
マンホール材料	M7		1		327,900	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
人孔鉄蓋及び受枠(グラウンドマンホール)	T-25 600 ロック付き 転落防止用梯子(ステンレス製)	組	1	94,100	94,100	ZA10575235 管理費区分 無
調整金具	H=25mm	個	1	4,520	4,520	Y000800005-020 管理費区分 無
調整リング	600×50	個	1	5,970	5,970	Y000800005-023 管理費区分 無
斜壁	600/1200×300	個	1	52,100	52,100	Y000800005-024 管理費区分 無
管取付壁	1200×1200	個	1	119,000	119,000	Y000800005-025 管理費区分 無
底板	1450×150	個	1	52,300	52,300	Y000800005-028 管理費区分 無
計					327,990	
単価					327,900	円 / 式

参考資料(1)

単-199号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	100			12,960
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	2,456.16	245,616	Q001150004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=1200(土中建込)	m	100	10,500	1,050,000	Z004238003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		384	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,296,000	
単価					12,960	円/m
J01 施工区分	土中建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J04 根巻きコンクリートの有無	無					
J05 施工規模による加算	50m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-200号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	49,980		
標準単価					36,756	
労務構成比率		%	41.15			
普通作業員		%	22.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85			
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85	20,400	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-201号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,554			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28	30,000	32,946		R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB210510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m ³	1	6,646		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				6,722.7		
労務構成比率		%	99.11			
普通作業員		%	90.7	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	8.41	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	0.23			
軽油		%	0.23	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.66			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	%	0.66	1,560	1,620	L001070002 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料(1)

単-203号

WB810760

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 無	m	100	11,490	11,490	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 C O建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,666.17	166,617	Q001156004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵 縦格子	H=1100 根入長=200(CO建込)	m	100	9,820	982,000	Z004238002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		383	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,149,000	
単価					11,490	円/m
J01 施工区分	コンクリート建込					
J02 防護柵種類	ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔	3m					
J05 施工規模による加算	100m未満					
J07 夜間作業の補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-204号

CB240010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m ³	1	49,980			
標準単価					36,756		
労務構成比率		%	41.15				
普通作業員		%	22.25		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	9.19		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	7.69		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	58.85				
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下	%	58.85		20,400	32,900	Z002012001 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物						
J02 打設工法	人力打設						
J03 コンクリート規格	18-8-25(高炉)						
J05 養生工の種類	一般養生						
J07 現場内小運搬の有無	無し						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-205号

CB240210

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1	9,554			
標準単価					9,147.6		
労務構成比率		%	100				
型わく工		%	44.28		30,000	32,946	R0133 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	30.82		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	11.86		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%					RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	標準単価	単価	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満			1		695.4	
標準単価					684.28		
労務構成比率		%			95.53		
特殊作業員		%			45.54	28,300	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%			18.55	25,400	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%			13.59	31,000	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				31,008	RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
材料構成比率		%			2.32		
ガソリン	レギュラー	%			1.89	154	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				143	ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%			2.15		
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	%			1.03	455	L001110001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-206号

CB224410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	孔	数量	単価	単価	695.4
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 38 ~ 40 mm	%	0.72	267	267	M002083002 管理費区分 無	
その他(機械)		%				MM000001 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	30mm以上200mm未満						

参考資料(1)

単-207号

WB810010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1		180,300	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03	109,000	112,270	Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1	68,006.46	68,006	Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		24	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					180,300	
単価					180,300	円 / t
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無(鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-208号

CB434210

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
チッピング(厚2cm以下)		m ²	1		8,865	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				8,649.1		
労務構成比率		%	100			
特殊作業員		%	72	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 副増率 0%
普通作業員		%	10.57	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 副増率 0%
土木一般世話役		%	10.03	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 副増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 副増率 0%
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)

単-209号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	11,070
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,067.277	11,067	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						11,070		
単価						11,070	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-210号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,614		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-211号

WB810530

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 無 無	m	1	1,428	1,428	Q001114002 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					1,428	
単価					1,428	円 / m
J01 施工区分	土中建込・標準型					
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E					
J03 夜間作業の補正	無					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-212号

CB010410

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	857.2	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t			1	
標準単価				823.09		
労務構成比率		%	83.4			
運転手(特殊)		%	42.15	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	41.25	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	2.81			
軽油		%	2.81	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	13.79			
トラック[クレーン装置付]	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%	13.79	7,690	7,690	M000302010 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無	有り					
J04 片道運搬距離(km) DID有	1.5km以下					

参考資料(1)

単-213号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	1	単価	11,070
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	11,067.277	11,067	Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)			式	1		3	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計						11,070		
単価						11,070	円 / m 3	
J01 構造物区分	無筋構造物							
J02 工法区分	機械施工							
J03 時間的制約の有無	無し							
J04 夜間作業の有無	無し							
J05 低騒音・低振動対策	必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-214号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	1,527.2	1,614	
標準単価				1,527.2		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847 (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-215号

WB824010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし		単位	m 3	数量	単価	金額	単価	19,810
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要		単位						
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無		m3	1	19,809.837	19,809	Q001611007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)			式	1		1	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計						19,810			
単価						19,810	円 / m 3		
J01 構造物区分	鉄筋構造物								
J02 工法区分	機械施工								
J03 時間的制約の有無	無し								
J04 夜間作業の有無	無し								
J05 低騒音・低振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-216号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用	m ³	1	2,003		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				1,895.8		
労務構成比率		%	44.82			
運転手(一般)		%	44.82	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	14.41			
軽油		%	14.41	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	40.77			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	40.77	20,847	20,847	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下 全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	712.6	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m				
標準単価				700.44		
労務構成比率		%	58.43			
特殊作業員		%	19.96	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.88	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	8.92	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
その他(労務)		%				RR000001 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	26.52			
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	22.39	68,200	71,500	Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%	2.81	154	143	Z006704001 管理費区分 無
その他(材料)		%				ZZ000001 管理費区分 無
機械構成比率		%	15.05			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB430510

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	712.6		
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深 20cm級 ブレード径 56cm	%	10.24	13,000	13,000	M001161013 管理費区分 無
その他 (機械)		%				MM000001 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	合計	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		624.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価				612.24		
労務構成比率		%	63.79			
運転手(特殊)		%	28.25	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%	24.76	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	10.78	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	5.56			
軽油		%	5.56	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	30.65			
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%	21.16	17,900	17,900	M000907002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m ³ (平積 0 . 3 5 m ³)	%	9.49	6,460	6,950	L001010012 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-218号

CB430310

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m ²	1		624.9	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	必要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-219号

CB227010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り 7.0km以下 全ての費用	m ³	1	2,077.2	2,180	
標準単価				2,077.2		
労務構成比率		%	39.87			
運転手(一般)		%	39.87	23,600	26,724	R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	16.08			
軽油		%	16.08	138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%	44.05			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%	44.05	20,847	20,847 (20,100) (747)	M000301005 管理費区分 無
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 有り					
J06 運搬距離(km)(DID区間有) J13 費用の内訳	7.0km以下 全ての費用					

参考資料(1)

単-220号

WB010010

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	スタビライザ(路床改良用) D1.2mW2.0m 1.9km 無 無	台	1	71,000	71,000	Z006811001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計					71,000	
単価					71,000	円/台
J01 運搬区分	スタビライザ(路床改良用) D1.2mW2.0m					
J02 片道運搬距離(実数入力)	1.9 km					
J03 その他の諸料金の有無	無					
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無					

参考資料(1)

単-221号

WB010020

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		単位	t	数量	1	単価	4,350
規格	関東・中部・近畿 1.9km 12m以内 各種(実数入力) 0 無		単位					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A	製品長12m以内 10kmまで	t	1	4,350	4,350	Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費(まるめ)		式	1		0	ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計					4,350			
単価					4,350	円 / t		
J01 発注機関区分	関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離(実数入力)	1.9 km							
J04 製品長区分	12m以内							
J05 運搬割増率	各種(実数入力)							
J06 運搬割増率(実数入力)	0							
J07 その他の諸料金の有無	無							

参考資料(1)

単-222号

WB010030

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費	積み、取卸し(往復分)	t	1		3,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積み、取卸し費(仮設材等)		t	2	1,500	3,000	Z006800001 管理費区分 無
計					3,000	
単価					3,000	円/t
J01 作業区分	積み、取卸し(往復分)					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-223号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	KB-C-1			1			256,500
規格	1000kg以下 標準						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					95,671		
労務構成比率			%	6.15			
普通作業員			%	3.98	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.29	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	92.94			
継壁	横断部 KB-C-1		%	92.94	88,900	249,500	Y001263000-006 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.91			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%	0.91	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-224号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	KB-C-2			1			256,500
規格	1000kg以下 標準						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				95,671			
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.29	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	92.94				
継壁	横断部 KB-C-2	%	92.94	88,900	249,500	Y001263000-007 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	0.91	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-225号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	KB-C-2						
	1000kg以下 標準			1			129,900
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					95,671		
労務構成比率			%	6.15			
普通作業員			%	3.98	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.29	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	92.94			
継壁		横断部 KT-4 T-2	%	92.94	88,900	122,900	Y001263000-008 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.91			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%	0.91	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量		1000kg以下					
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-226号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	KB-C-2	単位		1			129,900
規格	1000kg以下 標準						
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価				95,671			
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	1.29	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	0.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	92.94				
継壁	横断部 KT-4 E-2	%	92.94	88,900	122,900	Y001263000-009 管理費区分 無	
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	0.91	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-227号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準			1			131,200
標準単価					95,671		
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.29		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.88		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.94				
継壁	K2a-A-1	%	92.94		88,900	124,200	Y001263000-014 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	0.91		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-228号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	KB-C-2						
	1000kg以下 標準			1			131,200
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
					95,671		
労務構成比率			%	6.15			
普通作業員			%	3.98	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%	1.29	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%	0.88	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%	92.94			
継壁	K2a-A-2		%	92.94	88,900	124,200	Y001263000-015 管理費区分 無
機械構成比率			%	0.91			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%	0.91	43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費			式				ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-229号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準			1		140,500	
標準単価					95,671		
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.29		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.88		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.94				
端版ブロック(1)	1220 × 1520 × 140	%	92.94		88,900	133,500	Y001263000-018 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%	0.91		43,600	52,800	L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-230号

CB440450

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	個	数量	標準単価	単価	摘要
プレキャストボックスブロック設置	1000kg以下 標準			1		140,500	
標準単価					95,671		
労務構成比率		%	6.15				
普通作業員		%	3.98	25,400	24,990		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	1.29	31,000	31,008		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	0.88	28,300	29,274		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%	92.94				
端版ブロック(2)	1220 × 1520 × 140	%	92.94	88,900	133,500		Y001263000-019 管理費区分 無
機械構成比率		%	0.91				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2.5 t 吊	%	0.91	43,600	52,800		L001130006 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無
J01 ボックスブロック1個当り質量	1000kg以下						
J02 ラフテレーンクレーン賃料補正係数	標準						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-231号

CB440460

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	標準単価	単価	摘要
蓋設置	200kg以下			1			4,288
標準単価					4,210.1		
労務構成比率		%	91				
普通作業員		%	42.25	25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)		%	20.59	28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%	14.72	31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%	13.44	28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%	2.95				
軽油		%	2.95	138	135	Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%	6.05				
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%	6.05	7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無	
諸雑費		式				ZX000001 管理費区分 無	

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-231号

CB440460

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	標準単価	単価	摘要
蓋設置	200kg以下			1		4,288	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 蓋1組当り質量	200kg以下						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-232号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	27,930
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
嵩上げブロック	t=100 ステップ付		%	100	1	27,930	Y001264000-001 管理費区分 無		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-233号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	46,600
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
嵩上げブロック	t=100 変圧器		%	100	1	46,600	Y001264000-002 管理費区分 無		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-234号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	31,530
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
嵩上げブロック	t=100 変圧器投入溝	%	100	1	31,530	Y001264000-003 管理費区分 無			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-235号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	382,100
	名称	規格/条件	単位	構成比率					
標準単価						1			
材料構成比率			%	100					
特殊部鉄蓋	810 歩道用		%	100		1	382,100		Y001264000-004 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-236号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	405,100
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
変圧器用蓋	1000×700 地上機器入溝部	%	100	1	405,100	Y001264000-005 管理費区分 無			

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-237号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組	数量	1	単価	364,300
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価					1				
材料構成比率			%	100					
低圧接続部鉄蓋	低圧用歩道部		%	100	1	364,300	Y001264000-006 管理費区分 無		

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-238号

CB440460

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	標準単価	単価	摘要
蓋設置	200kgを超え800kg以下			1			5,541
標準単価					5,443.4		
労務構成比率		%					
			90.72				
普通作業員		%	42.02		25,400	24,990	R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)		%	21.23		28,900	30,804	R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%	17.08		31,000	31,008	R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%	10.39		28,300	29,274	R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
			3.04				
軽油		%	3.04		138	135	Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
			6.24				
バックホウ(クローラ)[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	%	6.24		7,080	7,960	L001010010 管理費区分 無
諸雑費		式					ZX000001 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-238号

CB440460

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	組	数量	標準単価	単価	摘要
蓋設置	200kgを超え800kg以下			1		5,541	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J01 蓋1組当り質量	200kgを超え800kg以下						

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-239号

CB440461

単価適用年月日	令和 8年 3月 6日
歩掛適用年月日	令和 8年 3月 6日
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	蓋(材料費)				組 単 位	数 量	1	単 価	648,200
	名称	規格/条件	単位	構成比率					
標準単価						1			
材料構成比率			%	100					
通信接続部用蓋	レジン製 500×2000		%	100		1	648,200		Y001264000-007 管理費区分 無

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Q001658026	防草シート設置工(露出)	現場条件I 法面部 制約無 昼間	m2	785	令和 7	3	単-155	
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L = 2 m	個	0	令和 7	3	単-174	
Y000280010-001	コンクリート擁壁	L = 2 m	個	0	令和 7	3	単-176	
Y000300000-001	横断側溝	G300A グレーチング付	個	56,800	令和 7	3	単-181	
Y000300001-001	管渠型側溝(横断用)	D300	m	27,300	令和 7	3	単-182	
Y000301000-001	グレーチング蓋	T-2, L=995, 細目	枚	19,400	令和 7	3	単-186	
Y000301000-002	グレーチング蓋	T-25, L=995, 細目	枚	26,000	令和 7	3	単-187	
Y000302000-001	プレキャスト集水柵	300 × 300 × 600	個	69,800	令和 7	3	単-194	
Y000351000-001	ダイマル管	600	本	62,400	令和 7	3	単-191	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-116	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-117	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-128	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-129	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-135	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-136	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-144	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-145	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-146	
Y000800005-001	レジンエコブロックベルマウス	50 × 1	個	9,710	令和 7	3	単-147	
Y000800005-002	レジンエコブロックベルマウス	50 × 2	個	10,470	令和 7	3	単-128	
Y000800005-002	レジンエコブロックベルマウス	50 × 2	個	10,470	令和 7	3	単-129	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-116	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-117	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-118	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-128	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-129	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-135	
Y000800005-003	レジンエコブロックベルマウス	50 × 6	個	20,910	令和 7	3	単-136	
Y000800005-004	レジンエコブロックベルマウス	100 × 1	個	20,400	令和 7	3	単-119	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	27,290	令和 7	3	単-116	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	27,290	令和 7	3	単-117	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100 × 2	個	27,290	令和 7	3	単-128	

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	27,290	令和7	3	単-129	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	27,290	令和7	3	単-144	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	27,290	令和7	3	単-145	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	27,290	令和7	3	単-146	
Y000800005-005	レジンエコブロックベルマウス	100×2	個	27,290	令和7	3	単-147	
Y000800005-006	レジンエコブロックベルマウス	130×1	個	29,340	令和7	3	単-119	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-116	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-117	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-119	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-128	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-129	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-144	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-145	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-146	
Y000800005-007	レジンエコブロックベルマウス	130×2	個	33,940	令和7	3	単-147	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-116	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-117	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-128	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-129	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-135	
Y000800005-008	ダクトスリーブ	共用FA 150	個	3,270	令和7	3	単-136	
Y000800005-009	横平鋼	65×9,L=1950	個	15,030	令和7	3	単-18	
Y000800005-010	プレキャストL型擁壁 標準	3000×2000	本	331,900	令和7	3	単-175	
Y000800005-011	プレキャストL型擁壁 短切	3000×1250	本	307,000	令和7	3	単-175	
Y000800005-012	プレキャストL型擁壁 斜切	3000×1874/1248	本	425,000	令和7	3	単-175	
Y000800005-013	プレキャストL型擁壁 斜切	3000×1900/1274	本	429,300	令和7	3	単-175	
Y000800005-014	プレキャストL型擁壁 標準	3100×2000	本	403,500	令和7	3	単-175	
Y000800005-015	プレキャストL型擁壁 標準	3200×2000	本	408,300	令和7	3	単-175	
Y000800005-016	プレキャストL型擁壁 標準	3300×2000	本	413,800	令和7	3	単-175	
Y000800005-017	プレキャストL型擁壁 標準	1300×2000	本	82,330	令和7	3	単-177	
Y000800005-018	プレキャストL型擁壁 短切	1300×1498	本	86,370	令和7	3	単-177	
Y000800005-019	プレキャストL型擁壁 標準	1400×2000	本	88,800	令和7	3	単-177	

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y000800005-020	調整金具	H=25mm	個	4,520	令和7	3	単-196	
Y000800005-020	調整金具	H=25mm	個	4,520	令和7	3	単-198	
Y000800005-021	調整金具	H=45mm	個	7,360	令和7	3	単-197	
Y000800005-022	調整リング	600×100	個	9,330	令和7	3	単-196	
Y000800005-023	調整リング	600×50	個	5,970	令和7	3	単-197	
Y000800005-023	調整リング	600×50	個	5,970	令和7	3	単-198	
Y000800005-024	斜壁	600/1200×300	個	52,100	令和7	3	単-196	
Y000800005-024	斜壁	600/1200×300	個	52,100	令和7	3	単-198	
Y000800005-025	管取付壁	1200×1200	個	119,000	令和7	3	単-196	
Y000800005-025	管取付壁	1200×1200	個	119,000	令和7	3	単-198	
Y000800005-026	管取付壁	1200×2100	個	196,000	令和7	3	単-197	
Y000800005-027	スラブ	600/1200×200	個	52,100	令和7	3	単-197	
Y000800005-028	底版	1450×150	個	52,300	令和7	3	単-196	
Y000800005-028	底版	1450×150	個	52,300	令和7	3	単-197	
Y000800005-028	底版	1450×150	個	52,300	令和7	3	単-198	
Y001263000-001	プレキャストボックスブロック(接続部 型)	標準型対応用レジン 1200×1500×3000	個	1,480,000	令和7	3	単-107	
Y001263000-002	プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(中間部横断(標準型) 1200×1900×4500	個	663,600	令和7	3	単-112	
Y001263000-003	プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(中間部横断(標準型) 1200×1900×1500	個	659,300	令和7	3	単-113	
Y001263000-004	プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)(中間部横断(標準型) 1200×1900×1500	個	702,700	令和7	3	単-114	
Y001263000-005	取付ボックス	横断管路取付ボックス 800×700	個	88,900	令和7	3	単-115	
Y001263000-006	継壁	横断部 KB-C-1	個	249,500	令和7	3	単-223	
Y001263000-007	継壁	横断部 KB-C-2	個	249,500	令和7	3	単-224	
Y001263000-008	継壁	横断部 KT-4 T-2	個	122,900	令和7	3	単-225	
Y001263000-009	継壁	横断部 KT-4 E-2	個	122,900	令和7	3	単-226	
Y001263000-010	プレキャストボックスブロック(横断部 型3連)	中間横断(レジン) 1200×1900×4500	個	2,930,000	令和7	3	単-127	
Y001263000-011	プレキャストボックスブロック(電力地上機器部)	変圧器 900×1200×2000(NH)	個	467,700	令和7	3	単-131	
Y001263000-012	プレキャストボックスブロック(電力地上機器部)	変圧器 900×1200×1400(NLB)	個	332,000	令和7	3	単-132	
Y001263000-013	プレキャストボックスブロック(通信接続部)	500×1050×2000	個	302,900	令和7	3	単-134	
Y001263000-014	継壁	K2a-A-1	個	124,200	令和7	3	単-227	
Y001263000-015	継壁	K2a-A-2	個	124,200	令和7	3	単-228	
Y001263000-016	プレキャストボックスブロック(型電力接続部)	900×1200×2000	個	559,000	令和7	3	単-140	
Y001263000-017	プレキャストボックスブロック(低圧分岐)	470×850×1070	個	235,300	令和7	3	単-142	

登録単価 / オプション単価

工事名		【当初】令和7年度 都市計画道路尾鷲港新田線 道路改良工事						
コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考	
Y001263000-018	端版ブロック(1)	1220×1520×140	個	133,500	令和7	3	単-229	
Y001263000-019	端版ブロック(2)	1220×1520×140	個	133,500	令和7	3	単-230	
Y001264000-001	嵩上げブロック	t=100 ステップ付	組	27,930	令和7	3	単-232	
Y001264000-002	嵩上げブロック	t=100 変圧器	組	46,600	令和7	3	単-233	
Y001264000-003	嵩上げブロック	t=100 変圧器投入溝	組	31,530	令和7	3	単-234	
Y001264000-004	特殊部鉄蓋	810 歩道用	組	382,100	令和7	3	単-235	
Y001264000-005	変圧器用蓋	1000×700 地上機器入溝部	組	405,100	令和7	3	単-236	
Y001264000-006	低圧接続部鉄蓋	低圧用歩道部	組	364,300	令和7	3	単-237	
Y001264000-007	通信接続部用蓋	レジン製 500×2000	組	648,200	令和7	3	単-239	
Y001476000-001	防草シート	セパレートシート相当品	m ²	370	令和7	3	単-155	
Y001601000-001	固化材	各種	t	36,200	令和7	3	単-167	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-110	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-120	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-130	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-133	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-137	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-141	
Y001664000-001	硬質塩化ビニル管	VU 100(有孔管)	m	950	令和7	3	単-143	
Y003236000-001	角型多条電線管	50	m	1,080	令和7	3	単-102	
Y003236000-002	角型多条電線管	100	m	2,285	令和7	3	単-103	
Y003236000-003	角型多条電線管	130	m	2,895	令和7	3	単-104	
Y003236000-004	共用FA VP 150	150	m	3,850	令和7	3	単-105	
Y003237000-001	支持受金具	L=250	個	4,933	令和7	3	単-126	
Y003237000-002	立金物	L=340	個	5,400	令和7	3	単-138	
Y003238000-001	支持金具	レジン用 L=1391	個	13,400	令和7	3	単-111	
Y003238000-003	支持金具	T-B	個	16,300	令和7	3	単-123	
Y003238000-004	支持金具	T-BJ	個	18,700	令和7	3	単-124	
Y003238000-005	支持金具	EB-1	個	20,600	令和7	3	単-121	
Y003238000-006	支持金具	E-B3タイプ	個	10,700	令和7	3	単-122	
Y003238000-007	支持金具	T-Kタイプ	個	10,700	令和7	3	単-125	
Y003238000-008	ケーブル仕切金物	32 956×258	個	9,300	令和7	3	単-139	
Y007600000-001	建設廃棄物受入れ料金	無筋Con塊	m ³	4,000	令和7	3	単-76	

